

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340
Allgemeine Vorbemerkungen		
Allgemeine Vorbemerkungen		
<u>1. Gewährleistung</u> Die aktuelle VOB Teil B und Teil C werden als Vertragsgrundlage vereinbart.		
<u>2. Terminplanung</u> Vor Beginn der Arbeiten wird ein Ablaufplan erstellt und in Absprache zwischen AN und AG festgelegt. Dieser ist zwingend einzuhalten. Alle Leistungen sind in Abhängigkeit des Baufortschritts für die einzelnen Abschnitte jeweils nach Aufforderung zügig fertigzustellen. Der Auftragnehmer erklärt, dass er über ausreichende Kapazitäten an Personal, Geräten, Maschinen, Gerüsten, Hilfsmittel und Stoffen zur fach- und termingerechten Ausführung der beschriebenen Leistungen verfügt und diese dementsprechend bereitstellt.		
<u>3. Baustelleneinrichtung bauseits</u> Elektroenergie (230V , 32A Absicherung) und Wasser (R1/2") stehen bereit und werden kostenlos vom AG zur Verfügung gestellt. Sofern der AN zur Durchführung seiner Arbeiten andere Energie- und Wasserversorgungen benötigt, hat er diese selbst zu beschaffen und die dafür entstehenden Kosten selbst zu übernehmen. Baustellen-WC wird vom AG gestellt. Die Unterhaltung ist gem. VOB Teil C 4.1.5 eine Nebenleistung. Für die Unterhaltung ist jeder Auftragnehmer selbst verantwortlich.		
<u>4. Lagerflächen</u> stehen im Gebäude, bzw. auf dem Gelände der Baustelle zur Verfügung. Entsprechend dem Baufortschritt können evtl. Umsetzungen/Verlagerungen erforderlich werden. Die Zuteilungen der Flächen/Räume erfolgt durch den Projektleiter. Die vom AG zur Verfügung gestellten Lagerplätze/Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind dem früheren Zustand entsprechend wieder herzustellen, sofern die Zustandsveränderungen vom AN zu vertreten sind.		
<u>5. Materialien und Baustoffe</u> Alle zur Ausführung kommenden Materialien sind in Originalverpackung bzw. Originalgebinde auf die Baustelle zu liefern. Die dazugehörigen Materialdatenblätter sind der Projektleitung vorzulegen.		
<u>6. Abfallentsorgung</u> Der AN hat sämtliche anfallende Abfälle in eigener Verantwortung nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG) zu entsorgen. Sofern es technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, sind anfallende Stoffe wieder zu verwenden. Bei der Baudurchführung sind, soweit möglich, die Stoffe getrennt zu gewinnen, um somit Mischabfälle zu vermeiden. Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemäß Nachweisverordnung (NachwV) gegenüber dem AG als Nebenleistung zu erbringen. Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und wird von ihm auf seine Kosten entsorgt (einsch. Entsorgungsnachweis und anfallende Gebühren).		
<u>7. Säubern der Baustelle</u> Der gesamte Baustellenbereich ist täglich von anfallendem Schutt, Abfällen und dergl. zu säubern und aufzuräumen.		

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340
Allgemeine Vorbemerkungen		
<u>8. Schutzzeiten</u> Die Durchführung von Lärm und Staub verursachenden Arbeiten wie Abbrucharbeiten, Bohr- und Stemmarbeiten und auch Materialtransporte sind zwischen AN und AG abzustimmen. <u>9. Arbeitsunterbrechungen</u> können evtl. bauablaufbedingt erforderlich werden. Diese werden vom Projektleiter angekündigt. Behinderungen durch andere am Bau Beteiligte sind der Projektleitung sofort zu melden. <u>10. Unfallverhütungsvorschriften</u> Die geltenden Arbeitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sind in der jeweils geltenden Fassung zu berücksichtigen. Dementsprechend hat der AN Anordnungen und Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen zu treffen. Alle am Bau tätigen Personen haben während der Ausübung Ihrer Tätigkeit eine persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Arbeiten mindestens ein funktionsfähiges und betriebsbereites Mobiltelefon vorhanden ist, um im Bedarfsfall sofort die notwendigen Stellen informieren zu können. <u>11. Brandwache bei Schweißarbeiten</u> Bei Schweißarbeiten ist immer ein einsatzbereiter Feuerlöscher griffbereit beizustellen. <u>12. Mengenangaben im Leistungsverzeichnis</u> Sind in einzelnen Positionen für die Mengenangaben ca- Werte angegeben, so kann von einer maximalen Varianz von +/- 10% ausgegangen werden. <u>13. Gebrauchsfertige Leistung</u> Falls nicht anders in den einzelnen Positionen beschrieben, verstehen sich alle beschriebenen Arbeiten und Materialien als komplette und gebrauchsfertige Leistung, incl. alle Nebenarbeiten, Werkstoffen, dem Vorhalten von Geräten, Gerüsten, Lieferung, Herstellung und aller erforderlichen Hilfsmittel. <u>14. Leistungsnachweise</u> Das Aufmaß für die Abrechnung erfolgt nach den genehmigten und freigegebenen Plänen. Sollte das Aufmaß vor Ort genommen werden, wird nur ein gemeinsames Aufmaß akzeptiert werden. Der AN hat rechtzeitig einen Termin für die gemeinsame Feststellung der Leistung zu beantragen. Die genehmigten und freigegebenen Pläne sind ständig auf der Baustelle vorzuhalten. Stundenlohnarbeiten sind nur nach jeweiliger vorheriger Genehmigung durch die Projektleitung zugelassen. Der Nachweis für die Stundenlohnarbeiten sind am Tag der Ausführung der Projektleitung persönlich vorzulegen (per Mail oder Telefax). <u>15. Bautageberichte</u> Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautageberichte zu führen und dem AG täglich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies können insbesondere sein:		

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340
Allgemeine Vorbemerkungen		
- Beginn und Ende der täglichen Arbeit - Witterung (Temperaturen, Niederschläge, Luftfeuchtigkeit) - Anzahl und Qualität der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte/eingesetzte Nachunternehmer/andere Arbeitskräfte - Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang - Anlieferung von Hauptbaustoffen - Art, Umfang und Ort (Bauteil, Geschoss) der geleisteten Arbeiten mit wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn, Dauer, Beendigung) - Behinderung und Unterbrechung der Ausführung - Einstellung der Arbeiten und Begründung - Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse <u>16. Nachweise</u> Folgende Unterlagen müssen durch den AN erstellt und mit den Revisionsunterlagen übergeben werden, oder vorab auf Verlangen de AG. a. Fachunternehmererklärung b. Fachbauleitererklärung c. allgem. bauaufsichtlich Zulassung d. Entsorgungsbelege, falls erforderlich e. Konformitätserklärung f. Prüfzeugnis, Protokolle g. Nachweise über Wärmedämmungen h. Nachweise über Verglasungen i. Nachweise über Schallschutz j. Technische Datenblätter aller eingebauten Anlagenteile, (z.B. Beschläge, Obentürschließer, Schlösser, etc.) k. Revisionspläne (Schemata, Grundriss, Schnitte . .) l. Wartungsunterlagen/ -anweisungen m. Qualitäts- und Materialnachweise <u>17. Revisionsunterlagen</u> Die Revisionsunterlagen müssen die tatsächlich zur Ausführung gekommene Lage, Bauwerksabmessungen und Materialien enthalten. Dies gilt insbesondere auch für die verlegten Leitungen, Einbauteile und ähnl. Die Übereinstimmung der Unterlagen mit der Ausführung ist zu bestätigen. Die mängelfreien Unterlagen sind 1-fach auf Papier und einmal digital als PDF an den AG zu übergeben. Revisionspläne sind im DWG-Format (autocad-kompatibel) und als PDF-Format zu übergeben. Die Baustelleneinrichtung ist mit dem AG zur Vermeidung gegenseitiger Behinderungen abzustimmen. <u>18. Bauwagen für die Bauhandwerker</u> als Aufenthaltsbereich gem. BauBG, komplett mit allem Zubehör, betriebsfertig liefern, aufstellen, vorhalten, und wieder entfernen ist vom AN für die eigenen Leistungen zur Verfügung zu stellen <u>19. Bauwesenversicherungen</u> ist seitens des AG bereits abgeschlossen worden, siehe besondere Vertragsbedingungen.		

10 LV Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340

Hinweis 1 : Objektbezogene Vorbemerkungen Baustelle

1. Lage der Baustelle

Adresse : Schulweg 6 - 48691 Vreden-Lünten



Es findet während der Bauzeiten kein Schulbetrieb statt,
die Sporthalle bleibt jedoch in Betrieb.

Für den Zugang zur Sporthalle wird von der nördlichen Grenze ein
Fußwegkorridor geschaffen.

Über die Straße Schulweg ist für Rettungsfahrzeuge im Notfall eine Anfahrt
bis zur Sporthalle freizuhalten.

Zufahrt zur Baustelle und für Materialanlieferungen kann
über die Straße Schulweg und den Schulplatz erfolgen.

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
1	Titel	Deckenbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel Deckenbekleidungen			
1.1	Gerüststellung für die Arbeiten der Deckenbekleidungen, Vorsatzschalen und Abkastungen aus Stahlrohrrahmengerüst als Arbeitsgerüst mit umlaufender Schutzfunktion, nach DIN 4420 Teil 1 / DIN 12811-1 Deckenhöhe Aula : 5,55 m ab OKFF Deckenhöhe Klassenräume : 3,65 m ab OKFF Deckenhöhe Verwaltung und Keller 2,50 m ab OKFF aufbauen, vorhalten, abbauen und wieder entfernen			
		1 St	EP	GP
1.2	Decke Aula mit einlagiger Akustik-Deckenplatte Klasse A Schallabsorbtion $\alpha_w \geq 0,90$ nach DIN EN ISO 11654 bei gesamter Konstruktionshöhe > 200mm Platten aus magnesitgebundener Holzwolle, mit superfein strukturierter Faserplatte, Faserbreite 1mm, Oberfläche weiß, und rückseitigen Akustikfließ klebstofffrei Brandverhalten B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 Chloridgehalt: Klasse Cl3<0,06% Formaldehydklasse: E1 nach DIN EN 13964 Asbestfrei nach DIN EN 13964 Deckenplatten 60 cm x 120 cm, Kanten gefast, Verlegung im Verband zwischen den Deckenbalken, gem. anliegender Zeichnung DS-C : Deckenspiegel als abgehängte Decke unterhalb der Holzbalkendecke, Abhängenhöhe insgesamt bis 260mm Höhe der Balkenlage max. 120mm, einschl. Trag- und Grundlattung je 3/6cm alle 60cm einschl. Abhänger, Deckenhöhe ab FF Erdgeschoss bis 5,55 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
1	Titel	Deckenbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Platten stumpf gestoßen und direkt verschraubt Befestigungsmittel nicht rostend, weiß endbehandelt			
	einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Herstellerangabe liefern und herstellen			
		58 m2	EP	GP
1.3	Randanschluss Decke Aula bestehend aus Randlattung 4/6cm Untergrund : Massivholz-Deckenträger			
	Deckenplatten der Vorposition passend ablängen, Plattenkanten abfasen und passend zur Oberfläche weiß streichen. Randlattung 4/6 cm, im Bereich der sichtbaren Schattenfuge deckend schwarz beschichten, einschließlich erforderlicher Grundierung, sodass die 15 mm breite Schattenfuge nach Montage der Deckenplatten durchgehend schwarz erscheint.			
	Einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Herstellerangabe liefern und herstellen			
		63 lfdm	EP	GP
1.4	Decke Klassenräume mit einlagiger Akustik-Deckenplatte Klasse A Schallabsorbtion $\alpha_w \geq 0,90$ nach DIN EN ISO 11654 bei gesamter Konstruktionshöhe > 280mm			
	wie in Position 1.2 beschrieben			
	als abgehängte Decke unterhalb der Holzbalkendecke, Abhängenhöhe insgesamt bis 280mm Höhe der Balkenlage max. 200mm,			
	einschl. Trag- und Grundlattung je 3/6cm alle 60cm einschl. Abhänger			
	Deckenhöhe ab FF Erdgeschoss bis 3,65 m			
	einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Herstellerangabe liefern und herstellen			
		617 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
1	Titel	Deckenbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.5	Randanschluss Decke Klassenräume bestehend aus Randlattung 4/6cm Untergrund : Massivholz-Deckenträger Deckenplatten der Vorposition passend ablängen, Plattenkanten abfasen und passend zur Oberfläche weiß streichen. Randlattung 4/6 cm, im Bereich der sichtbaren Schattenfuge deckend schwarz beschichten, einschließlich erforderlicher Grundierung, sodass die 15 mm breite Schattenfuge nach Montage der Deckenplatten durchgehend schwarz erscheint. Einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Herstellerangabe liefern und herstellen			
		298 lfdm	EP	GP
1.6	Randanschluss Lichtkuppel rund D=150cm kreisförmige Öffnung anlegen in der Deckenbekleidung der vor. Position für die Dachlichtkuppel D = 150 cm einschl. Randanschluss der Akustikdecke: bestehend aus Randlattung 3/6cm Untergrund : Massivholz-Deckenbalken Deckenplatten der Vorposition passend ablängen, Plattenkanten abfasen und passend zur Oberfläche weiß streichen und 15 mm schwarzer Schattenfuge, wie in der Vorposition beschrieben, Rundung herstellen D=150 cm, H bis 35 cm:			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
1	Titel	Deckenbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Befestigungsmittel nicht rostend, weiß endbehandelt Bei der Verlegung der Unterkonstruktion ist die Elektroverkabelung bereits vorhanden einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Herstellerangabe liefern und herstellen	188 m2	EP	GP
1.8	Randanschluss Decke Verwaltung, Flure, Nebenräume bestehend aus Randlattung 4/6cm Untergrund : Stahlbetondecke Deckenplatten der Vorposition passend ablängen, Plattenkanten abfasen und passend zur Oberfläche weiß streichen. Randlattung 4/6 cm, im Bereich der sichtbaren Schattenfuge deckend schwarz beschichten, einschließlich erforderlicher Grundierung, sodass die 15 mm breite Schattenfuge nach Montage der Deckenplatten durchgehend schwarz erscheint. Einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Herstellerangabe liefern und herstellen	227 lfdm	EP	GP
1.9	Randanschluss Lichtkuppel rund D=100cm kreisförmige Öffnung anlegen in der Deckenbekleidung der vor. Position für die Dachlichtkuppel D = 100 cm einschl. Randanschluss der Akustikdecke: bestehend aus Randlattung 4/6cm Untergrund : Stahlbetondecke/Holzkonstruktion:			
				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
1	Titel	Deckenbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Deckenplatten der Vorposition passend ablängen, Plattenkanten abfasen und passend zur Oberfläche weiß streichen und 15 mm schwarzer Schattenfuge, wie in der Vorposition beschrieben, Rundung herstellen D=100 cm, H bis 30 cm, gem. beiliegendem Detailplan D27 6/8cm Kantholz aufrecht, der Rundung entsprechend, innenseitig beplankt mit 3 x 5mm Biegesperrholz, Stöße versetzt angeordnet, Abdeckung unten mit Ring aus 19mm MDF-Platte 8cm breit, Kanten gefast, innen-D = 100cm, außen-D = 116cm, Ecken abdichten mit robustem, einseitig selbstklebendem und diffusionsoffenem Hochleistungsband umlaufend mit streichbarer Elastikfuge zur Lichtkuppel abdichten einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Herstellerangabe liefern und herstellen			
		6 St	EP	GP
1.10	Decke Musikraum Keller mit einlagiger Akustik-Deckenplatte wie in Position 1.2 beschrieben Platten ≥ 15 mm stark direkt unterhalb der Stahlbetondecke einschl. Lattung 3/6cm alle 60cm Deckenhöhe ab FF Kellergeschoss bis 2,50 m Platten stumpf gestoßen und direkt verschraubt Befestigungsmittel nicht rostend, weiß endbehandelt Bei der Verlegung der Unterkonstruktion ist die Elektroverkabelung bereits vorhanden einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Herstellerangabe liefern und herstellen			
		56 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
1	Titel	Deckenbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.11	Randanschluss Decke Musikraum bestehend aus Randlattung 4/6cm Untergrund : Stahlbetondecke Deckenplatten der Vorposition passend ablängen, Plattenkanten abfasen und passend zur Oberfläche weiß streichen. Randlattung 4/6 cm, im Bereich der sichtbaren Schattenfuge deckend schwarz beschichten, einschließlich erforderlicher Grundierung, sodass die 15 mm breite Schattenfuge nach Montage der Deckenplatten durchgehend schwarz erscheint. Einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Herstellerangabe liefern und herstellen			
		33 lfdm	EP	GP
1.12	Decke Keller Flur 5 F30 als abgehängte Decke unter der Stahlbetondecke Abhängenhöhe bis 50 cm, Deckenhöhe ab FF Kellergeschoss bis 2,75 m mit GKF-Feuerschutzplatte 15 mm stark, Decke: Brandschutzklasse F30, Trockenbauarbeiten gem. VOB DIN 18340 bestehend aus UK und Abhänger aus verz. Profilen aus Stahlblech, nicht brennbar einschl. Spachtelung der Schraubköpfe und Fugen, einschl. Fugenbewehrung, falls erforderlich als Grundspachtelung Qualitätsstufe Q2 einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Zulassung und Herstellerangabe liefern und herstellen			
		16 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
1	Titel	Deckenbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.13	Höhenversprung Decke Keller in der Abhangdecke der Position 1.12, bis 25 cm hoch sonst wie in der Vorposition beschrieben einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Zulassung und Herstellerangabe liefern und herstellen			
		2,2 lfdm	EP	GP
1.14	Randanschluss Decke Keller der Abhangdecke der Position 1.12, Untergrund KS-Mauerwerk, UK aus verz. Profilen aus Stahlblech, nicht brennbar Deckenplatten passend ablängen, Randfuge mit geeignetem Dichtmittel schließen einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Zulassung und Herstellerangabe liefern und herstellen			
		20 lfdm	EP	GP
1.15	Kabeldurchführungen herstellen in der Deckenbekleidungen der vorigen Positionen, D=10mm - 20mm, maßgerecht und sauber anlegen, Die bauseits bereits vorhandenen Kabel sind durch die hergestellten Durchführungen zu führen.			
		120 St	EP	GP
1.16	Deckenausschnitt für Präsenzmelder in den Deckenbekleidungen D = 68mm - 82mm für den Einbau der Präsenzmelder, je nach Vorgabe des E-Installateurs maßgerecht und sauber anlegen			
		21 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
1	Titel	Deckenbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.17	Deckenausschnitt für Lautsprecher in den Deckenbekleidungen D bis 245mm je nach Hersteller für den Einbau der Lautsprecher je nach Vorgabe des E-Installateurs maßgerecht und sauber anlegen	26 St	EP	GP
1.18	Deckenverstärkungen für Leuchtenaufhängungen in den Deckenbekleidungen der vorherigen Positionen mit je 2 Auswechslungen der Unterkonstruktion aus Lattung 3/6cm, zur Aufnahme der bauseits vorgesehenen Leuchtenaufhängungen. Ausführung und Lage der Verstärkungen gemäß Vorgabe und Angaben des Elektroinstallateurs, einschließlich erforderlicher Anpassungen an die vorhandene Unterkonstruktion. Verstärkungen maßgerecht und sauber herstellen, einschließlich sämtlicher erforderlicher Zuschnitte, Verbindungsmittel, Befestigungsmittel und Nebenleistungen, gemäß Herstellerangaben.	68 St	EP	GP
Summe Titel 1		Deckenbekleidungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
2	Titel	Vorsatzschalen + Abkastungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2	Titel Vorsatzschalen + Abkastungen			
2.1	Vorsatzschale R 1-20 WC 2 Breite bis 3,65 m Höhe raumhoch bis 2,75 m Tiefe bis 25 cm Bodenplatte und Geschossdecke : Stahlbeton, Seitenwände und Rückwand : KS-/Klinkermauerwerk Trockenbauarbeiten gem. VOB DIN 18340 bestehend aus : Ständerwerk aus verz. Stahlprofilen (CW75), Ständerabstand max. = 62,5 cm, Boden- und Deckenanschlüsse mit Randprofilen, Dämmschicht aus 80mm Mineralwolle dicht gestoßen, Beplankung mit 2 x 12,5 mm GK-Feuchtraumpatten Stösse versetzt, umlaufend Filz-Anschlussdichtung selbstklebend einschl. Spachtelung der Schraubköpfe und Fugen, einschl. Fugenbewehrung, falls erforderlich als Grundspachtelung Qualitätsstufe Q2 einschl. Einpassen der Vorinstallation des Installateurs einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		10,04 m2	EP	GP
2.2	Vorsatzschale R 1-18 WC-Beh. Breite bis 2,28 m Höhe raumhoch bis 2,75 m Tiefe bis 25 cm sonst wie in Pos. 2.1 beschrieben einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		6,27 m2	EP	GP
2.3	Vorsatzschale R 1-17 Pumi. Höhe raumhoch bis 2,75 m Tiefe bis 25 cm Ausführung über Eck 80/25 cm, einschl. verz. Eckschutzschiene			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
2	Titel	Vorsatzschalen + Abkastungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	sonst wie in Pos. 2.1 beschrieben			
	einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		2,89 m2	EP	GP
2.4	Vorsatzschale R 1-09 Büro 1/Sani. Breite bis 100 cm Höhe raumhoch bis 2,75 m Tiefe bis 25 cm Ausführung über Eck 100 / 25 cm, einschl. verz. Eckschutzschiene sonst wie in Pos. 2.1 beschrieben einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		3,44 m2	EP	GP
2.5	Vorsatzschale R 1-19 WC 1 Breite bis 3,65 m Höhe raumhoch bis 2,75 m Tiefe bis 25 cm sonst wie in Pos. 2.1 beschrieben einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		10,04 m2	EP	GP
2.6	Trockenbauwand im Keller beseitigen für die Trennwand im Musikraum, Raumhöhe 2,50 m bestehend aus Holzpfosten 6/8 cm alle 62,5 cm Fußschwelle und Kopfschwelle 6/8 cm befestigt auf Decke, Boden und Wand aus Stahlbeton,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
2	Titel	Vorsatzschalen + Abkastungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	24 m² Beplankung mit 15 mm Spanplatte, tlws. tapeziert und gestrichen			
	einschl. aller Kleinteile und Befestigungen demonstrieren, abtransportieren und entsorgen			
		17 m2	EP	GP
2.7	Holzür mit Fertigzarge demonstrieren in der Trennwand der vor. Position Rohbauöffnung 88,5cm x 201cm			
	schrittweise und fachgerecht demonstrieren, zur Wiederverwendung im Raum zwischenlagern und nach Aufbau der neuen Wand wieder einbauen			
	einschl. aller Kleinteile und Befestigungen			
		1 St	EP	GP
2.8	Trockenbauwand im Keller neu für die Trennwand im Musikraum, Raumhöhe 2,50 m			
	bestehend aus Holzpfosten 6/8 cm alle 62,5 cm Fußschwelle und Kopfschwelle 6/8 cm befestigt auf Decke, Boden und Wand aus Stahlbeton, Beplankung einseitig 15mm OSB-3 Holzfaserplatte, einschl. Türöffnung anlegen 88,5x201 cm			
	einschl. aller Kleinteile und Befestigungen und Anschlüsse liefern und montieren			
		17 m2	EP	GP
2.9	Rohrdurchführungen DN 15mm - 125mm in den Beplankungen der Wände der vorigen Positionen			
	DN 15mm bis 125 mm			
	einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		60 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
2	Titel	Vorsatzschalen + Abkastungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.10	Abkastung Raumentlüftung 60x100x25 cm in Raumecke: 3-seitig, Maße bis 60cm x 100cm x 25cm Geschossdecke : Stahlbeton, Wände : KS-/Klinkermauerwerk UK aus verz. Stahlprofilen (CW75), Ständerabstand max. = 62,5 cm, Boden- und Deckenanschlüsse mit Randprofilen, Beplankung mit 2 x 12,5 mm GK-Feuchtraumpatten umlaufend Filz-Anschlussdichtung selbstklebend einschl. Spachtelung der Schraubköpfe und Fugen, einschl. Fugenbewehrung, falls erforderlich als Grundspachtelung Qualitätsstufe Q2 einschl. Einpassen der Vorinstallation des Installateurs einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
2	Titel	Vorsatzschalen + Abkastungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.11	Abkastung Raumentlüftung 60x70x25 cm in Raumecke: 3-seitig, Maße bis 60cm x 70cm x 25cm sonst wie in Pos. 2.7 beschrieben einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren	4 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
2	Titel	Vorsatzschalen + Abkastungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.12	Abkastung Raumentlüftung 50x50x25 cm Unterhalb der Decke: 			
	4-seitig, Maße bis 50cm x 50cm x 25cm sonst wie in Por. 2.7 beschrieben einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		3 St	EP	GP
2.13	Abkastung Raum Lehrmittelrum in Raumecke zur Verkleidung der vertikalen Rohrleitung Länge x Breite 25cm x 25 cm, Höhe bis 2,75 m sonst wie in Pos. 2.7 beschrieben einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
2	Titel	Vorsatzschalen + Abkastungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.14	Abkastung Eckpfeiler Raum 1-12 Lehrerzimmer 2-seitig Länge x Breite bis 35cm x 35 cm, Höhe bis 1,60 m Untergrund : Holzfaserplatte OSB Beplankung mit 12,5 mm Gipskartonplatten umlaufend Filz-Anschlussdichtung selbstklebend einschl. Spachtelung der Schraubköpfe und Fugen, einschl. Fugenbewehrung, falls erforderlich als Grundspachtelung Qualitätsstufe Q2 einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren	1 St	EP	GP
2.15	Abkastung F30 Keller Flur 4 unterhalb der Stahlbetondecke, abgehängt und direkt befestigt, Deckenhöhe ab FF Kellergeschoss bis 2,75 m 3-seitig bis 40cm x 100cm x 40cm, mit GKF-Feuerschutzplatte 15 mm stark, Decke: Brandschutzklasse F30, UK und Abhänger aus verz. Profilen aus Stahlblech, nicht brennbar einschl. Spachtelung der Schraubköpfe und Fugen, einschl. Fugenbewehrung, falls erforderlich als Grundspachtelung Qualitätsstufe Q2 Randfuge mit geeignetem Dichtmittel schließen einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Zulassung und Herstellerangabe liefern und herstellen	2,2 lfdm	EP	GP
2.16	Brandschutzabkofferung an Decken und Wänden, Untergrund Mauerwerk und Stahlbeton, aus speziellen Brandschutzplatten aus Calciumsilikat - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
2	Titel	Vorsatzschalen + Abkastungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	od. gleichwertig, Stösse und Anschlüsse verklebt Brandschutzklasse F30, UK und Abhänger aus verz. Profilen aus Stahlblech, nicht brennbar einschl. allem Zubehör und Befestigungsmittel, gem. Zulassung und Herstellerangabe liefern und herstellen			Übertrag:
		2 m2	EP	GP
Summe Titel 2		Vorsatzschalen + Abkastungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
3	Titel	WC-Trennwandanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3	Titel WC-Trennwandanlagen			
3.1	WC-Trennwand Front Frontbreite bis 3650 mm einschl. 4 Stck Türen und 5 Festteilen Höhe der Trennwand 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit Standardtürbreite : 625 mm Tür- und Trennwände aus 13 mm HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926) mit statischem Verbund der Profile und vandalismussicheren Beschlägen System TÜV- und GS-geprüft Herstellergarantie 7Jahre auf alle Funktionsteile wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht alle sichtbaren Kanten abgerundet gem. GUV Türanschlagprofile und Stabilisator als 3-Kammerprofile aus Aluminium pulverbeschichtet Verschraubung aus Edelstahl Wandanschluss mit Alu-U-Profilen RAL-Farbtön nach Wahl des AG Fußkonstruktion mit Kern und Bodenteller aus Edelstahl, einschl. Höhenverstellung 3-fache Verschraubung und Abdeckung mit Nylonkern Türkonstruktion mit umlaufender Gummidichtung, einschl. Sicherheits-Fingerklemmschutz aus Alu-Rohr zwischen den Türbändern auf der Bandseite je Tür : 3 kräftige wartungsfreie Rollenbänder D=20mm und 1 Band mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen 1-Riegel-WC-Schloss aus Zinkdruckguss mit nicht brennbarem Riegel Schlosskasten aus Vollaluminium Zugknopf, Drehriegel und Rosettengarnitur aus Nylon Gebrauchskategorie 4 nach DIN EN 1906 mit Notdornöffnung Türpuffer selbstklebend und Haken aus Nylon sämtliche RAL-Farbtöne nach Wahl des AG - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
3	Titel	WC-Trennwandanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wand- und Türfarben nach Herstellerkarte mit mind. 15 Farben nach Wahl des AG			
	einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		2 St	EP	GP
3.2	WC-Trennwand Seitenteil 1350 mm Länge bis 1350 mm Höhe der Trennwand 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit als feststehendes Seitenteil, sonst wie in der Pos. 3.1 beschrieben einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		3 St	EP	GP
3.3	WC-Trennwand Seitenteil 1530 mm Länge bis 1530 mm Höhe der Trennwand 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit als feststehendes Seitenteil, sonst wie in der Pos. 3.1 beschrieben einschl. aller Zuschnitte und Befestigungen liefern und gem. Herstellerangabe montieren			
		3 St	EP	GP
3.4	Facharbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung und zum besonderen Einzelnachweis			
		15 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
3	Titel	WC-Trennwandanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3.5	Helferstunden für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung und zum besonderen Einzelnachweis			
		15 h	EP	GP
Summe Titel 3		WC-Trennwandanlagen, Netto:		

LV-Zusammenfassung

2026 - Energetische Sanierung Hamaland-Schule Lünt (01-1303A)

10	LV	Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Titel	Deckenbekleidungen	5	
2	Titel	Vorsatzschalen + Abkastungen	14	
3	Titel	WC-Trennwandanlagen	22	
Summe LV 10 Trockenbauarbeiten VOB DIN 18340				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				