

Inhaltsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung	2
1	Titel	BE / Vorbereitende Arbeiten	5
2	Titel	Pflanzenlieferung	8
3	Titel	Pflanz- und Saatarbeiten	13
4	Titel	Fertigstellungspflege	18
5	Titel	Entwicklungspflege	20
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	21

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung
Baubeschreibung		
<u>Beschreibung</u> Die Stadt Vreden hat westlich des Berkelsees, an der Straße Up de Hacke ein Regenrückhalte-/ bzw. Klärbecken errichtet. Als Kompensationsmaßnahme sind verschiedene Pflanzmaßnahmen vorgesehen: - Anlage einer Baumreihe und Anlage einer 3-reihigen Hecke entlang der Straße "Up de Hacke" (Komp. 1) - Anlage einer Streuobstwiese im Bereich des nördlichen geplanten Radweges (Komp. 2) - Ergänzende Aufforstung des vorhandenen Waldbestandes (Komp. 5) - Anlage einer Baumreihe vom Spielplatz bis zum "Berkelbach" (Komp. 7) - Anlage einer 5-reihigen Hecke entlang des südlichen geplanten Radweges (Komp. 8) - Anlage von zwei Baumgruppen im südlichen Bereich des geplanten Radweges (Komp. 9) Die Zufahrt erfolgt über den Betriebsweg an der Stadlohrner Straße. In dem Baumaßnahmenbereich sind ausschließlich geschotterte 3,0 m breite Wege angelegt. <u>Schutz des Bodens und des Grundwassers</u> Die gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten (Bodenschutzgesetz, DIN 18915 "Bodenarbeiten", DIN 19731 "Verwertung von Bodenmaterial"). Die Betankung und Wartung der Baumaschinen oder Baufahrzeu gen erfolgt ausschließlich auf versiegelten Flächen, um eine Verunreinigung von Wasser und Boden zu vermeiden. <u>Schutz vorhandener Vegetationsbestände</u> Des Weiteren ist der bauzeitliche Schutz vorhandener höherwertiger Vegetationsbestände, hier insb. Gehölze nach den gängigen Praktiken (RAS-LP4, DIN 18920 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen") einzuhalten: - RAS-LP 4 (1999): Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Landschaftspflege - Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen. - DIN 18920 2014: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Beuth Verlag, Berlin, 8 S. <u>Kalkulation</u> Die Hauptmassen des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses betragen wie folgt: - 1077 Stk Sträucher liefern und pflanzen - 50 St Hoch-/Halbstamm liefern und pflanzen - 1.300 m² Wiesenansaat vorbereiten und säen Als Kalkulationsgrundlage ist ein Lageplan Maßstab 1:500 den Unterlagen beige fügt.		

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung
Baubeschreibung		
<u>Anmerkung:</u> Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Gegebenheiten zu überzeugen und in Kenntnis zu setzen. Nachforderungen, die aus Unkenntnis zur Örtlichkeit resultieren, werden nicht akzeptiert. Baubeginn ab: November 2026 geplanter Baufertigstellung: Anfang Februar 2027 <u>Angebotspreisbindung:</u> Der AN hat einzukalkulieren und erklärt verbindlich und unwiderruflich eine Preisbindung des Gesamtangebotes bis Ende 2026. <u>Zu schützende Bereiche und Objekte</u> Festpunkte, Grenzmarkierungen sowie Verkehrseinrichtungen und bauliche Anlagen sind vor Aufnahme der Bauarbeiten festzustellen, zu sichern und nach Beendigung der Bauarbeiten dem AG zu übergeben. Eine besondere Vergütung der Vorarbeiten des AN erfolgt nicht. Die Kosten für die Wiederherstellung beschädigter oder abhanden gekommener Festpunkte, Grenzmarkierungen, Verkehrseinrichtungen und bauliche Anlagen trägt der AN. Kanäle und Versorgungsleitungen sind vor Beschädigungen bzw. Verunreinigungen zu schützen. Für trotzdem verursachte Beschädigungen und Verunreinigungen haftet der AN. Die Erkundung und Sicherung vorhandener Leitungen im Baufeld sind Sache des AN. Die Versorgungsleitungen sind z. T. verlegt. Das Verlegen bzw. Umlegen von Versorgungsleitungen während der Bauzeit hat der AN zu dulden. Der AN kann hieraus keinen Vergütungsanspruch ableiten. Der Bauablauf ist mit den Versorgungsträgern abzustimmen. Im Bereich der Kompensationsmaßnahme 1 liegt eine Wasserleitung der Lokalwerke und die Stromversorgung des Funkturm der Telefonica Germany GmbH. Darüber hinaus sind weitere Leitungen der Lokalwerke und Tyssengas im Bereich zwischen der Fahrbahn Up de Hacke und der Kompensationsmaßnahme 1 verlegt. Angaben auf Vollständigkeit ohne Gewähr. <u>Ausführung der Bauleistung</u> Die Arbeiten sind nach Abstimmung mit dem AG innerhalb der vereinbarten Frist zu beginnen und ohne Unterbrechung durchzuführen. Die schadlohe Ableitung des Tageswassers obliegt dem AN. Die Fertigstellung erdberührter und erdbedeckter Teile (Widerlager, Entwässerungsleitungen, Erdplanum etc.) sind dem AG vor Ver- bzw. Anfüllen anzuzeigen. Nach Auftragserteilung werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber Ausführungsunterlagen digital kostenlos zur Verfügung gestellt: Alle gegebenen Anweisungen in Form von Zeichnungen und Schriften		

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung
Baubeschreibung		
hat der Unternehmer auf Ordnungsmäßigkeit zu prüfen und sich bei Unklarheit sofort, in jedem Fall jedoch vor Ausführung, mit der Bauleitung auseinander zu setzen. Alle Vermessungsarbeiten sind Sache des AN. Der AG führt lediglich Kontrollmessungen durch. Sowohl der Arbeitsbeginn sowie die Fertigstellung ist dem Auftraggeber (AG) schriftlich per Mail mitzuteilen. Die Arbeiten sind erst nach örtlicher Einweisung des Auftragnehmer (AN) durch den Auftraggeber aufzunehmen. Schriftliche Informationspflichten des AN gegenüber des AG (Bauüberwachung): • Baustelleneinrichtung mind. 3 Arbeitstage zuvor • Einrichtung von Lager und Einschlagplätzen mind. 3 Arbeitstage zuvor • Arbeitsbeginn mind. 3 Arbeitstage zuvor • Arbeitsunterbrechung unmittelbar mit Begründung • Arbeitsende mind. 3 Arbeitstage zuvor • Lieferungen mind. 3 Arbeitstage zuvor • Abnahme von Teilleistungen 2 Wochen zuvor • Endabnahme 2 Wochen zuvor • Pflegearbeiten (Beginn und Ende) mind. 3 Arbeitstage zuvor • Wässern (Beginn und Ende) mind. 3 Arbeitstage zuvor		

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
1	Titel	BE / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1 Titel BE / Vorbereitende Arbeiten				
1.1	Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und -soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen und vorhalten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser- sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Erforderliche Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, Einzäunungen, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, Abgrenzungen Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.			
		1 psch		GP
1.2	Baustelle räumen Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschafts- pflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.			
		1 psch		GP
1.3	Verkehrssicherung Verkehrssicherung Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrsumlenkung und Verkehrsregelung nach Maßgabe der Stadt Vreden mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschließlich Antransport, Vorhalten, Warten und Umsetzen der erforderlichen Gebots-und Hinweisschilder usw. während der Bauzeit. Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und benutzte Flächen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
1	Titel	BE / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.4	Absteckarbeiten ausführen Absteckarbeiten ausführen Sämtliche Absteckarbeiten sind vom AN auszuführen. Die notwendigen Hauptachspunkte werden digital vom AG an den AN übergeben. Die notwendigen Kleinpunkte hat der AN eigenverantwortlich abzustecken. Sämtliche An,- und Abfahrten eines Vermessungstrupps sowie Sicherung der beschriebenen Absteckpunkte ist Sache des AN und sind bei der Kalkulation einzukalkulieren.			
		1 psch		GP
1.5	Vegetationsflächen mähen, fräsen Vegetationsflächen mähen, fräsen Vegetationsflächen an Böschungen und in Ebenen mähen. Mähgut entfernen. Mähgut geht in den Besitz des AN und ist zu beseitigen. Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfräse oder Scheibenegge min. 15 cm tief aufreißen und so zerkleinern, dass keine Plaggen über 0,05 m² verbleiben. Einschließlich Erschwernisse in Randbereichen.			
		2.400 m²	EP	GP
1.6	Unterbau aufnehmen bis 40 cm, Eigentum AN Unterbau aufnehmen 10-40 cm, Eigentum AN bauseitig vorhandenes Unterbaumaterial aufnehmen, laden und in Eigentum AN abfahren. Stärke bis 40 cm; Die Zwischenlagerung findet keine gesonderte Vergütung.			
		10 m³	EP	GP
1.7	Fremdstoffe entsorgen Fremdstoffe entsorgen Unrat, größere Steine, Holzstämme, Betonreste und dergleichen aufnehmen. Sämtliches aufgenommenes Material in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen.			
		5 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
1	Titel	BE / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.8	Feinplanum Pflanzfläche Feinplanum Pflanzflächen Feinkrümliges Feinplanum für zukünftige Pflanzflächen, Wiesen und Rasensaat herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe: 5 cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 1-2 cm unter Belagsoberfläche. Abrechnung nach Fläche.	2.400 m²	EP	GP
1.9	Einschlagplatz für Gehölze einrichten Einschlagplatz für Gehölze einrichten Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche nach Unterlagen des AG. Geräumte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten. Die Fläche für den Einschlagplatz stellt der AG zur Verfügung.	1 psch		GP
1.10	Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hoch-/ Halbstamm	50 St	EP	GP
Summe Titel 1		BE / Vorbereitende Arbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
2	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2 Titel Pflanzenlieferung				
	Allgemeine Regeln für die Pflanzenlieferung Allgemeine Regeln für die Pflanzenlieferung. Bäume, Gehölze und Stauden müssen den Gütebestimmung der FLL entsprechen. Blumenzwiebeln, -bulben und -knollen sowie den dafür geltenden Qualitätsnormen nach EG-Verordnung entsprechen. Die Pflanzen sind nach Gattung, Art und Sorte gemäß Pflanzenliste zu liefern. Ersatzlieferungen werden nicht akzeptiert. Pflanzen die nach Austrieb oder Blüte sich als Fehllieferung herausstellen, sind vom AN kostenfrei zu ersetzen.			
	<u>Vorbemerkung Pflanzarbeiten:</u> Die Arbeiten dürfen nur von ausgebildeten Gärtner durchgeführt werden. Ein Nachweis über die Qualifikation ist auf Verlangen des AG zu erbringen.			
	Kompensation 1 und 8 Kompensation 1 und 8			
2.1	Tilia europaea 'Pallidia' Tilia europaea 'Pallidia' (Kaiserlinde) liefern: Qualität: H. 3xv mDB. StU 18-20 cm	10 St	EP	GP
2.2	Prunus spinosa Prunus spinosa (Schlehe) liefern: Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm	250 St	EP	GP
2.3	Crataegus monogyna Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern: Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm	170 St	EP	GP
2.4	Rosa canina Rosa canina (Heckenrose) liefern: Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm	250 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohrner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
2	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.5	Carpinus betulus Carpinus betulus (Hainbuche) liefern: Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm	250 St	EP	GP
2.6	Corylus avellana Corylus avellana (Haselnuss) liefern: Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm	250 St	EP	GP
Hinweis Obstbäume Hinweis Obstbäume Die Obstbäume sind nach der Qualitätsrichtlinie des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) bzw. Deutscher Markenbaumschulen zu beziehen.				
Kompensation 2 Kompensation 2				
2.7	Apfel 'Boikenapfel' Apfel 'Boikenapfel' liefern: Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm	1 St	EP	GP
2.8	Apfel 'Gravensteiner' Apfel 'Gravensteiner' liefern: Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm	1 St	EP	GP
2.9	Apfel 'Kaiser Wilhelm' Apfel 'Kaiser Wilhelm' liefern: Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
2	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.10	Apfel 'Schöner aus Nordhausen' Apfel 'Schöner aus Nordhausen' liefern: Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm	1 St	EP	GP
2.11	Pyrus 'Gellerts Butterbirne' Prunus 'Gellerts Butterbirne' liefern: Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm	1 St	EP	GP
2.12	Pyrus 'Neue Poiteau' Prunus 'Neue Poiteau' liefern: Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm	1 St	EP	GP
2.13	Prunus 'Büttners Rote Knorpel' Prunus 'Büttners Rote Knorpel' liefern: Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm	1 St	EP	GP
2.14	Prunus 'Große Schwarze Knorpel' Prunus 'Große Schwarze Knorpel' liefern: Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm Kompensation 5 Kompensation 5	1 St	EP	GP
2.15	Alnus glutinosa Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern: Qualität: Str.2xv o.B. Höhe 60-120 cm	217 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
2	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
2.16	Ulmus laevis Ulmus laevis (Flatterulme) liefern: Qualität: Str.2xv o.B. Höhe 60-120 cm	62 St	EP	GP
2.17	Quercus robur Quercus robur (Stieleiche) liefern: Qualität: Str.2xv o.B. Höhe 60-120 cm	31 St	EP	GP
2.18	Populus nigra Populus nigra (Schwarzpappel) liefern: Qualität: Str.2xv o.B. Höhe 60-120 cm	31 St	EP	GP
	Kompensation 7 Kompensation 7			
2.19	Acer pseudoplatanus 'Bruchem' Acer pseudoplatanus 'Bruchem' (Bergahorn) liefern: Qualität: H. 3xv mDB. StU 18-20 cm	19 St	EP	GP
	Kompensation 9 Kompensation 9			
2.20	Acer campestre Acer campestre (Feldahorn) liefern: Qualität: H. 3xv mDB. StU 16-18 cm	7 St	EP	GP
2.21	Alnus glutinosa Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern: Qualität: H. 3xv mDB. StU 14-16 cm	7 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
2	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hecke an Umzäunung Hecke an Umzäunung			
2.22	Ligustrum vulgare Ligustrum vulgare (Liguster) liefern: Qualität: HE. 2xv o.B. Höhe 60-100 cm			
		80 St	EP	GP
Summe Titel 2			Pflanzenlieferung , Netto:	

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
3	Titel	Pflanz- und Saatarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3	Titel Pflanz- und Saatarbeiten Hinweis Pflanzarbeiten Hinweis Pflanzarbeiten Bereich Pflanzarbeiten Der AG behält sich vor, die zu liefernden Hoch- und Halbstämme, vor Anlieferung u.a. hinsichtlich der Qualität, des allgemeinen Zustandes und der Wuchsform auf Eignung zu prüfen. Erst nach Freigabe durch den AG wird eine Verwendung der betreffenden Gehölze zugelassen, nicht freigegebene Gehölze werden zurückgewiesen. Die Pflanzen der nachstehenden Positionen sind gem. DIN 18 916 zu liefern und zu pflanzen. Pflanzen sind gem. Pflanzplan zu pflanzen. Die Gehölze sind unmittelbar nach dem Pflanzen entsprechend zu wässern. Dies ist mit in den entspr. Positionen 'Hochstämme pflanzen', einzukalkulieren. Hinweistext zum Titel Pflanzenlieferung und -arbeiten Lieferung: - Pflanzen lt. Allgemeiner Gütebestimmung des 'Bundes Deutscher Markenbaumschulen' in 1. Qualität. Die Abnahme der Pflanzung erfolgt nach Beendigung der Fertigstellungspflege: Die Pflanzung erfolgt nach DIN 18916 und beinhaltet die folgenden Leistungen: - Das Abladen der Pflanzen einschl. Zwischentransport zum Pflanzstandort, die erforderlichen Erdarbeiten zur Herstellung der Pflanzgruben, den Pflanzvorgang mit allen erforderlichen Nebenarbeiten, die Herstellung der Gießränder, den Gehölzschnitt, sowie das Anwässern. - Pflanzen, die nicht sofort eingepflanzt werden können, sind schattig zu lagern, anzufeuchten und abzudecken. - Pflanzen, die nicht am selben Tag gepflanzt werden sind einzuschlagen, feucht zu halten und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen (inkl. aller erforderlicher Erdarbeiten). Bäume: Vom Bieter ist die Baumschule anzugeben, von der er die Ware bezieht. Bieterangaben: Die Pflanzen werden bezogen von: '.....' (Name der Baumschule) Ein sauberer, waagerechter Gießrand von 15 cm Höhe und ca. 100 cm Durchmesser ist für die Dauer der 1. Vegetationsperiode auszubilden und anschließend zu beseitigen. Bei der Pflanzung mit Hochstämme ist das ausgeschriebene Substrat zu verwenden. Das Erstellen der Pflanzgrube für Bäume wird gesondert vergütet.			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
3	Titel	Pflanz- und Saatarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3.1	Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Algenkonzentrat Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Algenkonzentrat Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen. Schutzlösung = Algenkonzentrat, Anwendung nach Herstellerangabe.	1.591 St	EP	GP
3.2	Pflanzlochbeigabe Humus-Kompost 0/15 Pflanzlochbeigabe Humus-Kompost 0/15 als Pflanzlochbeigabe liefern, mit vorhandenem Bodenaushub mischen und Gemisch um den Wurzelballen einfüllen und verdichten. Als Reifkompost, gütegesichert nach RAL-GZ 251 hergestellt aus sortenreinem, getrennt gesammelten Grüngut. Mischungsverhältnis: Pflanzlochaushub : Humus-Kompost 4:1 Anwendung: 25-30 Liter / Hochstamm Entsorgung von überschüssigem Boden ist mit einzukalkulieren. Bieterangaben: Das Baumsubstrat wird bezogen von: '.....' (Vom Bieter einzutragen)	1.350 l	EP	GP
3.3	Hochstämme pflanzen Gehölze pflanzen Gehölze nach DIN 18916 pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Gießrand entsprechend gemäß Pos. 4.50 anlegen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Hochstämme liefern wird gesondert vergütet. Pflanzloch ca. 100 x 100 x 100 cm. Die Pflanzung beinhaltet einen Weißanstrich der Rinde gegen Hitze / Frost (Sonnenkrose), welcher min. 3 Vegetationsjahre überdauern muss. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	50 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohrer Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
3	Titel	Pflanz- und Saatarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3.4	Verbisschutz Hochstamm Verbisschutz Hochstamm Verbiss-, Fege- und Nagerschutz, aus Hart-PVC, mit Löcherung - Licht und Luftdurchlässig, für Stammumfang bis 20 cm Höhe: 120 cm	42 St	EP	GP
3.5	Baumanbindung als Dreibock (Kurzanbindung) Baumanbindung als Dreibock (Kurzanbindung) Herstellen einer stabilen, bodennahen Baumverankerung als Kurzanbindung (Dreibock) für Hochstämme direkt nach der Pflanzung. Die Ausführung umfasst folgende Teilschritte und Materialien: Baumpfähle: Lieferung und fachgerechtes Einbringen von 3 Stück zylindrisch gefrästen, geschälten und imprägnierten Nadelholzpfählen (Kiefer oder Fichte). Abmessungen: Länge ca. 1,50 m, Durchmesser 8–10 cm, einseitig gefast und am Fuß angespitzt. Einbautiefe: Die Pfähle sind ca. 50–60 cm tief außerhalb des Wurzelballens in den gewachsenen Boden einzuschlagen. Die verbleibende oberirdische Höhe beträgt ca. 90–100 cm. Anbindung: Fachgerechte Fixierung des Baumstammes an der Konstruktion unter Verwendung von verrottbarem, UV-stabilisiertem und breitem Gurtband (Breite mind. 3–4 cm). Das Gurtband ist als Achterschlinge materialschonend um den Stamm zu führen und an den Pfählen mittels Breitkopfstiften materialschonend zu befestigen, um ein Scheuern am Stamm zu verhindern. Baumschutz: Einlegen eines elastischen Scheuerschutzes (z. B. Kokosmatte oder Schlauchstück) zwischen Stamm und Gurtband, falls erforderlich. Die Verankerung muss so ausgerichtet sein, dass der Wurzelballen absolut scherfest fixiert wird, während der Stamm im oberen Bereich frei im Wind schwingen kann (Förderung des sekundären Dickenwachstums).	50 St	EP	GP
3.6	Gießrand aus LDPE liefern und einbauen Gießrand aus LDPE liefern und einbauen Gießrand zur Bewässerung des Wurzelballens liefern und einbauen. Gießrand rund um den Baumstamm ca. 10 cm eingraben und an der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
3	Titel	Pflanz- und Saatarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Baumverankerung mind. 3-fach dauerhaft fixieren. Sichtbare Gießrandhöhe ca. 20 cm. Durchmesser ca. 100 cm Material: alterungsbeständig, UV-beständig, wiederverwendbar, aus LDPE, Dicke 3 mm, Höhe 30 cm.	50 St	EP	GP
3.7	Pflanzscheibe mulchen 10 cm dick Pflanzscheibe mulchen 10 cm dick Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 40 cm. Mulch 'Rindenmulch 0/40 mm' Mulchschicht = 10 cm dick.	1.591 St	EP	GP
3.8	Sträucher pflanzen Sträucher pflanzen Sträucher nach DIN 18916 pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölze liefern wird gesondert vergütet. Pflanzloch ca. 50 x 50 x 50 cm. Bodenverbesserungstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1.077 St	EP	GP
3.9	Wiesenansaat liefern und ansäen Wiesenansaat liefern und ansäen Sattgutmischung liefern. Mischung aus 50 % Blumenanteil und 50 % Grasanteil. Mischung abgestimmt auf Ursprungsgebiet 2 "Westdeutsches Tiefland mit unterem Weserbergland". Wiesenansaat gem. Bepflanzungsplan in Flächen und Böschungen einsäen und anwalzen. Wuchshöhe zwischen 70-100 cm Aussaatmenge 4g/m² bzw. nach Herstellerangaben.	1.300 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
3	Titel	Pflanz- und Saatarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3.10	Rasensaat Rasensaat RSM 7.1.2 Rasensaat RSM 7.1.2 Landschaftsrasen Standart mit Kräutern in Grünstreifen. Rasensaat liefern und gemäß DIN 18917 vorbereiten, einsäen und nacharbeiten. Aussaatmenge 20gr./m² Abrechnung nach bearbeiteter Fläche. Saatgutnachweis durch Lieferscheine.			
		500 m²	EP	GP
Summe Titel 3		Pflanz- und Saatarbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlochner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
4	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
4	Titel Fertigstellungspflege			
	Fertigstellungspflege Hinweis Für die Fertigstellungspflege gilt die DIN 18916 Abschnitt 7. Die Fertigstellungspflege beginnt nach Abschluss der Pflanzarbeiten und umfasst eine Vegetationsperiode.			
4.1	Fertigstellungspflege Hochstamm Fertigstellungspflege Halb-/ Hochstamm Fertigstellungspflege nach DIN 18 916 Abschnitt 6 fachgerecht durchführen. Durch den Oberboden/Rasen gewachsener unerwünschter Aufwuchs ist zu entfernen. Der Rasen ist wieder herzurichten. Steine, Unrat ab 5 cm Durchmesser, sowie schwer verrottbare Pflanzenteile sind abzusammeln und Dauerunkräuter händisch auszugraben. Die Bäume sind auf Befall durch Krankheiten und Schädlinge zu überwachen. Bei Befall sind entsprechende Maßnahmen nach Rücksprache mit der Bauleitung durchzuführen. Verankerungen sind zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurichten bzw. zu ergänzen. Die Pflegegänge sind der Bauleitung rechtzeitig anzukündigen. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Der Einsatz von chemischen Mitteln ist nicht gestattet. 50 Bäume pro Pflegegang(Stück)			
		3 St	EP	GP
4.2	Fertigstellungspflege Sträucher Fertigstellungspflege Sträucher Fertigstellungspflege für gesetzte Sträucher durchführen. Rasen und Unkräuter im Vegetationsradius des Strauches mit geeigneten Geräten mulchen. Mulchgut auf Boden belassen. Die Pflegegänge sind der Bauleitung rechtzeitig anzukündigen. 1077 Sträucher pro Pflegegang(Stück)			
		3 St	EP	GP
4.3	Wässern Hochstamm Wässern Hochstamm Hochstämme wässern. Bäume im Rahmen der Fertigstellungspflege nach Absprache mit der Bauleitung wässern (einschl. Wasserlieferung) Mindestwassermenge je Stück und Arbeitsgang: 100 l. Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung rechtzeitig vorher anzukündigen. 50 Bäume x 100l = 1 Pauschale			
		6 psch	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
4	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
4.4	Wässern Wiesenansaat Wässern Wiesenansaat Wässern der Wiesenansaat im Rahmen der Fertigstellungspflege nach Absprache mit der Bauleitung wässern (einschl. Wasserlieferung). Mindestwassermenge für Pflanzflächen: 25 l/m². Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung rechtzeitig vorher anzukündigen. 5 Arbeitsgänge nach Erforderniss. Abrechnung nach Anzahl der Arbeitsgänge als Pauschale. 1 Arbeitsgang = 1300 m² Fläche = 1 Pauschale			
		6 psch	EP	GP
4.5	Zwischenmahd der Ansaaten Zwischenmahd der Ansaaten nach Bedarf in der Vegetationszeit von Juli bis September. Schnitthöhe 10 cm, Mahdgut abtragen und entsorgen. Maschineneinsatz: Balkenmäher 1 Mahd = 1.300m² = 1 Pauschale			
		2 psch	EP	GP
Summe Titel 4		Fertigstellungspflege , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
5	Titel	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
5	Titel Entwicklungspflege			
	Entwicklungspflege Die Entwicklungspflege schließt an der Fertigstellungspflege an und dauert drei Jahre.			
5.1	Entwicklungspflege Hochstamm Entwicklungspflege Hochstamm wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre. 3 Pflegegänge pro Jahr(Stück)			
		3 St	EP	GP
5.2	Entwicklungspflege Sträucher Entwicklungspflege Sträucher wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre. 3 Pflegegänge pro Jahr(Stück)			
		3 St	EP	GP
5.3	Wässern Hochstamm Wässern Hochstamm wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre.			
		18 psch	EP	GP
5.4	Wässern Wiesenansaat Wässern Wiesenansaat wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre.			
		18 psch	EP	GP
5.5	Zwischenmahd der Ansaat Zwischenmahd der Ansaat wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre.			
		6 psch	EP	GP
Summe Titel 5		Entwicklungspflege, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

01	LV	Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Titel	BE / Vorbereitende Arbeiten	5	
2	Titel	Pflanzenlieferung	8	
3	Titel	Pflanz- und Saatarbeiten	13	
4	Titel	Fertigstellungspflege	18	
5	Titel	Entwicklungspflege	20	
Summe LV 01 Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, Bepflanzung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				