

GAB - 39 m³ - Menge: 3 Stück

	hier bitte Angaben eintragen	
Anbieter		
Hersteller		
Bezeichnung / Modell		
Pos. 1 - Container nach DIN 30722, Teil 1		
Bezeichnung	Vorgabe	Angaben
Container für Abrollkipper mit Hakensystem	x	
Ausführung nach DIN 30722, Teil 1	x	
geeignet für Abrollkipper mit hydraulischer Innenverriegelung	x	
offene Ausführung	x	
Maße innen (L x B x H) ca. 6,75 x 2,40 x 2,40 m	x	
Behälterinhalt ca. 38,9 m³	x	
Behältergewicht	-> Angabe	
Hakenaufnahme vorne, Hakenhöhe 1.570 mm	x	
Aufnahmebügel aus Stahl S355, Rundmaterial Ø 50 mm	x	
Stirnwand 3 mm Stahl S235, bis Bügelhöhe rechteckig	x	
Längsträger und Vorbau aus Doppel-T-180 x 80 mm	x	
Vorbau mit innenliegendem Verstärkungsträger	x	
Bodenblech 3 mm Stahl S235, rechteckig 90°	x	
zwischen Unterbau und Boden Flacheisen hochkant eingeschweißt	x	
Unterbau über DIN verstärkt	x	
Seitenwände glatt, 3 mm Stahl S235	x	
Seitenwände gekröpft auf Bodenblech gesetzt	x	
Übergang Boden-/Seitenwand rechteckig, 90°	x	
Spiegelabstand 750 mm	x	
Endspiegel 200 mm breit, heckseitig eckige Ausführung	x	
Spiegel in Pilgerschrittschweißung, Freiräume mit Silikon versiegelt oder durchgeschweißt	-> Angabe	
Randprofile aus Pipeline-Rohr, 88,9 x 6 mm, mittig gesetzt	x	
Netz- bzw. Planenhaken umlaufend, ca. 500 mm von oben	x	
Steigleiter an Stirnseite Fahrerseite nach DGUV	x	
Außenrollen, Rollen aus Polyamid mit 40er Welle	x	
heckseitige Doppelflügeltür 3 mm Stahl S235, um 270° umlegbar	x	
mit Haltekette arretierbar	x	
Türverstärkung 2-fach	x	
3 Türscharniere pro Tür, 3-teilig, geschmiedet, abschmierbar	x	
Türen mit Türgleitkufen unterbaut	x	
Planenschutz eingezogen, bündig Seitenwände	x	
Zentralverriegelung nach DGUV, nachstellbar, Fahrerseite	x	
Hebel <u>seitlich</u> (nicht unter dem Container)	x	
Container innen und außen grundiert	x	
Lackierung in Kunstharzlack, Farbe gelbgrün (RAL 6018)	x	
Lackierung Stärke mind. 120 µm (Grundierung + Lack)	Angabe->	µm
Warnmarkierung nach DIN, winterfest, reflektierend	x	
Erstabnahme nach DGUV	x	
Containercheckliste / Behälterprüfbuch	x	
Garantiezeit	Angabe->	
Lieferzeit nach Eingang der Bestellung [Wochen]	Angabe->	

GAB - 29 m³ - Menge: 2 Stück

	hier bitte Angaben eintragen	
Anbieter		
Hersteller		
Bezeichnung / Modell		
Pos. 2 - Container nach DIN 30722, Teil 1		
Bezeichnung	Vorgabe	Angaben
Container für Abrollkipper mit Hakensystem	x	
Ausführung nach DIN 30722, Teil 1	x	
geeignet für Abrollkipper mit hydraulischer Innenverriegelung	x	
offene Ausführung	x	
Maße innen (L x B x H) ca. 5,40 x 2,40 x 2,24 m	x	
Behälterinhalt ca. 29,0 m³	x	
Behältergewicht	-> Angabe	
Hakenaufnahme vorne, Hakenhöhe 1.570 mm	x	
Aufnahmebügel aus Stahl S355, Rundmaterial Ø 50 mm	x	
Stirnwand 3 mm Stahl S235, bis Bügelhöhe rechteckig	x	
Längsträger und Vorbau aus Doppel-T-180 x 80 mm	x	
Vorbau mit innenliegendem Verstärkungsträger	x	
Bodenblech 3 mm Stahl S235, rechteckig 90°	x	
zwischen Unterbau und Boden Flacheisen hochkant eingeschweißt	x	
Unterbau über DIN verstärkt	x	
Seitenwände glatt, 3 mm Stahl S235	x	
Seitenwände gekröpft auf Bodenblech gesetzt	x	
Bodenblech 3 mm Stahl S235, rechteckig 90°	x	
Spriegelabstand 750 mm	x	
Endspriegel 200 mm breit, heckseitig eckige Ausführung	x	
Spriegel in Pilgerschrittschweißung, Freiräume mit Silikon versiegelt oder durchgeschweißt	-> Angabe	
Randprofile aus Pipeline-Rohr, 88,9 x 6 mm, mittig gesetzt	x	
Netz- bzw. Planenhaken umlaufend, ca. 500 mm von oben	x	
Steigleiter an Stirnseite Fahrerseite nach DGUV	x	
Außenrollen, Rollen aus Polyamid mit 40er Welle	x	
heckseitige Doppelflügeltür 3 mm Stahl S235, um 270° umlegbar	x	
mit Haltekette arretierbar	x	
Türverstärkung 2-fach	x	
3 Türscharniere pro Tür, 3-teilig, geschmiedet, abschmierbar	x	
Türen mit Türgleitkufen unterbaut	x	
Planenschutz eingezogen, bündig Seitenwände	x	
Zentralverriegelung nach DGUV, nachstellbar, Fahrerseite	x	
Hebel seitlich (nicht unter dem Container)	x	
Container innen und außen grundiert	x	
Lackierung in Kunstharzlack, Farbe gelbgrün (RAL 6018)	x	
Lackierung Stärke mind. 120 µm (Grundierung + Lack)	Angabe->	µm
Warnmarkierung nach DIN, winterfest, reflektierend	x	
Erstabnahme nach DGUV	x	
Containercheckliste / Behälterprüfbuch	x	
Garantiezeit	Angabe->	
Lieferzeit nach Eingang der Bestellung [Wochen]	Angabe->	