

Schnitt GD-1

1 : 25



Schnitt GD-2

1 : 25



Lastannahmen	Ausbaulast Δg		Nutzlast q	
Dachdecke Allgemein	3,00	kN/m²	1,50	kN/m²
Dachdecke Technikbereiche	3,00	kN/m²	3,50	kN/m²
Geschossdecke (Klassen-, Neben-, Diff.-Räume)	2,50	kN/m²	4,20	kN/m²
Geschossdecke (Flure, "Mitte", TGA)	2,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Bodenplatte (Klassen-, Neben-, Diff.-Räume)	2,50	kN/m²	4,20	kN/m²
Bodenplatte (Küche, Speiser., Foyer, Flure, "Mitte")	2,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Treppen und Podeste	2,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Treppenpodest Außentreppen	1,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Stahltreppen			5,00	kN/m²
Fassadenlast: Annahme 100 kg/m²				
Windlastzone 2 - Binnenland				
Schneelastzone 1				

Expositionsklassen, Betongüten und Betondeckung nach DIN EN 1992-1-1

Erläuterungen:
1) wenn im Grundriss nicht anders angegeben
2) falls nicht cmin ≥ ds (Verbundsicherung) maßgebend
3) gewählte Betondeckung (Brandschutz beachten)

Bauteile		maßgebliche Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1	Mindestbetongüte nach DIN EN 1992-1-1	gewählte Betongüte 1)	erf. Betondeckung [mm] c_{min} 2)	Δc_{dev}	c_{nom} 3)
Dachdecke	oben	XC3	C20/25	C30/37	20	15	35
	unten	XC1	C16/20		10	10	25
Geschossdecke	beidseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Außenwände	außen	XC3	C20/25	C30/37	20	10	30
	innen	XC1	C16/20		10	10	30
Innenwände	beidseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Fassadenstützen	allseitig	XC3	C20/25	C30/37	20	10	30
Innenstützen	allseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Treppen, Podeste	beidseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Bodenplatte inkl. Verstärkungen	oben	XC1	C16/20	C30/37 WU	10	10	25
	unten	XC3	C20/25		20	15	35

Legende:

Materialgüten:

Beton: sh. Tabelle
Expositionsklassen: sh. Tabelle
Betonstahl: 500 (A) M+S
Stahl:
Mauerwerk:

Stahlbeton (Ortbeton)

Stahlbetonbauteile aufgehend

-0.15 — Höhenkote für Rohmaß im Schnitt

-0.15 / -0.45 h=30cm — Höhenkote für Rohmaß im Grundriss mit OK und UK + Bauteildicke

AF Arbeitsfuge
SF Sollrissfuge

RDV Rohdeckenversprung
VK Vorderkante

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Plan dient nicht zur Ausführung.

Grundlage der Entwurfs-/Positionspläne sind die Pläne des Objektplaner, Datum siehe Indexkasten.

Der Entwurfs- bzw. Konstruktionsbericht der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH ist zu beachten.
Dieser Plan stellt die statisch relevanten Bauteile mit den statisch erforderlichen Querschnitten dar und gilt als Übersicht zur Genehmigungsstatik. Alle nicht tragenden Bauteile (Trennwände, Brüstungen, etc.) sind den Architektenplänen zu entnehmen.

Alle Höhenangaben sind vorläufig. Endgültige Höhen gemäß den Ausführungsplänen des Architekten.

Die Schlitz- und Durchbruchsplanung ist nicht dargestellt.

Wasserundurchlässige Bauteile gemäß Entwurfs- bzw. Konstruktionsbericht.
Es sind die Gutachten und die Berichte der Fachplanungen zu beachten, insbesondere Geotechnische Berichte, Brandschutzgutachten, bauphysikalische Gutachten.

Schalltechnisch zu entkoppelnde Treppenläufe und -podeste siehe Statik.

Angaben zu: Lastannahmen, siehe Konstruktionsbericht bzw. Statik.
Bei sämtlichen in der Statik gewählten Bauprodukten (z.B. Dübel, Dübelleisten, Isokörbe, etc.) sind zusätzlich zu den hier gemachten Angaben die Zulassungen des Herstellers einzuhalten.
Technisch gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern dies von der ausführenden Firma oder dem Hersteller nachgewiesen wird.


Wandartige Träger (WAT) müssen bis zum Erhärten der darüberliegenden Decke unterstützt werden.

UG-Außenwände sind vor dem Verfüllen der Baugrube horizontal abzusteifen.
Während der Ausschachtungsarbeiten ist die Gründung des vorhandenen Gebäudes gemäß DIN 4123 gegen Grundbruch zu sichern.


Aushubgrenzen und Abschnitte sind gemäß DIN 4123 einzuhalten.
Bei nichttragenden Wänden sind im Allgemeinen gleitende Deckenanschlüsse mit Mineralwolleinlage und Winkel auszuführen.

Draufsicht Gründung

1 : 100



Treppenantritt - Sohle



Index	Änderungen	Datum	Gez.
A	GD-A: Planerstellung	27.02.2026	VEI

UEMS_S_4_N_GR_FU_260227_A_V

Übersicht:

±0.00 = +49.91m ü. NHN

Bauherr:
Stadt Telgte
Baßfeld 4-6
48291 Telgte

[redacted]

[redacted]

Bauvorhaben:
Umbau und Erweiterung der Marienschule
Gemarkung: Telgte-Stadt, Flur: 008, Flurstück 601
Immenweg 10, 48291 Telgte

Anlage zum Leistungsverzeichnis!
Nicht zur Ausführung freigegeben.

Planbezeichnung:
Positionsplan
Draufsicht Gründung

Plannummer: 001
Index: A


	Datum:	Name:	Blattgröße: 1051x594
gezeichnet:	27.02.2026	VEI	zur Prüfung
geprüft:	27.02.2026	SHa	Maßstab: 1:100

Projekt-Nummer: 21423

02.03.2026 13:46:02


Schnitt EG-1

1 : 25




Schnitt EG-2

1 : 50



Konsole Treppenantritt/-austritt



Konsolhöhe Treppenlauf $h_{k,L}$ = Konsolhöhe Podest $h_{k,P}$
Mindestmaß für Konsolhöhe $h_{k,L} = h_{k,P} \geq 12$ cm
Podeststärke h_P nach statischen Erfordernissen
Konsoltiefe K_T = 15 cm

Lastannahmen	Ausbaulast Δg		Nutzlast q	
Dachdecke Allgemein	3,00	kN/m²	1,50	kN/m²
Dachdecke Technikbereiche	3,00	kN/m²	3,50	kN/m²
Geschossdecke (Klassen-, Neben-, Diff.-Räume)	2,50	kN/m²	4,20	kN/m²
Geschossdecke (Flure, "Mitte", TGA)	2,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Bodenplatte (Klassen-, Neben-, Diff.-Räume)	2,50	kN/m²	4,20	kN/m²
Bodenplatte (Küche, Speiser., Foyer, Flure, "Mitte")	2,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Treppen und Podeste	2,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Treppenpodest Außentreppen	1,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Stahltreppen			5,00	kN/m²
Fassadenlast: Annahme 100 kg/m²				
Windlastzone 2 - Binnenland				
Schneelastzone 1				

Expositionsklassen, Betongüten und Betondeckung nach DIN EN 1992-1-1

Erläuterungen:
1) wenn im Grundriss nicht anders angegeben
2) falls nicht cmin ≥ ds (Verbundsicherung) maßgebend
3) gewählte Betondeckung (Brandschutz beachten)

Bauteile		maßgebliche Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1	Mindestbetongüte nach DIN EN 1992-1-1	gewählte Betongüte 1)	erf. Betondeckung [mm] c_{min} 2)	Δc_{dev}	c_{nom} 3)
Dachdecke	oben	XC3	C20/25	C30/37	20	15	35
	unten	XC1	C16/20		10	10	25
Geschossdecke	beidseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Außenwände	außen	XC3	C20/25	C30/37	20	10	30
	innen	XC1	C16/20		10	10	30
Innenwände	beidseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Fassadenstützen	allseitig	XC3	C20/25	C30/37	20	10	30
Innenstützen	allseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Treppen, Podeste	beidseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Bodenplatte inkl. Verstärkungen	oben	XC1	C16/20	C30/37 WU	10	10	25
	unten	XC3	C20/25		20	15	35

Legende:

Materialgüten:

Beton: sh. Tabelle
Expositionsklassen: sh. Tabelle
Betonstahl: 500 (A) M+S
Stahl:
Mauerwerk:

Stahlbeton (Ortbeton)

Stahlbetonbauteile aufgehend

-0.15 — Höhenkote für Rohmaß im Schnitt

-0.15 / -0.45 h=30cm — Höhenkote für Rohmaß im Grundriss mit OK und UK + Bauteildicke

AF Arbeitsfuge
SF Sollrissfuge

RDV Rohdeckenversprung
VK Vorderkante

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Plan dient nicht zur Ausführung.

Grundlage der Entwurfs-/Positionspläne sind die Pläne des Objektplaner, Datum siehe Indexkasten.

Der Entwurfs- bzw. Konstruktionsbericht der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH ist zu beachten.
Dieser Plan stellt die statisch relevanten Bauteile mit den statisch erforderlichen Querschnitten dar und gilt als Übersicht zur Genehmigungsstatik. Alle nicht tragenden Bauteile (Trennwände, Brüstungen, etc.) sind den Architektenplänen zu entnehmen.

Alle Höhenangaben sind vorläufig. Endgültige Höhen gemäß den Ausführungsplänen des Architekten.

Die Schlitz- und Durchbruchsplanung ist nicht dargestellt.

Wasserundurchlässige Bauteile gemäß Entwurfs- bzw. Konstruktionsbericht.
Es sind die Gutachten und die Berichte der Fachplanungen zu beachten, insbesondere Geotechnische Berichte, Brandschutzgutachten, bauphysikalische Gutachten.

Schalltechnisch zu entkoppelnde Treppenläufe und -podeste siehe Statik.

Angaben zu: Lastannahmen, siehe Konstruktionsbericht bzw. Statik.
Bei sämtlichen in der Statik gewählten Bauprodukten (z.B. Dübel, Dübelleisten, Isokörbe, etc.) sind zusätzlich zu den hier gemachten Angaben die Zulassungen des Herstellers einzuhalten.
Technisch gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern dies von der ausführenden Firma oder dem Hersteller nachgewiesen wird.


Wandartige Träger (WAT) müssen bis zum Erhärten der darüberliegenden Decke unterstützt werden.

UG-Außenwände sind vor dem Verfüllen der Baugrube horizontal abzusteifen.
Während der Ausschachtungsarbeiten ist die Gründung des vorhandenen Gebäudes gemäß DIN 4123 gegen Grundbruch zu sichern.

Aushubgrenzen und Abschnitte sind gemäß DIN 4123 einzuhalten.
Bei nichttragenden Wänden sind im Allgemeinen gleitende Deckenanschlüsse mit Mineralwolleinlage und Winkel auszuführen.

Decke über Erdgeschoss

1 : 100



Anlage zum Leistungsverzeichnis!
Nicht zur Ausführung freigegeben.

Index	Änderungen	Datum	Gez.
A	EG-A: Planerstellung	27.02.2026	VEI

UEMS_S_4_N_GR_00_260227_A_V

Übersicht:

±0.00 = +49.91m ü. NHN

Bauherr:
Stadt Telgte
Baßfeld 4-6
48291 Telgte

[redacted]

[redacted]

Bauvorhaben:
Umbau und Erweiterung der Marienschule
Gemarkung: Telgte-Stadt, Flur: 008, Flurstück 601
Immenweg 10, 48291 Telgte

Planbezeichnung:
Positionsplan
Decke über Erdgeschoss


Plannummer: 002
Index: A

	Datum:	Name:	Blattgröße: 1051x594	zur Prüfung	Projekt-Nummer: 21423
gezeichnet:	27.02.2026	VEI			
geprüft:	27.02.2026	SHa	Maßstab: 1:100		

02.03.2026 13:46:04


Schnitt OG-1

1 : 25



Decke über Obergeschoss

1 : 100



Lastannahmen	Ausbaulast Δg		Nutzlast q	
Dachdecke Allgemein	3,00	kN/m²	1,50	kN/m²
Dachdecke Technikbereiche	3,00	kN/m²	3,50	kN/m²
Geschossdecke (Klassen-, Neben-, Diff.-Räume)	2,50	kN/m²	4,20	kN/m²
Geschossdecke (Flure, "Mitte", TGA)	2,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Bodenplatte (Klassen-, Neben-, Diff.-Räume)	2,50	kN/m²	4,20	kN/m²
Bodenplatte (Küche, Speiser., Foyer, Flure, "Mitte")	2,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Treppen und Podeste	2,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Treppenpodest Außentreppen	1,50	kN/m²	5,00	kN/m²
Stahltreppen			5,00	kN/m²
Fassadenlast: Annahme 100 kg/m²				
Windlastzone 2 - Binnenland				
Schneelastzone 1				

Expositionsklassen, Betongüten und Betondeckung nach DIN EN 1992-1-1

Erläuterungen:
1) wenn im Grundriss nicht anders angegeben
2) falls nicht cmin ≥ ds (Verbundsicherung) maßgebend
3) gewählte Betondeckung (Brandschutz beachten)

Bauteile		maßgebliche Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1	Mindestbetongüte nach DIN EN 1992-1-1	gewählte Betongüte 1)	erf. Betondeckung (mm)		
					c_{min} 2)	Δc_{dev}	c_{nom} 3)
Dachdecke	oben	XC3	C20/25	C30/37	20	15	35
	unten	XC1	C16/20		10	10	25
Geschossdecke	beidseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Außenwände	außen	XC3	C20/25	C30/37	20	10	30
	innen	XC1	C16/20		10	10	30
Innenwände	beidseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Fassadenstützen	allseitig	XC3	C20/25	C30/37	20	10	30
Innenstützen	allseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Treppen, Podeste	beidseitig	XC1	C16/20	C30/37	10	10	25
Bodenplatte	oben	XC1	C16/20	C30/37 WU	10	10	25
inkl. Verstärkungen	unten	XC3	C20/25		20	15	35

Legende:

Materialgüten:

Beton: sh. Tabelle
Expositionsklassen: sh. Tabelle
Betonstahl: 500 (A) M+S
Stahl:
Mauerwerk:

Stahlbeton (Ortbeton)

Stahlbetonbauteile aufgehend

-0.15 ▼ Höhenkote für Rohmaß im Schnitt

-0.15 / -0.45 h=30cm Höhenkote für Rohmaß im Grundriss mit OK und UK + Bauteildicke

AF Arbeitsfuge
SF Sollrissfuge

RDV Rohdeckenversprung
VK Vorderkante

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Plan dient nicht zur Ausführung.

Grundlage der Entwurfs-/Positionspläne sind die Pläne des Objektplaner, Datum siehe Indexkasten.

Der Entwurfs- bzw. Konstruktionsbericht der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH ist zu beachten. Dieser Plan stellt die statisch relevanten Bauteile mit den statisch erforderlichen Querschnitten dar und gilt als Übersicht zur Genehmigungsstatik. Alle nicht tragenden Bauteile (Trennwände, Brüstungen, etc.) sind den Architektenplänen zu entnehmen.

Alle Höhenangaben sind vorläufig. Endgültige Höhen gemäß den Ausführungsplänen des Architekten.

Die Schlitz- und Durchbruchsplanung ist nicht dargestellt.

Wasserundurchlässige Bauteile gemäß Entwurfs- bzw. Konstruktionsbericht.
Es sind die Gutachten und die Berichte der Fachplanungen zu beachten, insbesondere Geotechnische Berichte, Brandschutzgutachten, bauphysikalische Gutachten.

Schalltechnisch zu entkoppelnde Treppenläufe und -podeste siehe Statik.

Angaben zu: Lastannahmen, siehe Konstruktionsbericht bzw. Statik.
Bei sämtlichen in der Statik gewählten Bauprodukten (z.B. Dübel, Dübelleisten, Isokörbe, etc.) sind zusätzlich zu den hier gemachten Angaben die Zulassungen des Herstellers einzuhalten.
Technisch gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern dies von der ausführenden Firma oder dem Hersteller nachgewiesen wird.

Wandartige Träger (WAT) müssen bis zum Erhärten der darüberliegenden Decke unterstützt werden.

UG-Außenwände sind vor dem Verfüllen der Baugrube horizontal abzusteifen.
Während der Ausschachtungsarbeiten ist die Gründung des vorhandenen Gebäudes gemäß DIN 4123 gegen Grundbruch zu sichern.

Aushubgrenzen und Abschnitte sind gemäß DIN 4123 einzuhalten.
Bei nichttragenden Wänden sind im Allgemeinen gleitende Deckenanschlüsse mit Mineralwolleinlage und Winkel auszuführen.

Index	Änderungen	Datum	Gez.
A	OG-A: Planerstellung	27.02.2026	VEI

UEMS_S_4_N_GR_01_260227_A_V

Übersicht:

±0.00 = +49.91m ü. NHN

Bauherr:
Stadt Telgte
Baßfeld 4-6
48291 Telgte

[redacted]

[redacted]

Bauvorhaben:
Umbau und Erweiterung der Marienschule
Gemarkung: Telgte-Stadt, Flur: 008, Flurstück 601
Immenweg 10, 48291 Telgte

Anlage zum Leistungsverzeichnis!
Nicht zur Ausführung freigegeben.

Planbezeichnung:
Positionsplan
Decke über Obergeschoss

Plannummer: 003
Index: A

	Datum:	Name:	Blattgröße: 1051x594	zur Prüfung	Projekt-Nummer: 21423
gezeichnet:	27.02.2026	VEI			
geprüft:	27.02.2026	SHa	Maßstab: 1:100		

02.03.2026 13:46:05