Haltung KH005445 (aufgeben und verdämmen):
In der Haltung, die mit einem Inliner versehen ist, ist eine Entgasungsleitung vorhanden. Umgang mit der Entgasungsleitung ist noch nicht klar. Wird im Zuge der Bauausführung entschieden.

Schacht 33363530
Kernbohrung und Einbau eines Connex Schachtfutters, Gerinne anpassen.

Zementstraße

Blatt 2

33378010
D 123,83
S 122,46

KH005445
DN 300 - B
54,25 m
1,29 o/oo

33373565
D 123,52
S 122,22
T 1,30
DN 1000

33373570
D 123,66
S 122,39

KH001297
DN 300 - B
49,55 m
6,11 o/oo

DN 400 PVCU 61,39m 3,5‰

33373560
D 123,99
S 122,67

33373555
D 124,18
S 122,43
T 1,75
DN 1000

KH001296
DN 300 - B
59,0 m
1,98 o/oo

33373550
D 124,49
S 122,71

DN 400 PVCU 75,00m 3,5‰

KH001295
DN 300 - B
48,25 m
1,04 o/oo

33373545
D 125,26
S 122,70
T 2,56
DN 1000

33373540
D 125,27
S 122,82

DN 300 PVCU 50,00m 28,9‰

KH001312
DN 300 - B
DN 150,0 m
215,99 o/oo

33363530
D 126,40
S 124,14

KH001311
DN 300 - B
34,72 m
25,80 o/oo

33363520
D 127,49
S 125,51

33365460
D 120,93
S 118,16

Wasser_??-??_Höhe unbekannt
EVB_Bel_Höhe unbekannt
FTTx_XYX_Höhe unbekannt
EVB_Msp_Höhe unbekannt
Baume und Straucher

Legende

12715 D 60.71 S 58.05 T 2.66 DN 1000	Schachtbezeichnung Deckelhöhe Schacht Sohlhöhe Schacht Schachttiefe Durchmesser Standardschacht
DN 300 B 31.50m 4.8‰ 53.05 53.12	Dimension, Material, Haltungslänge, Sohlgefälle ankommende Kanalsohle, abgehende Kanalsohle (falls abweichend)
	Standardschacht
	Sonderbauwerk

Bestand

	Mischwasserkanal

Planung

	Mischwasserkanal
	Bestandskanal verdämmen
	Schacht zurückbauen, Konus abnehmen, Oberflächen schließen

Bestand Versorgungsleitungen (nachrichtliche Darstellung)

Gas	
Versorgungsltg.	Wasser
MSP / NSP / Beleuchtung	Strom
Telekom. / Glasfaser	Telekommunikation

Nur für Ausschreibungszwecke

Index	Art der Änderung	Name	Datum

Auftraggeber
Stadt Beckum

Weststraße 46 | 59269 Beckum
T 02521 29-0 | F 02521 2955-1999
stadt@beckum.de | www.beckum.de

Projektname
Erneuerung Zementstraße und Anbindung Feuerwehrgelände

Plannummer: **W.5.3.1**			Projektnr.: **01260008**
Planinhalt: **Lageplan Kanalbau (Blatt 1)**			Maßstab: **1:250**
Fachbereich: Wasserwirtschaft		Name | Kürzel	Datum
	bearbeitet	Renk	03.11.2026
Leistungsphase: Ausführungsplanung	gezeichnet	Feldhaus	03.11.2026
	geprüft	Abels	03.11.2026
Freigabe Planer	Freigabe Auftraggeber | Bauherr		

nts Ingenieurgesellschaft mbH
Hansestraße 63 | 48165 Münster
T 02501 2760 0 | F 02501 2760 33
info@nts-plan.de | www.nts-plan.de

Lagestatus ETRS 89/UTM 32 | Höhenstatus NHN (DHHN 2016)