

M = 1:500
Überhöhung = 10.0
119.00 m ü.NHN

Höhe geplantes Gelände	[m ü.NHN]	126.39	125.25	124.18	123.52	123.36	123.49	123.78	124.53	124.98
Höhe Bestandsgelände	[m ü.NHN]									
Höhe Schachtdeckel	[m ü.NHN]	126.39	125.26	124.18	123.52	123.36	123.50	123.78	124.53	124.98
Schachtnummer		33363530	33373545	33373555	33373565	33373575	33373585	33373595	33379024	34373660
Schachttiefe	[m]	2.25	2.49	1.75	1.30	1.31	1.63	2.07	2.61	3.65
Sohlhöhe Schacht	[m ü.NHN]	124.14	122.70	122.43	122.22	122.04	121.87	121.69	121.92	121.33
Sohlhöhe Haltung	[m ü.NHN]	124.14	122.70 / 122.70	122.43 / 122.43	122.22 / 122.22	122.04 / 122.04	121.87 / 121.87	121.69 / 121.69	121.92 / 121.92	121.44
Länge	Haltung [m]		50.02	75.00	61.39	50.00	50.00	50.00	48.98	23.41
Nennweite / Material	[mm]		DN 300 PVCU	DN 400 PVCU	DN 400 PVCU	DN 400 PVCU	DN 400 PVCU	DN 400 PVCU	DN 400 PVCU	DN 400 B
Gefälle	Haltung [‰]		28.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Q_{voll} V_{voll}	[l/s = m/s]		168.4 - 2.4	124.9 - 1.0	124.9 - 1.0	125.1 - 1.0	125.1 - 1.0	125.1 - 1.0	125.4 - 1.0	126.7 - 1.0
Stationierung	[m]	0.00	50.02	125.02	186.40	236.40	286.40	336.40	385.37	409.28

Nur für Ausschreibungszwecke

Index	Art der Änderung	Name	Datum

Auftraggeber
Stadt Beckum

Weststraße 46 | 59269 Beckum
T 02521 29-0 | F 02521 2955-1999
stadt@beckum.de | www.beckum.de

Projektname
Erneuerung Zementstraße und Anbindung Feuerwehrgelände

Plannummer: **W.5.4.1**		Projektnr.: **01260008**
Planinhalt: **Längsschnitt MW-Kanal**		Maßstab: **1:500**
Fachbereich: Wasserwirtschaft		Name | Kürzel / Datum
Leistungsphase: Ausführungsplanung	bearbeitet: Reink	03.11.2026
	gezeichnet: Feldhaus	03.11.2026
	geprüft: Abels	03.11.2026
Freigabe Planer	Freigabe Auftraggeber | Bauherr	

nts Ingenieurgesellschaft mbH

Hansestraße 63 | 48165 Münster
T 02501 2760 0 | F 02501 2760 33
info@nts-plan.de | www.nts-plan.de

Lagestatus ETRS 89/UTM 32 | Höhenstatus NHN (DHHN 2016)