Legende:

	geplt. Gebäude		geplt. Bündenleitsystem bestehend aus Rippenplatten (30/30, weiß), Noppenplatten (30/30, weiß), Kontrastsstreifen (30/30, anthrazit), Tastbord (100/25/20, weiß, 6 cm Auftritt) und Rollbord (100/25/20, weiß, 0 cm Auftritt)
	geplt. Asphalt		
	geplt. Gussasphalt in rot		
	geplt. Gehweg		geplt. Kaenstratfläche (Bündenleitsystem)
	geplt. Radweg am Kreisverkehr kombinierter Geh- und Radweg an der Kindertagesstätte		Entfällt
	geplt. Reibeplastik in rot, auf Asphalt		vorh. Einlauf
	geplt. Stellflächen	E=144.06	geplt. Einlauf
	geplt. Pflasterfahrbahn – rot-braun		vorh. Poller
	geplt. Pflasterung – grau		geplt. Poller
	geplt. Pflasterung aus Natursteinpflaster		vorh. Leuchte
	geplt. Ausfahrt		geplt. Leuchte – LED, Trilux, 3000 Kelvin, 15 Watt, Bel. angepasst lt. Konzept vom 30.04.2024, tlw. bereits vorh. (Kreisverk.)
	geplt. Grünfläche		
	geplt. Grüngürtel		geplt. Leuchte mit Bewegungsmelder (Wegeführung innerhalb des Gebietes)
	geplt. Grüngürtel mit Baumbepflanzung		vorh. Baum
	geplt. Wegeführung in Pflasterbauweise		geplt. Baum
	geplt. Wegeführung Grüngürtel + Wirtschaftsweg		geplt. Strauchpflanzung
	geplt. Schutzstreifen	56,31	vorh. Höhen
	geplt. Böschung	56.32	geplt. Endausbauhöhen
	geplt. Gewässer	56.36	geplt. Höhe an der Grundstücksgrenze – OK Randstein
	geplt. Multifunktionsfläche		vorh. Zufahrt
			geplt. Zufahrt
	geplt. Hochbordstein		vorh. Kanaldeckel
	geplt. abgesenkter Bordstein		vorh. Schild
	geplt. Rundbordstein R5		vorh. Warnschild
	geplt. Flachbordstein FR1		vorh. Hydrant
	geplt. 2-reihige Rinne		vorh. Gasschieber
	geplt. optische Rinne		vorh. Wasserkappe
	geplt. L-Stein		vorh. Strom – 10 kV
	geplt. Tiefbord		vorh. Strom – Beleuchtung
	geplt. Baustraße		vorh. Strom – Hausversorgung
			vorh. Wasserleitung

Index:	nderungen:	Datum:	Gez:

Stadt Drensteinfurt
FB 2-Planen,Bauen,Umwelt
LANDSBERGPLATZ 7, 48317 DRENSTEINFURT

Stadt Drensteinfurt

Projekt:	*ErschlieÇung -Mondscheinweg- in Drensteinfurt B-Plan Nr. 1.43*		
Planbezeichnung:	*Lageplan - Blatt 2 von 2 StraÇe - 2. Bauabschnitt Ausf¿hrung* Plotbox:StraÇe AP Blatt 2 500		
MaÇstab:	1 : 500	Projektnummer:	17031
Datum:	05.08.2026	Bearbeitung:	
Auftraggeber	 2026	Aufgestellt Sendenhorst, ... 2026	

L:\2017\17031\53-DVP\17031 aktueller Plan – 10-0 – LUV 485\Sonstiges\Druckdaten\05.08.2026