

Leistungsbeschreibung
Kauf eines Schleppers für den Baubetriebshof
10.74.01-019

Der städtische Baubetriebshof beabsichtigt die Beschaffung eines universell einsetzbaren Schleppers. Das Fahrzeug dient der Modernisierung des bestehenden Fuhrparks und wird ganzjährig im intensiven kommunalen Dienst eingesetzt.

Das Fahrzeug muss für den extremen Ganzjahreseinsatz unter wechselnden Witterungsbedingungen ausgelegt sein. Zu den Hauptaufgaben gehören:

- Winterdienst: Schieben von schweren Schneemassen und gleichzeitiges Ausbringen von Streugut (Salz, Splitt) mittels Heckstreuer.
- Grünflächenpflege: Betrieb von schweren Mäh- und Mulchkombinationen (Front- und Heckbetrieb) sowie von Astscheren und Wildkrautbürsten auf Straßenbegleitgrün, in Parkanlagen und auf Sportplätzen.

Das angebotene Fahrzeug muss in allen Teilen den geltenden Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), den EG-Richtlinien sowie den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der Berufsgenossenschaften entsprechen. Eine entsprechende CE-Konformitätserklärung sowie alle für die Zulassung in Deutschland erforderlichen Dokumente sind mitzuliefern. Alle Schmier- und Wartungspunkte müssen für das Werkstattpersonal leicht und ohne Demontage größerer Bauteile zugänglich sein.

Die vorstehende allgemeine Leistungsbeschreibung dient der Darstellung des Beschaffungsziels, des Einsatzzwecks und der betrieblichen Rahmenbedingungen. Die konkreten technischen Mindestanforderungen, Leistungsmerkmale und Ausstattungskriterien, die das angebotene Fahrzeug zwingend erfüllen muss, sind im nachfolgenden Leistungsverzeichnis detailliert aufgeführt.

Das Leistungsverzeichnis ist integraler Bestandteil dieser Ausschreibung. Alle dort geforderten Positionen und technischen Spezifikationen sind vom Bieter verbindlich anzubieten und im Angebotspreis einzukalkulieren. Widersprüche oder Unklarheiten zwischen der allgemeinen Leistungsbeschreibung und den Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter vor Angebotsabgabe im Rahmen von Bieterfragen anzuzeigen.

Spätester möglicher Liefertermin ist die 47. KW 2026

Betriebsfertige Lieferung und Überführung zum Baubetriebshof in Telgte. Einweisung und Erstinbetriebnahme bei Lieferung.