1.OG

CLUSTER 3

BEMERKUNGEN

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmaßstäblichen Plänen der jüngere.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingenieure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle angegeben Höhen beziehen sich auf ± 0.00 EG
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF!

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

BA	Bodenaussparung	KB	Kernbohrung	SD	Sohlendurchbruch		
BD	Bodendurchbruch	LH	lichte Raumhöhe	UF	Umfang		
BE	Bodeneinlauf			OKFF - UK AD	UV	Unterverteilung	
BK	Bodenkanal	NA	Notausgang	UZ	Unterzug		
BRH	Brüstungshöhe	NE	Notentwässerung	ÜZ	Überzug		
	ab OKFF	NF	Nutzfläche	UKFD	Unterkante Fertigdecke		
DA	Deckenaussparung	OKFF	Oberkante				
DF	Dehnfuge		Fertigfußboden	UKRD	Unterkante Rohdecke		
DVS	Deckenversprung	OKRF	Oberkante Rohfußboden	VK	Vorderkante		
FF	Fluchtfenster	RB	Ringbalken	VKR	Vorderkante Roh		
FR-SW	Fallrohr Schmutzwasser	RD	Rohdecke	VKF	Vorderkante Fertig		
FR-RW	Fallrohr Regenwasser	REV	REVI- Öffnung	WA	Wandaussparung		
FT	Fertigteil	RH	Rohhöhe	WD	Wanddurchbruch		
HK	Heizkörper	RK	Rollladenkasten	WF	Wohnfläche		
HKV	Heizkreisverteiler	RR	Regenrinne	WS	Wandschlitz		

SCHRAFFUREN

Stahlbeton	Bodendurchbruch	A	Anstrich
Magerbeton	Deckendurchbruch	P	Putz
Fertigteil	Wanddurchbruch	F	Fliesen
Mauerwerk	Wandschlitz	S	Sichtbeton
Leichtwand		V	Verblend-MW
WDVS	OKFF	B	Wandbekleidung
Stahlträger	OKRD	M	Metallfassade
Gipskarton-Wand	OKRD		
Bestand	OKFF		
Abbruch			

HINWEISE

Detail Bep. DE-EG-003 — fachplanerisch abgestimmtes Detail — fachplanerisch abzustimmendes Detail

TÜREN

00_01 T01 — Raum-Nr. / Tür-Nr.
lfr. NA: 90 cm — Brandschutz / lichter Durchgangsbreite
R'w=32dB OTS:90 mm — Schallschutz / Beschläge / Unterschnitt

BRANDSCHUTZ - BEZEICHNUNGEN

fh	feuerhemmend		feuerhemmende Wand
hf	hochfeuerhemmend		hochfeuerhemmende Wand
fb	feuerbeständig		feuerbeständige Wand
D	dichtschließend		BW - Brandwand / Brandwandbauart
S	selbstschließend		
RD	rauchdicht		

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Gez.

Projekt:
1828 Neubau GS Michaelisschule und Michaelistreff
Graf-Stauffenberg-Str. 19, 49124 Georgsmarienhütte

Bauherr:
Stadt Georgsmarienhütte
Oeseder Straße 85
49124 Georgsmarienhütte

Planungsstand:
Ausführungsplanung

Planinhalt:
Grundriss
Schule Bodenspiegel 1. Obergeschoss 03

Datum:	Maßstab:	Plannummer:
25.11.2025	1:50	5240
Gezeichnet:	Blattgröße:	Planschlüssel:
DIS	H/B 594/841	5-ARC-SCH-PBS-O1-003-F-00

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2023

LEGENDE
Bodenfläche
Material: Industrieparkett
Material: Betonwerkstein
Material: Linoleum grün
Mate... Bodenfliesen Qualität 1
Mate... Bodenfliesen Qualität 2
Material: Eiche
Dehnfuge Estrich
Scheinfuge Estrich