
Erdgeschoss

Fahrradgarage N013

Oberbelag: Pflaster (Leistung JKL)
Gesamtaufbau 22.5 cm

8 cm - Pflasterstein (JKL)
14 cm - Schotter (JKL)
0.7 cm - Asphaltmastix/Abklebung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik




Erdgeschoss Typ 0

Fahrradgarage N013
Übergang unbeheizt zu beheizt

Oberbelag: Pflaster (Leistung JKL)
Gesamtaufbau 22.5 cm

8 cm - Pflasterstein (JKL)
6 cm - Schotter (JKL)
8 cm - Wärmedämmung WLG 035
0.7 cm - Asphaltmastix/Abklebung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik
8 cm - Wärmedämmung WLG 035




Erdgeschoss Typ 0.1

Lager N003, Pumi N010, Schleuse N011, Treppenhaus N014

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 22.5 cm
Nutzlast gem. Kategorie E1.1 = 5.0 kN / m²

1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Zement-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 6.5 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
9 cm - Wärmedämmung WLG 035
0.7 cm - Asphaltmastix/Abklebung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik




Erdgeschoss Typ 1

Technik N008, Hausmeister N009, Treppenhaus N012

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 22.5 cm
Nutzlast gem. Kategorie E1.1 = 5.0 kN / m²

1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 6.5 cm + 2 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Tackerplatte als Trittschalldämmung WLG 045
9 cm - Wärmedämmung WLG 035
0.7 cm - Asphaltmastix/Abklebung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik




Erdgeschoss Typ 1.1

1. Obergeschoss

Technik N109, Pumi N111

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie E1.1 = 5.0 kN / m²

1.5 cm - Fliesen im Dünnbetttt
8.5 cm - Zement-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 6.5 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2 cm - Ausgleichsdämmung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik




1.Obergeschoss Typ 1

WC N110, Treppenhaus N114

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie C1 = 3.0 kN / m²

1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 5.5 cm + 3 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2 cm - Ausgleichsdämmung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik




1.Obergeschoss Typ 1.1

Klassenräume N101, N102, N103, N104, N106, N107, Teamraum N105, Büro N108, Cluster N113, Treppenhaus N112

Oberbelag: Linoleum
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie C1 = 3.0 kN / m²

1 cm - Linoleum
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 5.5 cm + 3 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2.5 cm - Ausgleichsdämmung
30 cm - Stb.-Decke gem. Statik




1.Obergeschoss Typ 2

2. Obergeschoss

Technik N209, Pumi N211

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie E1.1 = 5.0 kN / m²

1.5 cm - Fliesen im Dünnbettt
8.5 cm - Zement-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 6.5 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2 cm - Ausgleichsdämmung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik




2.Obergeschoss Typ 1

WC N210, Treppenhaus N214

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie C1 = 3.0 kN / m²

1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 5.5 cm + 3 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLS 045
2 cm - Ausgleichsdämmung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik




2.Obergeschoss Typ 1.1

Klassenräume N201, N202, N203, N204, N206, N207, Teamraum N205, Büro N208, Cluster N213, Treppenhaus N212

Oberbelag: Linoleum
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie C1 = 3.0 kN / m²

1 cm - Linoleum
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 5.5 cm + 3 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2.5 cm - Ausgleichsdämmung
30 cm - Stb.-Decke gem. Statik



2.Obergeschoss Typ 2

BEMERKUNGEN

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmaßstäblichen Plänen der jüngere.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingeneure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle angegeben Höhen beziehen sich auf ± 0.00 EG
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF!

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

BA	Bodenaussparung	KB	Kernbohrung	SD	Sohlendurchbruch		
BD	Bodendurchbruch	LH	lichte Raumhöhe	UF	Umfang		
BE	Bodeneinlauf		OKFF - UK AD	UV	Unterverteilung		
BK	Bodenkanal	NA	Notausgang	UZ	Unterzug		
BRH	Brüstungshöhe	NE	Notentwässerung	ÜZ	Überzug		
	ab OKFF	NF	Nutzfläche	UKFD	Unterkante Fertigdecke		
DA	Deckenaussparung	OKFF	Oberkante Fertigfußboden	UKRD	Unterkante Rohdecke		
DF	Dehnfuge	OKRF	Oberkante Rohfußboden	VK	Vorderkante		
DVS	Deckenversprung	RB	Ringbalken	VKR	Vorderkante Roh		
FF	Fluchtfenster	RD	Rohdecke	VKF	Vorderkante Fertig		
FR-SW	Fallrohr Schmutzwasser	REV	REVI- Öffnung	WA	Wandaussparung		
FR-RW	Fallrohr Regenwasser	RH	Rohhöhe	WD	Wanddurchbruch		
FT	Fertigteil	RK	Rollladenkasten	WF	Wohnfläche		
HK	Heizkörper	RR	Regenrinne	WS	Wandschlitz		
HKV	Heizkreisverteiler						

SCHRAFFUREN

Stahlbeton	Bodendurchbruch	A	Anstrich
Magerbeton	Deckendurchbruch	P	Putz
Fertigteil	Wanddurchbruch	F	Fliesen
Mauerwerk	Wandschlitz	S	Sichtbeton
Leichtwand		D	Dämmung
WDVS		FZ	Faserzementfassade
Stahlträger	OKFF / OKRD	M	Metallfassade
Gipskarton-Wand	OKRD		
Bestand	OKFF		
Abbruch			

HINWEISE

Detail Bsp. DE-EG-003 — fachplanerisch abgestimmtes Detail — fachplanerisch abzustimmendes Detail

TÜREN



Raum-Nr. / Tür-Nr.
Brandschutz / lichter Durchgangsbreite
Schallschutz / Beschläge / Unterschnitt

BRANDSCHUTZ - BEZEICHNUNGEN

T30	feuerhemmend und selbstschließender Abschluss	Brandwandqualität
RST90	rauchdichter, feuerbeständiger und selbstschließender Abschluss	F 90
RST 30	rauchdichter, feuerhemmender, selbstschließender Abschluss	Brandwand

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Gez.
00	16.03.2026	Plan ohne Vorabzug	LG

Projekt:
1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Ringstraße 69, 32257 Bünde

Bauherr:
Kommunalbetriebe Bünde
Am Brunnen 17
32257 Bünde

Planungsstand:
Ausführungsplanung

Unterschrift Entwurfsverfasser | Unterschrift Bauherr

Planinhalt:
Detail
Fußbodenaufbauten

Datum:	Maßstab:	Plannummer:	Index:
17.10.2025	1:10	5824	00
Gezeichnet:	Blattgröße: H/B 594/825	Planschlüssel:	