

Der gesamte Bereich des zukünftigen Straßenkörpers (zzgl. je 1 m auf jeder Seite) ist mit Bindemittel zu bearbeiten

Abtrag BM-F2 insgesamt ca. 2500 m³

Oberboden BM-0, Andeckung nach erfolgter Bodenbehandlung auf grüner Fläche außerhalb der Strasse, ca. 400 m³

BM-0 Unterboden wird abgefahren, ca. 900 m³

Einbau BM-F2 mit Bodenbehandlung ca. 1300 m³

oberste Schicht abfahren >BM-F3 ca. 130 m³

Abtrag BM-F2 insgesamt ca. 2500 m³

überschüssiges Material zwischenlagern und abfahren ca. 1200 m³

