Nepo / Gem. Mitte Kreativcluster

LEGENDE

	WÄNDE BESTAND	UK	UNTERKANTE
	MAUERWERK NEUBESTAND	OK	OBERKANTE
	SICHTMAUERWERK NEUBESTAND	VK	VORDERKANTE
	STAHLBETON NEUBESTAND	FF	FERTIGFUSSBODEN
	UNBEWEHRTER BETON NEUBESTAND	RF	ROHFUSSBODEN
	BETONFERTIGTEILE NEUBESTAND	D	DECKE
	TROCKENBAUWAND NEUBESTAND	UZ	UNTERZUG
	WANDBEKLEIDUNG NEU	G	GELÄNDE
	ABBRUCH	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF
	DÄMMUNG NEUBESTAND	RR	REGENROHR
	SPERRSCHICHT NEUBESTAND		
	ERDREICH NEUBESTAND	LRS	LAMELLEN-RAFFSTORE (NEU)
DD	DECKENDURCHBRUCH	DS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR
WD	WANDDURCHBRUCH	DSSS	DICHT- U. SELBSTSCHLIEßSENDE TÜR
WS	WANDSCHLITZ	RS	RAUCHSCHUTZTÜR
FD	FUSSBODENDURCHBRUCH	T30	FEUERHEMMENDE TÜR
/E	ELEKTRO	T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
/H	HEIZUNG	F30	= = = BAUTEIL FEUERHEMMEND
/L	LÜFTUNG	F90	= = = BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG
/S	SANITÄR	BAB	BAUTEIL BAUART EINER BRANDWAND
BA	BODENABLAUF	BW	BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND

LEGENDE INNENDÄMMUNG

Dämm-Maßnahmen für Kostenpunkt im Sturzbereich zu Dach:

	INNENDÄMMUNG STURZ VERTIKAL	3cm MULTIPOR MY 036/2 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT
	INNENDÄMMUNG STURZ UNTERSEITIG	3cm MULTIPOR MY 036/1 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT
	FLANKENDÄMMUNG DACHDECKE	5cm MULTIPOR MY 036/2 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND 10cm LANGE AB VORDERKANTE (ca-DÄMMUNG STURZ
	FLANKENDÄMMUNG UNTERZUGE SEITLICH	5cm MULTIPOR MY 036/2 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND 10cm LANGE AB VORDERKANTE (ca-DÄMMUNG STURZ
	FLANKENDÄMMUNG UNTERZUGE UNTERSEITIG	3cm MULTIPOR MY 036/1 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND 10cm LANGE AB VORDERKANTE (ca-DÄMMUNG STURZ
	INNENDÄMMUNG STÜTZEN VORN * (ANSICHTSFLÄCHEN RAUMSEITIG)	3cm MULTIPOR MY 036/1 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND AUF GESAMTER LÄNGE DER STÜTZE BIS MIND. OK FFB
	INNENDÄMMUNG STÜTZEN SEITLICH * (FENSTERLAIBUNG UND HEIZKÖRPERNISCHE)	3cm MULTIPOR MY 036/1 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND AUF GESAMTER LÄNGE DER STÜTZE BIS MIND. OK FFB

* i.V.m. Stützen-Außendämmung (Planen wir evtl. 3cm WLG 032 Phenolharz-Dämmplatte)

Dämm-Maßnahmen Sturzbereich zu beheiztem Geschoss:

	INNENDÄMMUNG STURZ VERTIKAL	3cm MULTIPOR MY 036/2 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT
	INNENDÄMMUNG STURZ UNTERSEITIG	3cm MULTIPOR MY 036/1 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT
	FLANKENDÄMMUNG DACHDECKE	5cm MULTIPOR MY 036/2 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND 10cm LANGE AB VORDERKANTE (ca-DÄMMUNG STURZ
	FLANKENDÄMMUNG UNTERZUGE SEITLICH *	5cm MULTIPOR MY 036/2 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND 10cm LANGE AB VORDERKANTE (ca-DÄMMUNG STURZ
	FLANKENDÄMMUNG UNTERZUGE UNTERSEITIG *	3cm MULTIPOR MY 036/1 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND 10cm LANGE AB VORDERKANTE (ca-DÄMMUNG STURZ
	INNENDÄMMUNG STÜTZEN VORN * (ANSICHTSFLÄCHEN RAUMSEITIG)	3cm MULTIPOR MY 036/1 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND AUF GESAMTER LÄNGE DER STÜTZE BIS MIND. OK FFB
	INNENDÄMMUNG STÜTZEN SEITLICH * (FENSTERLAIBUNG UND HEIZKÖRPERNISCHE)	3cm MULTIPOR MY 036/1 WLG4 WÄRMELEITFÄHIGKEIT UND AUF GESAMTER LÄNGE DER STÜTZE BIS MIND. OK FFB

* i.V.m. leichender Außendämmung (Ton Herakith-Platte) bis Konsole
* i.V.m. leichender Außendämmung (Ton Herakith-Platte) bis Konsole und Dämmung Stützenbereich evtl. mind. 3cm WLG 032 Phenolharz-Dämmplatte

Treppe Schulstr. s. A5210, A5211

WC Best. s. A 5220

Aufzug BT 1+2, A3111 u. A3112

s. A3021

103. Ausstellung
(in Verkehrsfläche enthalten)

BAUVORHABEN	SZ COE
ANTRAGSTELLER	STADT COESFELD MARKT 8 48653 COESFELD
UNTERSCHRIFT	
ENTWURFSVERFASSER	SSP AG LISE-MEITNER-ALLEE 30 44801 BOCHUM
BAUHERR	STADT COESFELD MARKT 8 48653 COESFELD
INGENIEUR	
INGENIEUR	
PLANUNGSPHASE	AUSFÜHRUNGSPLANUNG
BAUVORHABEN	MODERNISIERUNG SCHULZENTRUM COESFELD
BAUTEIL	BT 2
ZEICHNUNG	INNENDÄMMUNG EG

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG: INNENDÄMMUNG EG
ZEICHNUNGS-NR: A7120
PROJEKT-NR: 18395

ÜBERSICHT

HÖHENBEZUG: EG = ±0.00 OKFF = 82.30 ü. NHN

DIPL.-ING. (FH) ARCH. F. KÖLLER

ABZUG

	ERSTELLT	PLANSTAND	BLATT-GR.
DATUM	16.09.2024	20.09.2024	1505 x 900
NAME	aha		
DATEI	S_U_706_PP_00_500.DWG		
GRUND- LAGE	-		

ZEICHNUNGS-NR: A7120
PROJEKT-NR: 18395
INDEX: 00

"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 34 1917/1
ALLE RECHTE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. DIE REPRODUKTION DER PLANUNG SIND DES BAULEITUNG BEKANNT ZUGEBEN

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

T +49 (0)234 38709-0
F +49 (0)234 38709-11
www.ssp-ag.de info@ssp-ag