Sämtliche Angaben und Maße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist umgehend die Bauleitung zu informieren. Für das Tragwerk sind alle tragenden Bauteile ist der Standsicherheitsnachweis maßgebend. Alle Schlitz- und Durchbruchsangaben sind ohne Gewähr. Für die Richtigkeit der Durchbruchsplanung ist der Auftragnehmer verantwortlich.
Brüstungshöhen, sowie Fenster und Türhöhen beziehen sich auf OKFF, sofern keine gesonderten Angaben getroffen sind. Alle Höhenlisten beziehen sich auf Baunull.

Baunull: OKFF EG = ±0,00 = 43,83m NHN

Brandschutz

F	Brandschutzgrenze
REI	Feuerhemmend
REI	Hochfeuerhemmend
REI	Feuerbeständig
	Brandwand
	Bauart Brandwand
	Dach F90 AB
DS	Dichtschließend
DSG	Dicht- & selbstschließend
RS	Rauchschutz
T30	Selbstschließende feuerhemmende Tür
T30RS	Selbstschließende feuerhemmende Tür, rauchdicht
	Feuerlöscher
	Rettungsweg/-richtung

Bodenbeläge GR ←→ RS

	Fliese 15x15 cm
	Fliese 30x60 cm
	Kautschuk
	Rüttelboden
	Radweltz
	Estrich beschichtet
	Sauberlaufzone
	Nicht brennbare Estrichdämmung
	Dehnungsfuge
	Gefällepfeil = 2 %
	rote Höhenkote entsprechen Aufmaß

Raumstempel

Raumnummer
Raumname
BB Bodenbelag
WB Wandbelag
DB Deckenbelag
NF Nettogrundfläche
RU Raumumfang
LH Lichte Raumhöhe

Koten

OKFF	Oberkante Fertigbau
OKRF	Oberkante Rohbau
UKFF	Unterkante Fertigbau
UKRF	Unterkante Rohbau
(F)	Fußboden
(D)	Decke
(S)	Sohle

Wandbeläge

	Fliese 15x15 cm
	Fliese 30x60 cm

Raumnummer

VW.1.01
Baunull
Geschoss
Raum

Material

	KS-Mauerwerk 12-2,0 MG IIa
	Stahlbeton, (1) C30/37 Expositionsklasse XC1 (2) C30/37 Expositionsklasse XC1, Pos. 1, Exkl. XC 4, XD1, XF2 Dichte außen bzw. innen
	Beton, unbewehrt
	Dämmung, hart
	Dämmung, MiWo
	Abbruch

Abhangdecken

	Rasterdecke 60 x 60 cm 5,5/8,5 Quadratschung versenkte Schiene
	Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm 5,5/8,5 Quadratschung versenkte Schiene
	GK-Decke glatt

Türen-, Fenster- und Torstempel

T.. | VW.1.01
Tür
Fenster
Brandschutz
Raumnummer
Ergänzung

Sonstiges

	Sonnenschutz
M	Motor-Sonnenschutz
K	Kopplung-Sonnenschutz
	Laufschiene, mob. Trennwand
	UA-Profil für WC-Trennwände vorsehen

Planbezeichnung

S1xxxx - AP - VW - ABC - GR - EG - 001 -

Projektnummer
Leistungsphase
Gebäude / Bauteil
Vertiefen / Planen
Planlage
Geschoss
Planummer
Index

Fachplanungs- und Beratungsgrundlagen

TWP	Grundlage ist die Genehmigungsstatik vom 21.03.2024
HLS	Grundlage ist die HLS-Planung von 26.03.2026 und die D/S-Planung vom 20.05.2025
ELT	Grundlage ist die ELT-Planung vom 28.07.2025 und die D/S-Planung vom 20.05.2025
BSK	Grundlage ist das Brandschutzkonzept vom 13.11.2023

Hinweis: Durchbreiche in Trockenbau mit GK Laibung!

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.

BAUVORHABEN:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

N



S15205 Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der Feuerwehr Buchkoffstraße 6 48282 Emsdetten

BAUHERR:

Stadt Emsdetten
Am Markt 1
48282 Emsdetten
Tel: 02572 / 922 568

PLANINHALT:

Dachaufsicht

PLAN NR. | INDEX: 114 | J

GEZEICHNET	DATUM	BLATTGRÖSSE	MAßSTAB	PLANBEZEICHNUNG
	22.09.2026	A0+(1650x 841)	1:50	**S15205_AP_ABC_GR_DA_114_J**

Achsmaß 7,06 | 5,13 | 17,92 | 3,98 | 4,63 | 4,32 | 1,86 | 7,64 | 7,56

Gesamtmaß Rohbau 60,43

Rohbaumaß 6,76 | 4,83 | 17,62 | 22,14 | 7,26

Achsmaß 7,06 | 5,13 | 17,92 | 3,98 | 4,63 | 4,32 | 1,86 | 7,64 | 7,56

Dachfelder 1,43 | 3,47 | 80 | 1,23 | 72 | 3,50 | 1,50 | 3,50 | 1,49 | 3,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 3,50 | 1,54 | 3,50 | 1,19

Gesamtmaß 52,49

Dachaufbau Dachterasse
U-Wert=0,249W/m²K
Gründachaufbau extensiv, Retentionsfolion
Abkleidung 2-lagig
Gefälledämmung i. M. 112,5 mm
Gefällestärke: 1,5 % - 3,0 %
Gefällepaletten: PIR 028 - 028 B2
vollfl. Unterl.: PIR FA WLG 023
Abdichtung, 1-lagig bituminös
Stb-Decke 20cm

Dachaufbau Flachdach Bestand
Gründachaufbau extensiv
Gefälledämmung i.M. 120mm
Abkleidung, Dampfsperrnase 1-lagig bituminös
Stb-Decke 20cm, Bestand
IPE 400 Stahlträger Bestand

HINWEIS:
Die Lösung der Dachsanierung ist durch den AG noch nicht final freigelegt worden. Eine Dachsanierung wird erst im Nachgang der Neubaumaßnahme stattfinden und ist nicht Bestandteil der aktuellen Baumaßnahme.

Dachaufbau
U-Wert=0,12 W/m²K
Gründachaufbau extensiv 10cm
Abkleidung 2-lagig
Gefälledämmung i.M. 227,8mm
Gefällestärke: 1,5 % - 3,0 %
Gefällepaletten: PIR 028 - 028 B2
vollfl. Unterl.: PIR FA WLG 023
Abdichtung, 1-lagig bituminös
Stb-Decke 25cm

Dachaufbau
U-Wert=0,12 W/m²K
Gründachaufbau extensiv 10cm
Abkleidung 2-lagig
Gefälledämmung PIR i.M. 221,6mm
Gefällestärke: 1,5 % - 3,0 %
Gefällepaletten: PIR 028 - 028 B2
vollfl. Unterl.: PIR FA WLG 023
Abdichtung, 1-lagig bituminös
Stb-Decke 25cm

Dachaufbau Fahrstuhl
U-Wert 0,10 m²/K
Abdichtung, 2-lagig bituminös
(oberer Lage verschweißt, unterer Lage lose verlegt und mechanisch befestigt)
Gefällestärke: 1,5 % - 3,0 % 135,7 mm
(Grundstärkenmaß 80mm)
Gefällepaletten: PIR 028 - 028 B2
vollfl. Unterl.: PIR FA WLG 023
Abdichtung, 1-lagig bituminös
Stb-Decke 20cm

Dachaufbau
U-Wert=0,13 W/m²K
Oberlastig Gründachaufbau extensiv 10cm
Abkleidung 2-lagig
Gefällestärke: 1,5 % - 3,0 % i.M. 204,7mm
(Grundstärkenmaß 100 mm)
Gefällepaletten: PIR 028 - 028 B2
vollfl. Unterl.: PIR FA WLG 023
Abdichtung, 1-lagig bituminös
Stb-Decke 25cm

KB Kernbohrung
Fallrohr
Fallrohr, Kaskade
Flachdachgully, gedämmt
Attikagully; Haupt- u. Notentwässerung 2in1
Notüberlauf mit Speier

Sammelstelle/Anschluss an Grundleitung

NEU Sammelleitung unter der Decke in der Fahrzeughalle

Notentwässerung über Speier

Achsmaß | Gesamtmaß Rohbau | Rohbaumaß | Gesamtmaß Rohbau | Achsmaß