
INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

Umfang: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

	Vorbemerkungen	2
1	Vorbereitende Arbeiten	3
2	Vegetationstechnische Bodenarbeiten	5
3	Pflanzarbeiten	6
	Pflanzenlieferung	8
4	Pflanzenlieferung	8

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Vorbemerkungen

Projektbeschreibung

Die Stadt Emsdetten schreibt die Pflanzung von insgesamt 150 Bäumen im gesamten Stadtgebiet aus.

Zusätzlich wird in den Straßenbereichen eine geeignete Blumenmischung aufgebracht.

Eine genaue Verortung der Baumstandorte wird in einem gemeinsamen Termin nach der Vergabe abgestimmt. Die Straßenzüge einschließlich der vorgesehenen Baumarten können der beigefügten Liste entnommen werden. Während der Pflanzarbeiten werden durch den städtischen Baubetriebshof Pflöcke an den vorgesehenen neuen Standorten eingeschlagen, um diese zu markieren. Lagermöglichkeiten für Pflanzen und Materialien bestehen auf dem städtischen Baubetriebshof. Weitere Lagermöglichkeiten können je nach Verfügbarkeit erst nach Terminierung der Pflanzarbeiten abgestimmt und angeboten werden. Sämtliche Fahrwege für den Transport von Material von den Lagerflächen zu den Pflanzstandorten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Zu schützende Bereiche und Objekte

Alle Anlagen, Einrichtungen, Bäume und dergleichen.

Alle Ver- und Entsorgungseinrichtungen auf angrenzendem öffentlichem Grund, insbesondere Entwässerungseinrichtungen, Verteilerkästen für Strom und Fernmeldeeinrichtungen und dergleichen sowie bereits bestehende Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern.

Beschädigungen an Anlagen, Einrichtungen und Anpflanzungen sowie deren Behebung durch die zuständigen Unternehmen gehen zu Lasten des Auftragnehmers (AN).

Leitungspläne sind vor Baubeginn vom AN anzufordern.

Bewertung des Angebots

Die Bewertung des Angebots erfolgt zu 100 % nach dem Preis.

Ausführungszeiten

Der Ausführungszeitraum für die Arbeiten erstreckt sich über die nächste Pflanzperiode von Herbst 2026 bis Frühjahr 2027.

Entsorgung

Bei Aushub und Abfuhr anfallendes Bodenmaterial ist gemäß Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) in der jeweils gültigen Fassung zu untersuchen, zu klassifizieren und ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen. Die unterschiedlichen Materialklassen sind getrennt zu halten; eine Vermischung ist unzulässig. Der vorgesehene Entsorgungsweg ist vor der Abfuhr mit dem Auftraggeber abzustimmen. Sämtliche Wiege-, Übernahme- und Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber vollständig vorzulegen.

Es ist davon auszugehen, dass die Böden der Klassen BMF0 oder BMF1 zugeordnet werden können.

Allgemeines

Der Auftragnehmer bestätigt, dass er das Leistungsverzeichnis sorgfältig geprüft hat. Erkennbare Unklarheiten, Widersprüche oder fehlende Angaben wurden vor Angebotsabgabe angezeigt. Während der Ausführung auftretende Unklarheiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Im Übrigen bleiben die Regelungen der VOB/B und VOB/C unberührt.

Versicherungsschutz

Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften sowie nach den Regelungen der VOB/B für Schäden, die er, seine Arbeitnehmer oder von ihm beauftragte Nachunternehmer schuldhaft verursachen. Dies gilt insbesondere für Schäden an bestehenden Gebäuden, Bauteilen, Einrichtungen und Fahrzeugen sowie an Arbeiten und Lieferungen anderer Unternehmer und an Personen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Dauer der Ausführung einen ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz vorzuhalten und diesen auf Verlangen nachzuweisen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Sämtliche Leistungen umfassen, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes bestimmt ist, die Lieferung aller erforderlichen Materialien, Geräte, Maschinen und Gerüste sowie das Einrichten und Räumen der Baustelle. Mit den Angaben im Leistungsverzeichnis sind die zur Herstellung der vertraglich geschuldeten Leistung erforderlichen Arbeitsgänge abgegolten, soweit sich aus der Leistungsbeschreibung nichts Abweichendes ergibt. Erkennbare Widersprüche zwischen dem Leistungsverzeichnis und der vorgesehenen Ausführung sind vom Auftragnehmer unverzüglich nach Kenntnis, spätestens jedoch vor Ausführung der betroffenen Leistungen, anzuzeigen. Werden während der Bauausführung zusätzliche oder geänderte Leistungen erforderlich, sind diese dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich anzuzeigen. Die Regelungen der §§ 2 Abs. 5 bis 7 VOB/B bleiben unberührt. Sämtliche vorhandenen Grenzsteine und Abmarkungen des Grundstücks sind vom Auftragnehmer während der Bauausführung zu sichern und zu erhalten. Alle Pflanzungen sowie die erforderlichen vorbereitenden Arbeiten sind unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Richtlinien der FLL, der ZTV sowie der einschlägigen Normen fachgerecht auszuführen.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen erst nach vorheriger Genehmigung durch den Auftraggeber (AG) ausgeführt werden. Der Nachweis der erbrachten Stundenlohnarbeiten ist durch entsprechende Rapportzettel zu führen. Diese sind innerhalb von 7 Tagen nach Ausführung der Leistung dem Auftraggeber vorzulegen. Später eingereichte Stundennachweise können nicht mehr anerkannt werden.

1 Vorbereitende Arbeiten

1.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung: Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, betriebsfertig bereitstellen und unterhalten.

Weitere Flächen für Baustelleneinrichtung und Lagerung beschaffen, soweit die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.

1	St		
---	----	--	--

1.2 Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen abbauen Regelplan CI/3

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen, nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).

Im Verlauf der Maßnahme ist die Baustelleneinrichtung bei Bedarf innerhalb des Stadtgebiets zu verlagern.

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

1 Vorbereitende Arbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3 **Verkehrsrechtl.Anordnung einholen**

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.

1

St

1.4 **Baustelle räumen**

Baustelle räumen von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß wiederherrichten. Verunreinigungen sind vollständig zu beseitigen. In Anspruch genommene Vegetationsflächen sind tiefgründig zu lockern und entsprechend der Ursprünglichen Topographie sauber zu planieren und entsprechend des Ausgangszustandes wiederherzurichten. Lagerflächen sind vollständig zu räumen, zu säubern und etwaige Beschädigungen sind fachgerecht zu beseitigen. Die Baustelleneinrichtung und die vom AG zur Verfügung gestellten Lagerflächen sind spätestens 4 Wochen nach Abschluss der Arbeiten vollständig zu räumen.

1

St

1.5 **Baustelleneinr. vorhalten**

Die Baustelleneinrichtung ist für sämtliche in der Leistungsbeschreibung genannten Leistungen bereitzuhalten. Im Verlauf der Maßnahme ist die Baustelleneinrichtung bei Bedarf innerhalb des Stadtgebiets zu verlagern.

1

St

1.6 **Wurzelstock roden fräsen T 20-30cm Durchm. 30-40cm laden und entsorgen**

Wurzelstock roden, fräsen, Rodungstiefe über 20 bis 30 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 30 bis 40 cm, gerodete Stoffe laden und entsorgen.

Nachweis zur Entsorgung ist bei der Schlussrechnung abzugeben.

5

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

1 Vorbereitende Arbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.7 **Wurzelstock roden fräsen T 20-30cm Durchm. 40-50cm laden und entsorgen**

Wurzelstock roden,fräsen Rodungstiefe über 20 bis 30 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 40 bis 50 cm, gerodete Stoffe laden und entsorgen.

Nachweis zur Entsorgung ist bei der Schlussrechnung abzugeben.

5 St

1 **Vorbereitende Arbeiten**

Summe:

2 **Vegetationstechnische Bodenarbeiten**

2.1 **Pflanzgrube 12m3 lösen**

Boden für 12 m³ Pflanzgrube lösen, Sohle 10 cm tief lockern, Boden im Wurzelbereich von Bäumen unter besonderer Rücksichtnahme auf die Wurzeln lösen. Die Arbeiten sind je nach örtlichen Gegebenheiten per Handschachtung oder maschineller Schachtung auszuführen. Das gelöste Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Nachweis zur Entsorgung ist bei der Schlussrechnung abzugeben.

150 St

2.2 **Zulage für Saugbagger**

Lösen des Bodens im Wurzelbereich von Bäumen im Vakuumverfahren (z. B. Saugbagger).

Das gelöste Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Als Zulage zur vorgehenden Position.

Nachweis zur Entsorgung ist bei der Schlussrechnung abzugeben.

25,000 m³

2.3 **Pflanzgrube verfüllen Vegetationstragschicht/Substrat nicht überbaubar 12m3**

Liefern und Einbauen von Vegetationstragschicht/Baumsubstrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2, Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), einschließlich Anlieferung, Einbau und fachgerechter Verdichtung. Pflanzgruben von jeweils ca. 12 m³ lagenweise in Schichten von 30 cm verfüllen und höhen- sowie profilgerecht

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026			
2	Vegetationstechnische Bodenarbeiten			
Ausgabeumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

herstellen.

150

St

2.4

Planum Baumscheibe

Planum für Pflanzarbeiten(Baumscheibe) herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe auf der 4 m Messstrecke +/- 2 cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagoberkante.

900,00

m²

2

Vegetationstechnische Bodenarbeiten

Summe:

3

Pflanzarbeiten

3.1

Bepflanzung Baumscheibe

ansäen mit Saatgut Typ Schmetterlings und Wildblumensaum - Ansaat nur auf Baumscheiben im Straßenraum

Ansaatstärke 2 g/m²

Zusammensetzung

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 1,20 %
 Barbarea vulgaris Echtes Barbarakraut 3,00 %
 Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume 0,30 %
 Centaurea cyanus Kornblume 6,00 %
 Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 8,30 %
 Daucus carota Wilde Möhre 3,00 %
 Echium vulgare Gewöhnlicher Natternkopf 3,00 %
 Galium album Weißes Labkraut 3,00 %
 Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau 1,00 %
 Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut 2,00 %
 Hypochaeris radicata Gewöhnliches Ferkelkraut 1,50 %
 Knautia arvensis Acker-Witwenblume 3,00 %
 Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite 5,00 %
 Linaria vulgaris Gewöhnliches Leinkraut 0,40 %
 Lotus pedunculatus Sumpfschotenklee 1,50 %
 Malva moschata Moschus-Malve 7,00 %
 Malva sylvestris Wilde Malve 6,00 %
 Papaver dubium Saadmohn 1,00 %
 Papaver rhoeas Klatschmohn 1,00 %
 Pastinaca sativa Gewöhnlicher Pastinak 2,00 %
 Plantago lanceolata Spitzwegerich 3,50 %
 Potentilla argentea Silber- Fingerkraut 1,50 %
 Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle 5,40 %
 Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 2,50 %
 Scorzoneroide autumnalis Herbst-Löwenzahn 2,30 %

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

3 Pflanzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Scrophularia nodosa Knoten-Braunwurz 1,50 %
 Silene dioica Rote Lichtnelke 4,00 %
 Silene latifolia ssp. alba Weiße Lichtnelke 6,00 %
 Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut 5,00 %
 Sinapis arvensis Ackersenf 2,00 %
 Solidago virgaurea Gewöhnliche Goldrute 0,20 %
 Stachys sylvatica Wald-Ziest 0,20 %
 Tanacetum vulgare Rainfarn 0,10 %
 Thymus pulegioides Gewöhnlicher Thymian 0,20 %
 Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart 2,90 %
 Verbascum nigrum Schwarze Königskerze 2,50 %
 Viola arvensis Acker-Veilchen 1,00 %

900,00 m²

3.2 Hochstamm StU. 18-20cm mB pflanzen wieder verfüllen

Hochstamm, Stammumfang über 18 bis 20 cm, mit Ballen pflanzen. Pflanzung in eine vorbereitete Pflanzgrube, einschließlich fachgerechtem Pflanzschnitt und Erst-anwässerung.

Die Lieferung der Pflanze, das Herstellen sowie das Verfüllen der Pflanzgrube werden gesondert vergütet.

150 St

3.3 Dreibock 150-200 cm herstellen

Pflanzenverankerung für Hochstämme StU 18-20 . Pfahl-Dreibock verbunden mit Halbriegel - Querlatten Pfahl weißgeschält, Pfahllänge 200-250 cm, Zopfdicke 10/12 cm, Bindegut aus Kokosstrick dick (25 g/m).

150 St

3.4 Schutz vor Rinden- und Sonnenbrand, Stamm und Hauptäste mit Schilfrohrmatten umwickeln, H bis 3,00 m

Schutzmaßnahme gegen Rindenbrand bzw. Sonnenbrand an Baumstämmen ausführen.

Der gesamte Stamm ist bis zu einer Höhe von 3,00 m mit Schilfrohrmatten vollständig zu umwickeln.

Die Matten sind straff anzulegen, überlappend zu verarbeiten und einzeln mit geeigneten Bindematerialien zu fixieren.

150 St

3.5 Gießring liefern und einbauen

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Gießrings für Baumpflanzungen mit hoher Füllkapazität (Ø 95 cm, Fassungsvermögen ca. 140 Liter) bei einem Einbau von 20 cm Tiefe.

Der Gießring ist 30 cm hoch, aus 3 mm LDPE gefertigt und in

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

3 Pflanzarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

grüner Farbe auszuführen.
Der Gießring ist so zu positionieren, dass eine gleichmäßige
Bewässerung des Wurzelballens gewährleistet ist.
Der Gießring ist an min. zwei Stelle mit dem Dreibock zu
verschrauben.

150

St

3.6 Wurzelsperreliefern und einbauen

Wurzelsperre liefern und einbauen
Wurzelmatte aus PE 2,2 mm B1,00 m x L20m, liefern und in
der Pflanzgrube an der Straßenseite verlegen.

400,00

m

3 Pflanzarbeiten

Summe:

Pflanzenlieferung

Es sind nur Gehölze zu verwenden, die den Anforderungen der "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen" der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) entsprechen. Besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, dass die Gehölze gesund (guter Gesamtzustand, keine Verletzungen, Krankheiten und Schädlinge), gut ausgereift und abgehärtet sind und der Ballen gut durchwurzelt ist.

Die Überprüfung der Pflanzen hinsichtlich der Forderungen des Leistungsverzeichnisses erfolgt erstmals sofort bei der Anlieferung, solange die Pflanzen noch nach Arten und Sorten getrennt sind, entweder durch die Bauleitung oder einen Beauftragten, der dann rechtzeitig zu benachrichtigen ist. Gleichzeitig sind dem betreffenden Vertreter die Pflanzenlieferscheine (Bezeichnung der Stückzahl, Art und Größe) zu übergeben. Im Falle der Rückweisung von Pflanzenmaterial hat der AN keinen Anspruch auf Erstattung von Mehrkosten.

Zwischeneinschläge werden grundsätzlich nicht vergütet.

Sind einzelne Arten, Sorten, Größen und Güteklassen nicht zu bekommen, ist die Bauleitung umgehend zu verständigen. Ersatzlieferungen werden vom AG festgesetzt. Der Ausschreibung nicht entsprechende Pflanzgrößen werden grundsätzlich nicht abgenommen.

Für die Pflanzen ist unmittelbar nach Auftragserteilung vom Auftragnehmer ein Liefernachweis einer Baumschule ohne besondere Anforderung zu erbringen. Vor Auftragserteilung muß der Bieter sicherstellen, daß alle Pflanzen in der im Ausschreibungstext genannten Qualität geliefert werden können.

Zur Qualitätssicherung werden bauseits durch einen Baumgutachter stichprobenartig Überprüfungen der Verpflanzhäufigkeit der gelieferten Bäume durchgeführt. Wenn ein Baum den Anforderungen der Ausschreibung gem. dieser Überprüfung nicht entsprechen sollte, ist dieser von der Baustelle zu entfernen und durch einen geeigneten, der Ausschreibung entsprechenden Baum, zu ersetzen.

4 Pflanzenlieferung

4.1 Acer campestre `Elsrijk` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

Acer campestre `Elsrijk` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm,
liefern

21

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026
4 Pflanzenlieferung

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.2 **Acer Platanoides H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Acer platanoides H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

2 St

4.3 **Acer platanoides `Columnare` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Acer platanoides `Columnare` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

2 St

4.4 **Acer platanoides `Globosum` H 4xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Acer platanoides `Globosum` H 4xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

1 St

4.5 **Acer rubrum H 4xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Acer rubrum H 4xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

2 St

4.6 **Aesculus hippocastanum H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Aesculus hippocastanum H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

3 St

4.7 **Alnus x spaethii H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Alnus x spaethii H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

2 St

4.8 **Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' H 4xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' H 4xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

3 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026
4 Pflanzenlieferung

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.9 **Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette ' H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

4	St		
---	----	--	--

4.10 **Carpinus betulus `Lucas` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Carpinus betulus `Lucas` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

3	St		
---	----	--	--

4.11 **Crataegus crus-galli H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Crataegus crus-galli H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

1	St		
---	----	--	--

4.12 **Euodia hupehensis H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Euodia hupehensis H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

9	St		
---	----	--	--

4.13 **Fraxinus ornus H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Fraxinus ornus H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

2	St		
---	----	--	--

4.14 **Malus trilobata H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Malus trilobata H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

4	St		
---	----	--	--

4.15 **Parottia persica H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Parottia persica H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

2	St		
---	----	--	--

4.16 **Prunus serrulata `Kanzan` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Prunus serrulata `Kanzan` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

12	St		
----	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

4 Pflanzenlieferung

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.17 **Prunus sargentii `Rancho` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Prunus sargentii `Rancho` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

5 St

4.18 **Prunus yedoensis H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Prunus yedoensis H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

11 St

4.19 **Tilia cordata `Greenspire` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Tilia cordata `Greenspire` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

33 St

4.20 **Tilia cordata `Rancho` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Tilia cordata `Rancho` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

1 St

4.21 **Ulmus `Columella` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Ulmus `Columella` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

22 St

4.22 **Quercus frainetto H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Quercus frainetto H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

2 St

4.23 **Salix alba `Tristis` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern**

Salix alba `Tristis` H 3xv mDb, StU. 18 bis 20cm, liefern

3 St

4 **Pflanzenlieferung**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Gesamtbetrag

OZ

in EUR

Zusammenstellung

1 Vorbereitende Arbeiten

2 Vegetationstechnische Bodenarbeiten

3 Pflanzarbeiten

4 Pflanzenlieferung

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Su-Baumpflanzungen-Projekt 2026