

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

Alle Positionen

**Bauvorhaben :** Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

**Auftraggeber :** Stadt Emsdetten  
Am Markt 1  
48282 Emsdetten

**Leistungsumfang :** Putzarbeiten



---

## INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

---

6	Putzarbeiten	3
	Baubeschreibung	3
	Hinweis	3
	ATV gem. DIN 18299	4
	ZAV	6
6.1	Baustelleneinrichtung	10
6.2	Gerüste	10
6.3	Putzarbeiten	11
6.4	Stundenlohnarbeiten	16

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 6 Putzarbeiten

#### Baubeschreibung

Zur Erstellung des Angebotes wird dem Bieter eine Besichtigung der Örtlichkeiten dringend angeraten.

Das Gebäude ist nicht frei zugänglich. Die Besichtigungstermine sind mit der Bauherrnvertretung abzustimmen.

#### Angaben zum Grundstück

Das Baugrundstück befindet sich in 48282 Emsdetten, Buckhoffstraße 8.  
Die genaue Dimension des Grundstücks und die vorhandene Bebauung, sowie die Baustellenzufahrt sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und entsprechend markiert.

#### Baubeschreibung:

Das vorhandene Gebäudeensemble der Feuerwache soll angrenzend an die Fahrzeughalle durch einen mehrgeschossigen Neubau erweitert werden.  
Dafür wurden auf den angrenzenden Flurstücken mehrerer Bestandsgebäude abgebrochen und die Flächen dem Gelände der Feuerwehr zugeordnet.

Um den Zusammenschluss beider Gebäudeteile zu ermöglichen werden im Vorfeld der Rohbauarbeiten vorbereitende Arbeiten auf dem Baufeld und Rückbaumaßnahmen am Bestandsgebäude erforderlich. Die Rückbaumaßnahmen betreffen im wesentlichen die verglasten Dach- und Fassdenflächen der Fahrzeughalle.

Die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes selbst wird als ein dreigeschossiger Anbau mit zwei separaten Treppenanlagen in konventioneller Massivbauweise errichtet.  
Die Fassade wird als kerngedämmte Verblendschale aus Klinkermauerwerk ausgebildet.  
Der neu zu erstellende Erweiterungsbau dient der Unterbringung von einem Schwarz-Weiß-Bereich (Umkleiden), Verwaltungs- und Sozialräumen, sowie einer Werkstatt, inkl. erforderlicher Nebenräume.

Aufgrund der Nutzungsanforderungen werden die Inneräume mit großen Spannweiten versehen, so dass die Tragkonstruktion im wesentlichen aus massiven Stahlbetonbauteilen hergestellt wird.

Die Grundrissfläche im EG beträgt ca. 586 m². Die gesamte Bruttogrundrissfläche über alle Geschosse beträgt ca. 1.811 m². Der umbaute Raum beträgt ca. 8.600 m³. Die Gebäudeabmessungen betragen ca. 63 m x 13 m.

Weitere Informationen sind den beiliegenden Planungsunterlagen zu entnehmen.

#### Hinweis

Es gelten die VOB Teil B/C in Ihrer aktuellen Fassung

insbesondere die

ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art."  
ATV DIN 18350 "Putz - und Stuckarbeiten"

Außerdem sind die anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

ATV gem. DIN 18299

### Allgemeine technische Vertragsbedingungen gem. DIN 18299

#### 0.1 Angaben zur Baustelle

##### 0.1.1

##### Allgemeine Parameter

Höhe Terrain:	ca. 43,83 m ü. NHN
Windzone:	2 (DIN EN 1991-1-4)
Geländekategorie:	III
Schneelastzone:	1 (DIN EN 1991-1-3)
Sommerklima-region:	B (DIN 4108)

Die Zuwegung zur Baustelle ist dem beiliegenden Lage- und Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

##### 0.1.2

Besondere Belastungen aus Immissionen, klimatischen oder betrieblichen Bedingungen sind nicht zu erwarten.

##### 0.1.3

##### Gebäude-Parameter

Baujahr:	Neubau
Bauweise:	Massivbauweise, Beton, Mauerwerk
Gebäuelänge:	ca. 60 m
Gebäudebreite:	ca. 13 m
Gebäudehöhe:	ca. 13 m
Dachform:	Flachdach
Geschossanzahl:	3

##### 0.1.4

Die Geländeoberflächen sind befestigt.

##### 0.1.5

Für den Baustellenverkehr sind die im BE-Plan markierten Flächen freizuhalten.

##### 0.1.6

Hebezeuge werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.

##### 0.1.7

##### Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfügung gestellt (siehe BE-Plan)  
Die Versorgung und Leitungsverlegung der bauseitigen Anschlussstelle bis zu seinem Montageort ist Sache des AN.

Eine Umlage der Verbrauchskosten wird nicht erhoben

##### 0.1.8

Sanitäre Anlagen werden bauseits zur Verfügung gestellt (siehe BE-Plan).  
Lagerflächen innerhalb der Baustelle sind mit der Objektüberwachung abzustimmen.  
Aufenthaltsräume innerhalb der Baustelle sind nicht zulässig. Der AG stellt keine Aufenthaltsräume zur Verfügung.

##### 0.1.9

Die Bodenverhältnisse sind dem Bodengutachten zu entnehmen.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 0.1.10

Für den AN relevante Daten zu den Grundwasserverhältnissen sind dem Bodengutachten zu entnehmen.

### 0.1.11

Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmimmissionen sind auf Grundlage der "AVV Baulärm" zu treffen. Die Richtwerte für Lärmimmissionen sind entsprechend der Einordnung der Sanierungsmaßnahme als "Gebiet in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind" anzunehmen.

### 0.1.12

Besondere Vorgaben für die Entsorgung sind nicht bekannt.

### 0.1.13

Besondere Schutzgebiete und Schutzzeiten innerhalb des Baugeländes sind nicht bekannt.

### 0.1.14

An das Baugeländes schließt ein Wohngebiet an.

### 0.1.15

entfällt

### 0.1.16

entfällt

### 0.1.17

Das Baugelände ist, soweit bekannt, frei von Kampfmitteln.

### 0.1.18

Besondere Anordnungen, Vorschriften oder Maßnahmen hinsichtlich fremder, nicht im Eigentum des AG befindlicher, Gegenstände baulicher Art sind nicht bekannt.

### 0.1.19

Für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen werden vom AG keine Vorarbeiten veranlasst.

### 0.1.20

Auf dem Baugelände ist zu jedem Zeitpunkt mit parallel verlaufenden Arbeiten zu rechnen.

## **0.2. Angaben zur Ausführung**

### 0.2.1

Im Umfeld stehen öffentliche Parkflächen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

### 0.2.2

Vom AN ist innerhalb von 10 Werktagen nach Erteilung des Auftrages ein BE Plan auf Basis des beiliegenden BE Planes zu erstellen. Die Flächen stehen dem AN nicht uneingeschränkt zur Verfügung.

### 0.2.3

Auf dem Baugelände gilt die StVO.

Die Anfahrt der Baustelle erfolgt über die Straße "Buckhoffstraße". Die ehemalige "Mittelstraße" wird Teil der Baustelle. Die Baustraße (Mittelstraße) wird als Stichstraße fungieren. Sodass eine Zufahrt und Ausfahrt über die "Buckhoffstraße" erfolgt. Die beengten Platzverhältnisse auf dem

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Baugrundstück bieten keine Wendemöglichkeiten für den Baustellenverkehr. Für größere Fahrzeuge wird daher empfohlen die Baustelle rückwärts zu befahren.

Die Zugänge zu allen genutzten Gebäudeteilen und Anlieferwege sind stets freizuhalten und in der eigenen Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen.

Die Feuerwache Emsdetten ist während der gesamten Bauzeit ein laufender Betrieb, der unter keinen Umständen und zu keiner Zeit in seiner Arbeit behindert oder beeinträchtigt werden darf. Der Betrieb der Feuer- und Rettungswache muss zu jeder Zeit gewährleistet sein.

### 0.2.4

Besondere Anforderungen an Gerüste sind nicht vorhanden.

### 0.2.5

Gerüste können, wenn bauseits vorhanden, vom AN mitgenutzt werden.

### 0.2.6

Der Einsatz von wiederaufbereiteten Stoffen ist generell nicht zugelassen. Nach Freigabe durch den AG ist der Einsatz jedoch nicht ausgeschlossen.

### 0.2.7

Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile werden im Leistungsverzeichnis beschrieben.

### 0.2.8

Von der Baustelle zu entsorgende Böden, Stoffe und Bauteile werden im Leistungsverzeichnis beschrieben.

### 0.2.9

Durch den AG werden keine Stoffe und Bauteile zur Verfügung gestellt.

### 0.2.10

Durch den AG werden keine Ladetätigkeiten, Lagerungen oder Transporte sowie dafür notwendige Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt.

### 0.2.11

Die Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme ist, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, nicht vorgesehen.

### 0.2.12

Die Übertragung von Wartungsleistungen ist nicht vorgesehen.

ZAV

## **Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen**

### 1. Leistungsverzeichnis / Angebot

#### 1.1

Bei der Ausführung ist immer von mehreren Teil- u. Einzelmengen in verschiedenen Abschnitten des Projektes auszugehen.

#### 1.2

Die dem Leistungsverzeichnis anliegenden Zeichnungen und sonstigen Anlagen stellen verbindlich die gestalterischen und funktionalen Anforderungen, das geforderte Qualitätsniveau und den Leistungsumfang dar. Alle dargestellten Bauteile und Materialien dieses Gewerks sind im Leistungsumfang enthalten, auch wenn sie nicht ausdrücklich beschrieben sind.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 2. Ausführung

#### 2.1

Wenn durch die Leistungsbeschreibung oder die DIN gefordert, muss der AN für seine Leistung eine Werk- u. Montageplanung erstellen. Diese Planung ist dem AG als pdf- und dwg-Datei rechtzeitig zur Freigabe zu übergeben. Die Layerstruktur der dwg-Datei sind mit dem AG abzustimmen. Alle Pläne müssen mit einem Plankopf mit Angaben zum Erst- und Änderungsdatum, der Planbezeichnung, der Plannummer, dem Maßstab und dem Index versehen sein.

Änderungen sind in den Plänen deutlich zu markieren und im Indexfeld zu beschreiben.

Die dargestellten Bauteile und Leistungen müssen den vertraglichen Grundlagen entsprechen.

Begründete Ausnahmen sind deutlich als außervertraglich zu kennzeichnen.

#### 2.2

Dem AN werden die erforderlichen Planunterlagen vom AG als pdf-Datei bzw. dwg-Datei ausschliesslich über einen Planserver zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen sind seitens des AN rechtzeitig vom AG schriftlich abzufordern. Die zur Sicherung der geregelten Arbeitsabläufe notwendigen Übergabezeitpunkte sind außerdem in der Terminplanung des AN aufzuführen.

#### 2.3

Muster hat der AN dem AG rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen. Die Produktdatenblätter der Hersteller sind beizulegen.

#### 2.4

Seitens des AG wird ein Höhenfestpunkt und ein Achsenkreuz zur Verfügung gestellt. Alle weiteren Vermessungsarbeiten für die eigenen Leistungen des AN sind vom AN auszuführen und in die EP einzurechnen.

#### 2.5

Während der Bauzeit sind brennbare Abfälle täglich zu entfernen. Alternativ sind brennbare Abfälle in nichtbrennbaren, verschlossenen Containern außerhalb des Gebäudes zu lagern und schnellstmöglich zu entsorgen.

Feuergefährliche Arbeiten (Schweißen, Brennen, Umgang mit offener Flamme) sind anzumelden und dürfen nur unter Aufsicht eines Brandschutzposten ausgeführt werden. Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu Schweißen, Schneiden und verwandten Verfahren (bisher VGB 15) sind zu beachten.

Während der Bauzeit sind Feuerlöscher zur Löschung von Entstehungsbränden bereitzuhalten.

#### 2.6

Um die Beeinträchtigungen der Baumaßnahmen auf den laufenden Betrieb und mögliche Schäden durch witterungsbedingte Einflüsse so gering wie möglich zuhalten sind die Arbeiten in klar abgestimmten Zeitfenstern und ohne größere Unterbrechungen in klar definierten Abschnitten durchzuführen. Die festgelegten und im Vorfeld abgestimmten Ausführungsfristen in den Formblättern sind zwingend einzuhalten. Detailliertere Informationen sind dem beiliegenden Bauzeitenplan zu entnehmen.

Unter Vorbehalt der Zustimmung der Gewerbeaufsicht, können die Arbeitszeiten werktags Montag - Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr genutzt werden. Arbeiten am Samstag sind mit der AG und der Bauleitung abzusprechen und genehmigen zu lassen. Arbeiten am Samstag sind zu vermeiden, da sich die Baustelle in einem innerstädtischen Gebiet mit umliegender Wohnbebauung befindet. Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sind 3 Tage vorab beim Auftraggeber/Bauleitung anzuzeigen und sich nach Erfordernis von den gesetzlichen Behörden genehmigen zu lassen.

#### 2.7

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wird bauseits ein Fassadengerüst als Arbeits- und

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Schutzgerüst, inkl. erforderlicher Schutz- Sicherheits- und Umbaumaßnahmen, sowie erforderlicher Konsolenverbreiterungen, welches für die Ausführung der Arbeiten mit genutzt werden kann. Es entspricht den Anforderungen gem. DIN 4420. Sämtliche Fassadengerüste werden gem. DIN EN 12811-2 in der Lastklasse 4 und der Breitenklasse W09 ausgeführt.

Die vorstehenden Hinweise sind bei der Kalkulation der entsprechenden Einheitspreise zu berücksichtigen.

3 Termine

3.1

Vor der Ausführung hat der AN auf Grundlage der vertraglichen Terminvorgaben einen Detailterminplan zu erstellen, aus dem die auszuführenden Leistungen sowie die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte (nach Geschossen und Bereichen getrennt) hervorgehen und diesen mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Der Terminplan ist rechtzeitig als pdf-Datei zu übergeben. Der Detailterminplan ist seitens des AN mindestens 4 wöchentlich fortzuschreiben.

4 Qualität

4.1

Erforderliche Zulassungen und Prüfzeugnisse sind durch den AN zu erbringen bzw. zu erwirken. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet. Prüfzeugnisse, Zulassungen, Gebrauchsanweisungen etc. sind dem AG umgehend vorzulegen.

4.2

Bei der Ausführung sind die Herstellerangaben der verwendeten Produkte und Materialien als Mindeststandard einzuhalten. Daraus resultierende Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet.

5 Nebenleistungen

In Ergänzung zu den jeweils für die ausführenden Arbeiten anwendbaren Vorschriften, Normen und Regelwerke werden die folgenden Leistungen nicht gesondert vergütet:

5.1

Die Kosten der für die Durchführung der eigenen Leistungen erf. Lager- und Arbeitsplätze, sowie Unterkünfte, Materiallager und Aufenthaltsräume, ggfs. auch außerhalb der Baustelle. Separate Lagerräume/- flächen können nicht zur Verfügung gestellt werden.

5.2

Die Kosten für erforderliche behördliche Genehmigungen und Abnahmen von Baustelleneinrichtungen des AN.

5.3

Die Kosten für statische Nachweise und deren Prüfung für die Lastabtragung und die Montagezustände sowie sonstige statische Gegebenheiten, die im Zusammenhang mit den vom AN eingesetzten Geräten, der Hilfsmittel und des Personals stehen.

5.4

Anfallenden Bauschutt und Verpackungsmaterial täglich beseitigen und Arbeitsbereiche besenrein hinterlassen.

6 Sonstiges

6.1

Der Bauleiter des AN und sein Vertreter müssen deutschkundig in Sprache und Schrift sein. Sie



## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

sind dem Auftraggeber vor dem Beginn der Ausführung schriftlich zu benennen.

### 6.2

Baubesprechungen finden einmal wöchentlich statt. Der AN muss während seines Ausführungszeitraumes zu diesen vom AG einberufenen Besprechungen einen entscheidungsbefugten Vertreter entsenden.

### 6.3

Der AN ist verpflichtet über den vollständige Ausführungszeitraum ein Bautagebuch zu führen. Der Tagesbericht enthält min. alle wesentlichen Vorgänge, die Witterungsverhältnisse, Anordnungen des AG, Beginn/Ende von Bauabschnitten, wesentliche Materiallieferungen, außergewöhnliche Ereignisse und den Personaleinsatz.

Das Bautagebuch ist der Objektüberwachung wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen.

### 6.4

Die für die jeweiligen Abnahmen erforderlichen Arbeitsgeräte (z. B. Messgeräte, etc.) hat der AN zu stellen.

### 6.5

Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind geordnet mit Inhaltsverzeichnis 2-fach auf einem USB-Datenträger als pdf-Dateien zu übergeben. Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen, incl. einer Auflistung aller verwendeten Materialien, sind dem AG bis spätestens vier Wochen vor der Abnahme zu übergeben. Die nicht rechtzeitige Übergabe der Dokumentation berechtigt den AG zur Verweigerung der Abnahme.

### 6.6

Der AN hat dem AG besondere Vorkommnisse unverzüglich mitzuteilen, wie z. B.:

- Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, sowie Beinaheunfälle
- Schadensereignisse am Eigentum des AG oder Dritter
- behördliche Anordnungen in Art von Ermahnungen oder Rügen
- Feststellung von Ordnungswidrigkeiten
- jegliche Vorgänge mit der Polizei
- Beschwerden von Nachbarn
- Beschwerden des AN über Dritte

## 7. Abrechnung

### 7.1

Abschlagszahlungen beziehen sich ausschließlich auf den Betrag und sind im Besonderen auch bei Freigabe einzelner Positionen keine Bestätigung der Leistung.

## 8. Baustellenverordnung

### 8.1

Die Vorlage der Gefährdungsbeurteilung des AN sind dem AG spätestens 21 KT nach Auftragserteilung vorzulegen. Ohne Gefährdungsbeurteilungen darf mit der Ausführung nicht begonnen werden.

### 8.2

Das Anbringen, Aufstellen o. Ä. von eigenen Werbetafeln, Bannern, Firmentafeln etc. ist untersagt.

Etwaig angebrachte Schilder etc. werden kostenpflichtig, für den AN durch den AG, entfernt und im Zuge der Abnahme zurückgegeben. Es hat eine förmliche Abnahme zu erfolgen.

### 8.3

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sämtliche auf der Baustelle anfallenden Abfallmaterialien, z.B. Bauschutt, Verpackungen, Hausmüll, nicht mehr verwendungsfähige Restmaterialien des AN, sind durch diesen arbeitstäglich restlos von der Baustelle zu beseitigen.  
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen kann durch den AG ein Reinigungsunternehmen zur Beseitigung der entsprechenden Reste und Abfälle beauftragt werden. Die Kosten werden den entsprechenden Verursachern in Rechnung gestellt.

### 6.1 Baustelleneinrichtung

#### 6.1.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2023 000 Baustelle einrichten räumen

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.

1 St

#### 6.1.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2023 000 Baustelleneinr. vorhalten

Wie Pos.-Nr. 6.1.1, jedoch  
Baustelleneinrichtung vorhalten,  
Positionsmenge = Produkt aus '1'  
(Vorhaltemenge)  
mal '12'  
(Vorhaltungsdauer) .

12 StWo

### 6.1 Baustelleneinrichtung

Summe:

### 6.2 Gerüste

#### 6.2.1 Aufbauen, Vorhalten u. Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1

Aufbauen, Vorhalten und Abbauen längenorientiertes Standgerüsts, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H1, Einrüstung für Putzarbeiten im Versammlungsraum, Standfläche waagrecht, direkt belastbar.  
Abrechnung erfolgt nach eingerüsteter Fläche.

636,00 m2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten  
2 Gerüste

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 6.2.2 Gerüst Treppenhaus

Aufbauen, Vorhalten und Abbauen eines Arbeitsgerüsts für die Ausführung der Arbeiten im Treppenhaus, für Wandflächen, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Lastklasse 3 (2 kN/m<sup>2</sup>), Treppenhaus Achse 6-9/ A-B, EG-OG2  
Grundfläche Treppenhaus: 8,11 m x 2,82 m  
Höhe: 11,18 m  
4 Stück Treppenläufe mit Zwischenpodest, Treppenbreite: 1,33 m

1 St

### 6.2 Gerüste

**Summe:**

### 6.3 Putzarbeiten

#### 6.3.1 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 023

##### Aufbrennsperre Innenwand

Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen, Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

613,00 m<sup>2</sup>

#### 6.3.2 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 023

##### Innenputz einlagig Innenwand

##### Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 bis 7,5 N/mm<sup>2</sup>), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

613,00 m<sup>2</sup>

#### 6.3.3 Innenputz einlagig Innenwand

##### Kalkzement-Normalputzm. Q3

Zulage zur Vorposition, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3).

577,00 m<sup>2</sup>

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten  
3 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.3.4 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**

**Haftbrücke mineral. Innenwand Beton**

Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

769,00 m2

6.3.5 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**

**Innenputz einlagig Innenwand**

**Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben**

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, schalungsrau, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 bis 7,5 N/mm<sup>2</sup>), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

769,00 m2

6.3.6 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**

**Haftbrücke mineral. Innenwand Beton**

Wie Pos.-Nr. 6.3.4, jedoch über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

181,00 m2

6.3.7 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**

**Innenputz einlagig Innenwand**

**Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben**

Wie Pos.-Nr. 6.3.5, jedoch über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

181,00 m2

6.3.8 **Innenputz einlagig Innenwand**

**Kalkzement-Normalputzm. Q3**

Zulage zur Vorposition, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3).

572,00 m2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten  
3 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.3.9 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**  
**Innenputz einlagig Leibung B 30 cm**  
**Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben**  
Wie Pos.-Nr. 6.3.5, jedoch  
auf Leibung,  
Breite Leibung '30' cm ,

191,00 m

6.3.10 **Innenputz einlagig Innenwand**  
**Kalkzement-Normalputzm. Q3**  
Zulage zur Vorposition, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3).

191,00 m

6.3.11 **Innenputz einlagig Sturz Abwicklung 0,3 m**  
**Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben**  
Wie Pos.-Nr. 6.3.5, jedoch  
auf Sturz, rechteckig,  
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,3 m.

78,00 m

6.3.12 **Innenputz einlagig Innenwand**  
**Kalkzement-Normalputzm. Q3**  
Zulage zur Vorposition, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3).

78,00 m

6.3.13 **Mehrstärke Innenputz Kalkzement-Normalputzmörtel**  
Mehrstärke zum einlagigen Innenputzsystem, aus  
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1,  
Druckfestigkeitsklasse CS III, je 5 mm Mehrstärke über die  
Regelputzdicke von 15 mm hinaus, zur Herstellung einer  
ebenen Putzfläche innerhalb der Maßtoleranzen nach DIN  
18202, Tabelle 3, Zeile 6.  
Die Mehrstärke wird nur vergütet, soweit sie durch  
Maßabweichungen des Putzgrundes erforderlich ist, die die  
zulässigen Toleranzen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3  
überschreiten. Die Feststellung und das Aufmaß erfolgen  
gemeinsam vor Beginn der Putzarbeiten.

200,00 m²

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten  
3 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.3.14 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**

**An-Abschlussprofil Innenputz Kunststoff D 15mm**

An-/Abschluss im Innenputz mit Profil an Leibung, aus  
Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.

437,00 m

6.3.15 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**

**Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm**

Wie Pos.-Nr. 6.3.14, jedoch  
Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Innenwand, aus  
verzinktem Stahl,

348,00 m

6.3.16 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 034**

**Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen  
beseitigen**

Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig,  
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und  
beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu  
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des  
hierfür erforderlichen Gerüsts.

319,00 m2

6.3.17 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**

**Bewegungsfuge im Innenputz 2 parallele Profile Profil  
Stahl verz**

Bewegungsfuge im Innenputz ausbilden mit 2 parallelen  
Profilen aus verzinktem Stahl, abdichten wird gesondert  
vergütet, Putzdicke bis 10 mm.

30,00 m

6.3.18 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**

**Bewegungsfuge im Innenputz abdichten elast.Dichtstoff  
PUR B 15-20mm**

Bewegungsfuge im Innenputz abdichten, mit elastischem  
Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Polyurethan,  
einschl. Hinterfüllmaterial, Fugenbreite über 15 bis 20 mm.

30,00 m

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten  
3 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.3.19 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**  
**Trennschnitt**

Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.

498,00 m

6.3.20 **Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 5,5m**  
**Kalkzement-Normalputzm. B bis 5 cm T bis 3 cm**

Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m, Gerüst wird gesondert vergütet, mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), ein- oder ggf. zweilagig, einschl. Untergrundvorbereitung. Schlitzbreite bis 5 cm, Schlitztiefe bis 3 cm.

100,00 m

6.3.21 **Nachträgl.Putzen Teilflächen innen**  
**Kalkzement-Normalputzm. geglättet D 15mm bis 0,1 m²**

Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), einschl. Untergrundvorbereitung, Dicke 15 mm, Flächengröße bis 0,1 m².

5 St

6.3.22 **Nachträgl.Putzen Teilflächen innen**  
**Kalkzement-Normalputzm. geglättet D 15mm bis 0,25 m²**

Wie Pos.-Nr. 6.3.21, jedoch Flächengröße bis 0,25 m².

5 St

6.3.23 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023**  
**Putzbewehrung Gittergewebe B bis 50cm Innenwand**

Putzbewehrung aus Gittergewebe, Bewehrungsbreite bis 50 cm, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

39,00 m

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der  
Feuerwehr  
Buckhoffstrasse 8  
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten  
6 Putzarbeiten  
3 Putzarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.3.24 **Diagonalbewehrung Gittergewebe Innenecke  
Materialübergänge**

Wie Pos.-Nr. 6.3.23, jedoch  
Diagonalbewehrung an Innenecke, an Materialübergängen.

111,00 m

6.3.25 **Putzbewehrung Rippenstreckmetall verz**

Wie Pos.-Nr. 6.3.23, jedoch  
aus Rippenstreckmetall, Rostgeschützt, verzinkt, mit allem  
Befestigungsmaterial, im Putz eingebettet, über  
ausgemauerten Aussparungen und sonstigen labilen  
Untergründen.  
Abrechnung nach m² Streckmetall.

5,00 m²

6.3 **Putzarbeiten**

**Summe:**

6.4 **Stundenlohnarbeiten**

6.4.1 **Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge**

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in  
auf Anordnung des AG ausführen, einschl. aller Zuschläge.

10 h

6.4.2 **Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge**

Stundenlohnarbeiten durch Helfer, einschl. aller Zuschläge.  
Werden keine Bauhelfer beschäftigt, ist der  
Baufacharbeiterlohn anzubieten.

10 h

6.4 **Stundenlohnarbeiten**

**Summe:**



## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der Feuerwehr Buckhoffstrasse 8 48282 Emsdetten	
LV:	Putzarbeiten	
6	Putzarbeiten	
Ausgabeumfang: OZ	Alle Positionen	Gesamtbetrag in EUR

### Zusammenstellung

6.1	Baustelleneinrichtung	
6.2	Gerüste	
6.3	Putzarbeiten	
6.4	Stundenlohnarbeiten	
<b>6</b>	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	<b>Bruttosumme</b>	
	<b>Putzarbeiten</b>	