

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

**Projekt-Nr. :** 2026-03

**Bauvorhaben :**

**Auftraggeber :**

**Leistungsumfang :** Gustav-Wayss Str., Gutenbergstraße, Sturmschäden  
WiWe

**Ausschreibung vom :**

**Ausführungsfrist :** -

**Angebotsabgabe bis :**

**Angebotsübermittlung:** Vergabeplattform <http://www.evergabe.nrw.de/>

**Submissionort:**

**Zuschlagsfrist:**

**Bieter:**

.....  
.....  
.....  
.....

---

## INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe

Umfang: Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe

---

Ausgabeumfang:

| OZ | Ebene | Seite |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

---

|     |                                                                           |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Bauausführung                                                             | 3  |
|     | Erläuterung                                                               | 3  |
| 1.1 | Gutenbergstraße                                                           | 9  |
| 1.2 | Gustav-Wayss Straße                                                       | 16 |
| 1.3 | Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterhoek und in Isendorf | 22 |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe  
1 Bauausführung

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 1 Bauausführung

Erläuterung

#### Allgemeines

Im Rahmen der Straßen-und Wegeunterhaltung soll an der Gustav-Wayss- Straße, der Gutenbegstraße und durch den Sturmschaden in den Bauerschaften Ahlintel, Aechterhoek und Isendorf mehrere Kleinflächen saniert werden.

Kleinflächensanierung an der Gutenbergstraße 90 m<sup>2</sup>  
Vorhandenes Pflaster aufnehmen und Einbau einer 24 cm dicken Asphalttschicht  
Tragschicht 14 cm, Binderschicht 6 cm, Deckschicht 4 cm

Kleinflächensanierung an der Gustav-Wayss Straße 460 m<sup>2</sup>  
Bituminöse Fahrbahndecke bis 4 cm fräsen.  
Einbau einer 4 cm dicken Deckschicht

Sturmschäden im Bereich der Bauerschaften Ahlintel, Aechterhoek und Isendorf  
15 Kleinflächen  
Gesamtfläche 120 m<sup>2</sup>  
Einbau einer 4 cm dicken Deckschicht

Bauausführung: 19.10.2026 - 18.12.2026 KW 2026

Die Bauleistung ist innerhalb von 10 Tagen nach Ausführungsbeginn fertig zu stellen.

#### Bauausführung:

Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass möglichst geringe Belästigungen und Behinderungen der Anwohner und Anlieger während der Bauzeit entstehen. Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 20.00 Uhr - 7.00 Uhr nicht erlaubt.

Staubemissionen sind durch regelmäßiges Befeuchten der Oberflächen zu vermeiden. Vor Ort sind ausschließlich Nassschneidegeräte für Beton- und Pflasterschnitt zulässig.

Bei allen Arbeiten sind Erschütterungen mit nachhaltigen Folgen für anliegende Gebäude und deren Inventar zu unterbinden. Der Einsatz aller lärm- oder erschütterungsintensiver Baugeräte (Brechanlagen etc.) sind mit dem AG abzustimmen und der Einsatz ist anzumelden.

Die Verdichtungsgeräte sind der Bebauung entsprechend vorzuhalten und einzusetzen.

Seitens des AG werden keine Medien (Strom, Wasser) zur Verfügung gestellt. Entnahmestellen im Baubereich sind mit den Versorgungsträgern abzustimmen.

Auftretende Verschmutzungen der öffentlichen Straßen durch den Baustellenverkehr sind ständig und unmittelbar nach Entstehung zu beseitigen. Hierfür sind Besenwagen o.ä. Geräte bereitzustellen. Die Kosten hierfür sind in die E-Preise des LV einzurechnen.

Nach Abschluss der Arbeiten hat der AN sämtl. von ihm in Anspruch genommenen Flächen wieder in den bei Baubeginn vorgefundenen Zustand zu versetzen.

Es gelten die Vorschriften und Gesetze der GUV, DIN und ATV in der jeweils gültigen Fassung bei Angebotsabgabe.

Der AN hat dem AG nach Aufforderung Eignungs- und Gütenachweise über die Baustoffe und Baustoffgemische (u.a. Asphaltsorten, Bettungsmaterial und Schotter) unentgeltlich vorzulegen. Tragfähigkeitsnachweise und Rammsondierungen sind als Eigenüberwachungsleistung nach Aufforderung durch den AG in der Anzahl nachzuweisen, wie sie in den jeweiligen "Technischen

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str., Gutenbergstraße, Sturmschäden WiWe  
1 Bauausführung

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Vertragsbedingungen und Richtlinien" vorgeschrieben sind.

### **Bauüberwachung und Abrechnung**

Die örtliche Bauüberwachung und Abrechnung für sämtliche Arbeiten wird durchgeführt von:

**Stadt Emsdetten**  
**FD 60/661- Tiefbau**  
**Am Markt 1**  
**48282 Emsdetten**  
**Tel. 02572/922-0**

### **Verkehrsführung / Verkehrssicherung**

#### **1 Allgemeines**

Ab dem 1. Januar 2001 ist die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999)" zur Auftragserteilung nachzuweisen. Der Auftraggeber behält sich vor, bei Fehlen eines solchen Nachweises den Bieter von der Angebotswertung auszuschließen. Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis anerkannt.

#### **2 StVO mit Vwv-StVO und RSA 21**

Grundsätzlich gilt für sämtliche Verkehrsmaßnahmen die StVO vom 16.11.1970 mit Vwv-StVO vom 24.11.1970 in der derzeit gültigen Fassung und die vom Bundesminister für Verkehr herausgegebenen Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Ausgabe 1995, sowie die ZVB/E - StB 2000, Teil B, Ziff. 107 und die BVB - StB - Besondere Vertragsbedingungen (09/01), Nr. 8.3.

Die Art der Verkehrsführung und die Absperrung und Kennzeichnung der Straßenbaustellen ist nach den Regelplänen der RSA 95 unter 3.1.3.1 (Verkehrssicherung nach RSA) angegeben, zusätzlich ist die ZTV- SA 97 zubeachten.

Gemäß 1.3.1 (12) der RSA 21 ist jedoch vom Auftragnehmer entsprechend den örtlichen Verhältnissen vor Beginn der Arbeiten ein Verkehrszeichenplan aufzustellen und dem Auftraggeber zur Genehmigung 3-fach einzureichen. Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. Vorhandene Fahrbahnmarkierungen müssen der neuen Verkehrsführung angepasst werden. Falls durch die vorhandene Markierung Zweifel an der Verkehrsführung entstehen, darf die alte Markierung nicht mehr sichtbar sein.

Die Beschilderung hat fortlaufend mit der Baumaßnahme zu erfolgen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers gemäß Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten und vollständigen Erfüllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten. Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung. Während der Bauzeit sind die Zugänge und Zufahrten zu den Anliegergrundstücken (auch landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) freizuhalten und prov. anzuschließen.

Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.

#### **3 Änderung der Verkehrszeichen, -einrichtungen und Verkehrsführung**

Jede Änderung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie der Verkehrsführung bedarf der vorherigen schriftlichen Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde bzw. örtliche Bauüberwachung.

#### **4 Bauarbeiten auf Straßen**

Bei Bauarbeiten auf Straßen ist zusätzlich zu den o.g. Vorschriften zu beachten:

1. Es dürfen keine ungesicherten Kanten und Absätze in Längsrichtung (parallel zur Fahrtrichtung) vorhanden sein. Arbeitsbedingte Höhenunterschiede quer zur Fahrtrichtung sind ausreichend lang ausziehen und in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Wenn der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig möglich ist (Begegnungsverkehr), sind die Bauarbeiten so durchzuführen, dass beim Fahrstreifenwechsel oder Abbiegen keine ungesicherten Kanten oder Absätze in Längsrichtung überfahren werden müssen. Solche

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe  
1 Bauausführung

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Kanten oder Absätze sollen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit möglichst nicht vorhanden sein.Sie sind stets ausreichend zu sichern, abzusperren und erforderlichenfalls zu beleuchten. Hierzu siehe die Grundsätze für die Absperrung und Beleuchtung nach den Regelplänen. An Wochenenden, Sonn- und Feiertagen und in Stilliegezeiten dürfen solche Kanten nicht vorhanden sein.

2. Bei Baumaßnahmen mit einem schnellen Fortschritt der Bauarbeiten, wie Einbau von bit. Decken, Bankettarbeiten und dgl. sind die Verkehrssicherungsmaßnahmen und ggfls. Lichtzeichenanlagen dem jeweiligen Stand der Bauarbeiten anzupassen.

3. Die gesamte Beschilderung und Sicherung des Verkehrs ist Angelegenheit des AN. Sofern es die örtlichen und verkehrlichen Verhältnisse erfordern, kann der Straßenbaulastträger, die Polizei und das Straßenverkehrsamt jederzeit neue Anforderungen für den Baustellenbereich treffen, ohne dass ein Anspruch auf zusätzliche Vergütung besteht.

### **5 Fußgängerverkehr im Baustellenbereich**

Bei Fußgängerverkehr im Baustellenbereich ist zusätzlich zu beachten:

1. Die Baustellen sollen blindengerecht abgesperrt sein. Hierzu ist u.a. folgendes erforderlich:  
1.1 Querabspernungen sollen immer, auch bei Baustellen von kurzer Dauer, mit festem Absperrgerät gesichert sein.

1.2 Aufgrabungen von mehr als 10 cm Tiefe sowie Lagerung von scharfkantigen Baumaterialien sollen generell mit festem Absperrgerät gesichert sein.

1.3 Bei Querabspernungen soll das Sperrgerät mindestens 1,50 m vor dem eigentlichen Baustellenbereich aufgestellt werden, damit ein rechtzeitiger Kontakt gewährleistet ist und nicht die Person mit dem Sperrgerät in eine Baugrube fallen kann.

1.4 Offene Kanaldeckel und tiefere Baugruben müssen grundsätzlich mit ausreichend festem Sperrgerät gesichert werden.

1.5 Gemäß RSA 3.1.1 (6) sind Tastleisten im Bereich von Aufgrabungen auf oder neben Gehwegen und Notgehwegen sowie in Fußgängerbereichen unter den Absperrbaken anzubringen.

2. Der Auftragnehmer hat selbst oder durch einen geeigneten Beauftragten folgende Arbeiten ausführen zu lassen und zu überwachen:

2.1 die sachgemäße Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung der Arbeitsstelle nach dem Verkehrszeichenplan,

2.2 die regelmäßige Unterhaltung und Reinigung der Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung, wie Erneuerung beschädigter Teile; Reinigung, insbesondere in Schlechtwetterperioden, die unter Umständen eine täglich mehrmalige Reinigung erfordern können; turnusmäßige Wartung der Warnleuchten, um sicherzustellen, dass sie der DIN 67527 entsprechen,

2.3 die Kontrolle der Vollständigkeit der Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung nach Arbeitsschluss und ggfls. die Durchführung von Sonderregelungen für die arbeitsfreie Zeit,

2.4 das verkehrsgerechte Verhalten des Personals, z.B. Tragen von Warnkleidung, Vermeidung von nicht unumgänglichen Behinderungen des Verkehrs.

### **6 Verkehrssicherung nach RSA 21**

Während der gesamten Bauzeit ist der komplette Arbeitsbereich mit den VZ 123 "Baustelle" auszuschildern. Einmündende Straßen und Wege sind in die Beschilderung mit aufzunehmen. Die Beschilderung ist der örtlichen Gegebenheit anzupassen und ist, je nach Bauzustand, auf Anordnung der Bauüberwachung zu ergänzen.

Während der gesamten Bauzeit ist der komplette Arbeitsbereich mit den VZ 123 "Baustelle", VZ 276 "Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art" auszuschildern. Die Beschilderung ist der örtlichen Gegebenheit anzupassen und je nach Bauzustand, auf Anordnung der Bauüberwachung, zu ergänzen.

Die Baustellenein- und ausfahrten sind bei Verschmutzung ständig zu reinigen. Hierfür sind Besenwagen o.ä. Geräte bereitzuhalten. Die Kosten hierfür sind in die E-Preise des LV einzurechnen.

### **7 Verkehrslenkung:**

Der AN muss gemäß §45 StVO eine verkehrsrechtliche Anordnung für alle Bauphasen einholen. Straßenverkehrsbehörde ist die Stadt Emsdetten, Fachdienst Straßen und Entsorgung, Team Entsorgung, Beitragswesen und Straßenverkehr,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str., Gutenbergstraße, Sturmschäden WiWe  
1 Bauausführung

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Herr Dieter Preun Tel. 02572/922-307  
Herr Rainer Rensmannl Tel. 02572/922-425

Die Genehmigungen sind Gebührenpflichtig und werden nicht gesondert vergütet.  
Ein formloser Antrag einschließlich der Verkehrslenkungspläne ist an  
strassenverkehr@emsdetten.de zu senden.  
Großräumige Umleitungen inkl. entsprechender nummerierter Umleitungs- und  
Hinweisschilder (für den Verkehrsteilnehmer in lesbarer Form und Größe) ist vorzusehen.  
Die Kosten hierfür werden in der Position der Verkehrssicherung vergütet.  
Sollten Änderungen/Erweiterungen der Beschilderung/Absperrung aus der Sicht der  
Straßenverkehrsbehörde notwendig sein, so sind diese unverzüglich umzusetzen.

### Sonstiges

Durch seine Unterschrift unter die Ausschreibung bestätigt der Bieter ausdrücklich die  
Beachtung der Vorbemerkungen des LV.  
Nach Abschluss der Arbeiten hat der AN sämtl. von ihm in Anspruch genommenen Flächen  
wieder in den bei Baubeginn vorgefundenen Zustand zu versetzen.  
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die  
Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. Bei  
den Verbauarbeiten dürfen nur erschütterungsarme und lärm mindernde Verbauarten eingesetzt  
werden, sofern in den Leistungspositionen nicht ausdrücklich etwas anderes gefordert wird. Die  
zulässigen Werte der Maschinen und Geräte dürfen 65 dBA nicht überschreiten.  
Die Abnahme und Beendigung der Arbeiten sind dem AG schriftlich anzuzeigen.

### Richtlinien und Zusätzliche technische Vertragsbestimmungen für Bauleistungen

ZTVE-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für  
**Erdarbeiten** im Straßenbau)

ZTVT-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für  
**Tragschichten** im Straßenbau)

ZTV SoB-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von  
**Schichten ohne Bindemittel** im Straßenbau

ZTV LW Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau Ländlicher  
Wege

ZTVEw-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von  
**Entwässerungseinrichtungen** im Straßenbau)

ZTVA-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für  
**Aufgrabungen** in Verkehrsflächen)

ZTV Pflaster-StB 06 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur  
**Herstellung von Pflasterdecken Plattenbelägen und Einfassungen**)

ZVB/E-StB (Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im  
Straßen- und Brückenbau)

RSA 21 (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen)

ZTV-SA 97 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für  
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen)

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str., Gutenbergstraße, Sturmschäden WiWe  
1 Bauausführung

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

|            |  |                                                                   |  |  |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| Baustell V |  | (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen) |  |  |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|

|             |  |                                                                                                                |  |  |
|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ZTVP-StB 00 |  | (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen) |  |  |
|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|        |  |                                                                                                                     |  |  |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| M FP 1 |  | (Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster und Plattenbelägen, Teil 1 Regelbauweise - Ungebundene Ausführung) |  |  |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|            |  |                                                               |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------|--|--|
| TP-Min-StB |  | (Technische Prüfvorschriften für Mineralstoffe im Straßenbau) |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------|--|--|

|            |  |                                                                        |  |  |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| RG-Min-Stb |  | (Richtlinien für die Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau) |  |  |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|

|      |  |                                                                                                                                |  |  |
|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| MVAS |  | (Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur <b>Verkehrssicherung von Arbeitsstellen</b> an Straßen) |  |  |
|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                |  |                                                                            |  |  |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| TL Gestein-StB |  | (Technische Lieferbedingungen für <b>Gesteinskörnungen im Straßenbau</b> ) |  |  |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

|            |  |                                                                                                                                    |  |  |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| TL SoB-StB |  | (Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von <b>Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau</b> ) |  |  |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|              |  |                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| TL G SoB-StB |  | (Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von <b>Schichten ohne Bindemittel</b> im Straßenbau Teil: <b>Güteüberwachung</b> ) |  |  |
|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                 |  |                                                                                                                            |  |  |
|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| TL Pflaster-StB |  | (Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur <b>Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen</b> ) |  |  |
|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|       |  |                                                                                                 |  |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| TL LW |  | Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen, Baustoffe, Baustoffgemische und Bauprodukte |  |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|           |  |                                                                                    |  |  |
|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GefStoffV |  | (Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung-GefStoffV)) |  |  |
|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|          |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| RuVA-StB |  | (Richtlinien für die umweltverträgliche <b>Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt</b> im Straßenbau (RuVA-StB 01) |  |  |
|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr -VI A 3 - 32-40/45- und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - IV - 3 - 953-26308 -; - IV 8 - 1573-30052: |  | - Güteüberwachung von mineralischen Stoffen im Straßen- und Erdbau<br>- Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus Bautätigkeiten (Recycling-Baustoffe) im Straßen- und Erdbau |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|          |  |                                                                                                  |  |  |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| RAP Stra |  | Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau |  |  |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Lieferscheine:

Die Abrechnung erfolgt nach amtlichen, vollständig ausgefüllten Originallieferscheinen.

Wiegekarten für die Deckschicht:

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                       |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str., Gutenbergstraße, Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                         |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Wiegekarten müssen folgende Angaben erhalten:

- Lieferwerk
- Wiegekarten Nr.
- Bezeichnung des Materials
- Datum und Uhrzeit der Wägung vor und nach der Beladung (maschinelle Angabe)
- Taragewicht (maschinelle Angabe)
- Bruttogewicht (maschinelle Angabe)
- Nettogewicht (maschinelle Angaben)
- Amtliches Kennzeichen des Fahrzeuges
- Folgende Unterschriften müssen auf dem Lieferschein erscheinen:
  - Wägemeiser
  - Fahrer
  - Auftragnehmer

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                       |
|          | 1       | Gutenbergstraße                                     |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 1.1 Gutenbergstraße

#### 1.1.01 Baustelle einrichten

Die Baustelle entsprechend den Baufristen und Leistungen einrichten. Verladen, Anfahren, Abladen, betriebsfertiges Aufstellen und Umbauen sämtlicher für die vertragsgemäße Bauausführung erf. Einrichtungen wie Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge, Vorrichtungen, Misch- und Fördereinrichtungen, Betriebsmittel, Werkstätten, Anlagen, Bauwagen/-buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und Abortanlagen mit Auffangbehälter einschl. Abfuhr nach Bedarf sowie alle Einrichtungen zur Einhaltung der UVV, Absperrungen (Absicherungsmaßnahme gem. RSA), Beleuchtung der Baustelle, Heranbringen von Wasser, Gas und Strom etc. zu den Anschlussstellen der Baustelle soweit erforderlich; Herstellen der Zufahrten zur Baustelle, der Lager und Arbeitsplätze sowie sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich; Anschluss und Einrichtung von Energie und Versorgungsanlagen; Vorhalten und Betrieb der gesamten Einrichtung während der Baumaßnahme einschl. Miete, Pacht, Gebühren und dgl.; ständige Säuberung der Baustelle und des Umfeldes, Räumen der Baustelle nach Fertigstellung der Arbeiten; benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Beseitigung von Verunreinigungen sowie Abgelten aller Ansprüche Dritter. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Benötigte Flächen beschaffen, sofern die vom AG evtl. zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Ein erforderliches Umsetzen der Baustelleneinrichtung innerhalb des Baustellengebietes sowie Umbauten werden nicht gesondert vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses einschl. aller Nebenkosten, Gebühren, behördlichen Anträge für die Einrichtung und Beseitigungen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

1 psch

#### Verkehrssicherung und -regelung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung der Baustelle, nach STVO, während der Bauzeit unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Einschl. Lieferung der Verkehrs- und Hinweisschilder sowie Beleuchtung bei Dunkelheit ggfs.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                       |
|          | 1       | Gutenbergstraße                                     |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

umleiten des Verkehrs nach Vorschriften der  
Straßenverkehrsordnung.  
Nach Regelplan B I / 2 mit seitliche Absperrung  
Teilspernung erforderlich VZ 357-50

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem  
Aufbau, der Rest nach Abbau der  
Verkehrssicherungseinrichtung berechnet.  
Ausführung nach vom Auftragnehmer vorgelegten  
Verkehrszeichenplan. Die Verkehrszeichen und -  
einrichtungen sind gem. den Anordnungen des zuständigen  
Ordnungsamtes aufzustellen. Es dürfen nur reflektierende  
Schilder mit RAL- Gütezeichen verwendet werden

1.1.02

**StL-Nr.: STLB-Bau 04/2020 000**  
**Verkehrsrechtl.Anordnung einholen**

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen, Ausführung gemäß  
Einzelbeschreibung.

1 St

1.1.03

**Verkehrseinr.Absperrschrankengitter RA 2 mit 3 gelben  
Leuchten aufbauen abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Absperrschrankengitter, TL  
Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN  
12899-1, mit Warnleuchten, Typ WL2 (Richtstrahler),  
Lichtfarbe gelb, 3 Leuchten, aufbauen und abbauen,  
Ausführung gemäß Verkehrszeichenplan.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

2 St

1.1.04

**Verkehrseinr.Absperrschrankengitter RA 2 aufbauen  
abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Absperrschrankengitter, TL  
Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN  
12899-1, aufbauen und abbauen, Ausführung gemäß  
Verkehrszeichenplan.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

40,00 m

1.1.05

**Verkehrseinr. Leitbake RA 2 mit Warnleuchte aufbauen  
abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Leitbake, TL Leitbaken,  
Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,  
beidseitig, mit Warnleuchten, Lichtfarbe gelb, aufbauen und  
abbauen.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                       |
|          | 1       | Gutenbergstraße                                     |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

2 St

### 1.1.06 Verkehrseinr. Leitbake RA 2 aufbauen abbauen

Verkehrseinrichtung nach StVO, Leitbake, TL Leitbaken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, beidseitig, aufbauen und abbauen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

5 St

### 1.1.07 Verkehrszeichen aufstellen (0,5m²), vorhalten, abfahren

#### Schild mit Verkehrszeichen

nach StVO und VwV-StVO liefern und an vorh. Mast bzw. vom AN zu liefernden mobilen standfesten Pfosten inkl. Fußplatte montieren, entsprechend dem Baufortschritt umsetzen, vorhalten, kontrollieren (lt. ZTV SA), warten, instandsetzen, betreiben und abbauen.

- Beschilderungsgröße: bis 0,5 m²
- Typ: Runde, Dreieck, Quadrat
- voll retroreflektierend mit Folie Typ II DIN 6171
- Schild aus Aluminium, 3 mm dick, flach
- Befestigung mit Schelle aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 mym.
- bei Montage neben der Fahrbahn Unterkante des Schildes ab 2,25 m über der Verkehrsfläche
- Standort gemäß den Vorgaben der genehmigten

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

Bereich: ' außerhalb Arbeitsstelle und Baustelle.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße '

4 St

### 1.1.08 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäss herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe  
 1 Bauausführung  
 1 Gutenbergstraße

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

1 psch

### 1.1.09 Pflaster aufnehmen, beseitigen, bis 10 cm

Pflaster d = bis 10 cm aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Bereich = Seitenstreifen / Parkstreifen

Format = Doppel T - Verbundstein

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

90,00 m²

### 1.1.10 Schottertragschicht abtragen bis 15 cm

Schottertragschicht bis 15 cm abtragen  
 Anfallendes Material abfahren und fachgerecht entsorgen

Bereich = Seitenstreifen / Parkstreifen

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

90,00 m²

### 1.1.11 Feinplanum herstellen

Feinplanum + - 1 cm herstellen

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

90,00 m²

### 1.1.12 Drainageleitung DN 100 liefern / verlegen

Drainageleitung DN 100 Liefern und verlegen inkl. aller Erdarbeiten

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

40,00 m

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe  
 1 Bauausführung  
 1 Gutenbergstraße

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 1.1.13 Drainageleitung DN 100 anschließen

Drainageleitung DN 100 an die vorhandene Entwässerungsleitung einschließlic all erforderlichen Arbeiten anschließen

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| 1 | St |  |  |
|---|----|--|--|

### 1.1.14 Asphalttragschicht aus AC 32 TS herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 TS herstellen  
 Bindemittel = 50 / 70  
 Einbaudicke = 14 cm  
 Anlieferung des Asphaltmischguts inthermoisolierten Sattelfahrzeugen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

|       |    |  |  |
|-------|----|--|--|
| 90,00 | m² |  |  |
|-------|----|--|--|

### 1.1.15 Asphaltbinderschicht aus AC 16 BS herstellen

Asphaltbinderschicht aus Apsphaltbinder AC 16 BS herstellen  
 Bindemittel = 25 / 55 - 55 A  
 Einbaudicke 6 cm  
 Anlieferung des Asphaltmischguts inthermoisolierten Sattelfahrzeugen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

|       |    |  |  |
|-------|----|--|--|
| 90,00 | m² |  |  |
|-------|----|--|--|

### 1.1.16 Asphaltdeckschicht aus AC 11 DS herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 DS herstellen  
 Bindemittel = 25 / 55 - 55 A  
 Einbaudicke = 4 cm  
 Anlieferung des Asphaltmischguts inthermoisolierten Sattelfahrzeugen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

|       |    |  |  |
|-------|----|--|--|
| 90,00 | m² |  |  |
|-------|----|--|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                       |
|          | 1       | Gutenbergstraße                                     |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 1.1.17 Bitumenemulsion anspritzen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes ansprühen.

Unterlage = Asphalttragschicht frisch

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

90,00 m<sup>2</sup>

### 1.1.18 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen.

Maschinell abstreuen mit Walzenstreuer

Abstreumenge = 1 kg/m<sup>2</sup>

Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3

Nicht gebundene abstreukörnung aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

90,00 m<sup>2</sup>

### 1.1.19 Fugenband einschl. voranstrich

Fugen mit Dichtungsband herstellen.

Einbau zwischen Rinne und Asphalt

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung reinigen, soweit erforderlich trocknen, mit vom Hersteller des Bitumenbandes vorgeschriebenen

Voranstrich versehen und nach dem trocknen des Voranstrichmittels das Dichtungsband einseitig mit Gasbrenner leicht anschmelzen und an die Wandung gleichmässig anpressen.

Dicke der Asphaltschichten = 40 mm

Fugenbreite = 10 mm

Kreuzschnitte mit Dichtungsbandresten abdichten, Material anschmelzen und mit Spachtel verstreichen.

Nach Einbau des Mischgutes den ersten Walzgang in ca. 10 cm breite in Längsrichtung der Fugen ausführen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

50,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                       |
|          | 1       | Gutenbergstraße                                     |

|                |       |         |               |              |
|----------------|-------|---------|---------------|--------------|
| Ausgabeumfang: |       |         |               |              |
| OZ / Pos.-Nr.  | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |

|     |                 |  |  |        |  |
|-----|-----------------|--|--|--------|--|
| 1.1 | Gutenbergstraße |  |  | Summe: |  |
|-----|-----------------|--|--|--------|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                       |
|          | 2       | Gustav-Wayss Straße                                 |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 1.2 Gustav-Wayss Straße

#### 1.2.01 Baustelle einrichten

Die Baustelle entsprechend den Baufristen und Leistungen einrichten. Verladen, Anfahren, Abladen, betriebsfertiges Aufstellen und Umbauen sämtlicher für die vertragsgemäße Bauausführung erf. Einrichtungen wie Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge, Vorrichtungen, Misch- und Fördereinrichtungen, Betriebsmittel, Werkstätten, Anlagen, Bauwagen/-buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und Abortanlagen mit Auffangbehälter einschl. Abfuhr nach Bedarf sowie alle Einrichtungen zur Einhaltung der UVV, Absperrungen (Absicherungsmaßnahme gem. RSA), Beleuchtung der Baustelle, Heranbringen von Wasser, Gas und Strom etc. zu den Anschlussstellen der Baustelle soweit erforderlich; Herstellen der Zufahrten zur Baustelle, der Lager und Arbeitsplätze sowie sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich; Anschluss und Einrichtung von Energie und Versorgungsanlagen; Vorhalten und Betrieb der gesamten Einrichtung während der Baumaßnahme einschl. Miete, Pacht, Gebühren und dgl.; ständige Säuberung der Baustelle und des Umfeldes, Räumen der Baustelle nach Fertigstellung der Arbeiten; benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Beseitigung von Verunreinigungen sowie Abgelten aller Ansprüche Dritter. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Benötigte Flächen beschaffen, sofern die vom AG evtl. zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Ein erforderliches Umsetzen der Baustelleneinrichtung innerhalb des Baustellengebietes sowie Umbauten werden nicht gesondert vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses einschl. aller Nebenkosten, Gebühren, behördlichen Anträge für die Einrichtung und Beseitigungen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

1 psch

#### Verkehrssicherung und -regelung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung der Baustelle, nach STVO, während der Bauzeit unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Einschl. Lieferung der Verkehrs- und Hinweisschilder sowie Beleuchtung bei Dunkelheit ggfs.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                       |
|          | 2       | Gustav-Wayss Straße                                 |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

umleiten des Verkehrs nach Vorschriften der  
Straßenverkehrsordnung.  
Nach Regelplan B I /15 mit seitliche Absperrung  
Teilspernung erforderlich VZ 357-50

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem  
Aufbau, der Rest nach Abbau der  
Verkehrssicherungseinrichtungberechnet.  
Ausführung nach vom Auftragnehmer vorgelegten  
Verkehrszeichenplan. Die Verkehrszeichen und -  
einrichtungen sind gem. den Anordnungen des zuständigen  
Ordnungsamtes aufzustellen. Es dürfen nur reflektierende  
Schilder mit RAL- Gütezeichen verwendet werden

### 1.2.02 **StL-Nr.: STLB-Bau 04/2020 000**

#### **Verkehrsrechtl.Anordnung einholen**

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen, Ausführung gemäß  
Einzelbeschreibung.

1 St

### 1.2.03 **Verkehrseinr.Absperrschrankengitter RA 2 mit 3 gelben Leuchten aufbauen abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Absperrschrankengitter, TL  
Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN  
12899-1, mit Warnleuchten, Typ WL2 (Richtstrahler),  
Lichtfarbe gelb, 3 Leuchten, aufbauen und abbauen,  
Ausführung gemäß Verkehrszeichenplan.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

14 St

### 1.2.04 **Verkehrseinr.Absperrschrankengitter RA 2 aufbauen abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Absperrschrankengitter, TL  
Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN  
12899-1, aufbauen und abbauen, Ausführung gemäß  
Verkehrszeichenplan.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

300,00 m

### 1.2.05 **Verkehrseinr. Leitbake RA 2 mit Warnleuchte aufbauen abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Leitbake, TL Leitbaken,  
Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,  
beidseitig,mit Warnleuchten, Lichtfarbe gelb, aufbauen und

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                       |
|          | 2       | Gustav-Wayss Straße                                 |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

abbauen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

14 St

1.2.06

### Verkehrseinr. Leitbake RA 2 aufbauen abbauen

Verkehrseinrichtung nach StVO, Leitbake, TL Leitbaken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, beidseitig, aufbauen und abbauen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

30 St

1.2.07

### Verkehrszeichen aufstellen (0,5m²), vorhalten, abfahren

#### Schild mit Verkehrszeichen

nach StVO und VwV-StVO liefern und an vorh. Mast bzw. vom AN zu liefernden mobilen standfesten Pfosten inkl. Fußplatte montieren, entsprechend dem Baufortschritt umsetzen, vorhalten, kontrollieren (lt. ZTV SA), warten, instandsetzen, betreiben und abbauen.

- Beschilderungsgröße: bis 0,5 m²
- Typ: Ronde, Dreieck, Quadrat
- voll retroreflektierend mit Folie Typ II DIN 6171
- Schild aus Aluminium, 3 mm dick, flach
- Befestigung mit Schelle aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 μm.
- bei Montage neben der Fahrbahn Unterkante des Schildes ab 2,25 m über der Verkehrsfläche
- Standort gemäß den Vorgaben der genehmigten

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

Bereich: ' außerhalb Arbeitsstelle und Baustelle. '

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

10 St

1.2.08

### Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäss herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe  
1 Bauausführung  
2 Gustav-Wayss Straße

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

des Leistungsverzeichnisses.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
| 1 | psch |  |  |
|---|------|--|--|

**Eventualpos. ohne GP**

### 1.2.09 Schachtabdeckung regulieren

Vorhandene Abdeckungen von Schächten aufnehmen  
einschl. sämtlicher Stemm- und Schneidearbeiten und  
vor dem Asphaltieren in Mörtel der MGr III, flucht- und  
höhengerecht versetzen und verfugen, einschl.Lieferung  
des Mörtels und aller Erd- und Nebenarbeiten.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| 1 | St |  |  |
|---|----|--|--|

**NEP**

**Eventualpos. ohne GP**

### 1.2.10 Straßenablauf regulieren

Vorhandene Abdeckungen von Straßenabläufen aufnehmen  
einschl. sämtlicher Stemm- und Schneidearbeiten und  
vor dem Asphaltieren in Mörtel der MGr III, flucht- und  
höhengerecht ( 1 cm tiefer als die zugehörig Fahrbahn)  
versetzen und verfugen, einschl.Lieferung  
des Mörtels und aller Erd- und Nebenarbeiten

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| 1 | St |  |  |
|---|----|--|--|

**NEP**

### 1.2.11 Bituminöse Befestigung fräsen, Tiefe bis 4 cm

Bituminöse Befestigung in 8 Kleinstflächen fräsen  
Frästiefe bis 4 cm  
Einschließlich Nacharbeiten an Zwickeln, Einbauten,  
Restflächen, etc. mittels z.B. Stemmen für 5 % des  
Leistungsansatzes pro Mengeneinheit.  
Fräsfläche während der gesamten Arbeiten gegen  
Staubentwicklung feucht halten.  
Fläche säubern, das Kehrgut aufladen und der Verwertung  
nach Wahl des AN zuführen.  
Das Fräsgut aufladen und der Verwertung nach Wahl des  
AN zuführen.  
Bereich: ' Baustelle '.

Asphalt: Verwertungsklasse A

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

|        |    |  |  |
|--------|----|--|--|
| 460,00 | m² |  |  |
|--------|----|--|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe |
|          | 1       | Bauausführung                                       |
|          | 2       | Gustav-Wayss Straße                                 |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 1.2.12 **Oberfläche reinigen**

Oberfläche der bituminösen Befestigung reinigen  
und für das Aufbringen des bituminösen Mischgutes  
vorbereiten.

Bereich = Fahrbahn

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

460,00 m²

### 1.2.13 **Bituminöse Befestigung anspritzen, C40BF1-S**

Bituminöse Befestigung anspritzen

Für Verkehrsflächen

Bitumenemulsion C40BF1-S

Bindemittelmenge 0,2 - 0,4 kg/m²

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

460,00 m²

### 1.2.14 **Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS, D= 4 cm**

Asphaltbetondeckschicht AC 11DS, 25/55-55A herstellen

Einbau in Verkehrsflächen

Asphaltsorte: AC 11 DS

Einbaudicke: 4 cm

Bitumensorte: 25/55-55A

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten  
Sattelfahrzeugen

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

460,00 m²

### 1.2.15 **Abstumpfungsmaßnahme durchführen**

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der  
Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und  
Einwalzen von Abstreukörnung durchführen.

Maschinell abstreuen mit Walzenstreuer

Abstreumenge = 1 kg/m²

Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3

Nicht gebundene abstreukörnung aufnehmen und einer  
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe  
1 Bauausführung  
2 Gustav-Wayss Straße

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr.                                | Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----------------------------------------------|--------|---------|---------------|--------------|
| Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße | 460,00 | m²      |               |              |

### 1.2.16 Fugenband einschl. voranstrich

Fugen mit Dichtungsband herstellen.  
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung  
reinigen, soweit erforderlich trocknen, mit vom Hersteller des  
Bitumenbandes vorgeschriebenen  
Voranstrich versehen und nach dem trocknen des  
Voranstrichmittels das Dichtungsband einseitig mit  
Gasbrenner leicht anschmelzen und an die Wandung  
gleichmässig anpressen.  
Dicke der Asphaltschichten = 40 mm  
Fugenbreite = 10 mm  
Kreuzschnitte mit Dichtungsbandresten abdichten,  
Material anschmelzen und mit Spachtel verstreichen.  
Nach Einbau des Mischgutes den ersten Walzgang in  
ca. 10 cm breite in Längsrichtung der Fugen ausführen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

475,00 m

### 1.2 Gustav-Wayss Straße

Summe:

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                                           |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe                       |
|          | 1       | Bauausführung                                                             |
|          | 3       | Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterhoek und in Isendorf |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 1.3 Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterhoek und in Isendorf

#### 1.3.01 Baustelle einrichten

Die Baustelle entsprechend den Baufristen und Leistungen einrichten. Verladen, Anfahren, Abladen, betriebsfertiges Aufstellen und Umbauen sämtlicher für die vertragsgemäße Bauausführung erf. Einrichtungen wie Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge, Vorrichtungen, Misch- und Fördereinrichtungen, Betriebsmittel, Werkstätten, Anlagen, Bauwagen/-buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und Abortanlagen mit Auffangbehälter einschl. Abfuhr nach Bedarf sowie alle Einrichtungen zur Einhaltung der UVV, Absperrungen (Absicherungsmaßnahme gem. RSA), Beleuchtung der Baustelle, Heranbringen von Wasser, Gas und Strom etc. zu den Anschlussstellen der Baustelle soweit erforderlich; Herstellen der Zufahrten zur Baustelle, der Lager und Arbeitsplätze sowie sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich; Anschluss und Einrichtung von Energie und Versorgungsanlagen; Vorhalten und Betrieb der gesamten Einrichtung während der Baumaßnahme einschl. Miete, Pacht, Gebühren und dgl.; ständige Säuberung der Baustelle und des Umfeldes, Räumen der Baustelle nach Fertigstellung der Arbeiten; benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Beseitigung von Verunreinigungen sowie Abgelten aller Ansprüche Dritter. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Benötigte Flächen beschaffen, sofern die vom AG evtl. zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Ein erforderliches Umsetzen der Baustelleneinrichtung innerhalb des Baustellengebietes sowie Umbauten werden nicht gesondert vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses einschl. aller Nebenkosten, Gebühren, behördlichen Anträge für die Einrichtung und Beseitigungen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

1 psch

#### Verkehrssicherung und -regelung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung der Baustelle, nach STVO, während der Bauzeit unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Einschl. Lieferung der Verkehrs- und Hinweisschilder sowie Beleuchtung bei Dunkelheit ggfs.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                                           |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe                       |
|          | 1       | Bauausführung                                                             |
|          | 3       | Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterhoek und in Isendorf |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

umleiten des Verkehrs nach Vorschriften der  
Straßenverkehrsordnung.  
Nach Regelplan B I /15 mit seitliche Absperrung  
Teilspernung erforderlich VZ 357-50

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem  
Aufbau, der Rest nach Abbau der  
Verkehrssicherungseinrichtungberechnet.  
Ausführung nach vom Auftragnehmer vorgelegten  
Verkehrszeichenplan. Die Verkehrszeichen und -  
einrichtungen sind gem. den Anordnungen des zuständigen  
Ordnungsamtes aufzustellen. Es dürfen nur reflektierende  
Schilder mit RAL- Gütezeichen verwendet werden

### 1.3.02 **StL-Nr.: STLB-Bau 04/2020 000**

#### **Verkehrsrechtl.Anordnung einholen**

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen, Ausführung gemäß  
Einzelbeschreibung.

1 St

### 1.3.03 **Verkehrseinr.Absperrschrankengitter RA 2 mit 3 gelben Leuchten aufbauen abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Absperrschrankengitter, TL  
Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN  
12899-1, mit Warnleuchten, Typ WL2 (Richtstrahler),  
Lichtfarbe gelb, 3 Leuchten, aufbauen und abbauen,  
Ausführung gemäß Verkehrszeichenplan.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

5 St

### 1.3.04 **Verkehrseinr.Absperrschrankengitter RA 2 aufbauen abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Absperrschrankengitter, TL  
Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN  
12899-1, aufbauen und abbauen, Ausführung gemäß  
Verkehrszeichenplan.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

5,00 m

### 1.3.05 **Verkehrseinr. Leitbake RA 2 mit Warnleuchte aufbauen abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Leitbake, TL Leitbaken,  
Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,  
beidseitig,mit Warnleuchten, Lichtfarbe gelb, aufbauen und

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                                           |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe                       |
|          | 1       | Bauausführung                                                             |
|          | 3       | Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterhoek und in Isendorf |

Ausgabebumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

abbauen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

30

St

1.3.06

### **Verkehrseinr. Leitbake RA 2 aufbauen abbauen**

Verkehrseinrichtung nach StVO, Leitbake, TL Leitbaken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, beidseitig, aufbauen und abbauen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

5

St

1.3.07

### **Verkehrszeichen aufstellen (0,5m²), vorhalten, abfahren**

#### **Schild mit Verkehrszeichen**

nach StVO und VwV-StVO liefern und an vorh. Mast bzw. vom AN zu liefernden mobilen standfesten Pfosten inkl. Fußplatte montieren, entsprechend dem Baufortschritt umsetzen, vorhalten, kontrollieren (lt. ZTV SA), warten, instandsetzen, betreiben und abbauen.

·Beschilderungsgröße: bis 0,5 m²

·Typ: Ronde, Dreieck, Quadrat

·voll retroreflektierend mit Folie Typ II DIN 6171

·Schild aus Aluminium, 3 mm dick, flach

Befestigung mit Schelle aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 mym.

·bei Montage neben der Fahrbahn Unterkante des Schildes ab 2,25 m über der Verkehrsfläche

·Standort gemäß den Vorgaben der genehmigten

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

Bereich: ' außerhalb Arbeitsstelle und Baustelle. '

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

30

St

1.3.08

### **Baustelle räumen**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäss herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                                           |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe                       |
|          | 1       | Bauausführung                                                             |
|          | 3       | Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterhoek und in Isendorf |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

des Leistungsverzeichnisses.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

1 psch

### 1.3.09 Bituminöse Befestigung fräsen, Tiefe bis 4 cm

Bituminöse Befestigung fräsen  
Frästiefe bis 4 cm  
Einschließlich Nacharbeiten an Zwickeln, Einbauten, Restflächen, etc. mittels z.B. Stemmen für 5 % des Leistungsansatzes pro Mengeneinheit.  
Fräsfläche während der gesamten Arbeiten gegen Staubentwicklung feucht halten.  
Fläche säubern, das Kehrgut aufladen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  
Das Fräsgut aufladen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  
Bereich: Wirtschaftsweg  
Ausführung in Einzelabschnitten / Kleinflächen

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

20,00 m²

### 1.3.10 Bituminöse Befestigung trennen bis 8 cm

Bituminösen Befestigung geradlinig senkrecht schneiden. Begradigungsschnitt. Dicke der bituminösen Befestigung bis 8 cm, Ausführung mit Fugenschneidegerät, Material der bit. Befestigung in Eigentum des AN übernehmen und einer Wiederverwertung zuführen.  
Ausführung in Einzelabschnitten / Kleinflächen

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

120,00 m

### 1.3.11 Schottertragschicht abtragen bis 6 cm

Schottertragschicht bis 6 cm abtragen  
Anfallendes Material abfahren und fachgerecht entsorgen

Bereich = Wirtschaftsweg

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

120,00 m²

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                                           |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str., Gutenbergstraße, Sturmschäden WiWe                     |
|          | 1       | Bauausführung                                                             |
|          | 3       | Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterhoek und in Isendorf |

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|
|---------------|-------|---------|---------------|--------------|

### 1.3.12 Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS, D= 4 cm

Asphaltbetondeckschicht AC 11DS, 25/55-55A herstellen  
Einbau in Verkehrsflächen  
Asphaltsorte: AC 11 DS  
Einbaudicke: 4 cm  
Bitumensorte: 25/55-55A  
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten  
Sattelfahrzeugen

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

120,00 m²

### 1.3.13 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der  
Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und  
Einwalzen von Abstreukörnung durchführen.  
Maschinell abstreuen mit Walzenstreuer  
Abstreumenge = 1 kg/m²  
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3  
Nicht gebundene abstreukörnung aufnehmen und einer  
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

120,00 m²

### 1.3.14 Fugenband einschl. voranstrich

Fugen mit Dichtungsband herstellen.  
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung  
reinigen, soweit erforderlich trocknen, mit vom Hersteller des  
Bitumenbandes vorgeschriebenen  
Voranstrich versehen und nach dem trocknen des  
Voranstrichmittels das Dichtungsband einseitig mit  
Gasbrenner leicht anschmelzen und an die Wandung  
gleichmäßig anpressen.  
Dicke der Asphaltsschichten = 40 mm  
Fugenbreite = 6 mm  
Kreuzschnitte mit Dichtungsbandresten abdichten,  
Material anschmelzen und mit Spachtel verstreichen.  
Nach Einbau des Mischgutes den ersten Walzgang in  
ca. 10 cm breite in Längsrichtung der Fugen ausführen.

Erschwerniszulage zum Angebot Schützenstraße

LEISTUNGSVERZEICHNIS

|          |         |                                                                           |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Projekt: | 2026-03 | Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe                       |
|          | 1       | Bauausführung                                                             |
|          | 3       | Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterhoek und in Isendorf |

|                |  |        |         |               |
|----------------|--|--------|---------|---------------|
| Ausgabeumfang: |  |        |         |               |
| OZ / Pos.-Nr.  |  | Menge  | Einheit | Einheitspreis |
|                |  | 120,00 | m       |               |

|     |                                                         |        |  |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|--|
| 1.3 | Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterho | Summe: |  |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str., Gutenbergstraße, Sturmschäden WiWe  
1 Bauausführung

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag  
OZ in EUR

### Zusammenstellung

|     |                                                           |       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1.1 | Gutenbergstraße                                           | _____ |
| 1.2 | Gustav-Wayss Straße                                       | _____ |
| 1.3 | Sturmschäden an Wirtschaftswegen in Ahlintel, Aechterhoek | _____ |
| 1   | Summe                                                     | _____ |

Bitte übernehmen Sie die Angebotssummen in das Bietertool

Denken Sie daran, das ausgefüllte LV als PDF- und GAEB-Datei im Bietertool hochzuladen

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026-03 Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschäden WiWe

Ausgabeumfang:  
OZ

Gesamtbetrag  
in EUR

### Zusammenstellung

|   |                    |                                                    |
|---|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Bauausführung      |                                                    |
|   | Summe              |                                                    |
|   | + 0 % MwSt.        |                                                    |
|   | <b>Bruttosumme</b> | <b>Gustav-Wayss Str.,Gutenbergstraße,Sturmschä</b> |

Bitte übernehmen Sie die Angebotssummen in das Bietertool

Denken Sie daran, das ausgefüllte LV als PDF- und GAEB-Datei im Bietertool hochzuladen