BV Große Spielkombination - Ersatzbeschaffung KSP Taubenpöthen

Vergabe-Nr.: 242-26

An dem Kinderspielplatz Taubenpöothen steht aktuell noch eine alte Spielkombination. Diese wird vom AG abgebaut und entsorgt. Die Fallschutzfläche wird der AN ausgekoffert vorfinden. Es muss lediglich der Fundamentaushub eingeplant werden. Der AG stellt den Bauzaun.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis €	Gesamt €
01.	**Spielgerätelieferung und -montage**				
01.01.01.	**große Spielkombination liefern**	**1,00**	**Stck.**		
	Komponenten des Spielgerätes 2 Fünfeckpodeste mit Pultdach, Podesthöhe 1,60-1,80m, 2,40-2,50m 1 Sechseckpodest mit Pultdach, Podesthöhe 1,80-2,00m 1 senkrechte Holzleiter 2 verlängerte Pfosten mit Fahne 1 Steigstamm mit beidseitigem Seilhandlauf aus Polyester-Herkules-Tauwerk 2 Edelstahlrutschstangen 1 Trapeznetzaufstieg aus Polyester-Herkules-Tauwerk 1 Versteckbude aus 3 Wandelementen mit Durchstieg 1 Hängebrücke mit Holzhandlauf L: 2,25-2,75m 1 Kletterwandelement 1,00-1,05 m x 1,80-2,00 m (Nadelholz-/Stahlausführung: aus PE) 1 Kletternetz senkrecht aus Polyester-Herkules-Tauwerk 1 Edelstahlgeländerrutsche Podesthöhe 1,90-1,95m 1 Tarzanseil aus Polyester-Herkules-Tauwerk mit Kletterstamm 1 Ketten-Wackelsteg L 2,25-2,75 (ohne Durchtrittschutz) 1 Edelstahlstange mit Strickleiter 1 Liegenetz fünfeckig aus Polyester-Herkules-Tauwerk 1 Kastenrutsche Podesthöhe 2,40-2,50m, Rutschenbreite 0,45-0,50m, Rutschenneigung 34-38°Grad, Material: mind. 2,5mm Edelstahl mit überhöhten Seitenwangen Standpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Rundkopf, pulverbeschichtet (50 % feuerrot/RAL 3000, 50% enzianblau/RAL 5010) Ersatzteilgarantie: garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre				
01.01.02.	**große Spielkombination montieren**	**1,00**	**psch**		
	Montage des in Pos. 01.01.02. genannten 3-Turm-Spielanlage inkl. Fundamenten nach Fundamentplan, sowie An- und Abfahrten				

Nettosumme

zzgl. 19 % MwSt.

Bruttosumme