

**Kommunalbetrieb Werl**  
**Abteilung Stadtentwässerung**  
**Kanalbau Humpertspfad**  
**Hauptmassen**

Der Kommunalbetrieb Werl beabsichtigt die Kanalerneuerung im Humpertspfad.

Nachfolgender Aufstellung sind die Hauptmassen der ausgeschriebenen Arbeiten zu entnehmen.

<b>Position</b>	<b>Menge</b>	<b>Einh.</b>
Asphaltbefestigung aufnehmen und entsorgen	725,00	m <sup>2</sup>
Entwässerungskanal DN 300 aufnehmen und entsorgen	430,00	m
Grundstücksanschlussleitung aufnehmen und entsorgen	95,00	m
Bodenaushub bis 3,00 m	1.150,00	m <sup>3</sup>
Schachtbauwerke abbrechen und entsorgen	7,00	St
Schottertragschicht aus RC-Baustoff herstellen	900,00	t
MW-Kanalrohr DN 300/400 liefern und einbauen	430,00	m
Beton-Schachtbauwerke herstellen	9,00	St
Grundstücksanschlussleitungen herstellen	95,00	m