

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt-Nr.: 810-3

Vorhaben:

Bauherr: Stadt Ibbenbüren
Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren

Angebot über: Oberer Markt Sitzpodest

Fertigstellung: 19.02.2027

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 810-3 Oberer Markt Sitzpodest
1 Herstellung und Montage Sitzpodes

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1 Herstellung und Montage Sitzpodes**Vorbemerkungen/Angaben zum Montageort:**Lage des Montageortes

Die geplante Baustelle liegt in 49477 Ibbenbüren, zentral auf dem Oberen Markt in der Fußgängerzone.

Die Andienung der Baustell erfolgt über die Bahnhofstraße oder über die Große Straße.

Da auf dem Oberen Markt mittwochs und freitags der Wochenmarkt stattfindet, sowie Veranstaltungen muss der Tag der Montage daran angepasst werden.

Gleichzeitig laufende Maßnahmen:

Es sind keine gleichzeitig laufenden baulichen Maßnahmen geplant.

Allgemeines

Auftretende Schäden, auch vom AN nicht verschuldete, sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Der Bewerber erklärt mit der Abgabe seines Angebotes, dass es in dem nachstehenden Leistungsverzeichnis für ihn keine Unklarheiten in Bezug auf die Ausführung und auf die angegebenen Massen gibt.

Die gesetzlichen Auflagen zur Sicherheit und Gesundheit auf der Baustelle sind Vertragsbestandteil.

Versicherungsschutz

Der Unternehmer haftet voll für alle Schäden, die durch seine Arbeiter und Angestellten sowie durch von ihm beauftragte Nachunternehmer an bestehenden Gebäuden, Bauteilen, Einrichtungen, Pkw's, sonstigen Fahrzeugen, an Arbeiten und Lieferungen anderer Unternehmer sowie an Personen entstehen. Der Auftragnehmer hat daher für einen ausreichenden Haftungsschutz zu sorgen.

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Sämtliche Leistungen verstehen sich einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien, Geräte, Maschinen, Gerüste sowie dem Einrichten und Räumen der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.

Mit den Angaben im Leistungsverzeichnis sind auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung abgegolten, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist (z.B. Lieferung frei Verwendungsstelle).

Widersprüche zwischen dem Leistungsverzeichnis (LV) und der Ausführung müssen vom AN vor Baubeginn unverzüglich angezeigt werden. Werden während des Bauablaufes Nachträge notwendig, müssen diese vor Beginn der Arbeiten schriftlich angezeigt und durch die Stadt Ibbenbüren genehmigt werden.

Sämtliche Grenzsteine bzw. Abmarkungen des Grundstückes sind zu sichern und zu erhalten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 810-3 Oberer Markt Sitzpodest
1 **Herstellung und Montage Sitzpodes**

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Stundenlohnarbeiten

Dürfen erst nach Genehmigung des AG ausgeführt werden. Nachweis ist durch Rapportzettel zu führen. Diese sind innerhalb von 7 Tagen nach Ausführung der Leistung dem AG vorzulegen. Später eingereichte Stundennachweise können nicht mehr anerkannt werden.

Lagerplätze/Plätze für Baustelleneinrichtung

Es stehen keine Lagerplätze auf dem Grundstück zur Verfügung. Die Materialien sind bedarfsgerecht zu bestellen/ zu liefern.

Straßenbefestigungen

Die vorhandenen öffentlichen Flächen sind mit Betonsteinpflaster befestigt. Wege und Flächen sind zu schützen, durch den AN verursachte Schäden sind auf Kosten des AN zu beseitigen.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Im Zufahrtsbereich zur Baustelle ist dafür Sorge zu tragen, dass der Fußgänger- und Radfahrerverkehr nicht behindert wird. Die Baustelleneinfahrt/- ausfahrt ist ausreichend zu beschildern und zu sichern. Entstehende Kosten sind, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Der Anliegerverkehr für die angrenzenden Straßen ist in jedem Fall aufrecht zu erhalten. Zufahrten und Zugänge der an der Baustelle liegenden Grundstücke sind - soweit möglich - freizuhalten. Der Bauablauf hat so zu erfolgen, dass sich Behinderungen auf das unbedingt notwendige Maß beschränken. Falls erforderlich, sind Behelfsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs zu treffen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren. Weiterhin ist der Arbeitsbereich vollständig und ausreichend durch einen Bauzaun bis z.B. Ende der Abbindezeit o. Ä. zu sichern. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind während der Bauzeit von Verunreinigungen freizuhalten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 810-3 Oberer Markt Sitzpodest
1 Herstellung und Montage Sitzpodes

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Baubeschreibung:Ausgangslage:

Auf dem innerstädtischen Platz "Oberer Markt" befindet sich zentral ein Fahnenmast, welcher mittels Betonringelementen vor dem Anfahren geschützt wird. Die Elemente können und müssen zu Veranstaltungen wie z.B. Innenstadtkirmes, Weihnachtsmarkt usw. entfernt werden, um genügend Platz für die Fahrgeschäfte und Schausteller zu haben.

Diese Betonringelemente sollen nun durch ein organisch geformtes Sitzpodest ersetzt werden. Dieses muss ebenfalls mit einfachen Mitteln durch den Ibbenbürener Bau- und Betriebshof entfernt und wieder aufgestellt werden können.

Die zu vergebende Leistung umfasst eine Werkszeichnung, welche mit dem AG abgestimmt werden muss und die Erstellung sowie die Montage des Sitzpodest.

Projektbeschreibung:

Im beiliegenden Lageplan ist die zu gestaltende Flächen rot gekennzeichnet.

Die organische Formgebung des Podests muss sich in die vorhandenen Flächen unter Berücksichtigung der notwendigen Freiräume einfügen.

Die Wertung der Angebote erfolgt nach dem Angebotspreis.

Projektablauf:

Nach Vergabe der Leistung erstellt der AN eine Werkszeichnung, der AG ist in diesen Prozess mit einzubeziehen. Die Werkszeichnung muss vom AG freigegeben werden. Nach Erstellung der Sitzpodestelemente werkseitig, wird dieses durch den AN Vorort montiert.

Ausführungszeiten Lieferung und Montage Sitzpodest

Die Ausführung soll direkt nach Auftragserteilung beginnen, die Fertigstellung soll bis spätestens **19. Februar 2027** erfolgen. Zeitdauer der Montage vor Ort: ca. 1/2 Werktag, innerhalb des o.g. Zeitraums

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 810-3 Oberer Markt Sitzpodest
1 Herstellung und Montage Sitzpodes

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.1 Erstellung einer Werkszeichnung

Auf Grundlage der Vorgaben des AG aus Pos. 1.2 und der örtlichen Gegebenheiten sind vom AN die zur Fertigung und Montage erforderlichen Werks- und Montagezeichnungen zu erstellen.

Darzustellen und festzulegen sind insbesondere:

- sämtliche für die Fertigung erforderlichen Maße und Abmessungen
- Konstruktion mit Unterkonstruktion und Aufbau
- verwendete Materialien und Materialstärken
- Ausführungen, Befestigungs- und Verankerungspunkte
- Anschlüsse an angrenzende Bauteile
- sonstige zur fachgerechten Herstellung und Montage erforderliche konstruktive Details

Die Werks- und Montagezeichnungen sind vor Beginn der Fertigung und Ausführung dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.
 Erforderliche Überarbeitungen sind in die Zeichnung einzuarbeiten und erneut zur Freigabe vorzulegen.

Sämtliche für die Erstellung, Überarbeitung und Abstimmung der Werks- und Montageplanung erforderlichen Leistungen sind in die Position einzukalkulieren.

Übergabe der freigegebenen Zeichnung(en) in PDF-Format.

1 psch

1.2 Herstellung Sitzpodest

Sitzpodest bestehend aus Sitzauflage aus langlebigem FSC® oder PEFC -zertifiziertem (oder gleichwertiges Siegel) Hartholz, Leisten ca. 5x5 cm, auf Konstruktion aus Edelstahl- oder Stahl feuerverzinkt, Verblendung umlaufend um Sitzfläche aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech in Anthrazit (RAL 7016, DB 703).

Die umlaufende Verblendung soll mit Oberkante des Pflasters abschließen. Aufgrund des Gefälles in der Fläche muss hier genau durch den AN Maß genommen werden. Die örtliche Vermessung durch den AN wird mit dieser Position abgegolten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 810-3 Oberer Markt Sitzpodest
1 Herstellung und Montage Sitzpodes

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Das Sitzpodest soll den vorhandenen Fahnenmasten
 direkt umschließen.

Konstruktion des Podests muss demontierbar und in 2-
 4 Teilen mit Radlader und Gabel transportierbar sein.
 Dafür muss die Konstruktion Aufhängungen oder
 Führungen für Gabelzinken vorweisen (nicht sichtbar).
 Trotz der Mobilität muss das Sitzpodest Vorort fest
 stehen.

Unter der Sitzfläche/ Holzlattung muss, um ein
 Durchfallen von Gegenständen oder Müll zu
 verhindern ein entsprechendes Blech montiert werden.

Podest Form und Größe: Amorphe Form in der Größe
 ca. 2,00- 2,50 m x 1,00 - 1,80 m mit Ausparung für den
 vorhandenen Masten

Die Lieferung und Erstmontage Vorort sind dieser
 Position mit einzukalkulieren.

1 psch

Summe 1 Herstellung und Montage Sitzpodes

Stadt Ibbenbüren
49477 Ibbenbüren

Alte Münsterstr. 16

Tel. 05451 931-0

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 810-3 Oberer Markt Sitzpodest

Ordnungszahl	Gesamtbetrag in EUR
--------------	------------------------

Zusammenstellung

1	Herstellung und Montage Sitzpodes	_____
	Gesamt	_____
	Zu-/Abschlag	_____
	Nettosumme	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	Bruttosumme	_____
	Oberer Markt Sitzpodest	_____
		=====

Stadt Ibbenbüren

49477 Ibbenbüren

Alte Münsterstr. 16

Tel.

05451 931-0

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 810-3 Oberer Markt Sitzpodest
Gewerk: Oberer Markt Sitzpodest

Nettoangebotssumme

+ 19 % MwSt.

Bruttoangebotssumme
