

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt-Nr.: 804-2026-1

Vorhaben:

Bauherr: Stadt Ibbenbüren
Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren

Angebot über: Ersatzbeschaffung Spielgeräte
Albert-Schweitzer-Schule

Ausführungsbeginn: Produktion schnellstmöglich nach Auftragserteilung,
Montage / Aufbau schnellstmöglich nach Produktion

Fertigstellung: bis spätestens zum 30.03.2027

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination**Vorbemerkungen/Angaben zur Baustelle:****Lage der Baustelle**

Die geplante Baustelle liegt in 49477 Ibbenbüren, angrenzend an die Straße "Zum Welleken" im Bereich Hausnummer 29-37.

Die Baustelle kann über die Zuwegung über die Wilhelmstraße und Rählege hin Zum Welleken erreicht werden. Im angrenzenden Anlieferungsbereich befindet sich eine Bushaltestelle, welche während der Schulzeit für den Schülerverkehr freizuhalten ist. **Ab der Wilhemstraße könnte die Anlieferung mit Sattelaufleger hinsichtlich teils beparkter Straßen und engeren Kreuzungsbereichen schwierig werden.**

Es sind 2 unterschiedliche Spielgeräte für 2 verschiedenen Spielbereiche zur Produzieren, zu liefern, zu montieren und einer Erstprüfung nach DIN 1176 / 1177 unterziehen zu lassen.

Beide Fallräume sind mit unterschiedlichen Fallschutzmaterialien versehen.

Die Andienung für den **Spielbereich 1** (Spielgerätekombination) kann über Asphaltflächen im Schnittstellenebereich der Straße und der asphaltierten Schulhofzuwegung erfolgen

Je nach Förderung des Spielgerätes in den Fallschutzbereich sind Einfassungen vor Schäden durch den AN zu sichern oder auf seine Kosten wiederherzustellen . Der Aufwand dafür ist in die angebotenen Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Fallschutzmaterial 2/8 mm Elbkies.

Neben dem freien Spielbereich 1 soll auf einem **2. Spielbereich** ebenfalls ein Spielgerät ersetzt werden. Diese 2. Spielfläche hat einen Innenhofcharakter. Zur Förderung der Materialien steht nur ein längerer, in der Breite reduzierter Förderweg zur Verfügung.

Dazu muss eine ca. 85 - 90 m lange Bolzwiese überquert werden , ein ca. 2,5 m breites Tor und im Anschluss eine ca. 2, 20 breite Rasenfläche auf ca. 22 m Länge bis in einen Innenhof zurückgelegt werden. Im Innenhof sind noch ca. 12 -15 m im Fallschutz (Sand) zurückzulegen.

Dieser 2. Spielbereich wird neben dem zu überplanenenden Fallraum von einem Stehwipplement und einer Doppelschaukel eingerahmt.

Auch hier sind Flurschäden zu vermeiden und Wiederherstellungsarbeiten mit einzukalkulieren.

Fallschutzmaterial 2/ 4 mm Sand.

Ein vorhandenes abgängiges Sechseckkletterreck soll hier ersetzt werden.

Dabei muss nicht zwangsläufig ein Sechseckreck neu aufgestellt werden.

Es sollten im freien Fallschutzraum jedoch mindestens 3 verschiedene Klettermöglichkeiten über ein neues Gerät geschaffen werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Die Montage ist mit mindestens 4 Wochen Vorlauf anzumelden um entsprechend zum Montagetermin ausreichend Bauzaun vorhalten zu können.

Anwendung findende Schutzvorrichtungen wie Überfahrerschutz etc. ist in der Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

Gleichzeitig laufende Baumaßnahmen:

Es sind keine gleichzeitig laufenden Baumaßnahmen geplant.

Allgemeines

Auftretende Schäden, auch vom AN nicht verschuldete, sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Der Bewerber erklärt mit der Abgabe seines Angebotes, dass es in dem nachstehenden Leistungsverzeichnis für ihn keine Unklarheiten in Bezug auf die Ausführung und auf die angegebenen Massen gibt.

Die gesetzlichen Auflagen zur Sicherheit und Gesundheit auf der Baustelle sind Vertragsbestandteil.

Bautagebuch, Schlechtwetter

Während der gesamten Bauzeit ist täglich ein Bautagebuch zu führen. Im Bautagebuch sind die wesentlichen an diesem Tage durchgeführten Arbeiten sowie die Witterungsverhältnisse zu erfassen. Ebenso ist der Umfang des Geräteeinsatzes sowie des Personaleinsatzes anzugeben. Schlechtwettertage haben nur dann aufschiebende Wirkung, wenn diese vom AN nachgewiesen und durch den AG anerkannt werden. Als Schlechtwettertage werden nur solche anerkannt, an denen ein Arbeiten auf der Baustelle nicht möglich ist und die Regendauer über das Mittel der letzten 10 Jahre hinaus geht. Grundlage hierfür sind die Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes.

Versicherungsschutz

Der Unternehmer haftet voll für alle Schäden, die durch seine Arbeiter und Angestellten sowie durch von ihm beauftragte Nachunternehmer an bestehenden Gebäuden, Bauteilen, Einrichtungen, Pkw's, sonstigen Fahrzeugen, an Arbeiten und Lieferungen anderer Unternehmer sowie an Personen entstehen. Der Auftragnehmer hat daher für einen ausreichenden Haftungsschutz zu sorgen.

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Sämtliche Leistungen verstehen sich einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien, Geräte, Maschinen, Gerüste sowie dem Einrichten und Räumen der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Mit den Angaben im Leistungsverzeichnis sind auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung abgegolten, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist (z.B. Lieferung frei Verwendungsstelle).

Widersprüche zwischen dem Leistungsverzeichnis (LV) und der Ausführung müssen vom AN vor Baubeginn unverzüglich angezeigt werden. Werden während des Bauablaufes Nachträge notwendig, müssen diese vor Beginn der Arbeiten schriftlich angezeigt und durch die Stadt Ibbenbüren genehmigt werden.

Sämtliche Grenzsteine bzw. Abmarkungen des Grundstückes sind zu sichern und zu erhalten.

Stundenlohnarbeiten

Dürfen erst nach Genehmigung des AG ausgeführt werden. Nachweis ist durch Rapportzettel zu führen. Diese sind innerhalb von 7 Tagen nach Ausführung der Leistung dem AG vorzulegen. Später eingereichte Stundennachweise können nicht mehr anerkannt werden.

Lagerplätze/Plätze für Baustelleneinrichtung

Stehen in beschränktem Umfang auf dem Grundstück und anliegenden PKW-Stellplatzflächen zur Verfügung. Die Materialien sind bedarfsgerecht zu bestellen.

Straßenbefestigungen

Die vorhandenen öffentlichen Straßen sind mit Betonsteinpflaster befestigt. Zu erhaltende Wege sind zu schützen, durch den AN verursachte Schäden sind auf Kosten des AN zu beseitigen.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Im Zufahrtsbereich zur Baustelle ist dafür Sorge zu tragen, dass der Schüler - Fußgänger- und Radfahrerverkehr nicht behindert wird. Die Baustelleneinfahrt/-ausfahrt ist ausreichend zu beschildern und zu sichern. Entstehende Kosten sind, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Der Anliegerverkehr für die angrenzenden Straßen ist in jedem Fall aufrecht zu erhalten. Zufahrten und Zugänge der an der Baustelle liegenden Grundstücke sind - soweit möglich - freizuhalten. Der Bauablauf hat so zu erfolgen, dass sich Behinderungen auf das unbedingt notwendige Maß beschränken. Falls erforderlich, sind Behelfsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs zu treffen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren. **Weiterhin ist der Arbeitsbereich vollständig und ausreichend durch einen Bauzaun bis Ende der Abbindezeit des Betons und der Prüfung zu sichern.** Die öffentlichen Verkehrsflächen sind während der Bauzeit von

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Verunreinigungen freizuhalten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Projektbeschreibung:

Die Produktion zur Lieferung und Montage von 2 Spielgeräten an der Albert -Schweitzer- Grundschule erfolgt in Fallräume gemäß beigefügten Aufmaßdateien.

Ausgangslage Spielbereich 1:

Der Fallschutz mit verschiedenen Materialien ist zur Fundamentierung durch den AN freizulegen und nach Fundamentierung wieder anzuarbeiten.

Ein abgängiges Spielgerät wurde Ende Mai 2026 hinsichtlich Standsicherheit zurückgebaut, was den neu zu überplanenden Spielbereich freigegeben hat .

Der Fallschutz des neuen Spielgerätes/ Gerätekombination grenzt dabei südlich an ein Sechseckreck und einen Wackelsteg. Im Noden schließt eine Rasen/ Bodenfläche an.

Westlich und östlich grenzen Wege den Fallschutzbereich ein.

Die neue Spielmöglichkeit soll entsprechende für das Alter von 6 - 12 Jahren ausgelegt sein.

Ausgangslage Spielbereich 2:

Die Lieferung und Montage des Ersatzspielgerätes erfolgt auf einer Fallschutzfläche bestehend aus Sand 2/ 4 mm.

Durch die **räumlich eingeschränkte Zuwegung zur Montagestelle mit Innenhofcharakter** für den Spielbereich 2 ist der Einsatz von **kleineren Maschinen als für den Spielbereich 1 einzukalkulieren**.

Das aktuelle Sechseckreck ist noch nicht zurückgebaut und wird erst mit einem verbindlich ausreichend Vorlauf von ca. 4 vor Montagebeginn von der Stadt Ibbenbüren zurückgebaut.

Die neue Spielmöglichkeit soll entsprechende für das Alter von 5 - 10 Jahren ausgelegt sein.

Als Angebot kann ein neues Sechseckreck, sollte der Fallraum nicht ausreichen soll ein alternatives Kletterangebot welches in den Fallraum passt und die funktionalen Vorgaben erfüllt angeboten werden.

Die Formgebung und Anordnung der Geräte muss sich in die vorhandenen Flächen unter Berücksichtigung der notwendigen Freiräume einfügen. Das Gerät kann aus Teilgeräten eines bestehenden Programms zusammengesetzt sein, oder aus einer gesamten individuellen Planung entstehen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Die Anforderungen der EN 1176 müssen in allen Bereich erfüllt sein, TÜV-Abnahmen der neuen Spielgeräte sind Bestandteil des Angebots und müssen nach Montage des Geräts vorgelegt werden (gilt für den gesamten Bereich).

Neben gestalterischen Anforderungen und Sicherheitsanforderungen spielen für die Entscheidung auch Nachhaltigkeit und Vandalismussicherheit eine Rolle. Es wird daher ausdrücklich um Angaben zu den verwendeten Verschleißteilen, Verbindungsmaterialien sowie zu den gewährten Garanzzeiten gebeten.

Für Lieferung und Montage aller Bestandteile inklusive der Erd- und Fundamentarbeiten, Absperrmaßnahmen, Ausführungsplanung und TÜV / DEKRA-Abnahme stehen für 2 Spielbereiche und 2 Spielgeräte insgesamt maximal 37.000 EUR brutto zur Verfügung.

Die Wertung der Angebote erfolgt nach der beigefügten Wertungsmatrix.

Mit dem Angebot ist ein Lageplan mit Darstellung der Planung im Maßstab 1:100 beizulegen. Fotos und weitere Darstellungen können die Planung ergänzen und verdeutlichen.

Ausführungszeiten Lieferung und Montage Spielgeräte
Zeitraum für die Montage richtet sich nach der Lieferzeit des Herstellers, die Fertigstellung soll unter Berücksichtigung der Ausschreibung und Produktion jedoch bis spätestens zum **30.03.2027** erfolgen.
Zeitdauer der Montage: ca. 5 Werktage, innerhalb des o.g. Zeitraums

1.1

Produktion, Lieferung und Montage
Spielgerätekombination -
Spielbereich 1

Spielgeräte, **TÜV / DEKRA (keine anderen Institutionen)** geprüft, gemäß EN 1176 1-7, entsprechend den Vorgaben liefern und montieren. Der angebotene Einheitspreis gilt für die Ausführungsplanung vor und nach Auftragserteilung, Lieferung, Montage und Aufstellung vor Ort einschließlich aller Erd- und Betonarbeiten.

Die Ausführungsplanung ist Bestandteil der zu vergebenden Leistung und wird nicht gesondert vergütet. Die Pläne sind vor der Ausführung mit dem AG abzustimmen.

Lieferung und Montage sind gemäß der Herstellerangaben inkl. Fundament, Erd- und Nebenarbeiten durchzuführen.

Beim vorhanden Fallschutzmaterial handelt es sich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

um **Kies 2/8 Körnung**. Diesbezüglich ist mit dem Nachrutschen und der größeren Freilegung der Fundamentbereiche zu rechnen.

Bodenaushub für Fundamente:

Der erforderliche Bodenaushub ist abzufahren und zu entsorgen. Eine Bodenbeprobung hat im Vorfeld nicht stattgefunden.

Zur Kalkulation legen wir die EBV Klassifizierung von MEB BG- BM 2 zugrunde.

Fundamentherstellung:

Beton: C 20 /25

frostfrei, herstellen

Betonfundamente sind fachgerecht zu verdichten.

Die Fundamentarbeiten sind im Voraus

anzumelden, ohne in Augenscheinnahme sind die

Fundamente nicht anzufüllen. Bei Nichtbeachten

behält sich der AG eine Neufundamentierung des

AN zu dessen Lasten vor.

Qualitätstechnische Anforderungen:

Alle Standpfosten und statisch relevanten Bauteile aus Edelstahl 2 VA (Werkstoff oder Stahl feuerverzinkt+ pulverbeschichtet.

- Rutschelemente aus Edelstahl

- Alle sonstigen Metallbauteile sind in Edelstahlkonstruktion zu liefern

- Anstriche sind aus lösungsmittelfreien Lasuren herzustellen.

- Schrauben, Muttern, Abdeckkappen und weitere Montageteile sind entsprechend der Werkstoffe der angrenzenden Bauteile zu verwenden

-Tae/ Netze: farbiges Herkulestau mit Stahlseele, 6-litzig,

Rand- und Brüstungsseile zusätzlich mit Stahlkern, Durchmesser entsprechend der Altersklasse der Nutzer,

Seilverbindungen aus Edelstahl, Nachspannsysteme schmutz- und vandalismussicher

Die Spielgerätekombination soll folgende funktionalen Elemente aufweisen:

Grundsätzlich soll die Gerätekombination, den Anforderungen größerer Kinder (6-12 Jahren) gerecht werden, zum Anderen aber auch den schon etwas mutigeren jüngeren Kindern Spaß bereiten. Einige Spielmöglichkeiten / Teilbereiche sollen auch dem Spiel der jüngeren Kinder Rechnung tragen, denen der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Mut noch fehlt.

- mindestens 2 Rutschmöglichkeiten mit Podesten zwischen 150 und 170cm Podesthöhe (wie z.B. Rutsche, oder Rutschstange(n))
- mindestens 3 Möglichkeiten zum Hinauf- und Hinunterklettern (in Variationen, z.B. Kletterwand, Tau, Leiter, Rampe, Hangeln etc.)
- Balanciermöglichkeiten (in mindestens 2 Variationen)
- Ausguckmöglichkeiten mindestens 1mal
- Rückzugsmöglichkeit mindestens 1 mal
- 1-2 Bereiche zum Verweilen und für Rollenspiel

Gestalterische Elemente:

- schlichte Gestaltung mit farblichen Akzenten
- schiefe Elemente möglich

1 St

1.2

Produktion, Lieferung und Montage Sechseckreck oder alternatives Klettergerät - Spielbereich 2

Spielgeräte, TÜV / DEKRA (keine anderen Institutionen) geprüft, gemäß EN 1176 1-7, entsprechend den Vorgaben liefern und montieren. Der angebotene Einheitspreis gilt für die Ausführungsplanung vor und nach Auftragserteilung, Lieferung, Montage und Aufstellung vor Ort einschließlich aller Erd- und Betonarbeiten.

Die Ausführungsplanung ist Bestandteil der zu vergebenden Leistung und wird nicht gesondert vergütet. Die Pläne sind vor der Ausführung mit dem AG abzustimmen.

Lieferung und Montage sind gemäß der Herstellerangaben inkl. Fundament, Erd- und Nebenarbeiten durchzuführen.

Beim vorhanden **Fallschutzmaterial** handelt es sich um **Sand 2/4mm Körnung**.

Der maximale Fallraum beträgt 6,35 x 6,80 m.

Bodenaushub für Fundamente:

Der erforderliche Bodenaushub ist abzufahren und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

zu entsorgen. Eine Bodenbeprobung hat im Vorfeld nicht stattgefunden.
Zur Kalkulation legen wir die EBV Klassifizierung von MEB BG- BM 2 zugrunde.

Fundamentherstellung:**Beton: C 20 /25****frostfrei, herstellen****Betonfundamente sind fachgerecht zu verdichten.****Die Fundamentarbeiten sind im Voraus****anzumelden, ohne in Augenscheinnahme sind die****Fundamente nicht anzufüllen. Bei Nichtbeachten****behält sich der AG eine Neufundamentierung des****AN zu dessen Lasten vor.****Qualitätstechnische Anforderungen:**

Alle Standpfosten und statisch relevanten Bauteile aus Edelstahl oder Stahl feuerverzinkt+ pulverbeschichtet.

- Rutschenelemente aus Edelstahl

- Alle sonstigen Metallbauteile sind in

Edelstahlkonstruktion

zu liefern

- Anstriche sind aus lösungsmittelfreien Lasuren

herzustellen.

- Es sind **mindestens feuerverzinkte** Schrauben,

Muttern,

Abdeckkappen und weitere Montageteile zu

verwenden

alternativ in Edelstahl

-Täue/ Netze: farbiges Herkulestau mit Stahlseele, 6-litzig,

Rand- und Brüstungsseile zusätzlich mit Stahlkern,

Durchmesser entsprechend der Altersklasse der

Nutzer,

Seilverbindungen aus Edelstahl, Nachspannsysteme

schmutz- und vandalismussicher

Das Klettergerät soll folgende funktionalen**Elemente aufweisen:**

Grundsätzlich soll die Kletterkombination, den

Anforderungen von Kinder zwischen 6-10 Jahren

gerecht werden, zum Anderen aber auch den schon

etwas mutigeren jüngeren Kindern Spaß bereiten.

Einige Spielmöglichkeiten Teilbereiche sollen auch

dem Spiel der jüngeren Kinder dienen.

Funktionalität Spielgerätevorgaben

- 1-2 Rutschstange(n)
- Möglichkeiten zum Hinauf- und Hinunterklettern

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

1 Lieferung und Montage Spielgerätekombination

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

- in Variationen, z.B. Kletterwand, Tau, Leiter, Rampe, Hangeln
- ggf. Turnstange , Höhe altersgerecht

Gestalterische Elemente:

- schlichte Gestaltung mit farblichen Akzenten
- schiefe Elemente möglich

1 St

1.3

**Erstabnahme nach DIN 1176 durch einen
Spielplatzprüfer nach DIN 79161-1 und 2****für ein geliefertes und montiertes Spielgeräte und
eine gelieferte und montierte Spiellandschaften**

Prüfung der beiden neuen Spielgeräte durch einen unabhängigen Spielplatzprüfer nach DIN 79161-1 und 2 (kein Mitarbeiter der aufbauenden Firma) wie z.B. TÜV oder Dekra nach aktueller DIN 1176, einschließlich Prüfbericht in digitaler Form.
Die technische Freigabe ist vor der Endabnahme durch den AG nachzuweisen.

1 St

Summe 1 Lieferung und Montage Spielgeräteko

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

2 Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

2 Stundenlohnarbeiten**Eventualposition****2.1 Facharbeiter**

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
Auf Anordnung zur Ausführung unvorhersehbarer bzw. zusätzlicher Arbeiten des AG. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkostenbeiträge, Winterbauumlage und dgl. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten). Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht einzurechnen.
Die Stundenzettel sind der Bauleitung/Auftraggeber wöchentlich vorzulegen, sonst ist eine Vergütung nicht möglich

1,0 Std

Eventualposition**2.2 Helfer**

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
Auf Anordnung zur Ausführung unvorhersehbarer bzw. zusätzlicher Arbeiten des AG. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkostenbeiträge, Winterbauumlage und dgl. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten). Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht einzurechnen.
Die Stundenzettel sind der Bauleitung/Auftraggeber wöchentlich vorzulegen, sonst ist eine Vergütung nicht möglich

1,00 h

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

2 Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

2.3 Eventualposition
LKW mit Fahrer, 3,5 - 5 t
 Dreiseitenkipper,

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte zur Ausführung unvorhersehbarer bzw. zusätzlicher Arbeiten auf Anordnung des AG durchführen.
 Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für den Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliches Baugerät, einschl. eventl. erforderlichen Zugmaschinen. Abgerechnet wird nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
 An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.

1,00 h

2.4 Eventualposition
Radlader 18 - 37 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte zur Ausführung unvorhersehbarer bzw. zusätzlicher Arbeiten auf Anordnung des AG durchführen.
 Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für den Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliches Baugerät, einschl. eventl. erforderlichen Zugmaschinen. Abgerechnet wird nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
 An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

2 Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1,00 h

Eventualposition

2.5

Minibagger

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte zur Ausführung unvorhersehbarer bzw. zusätzlicher Arbeiten auf Anordnung des AG durchführen.

Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge **einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal.** Der Verrechnungssatz gilt für den Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliches Baugerät, einschl. eventl. erforderlichen Zugmaschinen. Abgerechnet wird nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.

1,0 Std

Summe 2 Stundenlohnarbeiten

Stadt Ibbenbüren
49477 Ibbenbüren

Alte Münsterstr. 16

Tel. 05451 931-0

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

Ordnungszahl	Gesamtbetrag in EUR
--------------	------------------------

Zusammenstellung

1	Lieferung und Montage Spielgerätekombination	.	_____
2	Stundenlohnarbeiten	.	_____

Stadt Ibbenbüren

49477 Ibbenbüren

Alte Münsterstr. 16

Tel.

05451 931-0

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

Ordnungszahl

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

Gesamt

Zu-/Abschlag

Nettosumme

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme

Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-

Stadt Ibbenbüren

49477 Ibbenbüren

Alte Münsterstr. 16

Tel.

05451 931-0

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	804-2026-1	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule
Gewerk:		Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Ibbenbüren

49477 Ibbenbüren

Alte Münsterstr. 16

Tel.

05451 931-0

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 804-2026-1 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule
Gewerk: Ersatzbeschaffung Spielgeräte
Albert-Schweitzer-Schule

Nettoangebotssumme

+ 19 % MwSt.

Bruttoangebotssumme
