

Inhaltsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Angaben zur Ausführung		4
	Planungsbeteiligte		4
	Angaben zur Baustelle		6
	Allgemeine Vorbemerkungen DGNB-Zertifizierung		9
	Besondere Vorbemerkungen bezüglich der geplanten DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel		10
	Befestigung und Lastabtragung		16
	Abdichtung/Baukörperanschlüsse		18
	Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Fensterelemente		20
	Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Türelemente		23
	Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade		25
	Vorbemerkungen Türschwellen / 0-Schwellen		28
	Vorbemerkungen Aluminiumverkleidungen		30
	Vorbemerkungen Fensterbänke		31
	Vorbemerkungen Senkrechtmarkise		32
	Vorbemerkungen Tür-/Fensterbeschläge		33
	Vorbemerkungen Fluchtwegtürbeschläge DIN EN 179		34
	Vorbemerkungen Panikverschluss DIN EN 1125		35
	Vorbemerkungen Panikschloss,		36
	Vorbemerkungen Fluchttürsicherung		37
	Vorbemerkungen Obentürschliesser		38
	Vorbemerkungen Drehtürantrieb		38
	Vorbemerkungen Zutrittssteuerung		41
	Detailausbildungen Fensterelemente		41
	Detail DT-F-01.01		41
	Detail DT-F-01.02		42
	Detail DT-F-01.03		44
	Detail DT-F-01.04		45
	Detail DT-F-02.01		47
	Detail DT-F-02.02		48
	Detail DT-F-02.03		50
	Detail DT-F-03.01		51
	Detail DT-F-03.02		52

Inhaltsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Detail DT-F-04.01		54
	Detail DT-F-04.02		55
	Detail DT-F-04.03		57
	Detail DT-F-04.04		58
	Detail DT-F-05.01		59
	Detail DT-F-05.02		60
	Detail DT-F-05.03		61
	Detail DT-F-05.04		62
	Detailausbildungen Türelemente		63
	Detail DT-AT-01.01		63
	Detail DT-AT-01.02		65
	Detail DT-AT-02.01		66
	Detail DT-AT-02.02		67
	Detail DT-AT-02.03		68
	Detail DT-AT-02.04		69
	Fenstertypen		71
	Fenstertyp F-01		71
	Fenstertyp F-02		72
	Fenstertyp F-03		73
	Fenstertyp F-04		74
	Fenstertyp F-05		75
	Fenstertyp F-06		77
	Aussentürtypen		78
	Aussentürtyp AT-01		78
	Aussentürtyp AT-02		80
	Aussentürtyp AT-03		81
	Aussentürtyp AT-04		83
	Aussentürtyp AT-05		84
	Aussentürtyp AT-06		85
	Aussentürtyp AT-07		86
005	Titel	Werk- und Montageplanung, Bemusterung	88
010	Titel	Erdgeschoss	91
010.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente	91

Inhaltsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminum Elemente/Rollladenarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente	97
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu	108
010.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu	120
015	Titel	Obergeschoss	128
015.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente	128
015.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente	133
015.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu	135
015.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu	141
025	Titel	Stundenlohnarbeiten	148
030	Titel	Materialdeklaration	149
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	150

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Angaben zur Ausführung

Durch den AN sind die Fertigung, Lieferung und Montage von Holz-Aluminium-Fenster und -türelemente gem. DIN 18355, sowie die mit den Fensterelementen in Verbindung stehenden Metallbauarbeiten gem. DIN 18339 und Rollladenarbeiten gem. DIN 18358 für den

**Neubau einer Grundschule im Stadtwesten in Gronau
Marschallstrasse 71
48599 Gronau**

zu erbringen.

Ausführungsbeschreibung für Fensterarbeiten

Die durch den Auftragnehmer anzubietenen Leistungen umfassen die Herstellung, Lieferung und Montage von:

- Holz-Aluminium-Fenstern,
- Holz-Aluminium-Außentüren
- Holz-Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade
- Metallarbeiten der Fenstereinfassungen, Fensterbänke, Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster-/Türelementen
- Rollladenarbeiten (ZIP-Verschattung)

Aufgrund der hohen Komplexität der Gebäudegeometrie und der zahlreichen Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken ist eine reibungslose Abstimmung und Zusammenarbeit auf der Baustelle sicherzustellen.

Das Hauptaugenmerk der Arbeiten liegt auf der präzisen Montage der Holz-Aluminium-Elemente. Die Holz-Alu-Fenster sind gemäß den statischen und architektonischen Vorgaben fachgerecht einzubauen, inklusive aller erforderlichen Befestigungsmittel, Abdichtungen und Dämmmaßnahmen. Die Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion ist elementweise zu errichten, wobei höchste Anforderungen an Maßhaltigkeit und Dichtigkeit einzuhalten sind. Ergänzende Sonderkonstruktionen, wie großformatige Türanlagen oder integrierte Festverglasungen, sind entsprechend der Detailplanung umzusetzen.

Alle Arbeiten sind sorgfältig und in enger Abstimmung mit der Bauleitung auszuführen, um eine reibungslose Integration der verschiedenen Bauabschnitte und Materialien sicherzustellen. Die gesamte Baustelle ist während der Bauzeit durch den Auftragnehmer entsprechend abzusichern und die bereitgestellten Geräte und Maschinen instand zu halten.

Planungsbeteiligte

Auftraggeber

Stadt Gronau
Fachdienst 465: Gebäude und Liegenschaftsmanagement
Neustrasse 31
48599 Gronau

Planung / Bauleitung

Planung:
puppendahlarchitektur GmbH

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Planungsbeteiligte		
Ansprechpartner: Herr Puppenthal, Frau Krüger Dechaneistr. 8 48145 Münster Ausschreibung / Bauleitung: krs architekten Koeppen Roß Schöttler Part mbB Ansprechpartner: Herr Ross Borkener Straße 48-50 48653 Coesfeld Herr Roß Tel.: 02541 94 33 18 Mobil: 0163 494 33 18 E-Mail: aro@krsa.de <u>Tragwerksplanung</u> Bröckling Vullhorst Ingenieure Ansprechpartner: Herr Wensker, Josef-Förster-Straße 4 33161 Hövelhof <u>Fachplanung HLS</u> Energienker GmbH Ansprechpartner: Herr Revermann Hafenweg 15 48155 Münster <u>Fachplanung TGA-ELT</u> Energienker GmbH Ansprechpartner: Herr Laarmann Hafenweg 15 48155 Münster <u>Freianlagen</u> brandenfels landscape + environment Ansprechpartner: Herr Strauß, Frau Strewljau Neustraße 18 48167 Münster <u>Brandschutzplanung</u> CSP-Ingeniure - Christensen, Scholz & Pöter Ansprechpartner: Herr Pöter Overgünne 149 44267 Dortmund <u>Bauphysik</u> Müller BBM Building Solutions Ansprechpartner: Frau Hegerfeld, Herr Fickler Standort Gelsenkirchen Fritz-Schupp-Straße 4 45899 Gelsenkirchen		

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Planungsbeteiligte

Nachhaltigkeitsberatung

C5 GmbH

Ansprechpartner: Frau Rosen, Frau Freese

Bült 13

48143 Münster

Baugrundgutachten

Dr. Schleicher & Partner

Ansprechpartner: Herr Beunink

Düppelstr. 5

48599 Gronau

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

ABS Gruno

Am neuen Baum 30a

59229 Ahlen

Angaben zur Baustelle

0.1.1. Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung

Die Baustelle befindet sich in 48599 Gronau, Neustraße 31.

Die folgenden BGF bzw Geschosshöhen werden errichtet:

- Teilkeller ca. 490 m²
- Erdgeschoss ca. 1.700 m²
- Obergeschoss ca. 1.700 m²
- Teilkeller Geschosshöhe: 3,27 m
- Erdgeschoss Geschosshöhe: 3,74 m
- Obergeschoss Geschosshöhe: 3,56 m

Das Gebäude hat ein Flachdach. Der Teil-Keller wird aus WU-Beton errichtet. Das Erd- und Obergeschoss in Holz-Hybrid-Bauweise.

Die Zufahrt erfolgt über die Straße Steinstraße auf die Brookstraße.

Die angrenzenden Wohngebiete dürfen als Baustellenzufahrt nicht genutzt werden.

Die Baustelle ist mit einem Zaun von dem angrenzenden Gebäuden getrennt. Es dürfen ausschließlich nur die zugewiesenen Lagerflächen und Parkplätze genutzt werden.

Die Zufahrt ist asphaltiert und für den Baustellenverkehr geeignet oder es sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen getroffen worden.

0.1.2. Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse

siehe Pkt. 0.1.1

0.1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Angaben zur Baustelle		
<i>Verkehrsbeschränkungen.</i> Der Baustelleneinrichtungsplan und die örtliche Beschilderung ist zu beachten. Parkplätze und Lagermöglichkeiten für Material dürfen nur auf den zugewiesenen Stellflächen in Anspruch genommen werden. Große Mengen können vor Ort nicht gelagert werden. Auf eine verbrauchsorientierte Baustellenlogistik ist unbedingt zu achten. <i>0.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen</i> Alle Zufahrten zu den angrenzenden Wohnbebauung dürfen nicht durch Baustellen- oder durch Lieferfahrzeuge verstellt werden. Die Feuerwehruzufahrten sind freizuhalten. <i>0.1.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser</i> Baustrom und Bauwasser werden im Baustellenbereich kostenfrei zur Verfügung gestellt. <i>0.1.6 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen, Räume</i> Es stehen innerhalb des Baugeländes befestigte Baustelleneinrichtungsflächen zur Verfügung. Plant der Auftragnehmer Container, Silos oder andere größere Geräte auf der Baustelle aufzustellen, ist dieses vorher mit der Bauleitung abzustimmen. Weitere Räume oder Flächen stehen nicht zur Verfügung. <i>0.1.7 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen</i> Es liegt eine Baugrunduntersuchung vor. <i>0.1.8 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen</i> siehe Baugrunduntersuchung <i>0.1.9 Besondere umweltrechtliche Vorschriften</i> keine <i>0.1.10 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall (siehe auch 4.1 DGNB)</i> Arbeitstäglich sind Verpackungen und Reststoffe zu entsorgen. Eine Lagerung vor Ort ist nicht möglich. Es stehen keine besonderen Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. Regenwasserabläufe sind vorhanden bzw. werden errichtet.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Angaben zur Baustelle		
Schmutzwassereinläufe werden im Zuge der Baumaßnahme errichtet.		
<i>0.1.11 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten o. Ä.</i> keine <i>0.1.12 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. Ä. im Bereich der Baustelle</i> Der vorhandene Baumbestand ist durch Maßnahmen geschützt. Arbeiten und Materiallagerung im Bereich des Kronendurchmessers der vorhandenen Bäume sind mit der Bauleitung abzustimmen und dürfen ohne Zustimmung der Bauleitung nicht ausgeführt werden. <i>0.1.13 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsanlagen</i> Siehe Bestandsentwässerungsplan <i>0.1.14 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerkreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer</i> Keine bekannt. <i>0.1.15 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von Erkundungs- oder Beräumungsmassnahmen</i> Kampfmittel werden im Bereich des Baugeländes nicht vermutet. Sollte bei den Erdarbeiten verfärbte Bodenschichten zu erkennen sein, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die Bauleitung zu verständigen. <i>0.1.16 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffenen Massnahmen</i> Die Arbeitszeit auf der Baustelle beginnt Werktags um 6:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten darf auf der Baustelle nur in Abstimmung mit der Bauleitung gearbeitet werden. Der Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, das verwendete Materialien nach DGNB mit dem QNG-Siegel versehen sind. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauzaun von der zuletzt auf der Baustelle tätigen Firma zu verschließen. <i>0.1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle</i> Keine		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Angaben zur Baustelle		
<i>0.1.18 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten o. Ä</i> Keine bekannten Belastungen <i>0.1.19 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten</i> Baustelleneinrichtung <i>0.1.20 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle</i> Während der Maßnahme sind mehrere Unternehmen auf der Baustelle tätig. <i>0.1.21 Baumaschinen</i> Es sind Lärmarme und emissionsarme Baumaschinen gemäß DE-UZ 53 (blauer Engel) einzusetzen. Sontige Angaben: Es stehen allgemein genutzte Sanitäranlagen zur Verfügung. Allgemeine Vorbemerkungen DGNB-Zertifizierung Für das Bauvorhaben ist die Zertifizierung nach DGNB-System mit dem QNG-Siegel vorgesehen. Dies bedeutet, dass an die zur Ausführung kommenden Baustoffe klar definierte Anforderungen gestellt werden. An alle relevanten Baustoffe und Materialien gelten darüber hinaus klar definierte Anforderungen an die Schadstoffvermeidung. Innerhalb der DGNB-Zertifizierung sind Bauprodukte für eine Vielzahl von Gebäudequalitäten von Bedeutung. Durch die Lebenszyklusbetrachtung werden Bauprodukte vor dem Hintergrund verschiedener Aspekte, wie z. B. Energiebedarf und Emissionen bei der Herstellung, Dauerhaftigkeit oder Rückbau- und Recyclingfähigkeit, betrachtet. Gleichzeitig gilt es ökologisch unbedenkliche und emissionsarme Baustoffe einzusetzen, um Mensch und Umwelt zu schützen. Zur Einhaltung der Bewertungsberechnung sind die in der Ausschreibung angegebenen Produkte anzubieten. <u>Sollten durch den Bieter von den Leitfabrikaten abweichende Produkte angeboten werden, so ist durch den Bieter bei Angebotsabgabe die Gleichwertigkeit, insbesondere im Hinblick auf die DGNB-Kriterien nachzuweisen und dem Angebot beizulegen.</u> <u>Der Bieter verpflichtet sich, im Auftragsfalle nur die ausgeschriebenen Materialien/Produkte zu verwenden. Die Verwendung anderer, nicht durch die Bauleitung / Büro C5 freigegebenen Materialien/Baustoffe ist unzulässig und sind umgehend auf Kosten des Auftragnehmers zurückzubauen und zu entsorgen.</u> Im Rahmen der Auftragsvergabe werden die beauftragten Materialien/Produkte Vertragsbestandteil. Spätere Abweichungen sind		

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen DGNB-Zertifizierung

nicht zulässig.

Alle Bauprodukte sind rechtzeitig vor Einbau durch die ausführenden Firmen bei der Bauleitung zu deklarieren.
Hierzu ist die Benennung des eingesetzten Produktes, des Einbauortes und soweit möglich, der verbauten Mengen anzugeben.

Der Neubau Grundschule Grüne Aue in Gronau soll mit einem Nachhaltigkeitszertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in der Kategorie Gold mit QNG-PLUS Siegel ausgezeichnet werden. Um das angestrebte Zertifikat erreichen zu können, müssen folgende Kriterien bei der Baustoffauswahl und während des Bauprozesses berücksichtigt werden:

1. Baustoffauswahl hinsichtlich öko- und humantoxikologischer Inhaltsstoffe

1.1 Empfehlungs- bzw. Ausschlusskriterien

Zum Schutz des Menschen und der Umwelt müssen Werkstoffe, (Bau-) Produkte sowie Zubereitungen reduziert, vermieden oder substituiert werden, die aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften oder Rezepturbestandteile Grundwasser, Oberflächenwasser, Boden oder Luft gefährden.

Hierzu ist mindestens die Qualitätsstufe 3 des DGNB-Kriteriums ENV 1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“ in der Systemversion 2018 als auch die Anforderungen des QNG-Siegels zu erfüllen. In Anlage 1 zu den besonderen Vorbemerkungen DGNB wird eine Kriterienmatrix der DGNB und in Anlage 2 zu den besonderen Vorbemerkungen der QNG-Anforderungskatalog an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien zur Verfügung gestellt, in der alle relevanten Bauteile/Flächen und Baumaterialien aufgeführt sind. Alle einzubauenden Bauprodukte und Baumaterialien müssen anhand der Matrix im Hinblick auf ihre Relevanz und die angestrebte Qualitätsstufe geprüft werden. Es dürfen nur solche Baustoffe verwendet werden, die der Erfüllung der Qualitätsstufe 3 entsprechen. Hierbei ist zu beachten, dass die in der Matrix benannten Qualitätsstufen aufeinander aufbauen, d.h. die Anforderungen der Qualitätsstufe 3 beziehen die Anforderungen der Qualitätsstufen 2 und 1 mit ein.

Für Werkstoffe/Produkte/Materialien, die fertig auf die Baustelle geliefert werden, ist zu betrachten und nachzuweisen, dass die Anforderungen an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien der DGNB-Kriterienmatrix in der Qualitätsstufe 3 als auch des QNG-Anforderungskataloges eingehalten werden.

Für werkseitig vorlackierte Bauteile (z.B. Stahlkonstruktionen, Türen, Zargen, Heizkörper, Systemtrennwände, Deckensysteme) gelten die Anforderungen im Hinblick auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) als erfüllt, wenn entweder Beschichtungsstoffe gemäß angestrebter Qualitätsstufe 3 verwendet werden oder durch den Beschichter / Betreiber von Abluftnachbehandlungsanlagen die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte nach Verordnung 1999/13/EU anhand von aktuellen, behördlich akzeptierten Überwachungsprotokollen nachgewiesen wird.

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Besondere Vorbemerkungen bezüglich der geplanten DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel		
Technische und funktionale Ausnahmen Ist aus technischen oder funktionalen Gründen (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen erfüllen) eine der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe des Produktes, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und begründet werden. Produktausnahmen aus rein ästhetischen Gründen fallen nicht unter die Ausnahmeregelung. Möglichkeiten des Nachweises sind z. B. die aktuelle Bestätigung mindestens drei marktrelevanter Hersteller, dass ein für die angestrebte Qualitätsstufe geeignetes Produkt nicht verfügbar ist oder der Nachweis, dass aus Gründen „höherer Gewalt“ (Witterung, natürliche Gegebenheiten wie z. B. drückendes Wasser im Baugrund) die Verwendung des geeigneten Produktes technisch nicht möglich war. Der Nachweis zu einer technischen Ausnahme kann sich nur auf eine einzelne Qualitätsstufe beziehen und befreit nicht von den u. U. vorhandenen Anforderungen in den darunter liegenden Qualitätsstufen. Kann die Anforderung einer darunter liegenden Qualitätsstufe aus technischen Gründen nicht erfüllt werden, so muss dieses übereinstimmend aus den drei vorgelegten Herstellerbestätigungen zur technischen Ausnahme hervorgehen. 1.2 Materialdeklaration zur Kontrolle Die für die angebotenen Bauleistungen gewählten Produkte und Bauhilfsstoffe sind bezüglich ihrer Inhaltstoffe und Eigenschaften zu deklarieren, um die Einhaltung der in der vorgenannten Kriterienmatrix geforderten Produkteigenschaften und -qualitäten nachzuweisen. Eine Deklarationsliste liegt der Ausschreibung in Anlage 3 zu den besonderen Vorbemerkungen DGNB mit QNG-Siegel bei. Diese Produkt- und Materialdeklarationsliste wird dem Auftragnehmer nach Beauftragung als Excel-Datei zur Verfügung gestellt. Sie ist für die Arbeiten des Auftragnehmers verbindlich. Darin sind alle vom Gewerkenehmer einzubauenden Materialien und Produkte zu deklarieren. Schichtenartig aufgebaute Bauteile sind in Reihenfolge der Schichten von innen nach außen zu deklarieren. Bauteilschichten/Produkte, die nicht relevant sind, sind als solche zu kennzeichnen. Für relevante Produkte ist die entsprechende Zeile der oben genannten Matrix anzugeben. Handhabe der Nachweisdokumente Für relevante Produkte sind der Deklaration präzise Materialbeschreibungen, Sicherheitsdatenblätter, technische Merkblätter und/oder Herstellererklärungen zu Inhaltsstoffen und Rezepturbestandteilen beizulegen, anhand derer der Nachweis auf Übereinstimmung der Produkteigenschaften mit den Anforderungen erbracht werden kann. Die Angaben zu den lt. Kriterienmatrix abgefragten Stoffen sind vom Gewerkenehmer zu prüfen und in den Nachweisen zu kennzeichnen, z.B. durch „gilben“. Nicht prüffähige Unterlagen werden an den Gewerkenehmer zurückgeschickt. Alle Datenblätter, die zur Bewertung der Bauprodukte herangezogen werden und die entsprechenden Dateinamen sind nach Möglichkeit mit der jeweiligen Angabe der Positionsnummer des Leistungsverzeichnisses und einem Kurzzeichen für die Art des Nachweises zu versehen.		

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Besondere Vorbemerkungen bezüglich der geplanten DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel

Zusammenstellung des Dateinamens:

Dem Dateinamen ist die Bauproduktart hinzuzufügen, wie exemplarisch in folgender Tabelle dargestellt.

Nr. des LVs	Nr. der LV-Pos.	Produktart	Nachweisdokument
01.07.	01.002	Bitumenemulsion	SDB

resultierender Dateiname: 01.07.01.002_Bitumenemulsion_SDB.pdf

Beispiele für Kurzzeichen der entsprechenden Nachweisdokumente:

PDB / TM Produktdatenblatt / Technisches Merkblatt
 SDB Sicherheitsdatenblatt
 RAL-UZxy RAL Kennung des Umweltzeichen „Blauer Engel“
 EPD Umweltdeklaration des IBU Institut Bauen und Umwelt e. V.
ggf. nach Bedarf zu erweitern

Die vollständige Deklaration (Produkt- und Materialdeklarationsliste mit Nachweisen/ Datenblättern im Anhang) ist dem Auftraggeber spätestens 4 Wochen vor dem Beginn der Arbeiten zur Freigabe vorzulegen.

Abweichungen von der Produktangabe hat der Auftragnehmer in vollem Umfang selbst zu vertreten bzw. zu seinen Lasten zurückzunehmen oder auszutauschen.

2. Verwendung von Materialien/Bauprodukten aus verantwortungsbewusster Ressourcengewinnung

2.1 Holz und Holzwerkstoffe

Hölzer, Holzprodukte und Holzwerkstoffe, sowohl aus tropischer, subtropischer oder borealer Herkunft als auch aus einheimischer bzw. mitteleuropäischer Herkunft dürfen nur dann verwendet werden, wenn vom Lieferanten des Holzes durch Vorlage eines Zertifikates die nachhaltig geregelte Bewirtschaftung des Herkunftsförstes nachgewiesen wird. Es wird angestrebt, dass Zertifikate zur verantwortungsbewussten Ressourcengewinnung des gesamten Teils der Wertschöpfungskette (Gewinnung, Weiterverarbeitung und die Verarbeitung von Rohstoffen) vorliegt (Ziel: Qualitätsstufe 1.3 des Kriteriums ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung). Sofern zertifizierte Produkte der Qualitätsstufe 1.3 nicht verfügbar sind, sind mindestens Produkte der Qualitätsstufe 1.2 zu verwenden und nachzuweisen. Es werden ausschließlich Zertifikate anerkannt, die auf folgender Webseite der DGNB geordnet nach Qualitätsstufen (bitte ganz nach unten scrollen) gelistet sind:

<https://www.dgnb.de/de/zertifizierung/weg-zum-dgnb-zertifikat/anerkannte-produktlabels>

Zurzeit sind dies folgende Zertifikate:

- FSC-Zertifikat
- PEFC-Zertifikat
- Label ‚Holz von hier‘

Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen in der Lieferkette ist durch Vorlage eines CoC-Zertifikates („Chain of custody“) zu erbringen. Der Zertifikatsstatus (z. B. FSC oder PEFC zertifiziert) und die jeweilige CoC-Zertifikatsnummer muss bei der Lieferung der Materialien/Produkte im Lieferschein vermerkt sein.

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Besondere Vorbemerkungen bezüglich der geplanten DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel		
Die für die angebotenen Bauleistungen verwendeten Hölzer und Holzprodukte sind im Rahmen des Bauprozesses in einer vom Auftragnehmer zu erstellenden Liste unter Angabe der Holzart der verbauten Hölzer/Holzprodukte zu dokumentieren und hinsichtlich ihres Volumens zu quantifizieren. Eine „Deklarationsliste Holz“ liegt der Ausschreibung in Anlage 4 zu den besonderen Vorbemerkungen DGNB bei. Diese Produkt- und Deklarationsliste ist für die Arbeiten des Auftragnehmers verbindlich. 2.2 Verwendung von Natursteinen Es dürfen nur Natursteine verwendet werden, die frei von Kinder- und Zwangsarbeit hergestellt wurden. Die Verwendung von Natursteinen aus Ländern der EU unterliegt keinen Beschränkungen, da die Mindestanforderung durch die europäische Sozialgesetzgebung geregelt ist. Als Nachweis hierfür muss die CE-Kennzeichnung des verwendeten Produkts vorgelegt werden. Für Natursteine aus Nicht-EU-Staaten muss nachgewiesen werden, dass die Anforderungen der ILO-Konvention 182 erfüllt sind und dass unangekündigte, unabhängige Kontrollen in den Steinbrüchen stattfinden. Der Nachweis muss durch ein von der DGNB anerkanntes Zertifikat erbracht werden. Die anerkannten Zertifikate werden ebenfalls auf der Webseite gelistet: https://www.dgnb.de/de/zertifizierung/weg-zum-dgnb-zertifikat/anerkannte-produktlabels Zurzeit sind folgende Zertifikate für die Produktgruppe Natursteine anerkannt. WiN=WiN Fair Stone Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen in der Lieferkette ist, sofern vom jeweiligen Zertifizierungsstandard gefordert, durch Vorlage eines CoC-Zertifikates („Chain of custody“) zu erbringen. Der Zertifikatsstatus und die jeweilige CoC-Zertifikatsnummer müssen bei der Lieferung der Materialien/Produkte im Lieferschein vermerkt sein. Die für die angebotenen Bauleistungen verwendeten Natursteine sind im Rahmen des Bauprozesses in einer vom Auftragnehmer zu erstellenden Liste unter Angabe des Herkunftslandes, des Zertifikats und der Zertifikatsnummer zu dokumentieren und hinsichtlich ihres Volumens zu quantifizieren. 2.3 Verwendung von Beton Der verwendete Beton soll über ein Zertifikat eines von der DGNB anerkannten Labels, der über gesetzliche Regelungen zu Umweltschutz und Arbeitssicherheit hinaus geht, verfügen. Die anerkannten Zertifikate werden ebenfalls auf der folgenden Webseite gelistet: https://www.dgnb.de/de/zertifizierung/weg-zum-dgnb-zertifikat/anerkannte-produktlabels Zurzeit sind folgende Zertifikate für die Produktgruppe Beton anerkannt: • Concrete Sustainability Council (CSC) in der Stufe Silber, Gold oder Platinum		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Besondere Vorbemerkungen bezüglich der geplanten DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel		
CSC-zertifizierte Betonwerke sind auf folgender Webseite gelistet: https://www.csc-zertifizierung.de/ Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen in der Lieferkette ist, sofern vom jeweiligen Zertifizierungsstandard gefordert, durch Vorlage eines CoC-Zertifikates („Chain of custody“) zu erbringen. Der Zertifikatsstatus und die jeweilige CoC-Zertifikatsnummer müssen bei der Lieferung der Materialien/Produkte im Lieferschein vermerkt sein. Als Betonzuschlagstoffe dürfen, soweit in den einzelnen Positionen nicht anderslautende Angaben enthalten sind, grundsätzlich rezyklierte Gesteinskörnungen gem. DIN EN 12620 aus Werken verwendet werden, die einer Güteüberwachung unterliegen. Bei der Verwendung von Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen ist die DAfStb-Richtlinie "Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620" zu beachten. Für Spannbeton und Leichtbeton sowie Betone nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit einer Druckfestigkeitsklasse größer C 30/37 sind grundsätzlich natürliche, nicht gebrochene Stoffe gem. DIN EN 12620 aus Werken zu verwenden, die einer Güteüberwachung unterliegen. Der für die angebotenen Bauleistungen verwendete Beton ist im Rahmen des Bauprozesses in einer vom Auftragnehmer zu erstellender Liste unter Angabe der Herkunft, des Zertifikats und der Zertifikatsnummer zu dokumentieren und hinsichtlich seines Volumens zu quantifizieren. Eine „Deklarationsliste Beton“ liegt der Ausschreibung in Anlage 5 zu den besonderen Vorbemerkungen DGNB bei. Diese Deklarationsliste ist für die Arbeiten des Auftragnehmers verbindlich. 3. Einsatz von Sekundärrohstoffen Der Einsatz von Bauprodukten, die Sekundärrohstoffe enthalten, ist – sofern die funktionalen und technischen Anforderungen erfüllt werden und die erforderlichen gesetzlichen Zulassungen vorliegen – bei entsprechender Wirtschaftlichkeit <u>nicht</u> ausgeschlossen. Bauprodukte mit signifikantem Sekundärrohstoffanteil sind unter Angabe der Art der verbauten Sekundärrohstoffe und Quantifizierung des verwendeten Sekundärrohstoffs in einer Aufstellung zu dokumentieren. Zusätzlich ist der Nachweis zu erbringen, dass für eingesetzte Produkte eine Selbstdeklaration über den Sekundärrohstoffanteil oder ein von der DGNB anerkanntes Zertifikat vorliegt. Sofern Holzwerkstoffe mit Sekundärrohstoffanteil eingesetzt werden, ist der Nachweis über ein von der DGNB anerkanntes Label mit entsprechendem CoC-Zertifikat zu erbringen (s. Punkt 2.1). 4. Vermeidung von Abfall, Lärm, Staub und Umweltverschmutzung auf der Baustelle Vor Aufnahme der Arbeiten werden dem Auftragnehmer detaillierte Konzepte zur Vermeidung von Abfall, Lärm und Staub sowie zum Umweltschutz auf der Baustelle übergeben. Der Auftragnehmer wird vor Aufnahme der Arbeiten von der Bauleitung eine Schulung zur Umsetzung der Konzepte im Bauprozess erhalten. Der		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Besondere Vorbemerkungen bezüglich der geplanten DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel		
Auftragnehmer verpflichtet sich, sein Personal ebenfalls dementsprechend zu schulen. Dieses muss durch Schulungsunterlagen, Schulungszertifikate und/oder Protokolle der Einweisung nachgewiesen werden. Die Konzepte beinhalten die folgenden Anforderungen, die durch den Auftraggeber bzw. dem von ihm beauftragten DGNB-Auditor während des Bauprozesses stichprobenartig überprüft werden. 4.1. Abfallarme Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Baustellenabfälle möglichst zu vermeiden. Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes müssen erfüllt werden. Die Bauabfallstoffe müssen gemäß der gültigen Gewerbeabfallverordnung in folgenden Abfallfraktionen getrennt gesammelt werden: • Glas (Abfallschlüssel 17 02 02), • Kunststoff (Abfallschlüssel 17 02 03), • Metalle, einschließlich Legierungen (Abfallschlüssel 17 04 01 bis 17 04 07 und 17 04 11), • Holz (Abfallschlüssel 17 02 01), • Dämmmaterial (Abfallschlüssel 17 06 04), • Bitumengemische (Abfallschlüssel 17 03 02), • Baustoffe auf Gipsbasis (Abfallschlüssel 17 08 02), • Beton (Abfallschlüssel 17 01 01), • Ziegel (Abfallschlüssel 17 01 02) und • Fliesen und Keramik (Abfallschlüssel 17 01 03) Die Bauleitung kontrolliert stichpunktartig die Materialtrennung und -Sammlung. 4.2. Lärmarme Baustelle Der AN ist verpflichtet, gesetzliche Vorschriften einzuhalten, wie z.B. die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm". Die Baustelle ist nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz so zu planen, einzurichten und zu betreiben, dass der Baulärm den allgemeinen Geräuschpegel der Umgebung nicht übersteigt oder durch geeignete Maßnahmen reduziert wird (z. B. Einsatz lärmarmer Maschinen gemäß RAL-UZ53 oder entsprechende Arbeitstechniken sowie die Planung von lärmintensiven Arbeiten unter Berücksichtigung von Schutzzeiten). 4.3. Staubarme Baustelle Die gesetzlichen Anforderungen zum Staubschutz sind einzuhalten. Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist zu verhindern, sofern das technisch möglich ist. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung müssen Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt werden. Einrichtungen zum Abscheiden und Erfassen von Stäuben müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, es dürfen nur Einrichtungen eingesetzt werden, die regelmäßig gewartet und geprüft werden. 4.4. Umweltschutz auf der Baustelle Der Boden und das Grundwasser sind vor schädlichen Stoffeinträgen und vermeidbaren mechanischen Einflüssen zu schützen.		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten												
Besondere Vorbemerkungen bezüglich der geplanten DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel														
Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 2010 muss eingehalten werden. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass folgende Gefahrstoffe nicht in Kontakt mit der Umwelt kommen (H-Sätze nach dem global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS): <table><tr><td>H 400</td><td>sehr giftig für Wasserorganismen</td></tr><tr><td>H 410</td><td>sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung</td></tr><tr><td>H 411</td><td>giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung</td></tr><tr><td>H 412</td><td>schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung</td></tr><tr><td>H 413</td><td>kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung</td></tr><tr><td>H 420</td><td>schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre</td></tr></table>			H 400	sehr giftig für Wasserorganismen	H 410	sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung	H 411	giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	H 412	schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	H 413	kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung	H 420	schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre
H 400	sehr giftig für Wasserorganismen													
H 410	sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung													
H 411	giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung													
H 412	schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung													
H 413	kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung													
H 420	schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre													
Über den Schutz vor chemischen Verunreinigungen hinaus, ist der Boden auch vor vermeidbaren schädlichen mechanischen Einflüssen zu schützen. Für Ein-, Aus-, Zu- und Abfahrten des Baustellenverkehrs sind die beschränkten Zuwegungen zu nutzen. Für nachbeauftragte Unternehmer gelten die besonderen Vorbemerkungen bezüglich der geplanten DGNB-Zertifizierung entsprechend. Nachfolgend werden die Anschlüsse an den Baukörper beschrieben. Sämtliche hierfür erforderlichen Verankerungen sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Die Auswahl eines fachgerechten und technisch geeigneten Baukörperanschlusses obliegt dem Auftragnehmer. Die Befestigung hat so zu erfolgen, dass alle planmäßig auf das Bauteil einwirkenden Kräfte sicher in den tragenden Baukörper übertragen werden können. Umgekehrt dürfen keine Kräfte aus dem Bauwerk in Bauteile eingeleitet werden. Die Befestigung hat unter Berücksichtigung der materialspezifischen Kennwerte der Rahmen- und Wandwerkstoffe, der Lastabtragung und der Befestigungsmittel zu erfolgen. Es dürfen nur Befestigungsmittel mit bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden. Die Befestigung der Fenster und Aussentüren obliegt dem Montageverantwortlichen im Rahmen der Werk- und Montageplanung. Einbaulage: Lastabtragung vor der tragenden Wandkonstruktion Folgende Befestigungssysteme/Befestigungsmittel sind möglich: - Lastabtragende Laschen aus Metallprofilen - Winkel/Konsolen - Justierbare Befestigungssysteme														


312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Befestigung und Lastabtragung

- Vorwandmontagezargen

Die Art der Befestigung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Metallische Bauteile sind unvermeidliche wärmetechnische Schwachstellen. Die Befestigungsmittel sind daher in Verbindung mit Dämmstoffen so anzuordnen, dass sich keine schädlichen Wärmebrücken ergeben. Bei thermisch getrennten Aluminiumprofilen darf die thermische Trennung durch die Befestigung nicht überbrückt werden.



exempl. Befestigung ohne Beeinträchtigung der thermischen Trennung des Profils

Absturzsichernde Eigenschaften:

Fensterelemente mit absturzsichernden Eigenschaften sind gegenüber statischen (Holmlast) und stoßartigen (Anpralllast) Einwirkungen bezüglich der ausreichenden Tragfähigkeit des Fensters einschliesslich der Verankerung im tragenden Baugrund nachzuweisen, d.h. es ist ein objektspezifischer Standsicherheitsnachweis durch den AN zu führen und dem Bauherren vorzuliegen. Evtl. Kosten für die Erstellung des Standsicherheitsnachweises sind in die Einheitspreise der entsprechenden Einzelpositionen einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Der wärmebrückenfreie Anschluss ist Bestandteil des Baukörperanschlusses und einzukalkulieren.

Eine gesonderte Vergütung für die Wahl oder Ausführung des Baukörperanschlusses erfolgt ausdrücklich nicht.

Die Befestigung der Elemente erfolgt sowohl an Stahlbetonwänden als auch an massiven Holzwänden. Alle hierfür eingesetzten Befestigungsmittel müssen über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen und für das ausgewählte System nachweislich geeignet und zugelassen sein.

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Befestigung und Lastabtragung		
Gewählte Variante des Baukörperanschlusses: (Vom Bieter einzutragen !) Durch den AN ist die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfuge von Fenstern und Aussentüren zum Baukörper sicherzustellen. <u>Folgende Funktionen sind durch die Abdichtung zu erbringen:</u> - Luftdichtheit - Schallschutz - Feuchteschutz - Wetterschutz Die luftdichte Ebene ist auf der Raumseite anzuordnen. Besonderes Sorgfältig sind die Eckausbildungen auszuführen, so dass ein dichte Übergang zwischen Fenster/Türelement und Baukörper sichergestellt wird. <u>Bauteilanschlussfugen:</u> Bauteilanschlussfugen zwischen Fenstern/Aussentüren sind grundsätzlich als Bewegungsfugen auszubilden! <u>Bauteilanschlussfugen sind mit</u> - imprägnierbaren Fugendichtungsbändern aus Schaumstoff (BG-1) - Multifunktionsdichtungsbändern (MF1) - Fugendichtungsfolien oder - Dichtfolien, Mindeststärke <u>≥ 0,6 mm</u> abzudichten. <u>Spritzbare Dichtstoffe sind nicht zulässig!</u> <u>Es dürfen nur Dichtbänder/Folien o.ä. verwendet werden, welche die Anforderungen an die DGNB-Zertifizierung erfüllen. Dies ist vor Verwendung durch den AN nachzuweisen.</u> Bei Fenstersystemem mit aufgesetzter Metallschale als Wetterschutz (Holz-Aluminiumfenster) ist die Bauteilanschlussfuge an die hinterste wasserführende Ebene des Fenstersystems anzuschliessen. Bei Holzbauteilen müssen die sich durch Feuchteveränderung ergebenden Quell- und Schwindverformungen des Querschnitts bei der Wahl und Breite der Ausbildung der Bauteilanschlussfuge berücksichtigt werden. Thermische Längenänderungen müssen durch eine		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Abdichtung/Baukörperanschlüsse		
gleitende, reibarme Lagerung kontinuierlich möglich sein. Des Weiteren sind bei der Fugenplanung und Dimensionierung die zulässigen Toleranzen gem. DIN 18202 zu berücksichtigen. Die Anschlussfugen sind durch den AN anhand von der Wahl des Dichtsyste.ms, der Belastungssituation, der Dimensionierung der Fugen und der fachgerechter Ausführung keine Wartungsfugen nach DIN 52460:2025-1. Dies ist durch den AN sicherzustellen. <u>Fugendämmung:</u> Verbleibender Fugenraum der Anschlussfugen zum Baukörper ist vollständig mit Dämmstoff auszufüllen (VOB/V, ATV 18355). <u>Hierzu sind zugelassen:</u> - <u>Mineralfaserdämmstoffe als Stopfmateri.al</u> (Auf eine ausreichende Verdichtung beim Einbringen ist zu achten!) Alle Dämmstoffe aus künstlichendMineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen einhalten:dQNG-Anforderung: Pos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und dPos. 12.3: RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ - <u>Spritzkork</u> Kork-Granulat ist mit Klebstoff gebunden, aus diesem Grunde gilt folgendes:ddAlle Kleb- und Dichtstoffe auf Basis von PU, PU-Hybrid, MS-Polymer oder SMPd(silanmodifizierte Polymere) für diedHerstellung der Luftdichtigkeit anßassade, Fenstern und Außentüre(dinnen und außen) müssen folgende Anforderungen einhalten:ddQNG-Anforderung, dPos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und dPos. 4.3: Chlorparaffine, TCEP, PBB und PBDE ≤ 0,10 % und dYGNB-Anforderung, Nr 13:d- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und d- halogenierte Treibmittel < 0,1 %, und d- EMICODE, EC1, EC1PLUS, EC1-R doder EC1PLUS-R doder d- VOC < 1 % - <u>Aufbereitete Naturprodukte mit dämmender Eigenschaft</u> Alle Dämmstoffe aus natürlichen/ nachwachsenden Rohstoffen (Holzfasern, Holzwolle, Zellulose, Hanf, Jute, Schafwolle etc.) müssen folgende Anforderungen einhalten:dQNG-Anforderung: Pos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und dPos. 12.4 (DGNB Nr. 45): d- Reproduktionstoxische Borverbindungen ≤ 0,10 %d- Deklaration biozider Wirkstoffe		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Abdichtung/Baukörperanschlüsse		
<u>Der Einsatz von PU-Ortschaum ist nicht zugelassen!</u>		
<u>Bodentiefe Elemente / 0-Schwellen</u>		
Die Anschlusshöhe von bodentiefen Fensterelementen und Türen beträgt min. 150 mm über OK Gelände/Belag.		
Die Elemente müssen so konstruiert sein, dass die Abdichtung hinter Rollladen-/Raffstoreführungsschienen und Deckleisten hochgeführt werden kann.		
Entwässerungsöffnungen im Türrahmen oder von Schlagregenschienen müssen zur Aussenseite des Anschlusses entwässern. Der Abdichtungsanschluss bei Bahnen ist am Türrahmen gegen Abrutschen entsprechend zu sichern.		
<u>Hierzu ist durch den Auftragnehmer unten und seitlich an den Rahmenelemente bis auf eine Höhe von mind. 150 mm über OK Gelände/Belag ein Portaldichtband anzubringen, welches in die bauseitige Sockelabdichtung eingearbeitet werden kann. Dies ist in die Einheitspreise der bodentiefen Fenster-/ Türelemente einzukalkulieren.</u>		
Angeb. Produkt:'...' (vom Bieter einzutragen!)		
Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Holz-Aluminium-Fensterelemente,einschließlich Isolierverglasung und Anschlüssen an Rohbau / Holzbau in folgender Ausführung fertigen, liefern und fachgerecht montieren.		
Grundanforderungen		
Uw-Wert:	0,80 W/m²K	
Schallschutz DIN 4109:	Rw,Fenster ≥ 35 dB	
Schlagregensicherheit EN 12208:	6A	
Widerstand gegen Windlast EN 12210:	B3	
Luftdurchlässigkeit EN 12207:	3	
Einbruchhemmung gem. DIN 1627	RC2N	
Holzprofile		
Die Holzkonstruktion ist nach den Anforderungen der DIN 68121 auszuführen.		
Sämtliche Holzbauteile müssen aus zertifiziertem / nachhaltigem Anbau stammen. Der Nachweis ist durch den AN <u>vor Fertigung</u> zu erbringen.		
Oberfläche Holzprofile:		
Fichte / Weißtanne mehrschichtig lasiert.		
Alle Hölzer und Holzwerkstoffe müssen das Zertifikat FSC, PEFC oder Label "Holz von hier" haben.		
Alle dekorativen Lackierungen (1K- und 2K-Systeme) inkl. der Haftgründe/		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Grundierungen sowie Holzlasuren müssen folgende Anforderungen einhalten: dQNG-Anforderung: Pos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und Pos. 6.1: d- VOC ≤ 130,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur)d- Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen Ausführung Anstrichsystem nach VdL-Richtlinie 14 / Dezember 2019 - "Anforderungen Holzbeschichtungssysteme": an den später nicht mehr zugänglichen Flächen mindestens 0,3 mm Trockenschichtdicke an den sichtbar bleibenden Flächen im Mittel ca. 0,60 mm Trockenschichtdicke Holzart: Fichte / Weißtanne Alle Holzteile mindestens 3-fach lamelliert, Lisene BSH Profilquerschnitte: Rahmenholz der Fenster ca. 78 x 70 mm Rahmenhölzer der Mittelposten der Fenster ca. 78 x 120 mm Lisene Rahmenholz Mittelposten raumseitig ca. 50 x 120 mm Flügelholz der Fenster ca. 78 x 81 mm Kämpfer ca. 78 x 70 mm Zarge innenseitig, als Anschluss an Unterzug, Laibungen, Brüstung, drei- bzw. vierseitig ca. 120 x 25 mm Glasleisten innenseitig gefräst Der Flügel erhält eine Mitteldichtung und auf der Außenseite eine Überschlagdichtung. Beide Dichtungen müssen umlaufend und ohne Unterbrechung durch Beschläge etc. ausgeführt sein. Aluminiumrahmen: Es ist ein System mit schrägen Überschlagen an Rahmen und Flügel auszuführen. System in flächenversetzter Ausführung Profilhöhe Rahmen ca. 12 mm Profilhöhe Flügel ca. 14 mm Scharfkantige Profile Die Eckverbindungen der farbbeschichteten Rahmen sind zu verschweißen. Andere Eckverbindungen sind nicht zugelassen. Ohne sichtbare Entwässerungsöffnungen. Profilbreite Rahmen: ca. 90 mm Profilbreite Flügel: ca. 41mm, 35mm sichtbar Profilbreite Setzstab: ca. 100 mm Profilbreite Kämpfer: ca. 100 mm mit integrierten, verdeckt liegenden Entwässerungsöffnungen		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Oberfläche: Aluminium, Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Befestigung des Aluminiumrahmens: Die Befestigung der Aluminiumrahmen auf dem Holzprofil erfolgt mittels demontierbarer Dreh-bzw. Drehklipschalter aus POM. Eine spannungsfreie Ausdehnung der Aluminiumprofile und eine vollflächige Hinterlüftung des Spaltes zwischen Aluminiumrahmen und Holzprofil muss über die Halter sichergestellt sein. Dichtungen Blendrahmen mit umlaufender, werkseitig konfektionierter und eckvulkanisierter Stehlippendichtung aus EPDM(APTK) zwischen Holz-Rahmen und Holz-Flügel, Dichtungen aus TPE und eckverschweißte Dichtungen sind nicht zugelassen. Verglasung außen mit umlaufender EPDM(APTK) Trockenverglasungsdichtung Verglasung innen mit EPDM(APTK) Trockenverglasungsdichtung Verglasung 3-fach Wärmeschutz-Isolierverglasung Innen- und Außen VSG Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): $g=0,60 \text{ W/m}^2/\text{K}$, soweit nicht anders in den Einzelpositionen angegeben Bänder/Getriebe: Einbruchhemmung beachten (s.o.) Kipp-vor-Dreh Beschlag mit Basissicherheit als verdeckt liegender Beschlag Einhand-Dreh-Beschlag mit Fehlbediensperre, Flügelheber ab 650mm Flügelhöhe, Anpressdruck verstellbar, min. 3 Eck-Verriegelung als Pilzzapfen Fenstergriff mit Sperrtaste, abschließbar, je Drehflügel <u>Sämtliche Drehflügel sind mit einem verdeckt liegendem Öffnungsbegrenzer auszustatten, um ein Überschlagen des Fensterflügels zu verhindern.</u> Ecklager mit Höhen- und Seiteneinstellung, Schere mit Flügelandruck und Seiteneinstellung. Korrosionsschutzklasse 5 nach DIN EN 1670. Flachform-Oberlichtöffner Betätigung über Federbandeckumlenkung mit Handhebel Für die Be- und Entlüftung an vertikal eingebauten Rechteckfenstern mit Kippflügeln einwärts öffnend. Griffhöhe: 2,00 m Montage ist von vorne ohne sichtbare Befestigungsschrauben auszuführen. Flügeleinhängung mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten																
Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Fensterelemente																		
Schere. Flügelanpressdruck am Flügelbock einstellbar. Abdeckung Gestänge mit LM-Profil. mit zusätzlicher Sicherheitsschere silberfarbig Angeb. Fabrikat: '....' (vom Bieter einzutragen!) Montage Die Leistung beinhaltet die Fertigung, Lieferung und fertige Montage einschließlich aller benötigten Befestigungs- und Abdichtungsmaterialien, Anschlussprofile und Nebenarbeiten für die beschriebene Einbausituation Der Einbau hat entsprechend dem Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung zu erfolgen. Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Türelemente Grundanforderungen <table><tr><td>Uw-Wert:</td><td>0,80 W/m²K</td></tr><tr><td>Schallschutz DIN 4109:</td><td>Rw,Fenster ≥ 35 dB</td></tr><tr><td>Schlagregensicherheit EN 12208:</td><td>6A</td></tr><tr><td>Widerstand gegen Windlast EN 12210:</td><td>B3</td></tr><tr><td>Luftdurchlässigkeit EN 12207:</td><td>3</td></tr><tr><td>Einbruchhemmung gem. DIN 1627</td><td>RC2N</td></tr><tr><td>Bedienkräfte zu manuellen Bedienung</td><td>max. 25 N</td></tr><tr><td>Bedienkräfte am Türschließer</td><td>max. 47 N</td></tr></table> Holzrahmen Die Holzkonstruktion ist nach den Anforderungen der DIN 68121 auszuführen. Sämtliche Holzbauteile müssen aus zertifiziertem / nachhaltigem Anbau stammen. Der Nachweis ist durch den AN <u>vor Fertigung</u> zu erbringen. Oberfläche Holzprofile: Fichte / Weißtanne mehrschichtig lasiert, Alle Hölzer und Holzwerkstoffe müssen das Zertifikat FSC, PEFC oder Label "Holz von hier" haben. Alle dekorativen Lackierungen (1K- und 2K-Systeme) inkl. der Haftgründe/Grundierungen sowie Holzlasuren müssen folgende Anforderungen einhalten: dQNG-Anforderung: Pos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und Pos. 6.1: d- VOC ≤ 130,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur)d- Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen Ausführung Anstrichsystem nach VdL-Richtlinie 14 / Dezember 2019 - "Anforderungen Holzbeschichtungssysteme": an den später nicht mehr zugänglichen Flächen mindestens 0,30 mm Trockenschichtdicke an den sichtbar bleibenden Flächen im Mittel 0,60 mm Trockenschichtdicke Rahmenholz der Tür oben und seitlich ca. 78 x 106 mm Flügelholz Tür oben und seitlich ca. 78 x 112,5 mm			Uw-Wert:	0,80 W/m²K	Schallschutz DIN 4109:	Rw,Fenster ≥ 35 dB	Schlagregensicherheit EN 12208:	6A	Widerstand gegen Windlast EN 12210:	B3	Luftdurchlässigkeit EN 12207:	3	Einbruchhemmung gem. DIN 1627	RC2N	Bedienkräfte zu manuellen Bedienung	max. 25 N	Bedienkräfte am Türschließer	max. 47 N
Uw-Wert:	0,80 W/m²K																	
Schallschutz DIN 4109:	Rw,Fenster ≥ 35 dB																	
Schlagregensicherheit EN 12208:	6A																	
Widerstand gegen Windlast EN 12210:	B3																	
Luftdurchlässigkeit EN 12207:	3																	
Einbruchhemmung gem. DIN 1627	RC2N																	
Bedienkräfte zu manuellen Bedienung	max. 25 N																	
Bedienkräfte am Türschließer	max. 47 N																	

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Türelemente		
Flügelholz der Tür unten ca. 78 x 123,5 mm Glasleisten innenseitig gefräst Der Flügel erhält eine Mitteldichtung und auf der Außenseite eine Überschlafdichtung. Beide Dichtungen müssen umlaufend und ohne Unterbrechung durch Beschläge etc. ausgeführt sein. Aluminiumrahmen, Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Es ist ein System mit schrägen Überschlagen an Rahmen und Flügel auszuführen. System in flächenversetzter Ausführung Profilhöhe Rahmen ca. 12 mm, Profilhöhe Flügel ca. 14 mm. Scharfkantige Profile Die Eckverbindungen der farbbeschichteten Rahmen sind zu verschweißen. Andere Eckverbindungen sind nicht zugelassen. Rahmenprofile sind mit Versatz zum Einbau in kassettierte Metallfassade auszuführen. Ohne sichtbare Entwässerung Entwässerungsöffnungen Profilbreite Rahmen oben und seitlich: ca. 65 mm Profilbreite Flügel oben, unten und seitlich: ca. 146mm mit integrierten, verdeckt liegenden Entwässerungsöffnungen Oberfläche Aluminiumrahmen gem. vorbeschriebener Bemusterung Befestigung des Aluminiumrahmens: Die Befestigung der Aluminiumrahmen auf dem Holzprofil erfolgt mittels demontierbarer Dreh-bzw. Drehklipshalter aus POM. Eine spannungsfreie Ausdehnung der Aluminiumprofile und eine vollflächige Hinterlüftung des Spaltes zwischen Aluminiumrahmen und Holzprofil muss über die Halter sichergestellt sein. Dichtungen Blendrahmen mit umlaufender, werkseitig konfektionierter und eckvulkanisierter Stehlippendichtung aus EPDM(APTK) zwischen Holz-Rahmen und Holz-Flügel, Dichtungen aus TPE und eckverschweißte Dichtungen sind nicht zugelassen. Verglasung außen mit umlaufender EPDM(APTK) Trockenverglasungsdichtung Verglasung innen mit EPDM(APTK) Trockenverglasungsdichtung Verglasung 3-fach Wärmeschutz-Isolierverglasung Innen- und Außen VSG Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): $g=0,40 \text{ W/m}^2/\text{K}$ soweit nicht anders in den Einzelpositionen angegeben Rollentürbänder Konstruktionsmerkmale: Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz anzuordnen. Ohne den Türflügel auszuhängen, muss eine Feinjustierung vorgenommen werden können.		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Türelemente		
Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 3 Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4 Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14 Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 7 3 Stck je Flügel Haustürband mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung für gefälzte Türen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen Belastungswert ca. 300 kg, Rollenlänge ca. 160 mm, Rollendurchmesser ca. 22,5 mm, Materialstärke ca. 4 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, mit Stiftsicherung ausgestattet, verdeckt liegende wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager <u>Sämtliche Türflügel sind mit einem verdeckt liegendem Öffnungsbegrenzer auszustatten, um ein Überschlagen zu verhindern.</u> Angeb. Fabrikat: '....' (vom Bieter einzutragen!) weitere Ausstattung die weitere Ausstattung (Schlosssysteme, Verriegelung, Türschließer, Türantriebe, Türsicherung) ist in den Leistungspositionen beschrieben. Montage Die Leistung beinhaltet die Fertigung, Lieferung und fertige Montage einschließlich aller benötigten Befestigungs- und Abdichtungsmaterialien, Anschlussprofile und Nebenarbeiten für die beschriebene Einbausituation Der Einbau hat entsprechend dem Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung zu erfolgen. Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Pfostenriegelfassade bestehend aus • einer tragenden Holzkonstruktion (Pfosten und Riegel), • einem bauaufsichtlich zugelassenem Aluminium Fassadensystem als Aufsatzkonstruktion, • Verglasung, • tragende Unterkonstruktion auf Geschossdecke KG bzw. EG • statischer Anschluss an Geschossdecke EG bzw. OG • gedämmte Raumabschlüsse Fußpunkt und Kopfseite mit Paneel Die tragende Holzkonstruktion wird raumseitig angeordnet. Berechnung der erforderlichen Querschnitte ist gemäß DIN EN 1935 vorzunehmen. Ausführung der Konstruktion nach DIN EN 942 (Holz in Tischlerarbeiten), DIN 1055 (Lastannahmen für Bauten) und "Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen, DIBt, Fassung August 2006". Sämtliche Holzbauteile müssen aus zertifiziertem / nachhaltigem Anbau		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade		
stammen. Der Nachweis ist durch den AN <u>vor Fertigung</u> zu erbringen.		
Grundanforderungen		
Uw-Wert:		0,80 W/m²K
Schallschutz DIN 4109:		Rw,Fenster ≥ 35 dB
Schlagregensicherheit EN 12208:		6A
Widerstand gegen Windlast EN 12210:		B3
Luftdurchlässigkeit EN 12207:		3
Einbruchhemmung gem. DIN 1627		RC2N
Holzprofile		
Holzart:		Leimholz BSH Weißtanne
Profilquerschnitte:		
Pfosten		ca. 60 x 250 mm
Riegel unten		ca. 60 x 250 mm
Riegel oben		ca. 60 x 250 mm
Verbindung der Pfosten und Riegel über zugelassene nicht sichtbares Verbindungssysteme für Pfosten-Riegel Holz-Glasfassaden für außermittige Glaslasten, Stahl verzinkt		
Fertigungs- und Montagetoleranzen sind abweichend zur DIN nach den Vorgaben des Systemgebers der Aufsatzkonstruktion auszuführen.		
Aluminium Aufsatzkonstruktion:		
Verglasungssystem aus Deckschalen und/oder Andruckprofilen aus Aluminium (Klemmverbindung).		
Abmessung und Ausführung der äußeren Deckschalen:		
Deckschale (Pfosten) ca. 60 x 20 mm		
Deckschale (Riegel) ca. 60 x 15 mm oder ca. 60 x 20 mm		
Verbindung zwischen den Andruckprofilen und dem Tragwerk gemäß den Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)		
Anbindung des Verglasungssystems an das Tragwerk über ein Aluminium-Grundprofil und Verschraubung.		
Dichtungen:		
EPDM-Dichtung innen mit integrierten Belüftungsnuten, Aufbauhöhe ca. 19 mm für die Aufnahme der Verglasung und für die Belüftung der Konstruktion.		
Die Stöße der horizontal- und der vertikal zu verlegenden Dichtungsprofile sind überlappend auszuführen und abzudichten.		
Einzeldichtungen aus witterungsbeständigem schwarzem EPDM 5 mm außen.		
Stoßbereiche (Pfosten/Riegel) sind mit Dichtungsblechen aus Edelstahl und entsprechenden Dichtkissen aus Moosgummi auszuführen.		
Belüftung, Entwässerung:		
Falzgrundbelüftung sowie der Dampfdruckausgleich über die vier Ecken eines jeden Scheibenfeldes in den Pfostenfalz.		
Für die feldweise Entwässerung und Belüftung sind in den Aluminium-Andruckprofilen, Deckschalen und Dichtungen entsprechende Öffnungen vorzusehen.		
Abmessung und Ausführung der äußeren Deckschalen:		
Deckschale (Pfosten und Riegel) ca. 60 x 15 mm		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade		
Oberfläche Aluminiumrahmen: Kupfer eloxiert Aluminiumdämmpaneele Paneel mit beidseitiger Deckschicht aus Aluminium, min. 1,5 mm, Füllung des Paneels mit Mineralwolle Alle Dämmstoffe aus künstlichendMineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen einhalten:dQNG-Anforderung: Pos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und dPos. 12.3: RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ Randbereiche Aluminium gekantet oder mit formstabilem Einleimer und mit Aluminiumband versiegelt. Stärke der Paneele entsprechend der Stärke der Verglasung, gesamt ca. 44 mm, mit allen notwendigen Befestigungsmitteln Weitere Konstruktion von innen nach außen: Einbau einer Dampfsperre, zwischen unterem Riegel und Geschossdecke/Sohle verklebt auf Riegel bzw. Sockelprofil, Hinterfüllung des Zwischenraums Aluminiumpaneel / Geschossdecke mit Mineralwolle 160 / 80 mm Einbau einer Feuchtigkeitssperre, Verklebung am oberen Riegel der PRK, auf der OSB Platte und der OK Decke KG, Aluminium- Dämmpaneel, Stärke entsprechend der Glasstärke (ca. 44 mm), Füllung mit xps Schaum Alle Dämmplatten (EPS, XPS, PUR, PIR) müssen folgende Anforderungen einhalten:dQNG-Anforderung: Pos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und dPos. 12.1: d- Frei von halogenierten Treibmittelnd- EPS/ XPS-Platten: HBCD ≤ 0,10 %d- PUR/ PIR-Platten: TCEP ≤ 0,10 % Abdichtung mit einem zugelassenen System auf der Basis "Flüssigkunststoff" mit Polyestervlies als Sockelabdichtung nach DIN 18533, aufgebracht auf unterem Riegel der PRK, Aluminiumpaneel und der OK Decke KG Alle Kunstharzestriche und reaktivedPolyurethanbeschichtungen (PU inkl.dPolyurea) auf mineralischendOberflächen an Boden und Wandd(innen und außen) – auch indSystemaufbauten - müssen folgende Anforderungen einhalten: ddQNG-Anforderung: Pos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und Pos. 5.7: d- Kunstharzestriche inkl.Kunstharzbeschich-tungen aufÜodenbelägen und Wandbeschichtungen (innen) b) d):Pinhaltung AgBB-Schema dd- Total solid oderd- GISCODE PU10, PU20, PU 30, PU40 (ALT) oder PU50 (ALT)dÝGNB-Anforderungs Nr. 22: d- RMA10 oder RMA15 Holzprofile Die Holzkonstruktion ist nach den Anforderungen der DIN 68121 auszuführen. Oberfläche Holzprofile: naturfarben lasiert, mit leichter Pigmentierung nach Wahl des AN weißgrau / weiß, seidenmatt Alle dekorativen Lackierungen (1K- und 2K-Systeme) inkl. der Haftgründe/ Grundierungen sowie Holzlasuren müssen folgende Anforderungen einhalten: dQNG-Anforderung: Pos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und Pos. 6.1: d- VOC ≤ 130,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur)d- Keine Pigmente		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Holz-Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade		
und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen Ausführung Anstrichsystem nach VdL-Richtlinie 14 / Dezember 2019 - "Anforderungen Holzbeschichtungssysteme": an den später nicht mehr zugänglichen Flächen mindestens 30 m Trockenschichtdicke an den sichtbar bleibenden Flächen im Mittel 60 m Trockenschichtdicke Verglasung 3-fach Wärmeschutz-Isolierverglasung Innen- und Außen VSG Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): $g=0,40 \text{ W/m}^2/\text{K}$ Beschläge: Aussen: Griffstange auf dem Gehflügel, aussen Edelstahl, über die gesamte Flügelhöhe Innen: Panikverschluss gem. gesonderter Position <u>Hinweis:</u> Sämtliche bodentiefe Aussentürelemente sind als 0-Schwelle auszuführen und erhalten bauseits eine aussenliegende Entwässerungsrinne. <u>0-Schwellen</u> Schwellen sind mit trittfesten Dämmprofilen auszuführen. Gem. DIN 18040 - Barrierefreies Bauen - sind untere Türansläge und -schwellen nicht zulässig. Sämtliche Türöffnungen sind somit mit niveaugleichen Übergängen auszuführen. (0-Schwelle) Türansläge und -schwellen müssen so ausgeführt werden, dass sie leicht überrollbar sind und die Stolpergefahr vermieden wird. <u>Um die Niveaugleichheit zwischen Innen- und Aussenbelag, sowie eine störungsfreie Funktion des Türflügels zu gewährleisten wird abweichend von der DIN 18202 eine zulässige Toleranz von + 2 mm über OKFFB festgelegt. Ein zu niedriger Einbau der Türschwelle unterhalb des FFB ist nicht zulässig.</u> Technische Anforderungen 0-Schwelle - für nach innen und aussen öffnende Türen - Bodeneinlass: ca. 20 mm - geprüfte Schlagregendichtheit (300 Pascal / 7A) - die Bodenschwelle ist so auszubilden, dass Niederschlagswasser nach außen abgeleitet wird und kein		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Türschwellen / 0-Schwellen		
Wasser ins Gebäudeinnere gelangen kann - Der Alumiumteil der Bodenschwelle ist aus EN AW 6060, T66 (ehemals AlMgSi 0.5, F22) in Eloxalqualität anzubieten, gefertigt im Strangpress-Verfahren gemäß DIN EN 12020 und DIN EN 755. - Die Oberflächen-Veredelung ist als Eloxal-Oberfläche gemäß DIN 17611 in E6/EV1 herzustellen. - Die thermische Trennung ist als PVC-freies Kunststoffprofil in ABS-Qualität herzustellen. Die Ausführung und Montage muss nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Angaben des Systemgebers erfolgen. Einbau eines Senkdichtungssystem im Türflügel gegen Schlagregen. Beidseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Dichtung nach links, nach unten und nach rechts einstellbar. mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium. Bei Bedarf muss die Schwelle mit dem aufrechten Holzrahmen durch Metall-Schwellenhalter verbunden werden können. Der aufrechte Holzrahmen wird optional durch entsprechende Füllstücke aus APTK ohne Konterprofilierung direkt auf die Schwelle montiert. Dabei ist der Stoß mit Hirnholz- und Fugensiegel entsprechend der Systemvorgabe abzudichten. Zur Montage auf dem Rohboden sind systemgebundene wärmedämmende Kunststoff-Adapterprofile oder Unterbaudämmprofile einzusetzen, die durch Aufdoppeln auf die notwendige Höhe angepasst werden können. Höhe der erforderlichen Aufdoppelung im Fussbodenaufbau: ca. 200 mm <u>Angebotene Bodenschwelle:</u> Angeb. Produkt:'.....' (vom Bieter einzutragen!)		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Türschwellen / 0-Schwellen		
Liefern und fachgerechtes Montieren von Metallblechen als - Laibungsverkleidungen - Fensterbänke - Festfeldern zwischen Fensterelementen in unterschiedlichen Breiten und Tiefen Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 18339 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Material: Aluminium Stärke 1,0 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel <u>Leistungsumfang:</u> - Aufmaß vor Ort und Werkplanung - Lieferung und Montage der Blechverkleidung aus Aluminium mit werkseitiger Beschichtung - Herstellung sämtlicher erforderlicher Kantungen, - - - Profile und Formteile nach DIN-Vorgaben - Ausbildung einer geeigneten Unterkonstruktion unter Berücksichtigung der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 - Fachgerechte Befestigung unter Berücksichtigung von thermischen Längenänderungen gemäß DIN EN 1991 (insb. Temperaturbeanspruchung) - Seitlicher Anschluss an die Fensterblendrahmen und Fassaden schlagregendicht und dauerhaft funktionssicher ausgeführt - Ausbildung der Anschlüsse gemäß den Richtlinien für Metallanschlüsse im Hochbau sowie unter Berücksichtigung der Luftdichtheit nach DIN 4108-7 - Sicherstellung des Feuchteschutzes gemäß DIN 4108 - Berücksichtigung einer ggf. erforderlichen Hinterlüftung gemäß Fachregeln des Klempnerhandwerks - Farbton und Oberflächenqualität nach Vorgabe des Auftraggebers - Freie Öffnungsquerschnitte sind mit farblich an die Blechverkleidung ausgeführtem Lochblech zu verschliessen <u>Besondere Anforderungen:</u> - Oberfläche eben, ohne Beulen, Wellen oder sichtbare Befestigungsmängel		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Aluminiumverkleidungen		
- Flucht- und lotgerechte Ausführung - Dauerhafte, korrosionsbeständige Ausführung - Ausführung der Arbeiten unter Beachtung der VOB/C sowie der einschlägigen Normen und Fachregeln Die Aussenfensterbänke sind so auszuführen, dass Oberflächenwasser von Fenster und Fassade kontrolliert abgeleitet wird. Die Fensterbank muss den Blendrahmen im Anschluss untergreifen. Die Anbindung der Fensterbank an den Blendrahmen und an den Leibungen muss dicht mit geeigneten Dichtsystemen - vorgefertigtes Dichtprofil des Fensterbanksystems - vorkomprimiertes Fugendichtungsband ausgeführt werden. Wird ein vorkomprimiertes Fugendichtungsband verwendet, muss dieses die gesamte Höhe des Anschraubstegs der Fensterbank abdecken. Die Anbindung an den Blendrahmen muss gleitfähig sein. (Langloch-Schraubverbindung mit Kunststoff-Unterlegscheiben) Bei nicht schlagregendichten Fensterbankkonstruktionen ist mit einer zum Fenster und den Leibungen wannenförmig ausgebildeten Dichtfolie unter der Fensterbank eine zweite wasserführende Ebene herzustellen! Die Dichtfolie ist auf der Dämmung zu verlegen. Das nachträgliche Abdichten der Fensterbank mit Dichtstoff ist nicht zulässig! <u>Allgemeine Abmessungen:</u> - Neigung Fensterbank: 5 Grad - Fassadenüberstand, wirksame Tropfkante: ca. 35 mm - Fensterbankauskragung: ca. 305 mm - Freitragende Länge des Fensterbankhalters: 375 mm Bei Fensterbänke ≤ 80 cm ist ein Halter mittig zu setzen Bei Fensterbänke > 80 cm sind alle 60 cm ein Fensterbankhalter zu setzen. Abstand der Fensterbankhalter aus den Ecken ca. 40 cm Fensterbankendstücke und Lage der Rollladen-/Raffstoreschienen sind aufeinander abzustimmen. Die kontrollierte Wasserführung muss erhalten bleiben.		

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Fensterbänke		
Zwischen Unterkante der Rollladen-/Raffstoreführungsschne und der Fensterbankaufkantung ist ein Abstand >0 und <8mm vorzusehen, um ein Festfrieren des Behangs zu verhindern und Schmutzansammlungen zu vermeiden. Aluminum-Fensterbänke müssen mind. alle 3000 mm einen Dehnstoß erhalten. Stoßunterlappungen sind so auszuführen, dass Knackgeräusche aus thermisch bedingten Längenänderungen vermieden werden. Sie müssen so ausgebildet sein, dass Niederschlagswasser nach aussen abgeleitet wird. <u>Die Anordnung der Dehnstöße hat anhand der Fensteraufteilung und in Abstimmung mit dem Architekten zu erfolgen und in der Werk- und Montageplanung darzustellen.</u> Senkrechtmarkise Wärmegeämmte, saumgeführte Vorbau-Senkrecht-Markise (Zip-System) im geschlossenen Kasten mit unterseitiger Revisionsöffnung und elektrischem Antrieb, bestehend aus: • Verdeckt liegender Kasten, Tuchwelle, seitlichen Führungsschienen und Fallprofil aus Aluminium, • sichtbare Teile Aluminium, Kupfer eloxiert • Spannseil aus kunststoffummanteltem Stahl • Antrieb durch Rohrmotor mit Thermoschutz und Netzanschluss, Bedienung über bauseitigem Schalter • durch den AN ist eine Anschlussleitung, l=5000mm durch die Wandkonstruktion in das Gebäude zu führen. Die Wanddurchführung ist dauerhaft luft- und wasserdicht abzudichten • Bespannung aus Markisenstoff, lichtecht, wetterecht, reißfest, schmutzabweisend imprägniert, luftdurchlässig und wasserabweisend Befestigungsuntergrund: Aluminiumwinkel, 8 mm, s. Detailausbildungen Außenliegende Blechverkleidung in Kastenform ca. 130 x 160 mm, Aluminium, 1 mm, Oberfläche Kupfer eloxiert, vernietet als Kantblech, 4 x gekantet mit Antidröhnband zwischen den Blechteilen Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel EPS Wärmedämmung ca. 160 x 8,5 mm zwischen dem Markisenkasten und der tragenden Wand Alle Dämmplatten (EPS, XPS, PUR, PIR) müssen folgende Anforderungen einhalten: dQNG-Anforderung: Pos. 1.1:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Senkrechtmarkise		
Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und dPos. 12.1: d-Frei von halogenierten Treibmitteln d- EPS/ XPS-Platten: HBCD ≤ 0,10 % d- PUR/ PIR-Platten: TCEP ≤ 0,10 % Wind- und schlagregendichte Abdeckung des Wärmedämmkeils inkl. Befestigung auf der Außenwand Bespannung: 100 % Acrylgarngewebe, hochreißfest, ohne Naht, Stoffgewicht: min. 300 g/m² Sonnen- Blendschutz: Sichtkontakt nach außen / Qualität gemäß DIN 14501 Klasse ≥ 2 Fc-Wert: ≤ 0,25 Farben, Design : nach Wahl des AG Blendenform : Rechteckkasten Windlastzone: Windlastzone 4 mit 30,0 m/s gem. DIN 13659 Motor: Schutzart IP 44 Montage: außen Angeb. Fabrikat: '.....' (vom Bieter einzutragen!) Das angebotene Fabrikat muss mit den im Leistungsverzeichnis angegebenen Fenstergrößen kompatibel sein ! Es dürfen nur Garnituren verwendet werden, welche den Anforderung der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) entsprechen. Unter Berücksichtigung der Lastannahmen sind Zusatzteile - Zusätzliche Bänder und Verriegelungen - nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. Weitere Zusatzteile - wie Drehsperren, Öffnungsbegrenzer und Schlösser - werden gesondert beschrieben. <u>Beschläge:</u> Beschlag und Rahmen sind konstruktiv aufeinander abzustimmen. Die Aufnahme der Beschlagteile am Flügel hat formschlüssig und selbstlehrend zu erfolgen. Ecklager, Schere und Riegelstücke sind stufenlos nachjustierbar auszuführen. Die Bedienung erfolgt über einen Getriebe-Handhebel mit ca. 40 mm Verriegelungsweg. Eck- und Scherenlager sind - dem Farbton der Profile angepasst - mit einer PUR-Beschichtung zu versehen. Für sämtliche Fenster- und Türellemente sind Tür- und Fensterbeschläge einer Serie/Produktfamilie auszuführen.		

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Vorbemerkungen Tür-/Fensterbeschläge

Oberfläche:
Edelstahl, Naturfarbig fein, gebürstet matt
Rosette: Oval



Angebotenes Produkt:.....
(vom Bieter einzutragen!)

Beschlag für Außentüren in Fluchtwegen

Notausgangsverschlüsse für Türen gem. DIN EN 179.

Die Herstellung eines Elementes nach DIN EN 179 darf nur durch ein zertifiziertes Unternehmen erfolgen. Die folgend aufgeführten Beschlagteile gelten als Beispiele.

Diese sind Bestandteil von Elementen eines zur Prüfung und Zertifizierung gelangten Türsystems eines Herstellers von Fluchttüren.

Die Herstellung von Fluchttürelementen, unter Verwendung der aufgeführten Beschlagteile, bedeutet nicht automatisch, dass es sich um ein zertifiziertes System handelt. Jeder Fertigungsbetrieb benötigt eine eigene Herstellerzertifizierung. Alternativen sind nur zugelassen, wenn diese im Zusammenhang mit dem angebotenen System geprüft und zertifiziert sind. Die Zulassung ist durch ein EG-Konformitätszertifikat zu belegen.

Systemzubehör wie Profil-Zylinder-Rosetten oval, Drückerstift, Dichtstücke, Befestigungszubehör und Fußabdichtungen werden in den folgenden Beschreibungen nicht besonders erwähnt. Diese Zubehörteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern.

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Fluchtwegtürbeschläge DIN EN 179		
Notausgangsschlösser DIN EN 179 Notausgangsschlösser sind in der Serie/Produktfamilie der Beschläge der Fenster- und Türelemente auszuführen. Oberfläche: edelstahl, Naturfarbig fein, gebürstet matt Rosette: Oval Ausführung Drücker: verkröpft <u>Die Ausführung muss als Drücker- und Wechselgarnitur möglich sein.</u> Angebotenes Produkt:..... (vom Bieter einzutragen!) Beschlag für Außentüren in Fluchtwegen Panikverschlüsse für Türen gem. DIN EN 1125. Die Herstellung eines Elementes nach DIN EN 1125 darf nur durch ein zertifiziertes Unternehmen erfolgen. Die folgend aufgeführten Beschlagteile gelten als Beispiele. Diese sind Bestandteil von Elementen eines zur Prüfung und Zertifizierung gelangten Türsystems eines Herstellers von Fluchttüren. Druckstange als horizontaler Touchbar (Druckstange Typ B), geprüft nach DIN EN 1125 (Druckstange Typ B) und EN 1634, geeignet für ein- und zweiflügelige Türelemente (Vollblatt- und Profilrahmentüren) aufschraubbar. Das System ist beidseitig verwendbar (DIN links / DIN rechts) und zeichnet sich durch eine geringe Aufbauhöhe aus, die eine maximale Nutzbreite des Fluchtwegs ermöglicht. Die integrierte Kulissentechnik gewährleistet eine gleichmäßige Kraftübertragung über die gesamte Betätigungsfläche. Eintauchende Abdeckhauben minimieren das Verletzungsrisiko. Geeignet für stark frequentierte und vandalismusgefährdete Bereiche wie öffentliche Gebäude, Bahnhöfe oder Schulen. Die Montage erfolgt aufschraubbar auf Holz-, Stahl- oder Profiltüren. Zulassung und Zertifikate Geprüft nach EN 1125 Einsetzbar als Verschlusssystem mit geprüften und zugelassenem Schloss, zusätzlich geeignet zum Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Prüfung		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Vorbemerkungen Panikverschluss DIN EN 1125

Material:

Edelstahl (1.4301) - Oberfläche matt gebürstet.

Technische Merkmale

- Drehwinkel einstellbar 30° bis 40°
- hohe Korrosionsbeständigkeit – Klasse 3
- bis 1500mm Türflügelbreite
- bis 300kg Türflügelgewicht
- Zur Verwendung im Innenbereich
- Befestigungsmaß (BA) Standardmaße: 1000mm, 1120mm, 1450mm
- Individuelles Befestigungsmaß (BA) 500mm - 1450mm auf Anfrage
- Für Gang- und Standflügel verwendbar

Kombinierbar mit Gegenbeschlag

- Rundrosette
- Ovalrosette
- Kurzschild
- Langschild

Sicherheitsbeschläge geprüft nach DIN 18257

Nachweis der Nachhaltigkeit nach ISO 14025 und EN 15804



Angebotenes Produkt:.....
(vom Bieter einzutragen!)

Automatisch verriegelndes Panikschloss
für ein- und zweiflügelige Türen zum Einbau in
Holz-Aluminium-Türelemente in in Flucht- und
Rettungswegen

Feuerschutz geeignet

Normen:

- EN 12209
- EN 179
- EN 1125

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Panikschloss,		
Technische Details: - Schlosskasten komplett verzinkt - Falle und Riegel aus Edelstahl - Riegelausschub 20mm eintourig - Zusatzfalle zur Auslösung der Verriegelung - Stulp: Edelstahl Rostfrei - Nuss-Ausführung: 9 mm DIN-Richtung: DIN rechts oder Links - PZ-vorgerichtet Antipanikfunktionen: Umschaltfunktion B, C, E gem. Einzelpositionen Fluchtrichtung: auswärts Sicherheitsklasse: RC 2 N Angeb. Fabrikat:'.....' (vom Bieter einzutragen!) Fluchttürsicherung mit berechtigter Begehung über Schlüssel Zur Absicherung der Notausgänge erfolgt der Einbau von Türen mit Fluchttürsicherungen. Die Anordnung und Höhe von Fluchttüröffner und Fallenschloss, sowie die Zuführung des bauseitig verlegten Steuerkabels durch die Zarge ist mit Bauherr, Architekt und AN Elektroarbeiten abzustimmen. Vorgabe Einbauhöhe: 1450 mm Es ist das komplette System inkl. aller mechanischen und elektrischen, bzw. elektronischen Komponenten anzubieten. Die nötigen Elektroverkabelungen werden bauseits durch eine Elektrofachfirma nach Kabelplan des AM erledigt. Der Anschluss und die Inbetriebnahme der Fluchttürsicherung erfolgt durch den Auftragnehmer. Systemkomponenten: - Steuerterminal - Schlüsselschalter - Fluchttüröffner - Fallenschloss Angeb. Fabrikat:'.....'		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Fluchttürsicherung		
(vom Bieter einzutragen!)		
Obentürschließer, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, sowie in Flucht- und Rettungswegen, nach EN 1154 A, Größe 3 - 5, für barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis Flügelbreite 1.250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment, hoher Wirkungsgrad über 80%, stark abfallendes Öffnungsmoment entsprechend Einbausituation an-/abschaltbar, mit EClime-Gleitschiene, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, mit integrierter Öffnungsbegrenzung, Türblattmontage auf Bandgegenseite, mit Montageplatte Farbton: Blendrahmenfarbe Drehtürantrieb, 2-flg Zweiflügelig, Standflügel nur mit Türschließerfunktion, mit durchgängiger Abdeckhaube, mit integrierter Schließfolgeregelung zertifiziert nach EN 1158, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb am Gangflügel für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft EN Größe 4-7, Standflügeltürschließer EN Größe 1-7, geprüft und zertifiziert nach EN 16005. Produktdeklaration nach LEED und DGNB. <u>Zugelassen für den Einbau in Rettungs-und Fluchtwegen</u> Erleichterte manuelle Öffnung, DIN 18040 optimiert, am Gangflügel, mit Montageplattensatz Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level D nach DIN EN ISO 13849-1) Standflügel mit Türschließerfunktion: von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung am Standflügel, mit optischer Größenanzeige Ausführung: drückend, Kopfmontage auf der Bandgegenseite mit Gestänge (EN 6-7), Standflügel (EN 1-7) Funktionen des Gangflügels:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Drehtürantrieb		
Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter Low Energy-Betrieb (Niedrigenergieantrieb) gemäß EN 16005 Leichtes manuelles Öffnen von Drehtüren aus der Schließlage (ab 0°) durch entkoppelten Energiespeicher und intelligente Auswertung der Sensorik, mit Türfreischaltung bei Innentüren ohne Windlast Türschließerbetrieb mit momentengeregeltem Schließvorgang, Hinderniserkennung und Reversierung, Diagnosefunktion und Fehlerspeicher, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich Netzanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz Türflügelbreite Gangflügel: min./max. 800/1600 mm Türflügelbreite Standflügel mit Gestänge: min./max. 470/1600 mm Bandmaß min./max.: 1270 - 3200 mm Türgewicht Gangflügel bei 930 mm: max. 600 kg Türöffnungswinkel: ca. 110° Öffnungs- und Schließzeit einstellbar elektrischer Endschlag einstellbar Offenhaltezeit einstellbar von 0 bis 60 Sekunden Bahngesteuertes Öffnen und Schließen des Gangflügels Anschlussmöglichkeiten: Getrennte Eingänge für innere und äußere Sensoren, Not-Stopp-Schalter, Programmschalter, Motorschloss, Türöffner, Stromversorgung für externe Geräte: 24 V DC, 1200 mA dauerhaft, kurzzeitig 1800 mA Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach Kabelplan, Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß EN 16005 muss: - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage durchgeführt werden. - die Wartung und UVV Prüfung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden. - die Nebenschließkante einer automatischen Drehflügeltür abgesichert werden. Verriegelung: Vorzusehen sind ein elektrischer Türöffner zur Freigabe der Tür, 24 V DC, als Gegenstück zum Fallenschloss, und ein Riegelschaltkontakt zur Abschaltung des Antriebs bei verriegelter Tür (1 Stück pro Antrieb). Leichtmetallabdeckhaube im Farbton: Rahmenprofil <u>Sonstiges Ausstattung:</u> <u>Radarbewegungsmelder</u>		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Drehtürantrieb		
mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur Ansteuerung, Schutzart IP 54, mehrfarbige LED Rückmeldung, Wetterhaube, Befestigungsmittel, innen und aussen Farbton: gem. Blendrahmen <u>Flächentaster</u> 1 x Edelstahl, UP, Schutzart IP 30 (innen) 1 x Edelstahl, UP, Schutzart IP 65 (ausen) <u>Laserscanner zur Absicherung beider Flügelseiten, sowie der Bandseite und Bandgegenseite</u> geprüft nach EN 16005, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches von Innen- und Außentüren in Öffnungs- und Schließrichtung. Robust gegen alle Bodenverhältnisse (z.B. Reinstreifermatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, Gitterroste). Mit integrierter Wandausblendung und dynamischer Hauptschließkantenabsicherung. Schutzart: IP 54 mit optimierter Nebenschließkantenabsicherung, Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen Störeinflüsse Farbton: gem. Blendrahmen <u>Mechanischer Programmschalter</u> für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung <u>Fingerschutzrollo</u> als trennende Schutzeinrichtung nach EN 16005 für die Nebenschließkante an kraftbetätigten Türen. Für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet. - Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo - Manipulationssicher (verdeckte Verschraubung) - Wartungsarm & reinigungsfreundlich - Befestigungsmaterial enthalten Ausführung, - witterungsbeständige Beschichtung Montage: Bandgegenseite Material: Aluminium / Kunstfaser Längen Fingerschutzrollo: <u>Türflügelhöhe</u> Farbton der Leichtmetallteile: gem. Türelement Farbton der Kunstfaser: schwarz Angebotenes System:..... (vom Bieter einzutragen!)		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Vorbemerkungen Zutrittssteuerung		
Zutrittssteuerung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im zur Steuerung von einer Tür. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar. Nachfolgend werden die Detailausbildungen detailliert beschrieben. In den Einzelpositionen sind werden die für die Fenster- und Türelemente zu kalkulierenden Detailanschlüsse angegeben. Diese sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Anschluss oben Holz Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt oben an den bauseitigen Holzbalken. Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung. Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen. Zur Aufnahme der Senkrechtmarkise ist über die gesamte Fensterlänge ein tragfähiges Aluminum-Kantteil, d=8 mm, 3-fach gekantet, Abwicklungslänge ca. 600 mm an dem Holzbalken zu befestigen. Das Kantteil dient auch zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregendichtung. Die erforderlichen Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist durch den AN eigenverantwortlich zu ermitteln und nachzuweisen. An dem Kantteil sind Gewindebolzen aufzuschweissen, damit die Befestigung der Fassadenöffnungseinfassungen befestigt werden kann.		

312 LV Holz-Aluminelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-01.01


Das Aluminium-Kantteil ist oberseitig mit einer Luftdichtheitsfolie vollflächig abzukleben und am Holzbalken mechanisch zu fixieren. Die Luftdichtheitsfolie ist über die Vorderkante des Kantteils bis auf den Markisenkasten zu führen und dauerhaft zu verkleben.

Die Befestigung der Senkrechtmarkise erfolgt von unten in das Aluminium-Kantteil. Der Hohlraum zwischen Senkrechtmarkise und Holzbalken oberhalb des Fensters ist mit formstabilem Dämmstoff auszufüllen.

Innenseitig ist zwischen Blendrahmen und Holzbalken ein vorkomprimiertes Dichtband einzulegen und dauerelastisch im Farbton RAL nach Wahl des Bauherren zu versiegeln.

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-F-01.01 Anschluss oben Holz



Anschluss oben Beton

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt oben an den bauseitigen Stahlbetonbalken.

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Detail DT-F-01.02		
Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung. Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen. Zur Aufnahme der Senkrechtmarkise ist über die gesamte Fensterlänge ein tragfähiges Aluminum-Kantteil, d=8 mm, 3-fach gekantet, Abwicklungslänge ca. 600 mm an dem Holzbalken zu befestigen. Das Kantteil dient auch zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregendichtung. Die erforderlichen Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist durch den AN eigenverantwortlich zu ermitteln und nachzuweisen. An dem Kantteil sind Gewindebolzen aufzuschweissen, damit die Befestigung der Fassadenöffnungseinfassung befestigt werden kann. Das Aluminium-Kantteil ist oberseitig mit einer Luftdichtheitsfolie vollflächig abzukleben und am Holzbalken mechanisch zu fixieren. Die Luftdichtheitsfolie ist über die Vorderkante des Kantteils bis auf den Markisenkasten zu führen und dauerhaft zu verkleben. Die Befestigung der Senkrechtmarkise erfolgt von unten in das Aluminum-Kantteil. Der Hohlraum zwischen Senkrechtmarkise und Holzbalken oberhalb des Fensters ist mit formstabilem Dämmstoff auszufüllen. Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben und mit einer inneren Leibungsverkleidung aus Weisstanne, passend zum Fensterprofil zu verkleiden. Abmessungen Leibungsverkleidung ca. 240x20 mm <u>Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!</u> <u>Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!</u>		


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-01.02

DT-F-01.02 Anschluss oben Beton



Anschluss oben Loggia

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt oben an den bauseitigen Holzbalken.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen.

Zur Aufnahme der Senkrechtmarkise ist über die gesamte Fensterlänge ein tragfähiges Aluminium-Kantteil, d=8 mm, 1-fach gekantet, Abwicklungslänge ca. 300 mm an dem Holzbalken zu befestigen. Das Kantteil dient auch zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregendichtung.

Die erforderlichen Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist durch den AN eigenverantwortlich zu ermitteln und nachzuweisen.

Das Aluminium-Kantteil ist oberseitig mit einer Luftdichtheitsfolie vollflächig abzukleben und am Holzbalken mechanisch zu fixieren. Die

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-01.03


Luftdichtheitsfolie ist über die Vorderkante des Kanteils bis auf den Markisenkasten zu führen und dauerhaft zu verkleben.

Die Befestigung der Senkrechtmarkise erfolgt von unten in das Aluminum-Kanteil. Der Hohlraum zwischen Senkrechtmarkise und Holzbalken oberhalb des Fensters ist mit formstabilem Dämmstoff auszufüllen.

Innenseitig ist zwischen Blendrahmen und Holzbalken ein vorkomprimiertes Dichtbandauer einzulegen und dauerelastisch im Farbton RAL nach Wahl des Bauherren zu versiegeln.

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-F-01.03 Anschluss oben Loggia



Anschluss oben Musikraum

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt oben an den bauseitigen Holzbalken

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte

Leistungsverzeichnis


Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Detail DT-F-01.04		
Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen. Zur Aufnahme der Senkrechtmarkise ist über die gesamte Fensterlänge ein tragfähiges Aluminum-Kantteil, d=8 mm, 3-fach gekantet, Abwicklungslänge ca. 600 mm an dem Holzbalken zu befestigen. Das Kantteil dient auch zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregendichtung. Die erforderlichen Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist durch den AN eigenverantwortlich zu ermitteln und nachzuweisen. An dem Kantteil sind Gewindebolzen aufzuschweissen, damit die Befestigung der Blechverkleidung befestigt werden kann. Das Aluminium-Kantteil ist oberseitig mit einer Luftdichtheitsfolie vollflächig abzukleben und am Holzbalken mechanisch zu fixieren. Die Luftdichtheitsfolie ist über die Vorderkante des Kantteils bis auf den Markisenkasten zu führen und dauerhaft zu verkleben. Die Befestigung der Senkrechtmarkise erfolgt von unten in das Aluminum-Kantteil. Der Hohlraum zwischen Senkrechtmarkise und Holzbalken oberhalb des Fensters ist mit formstabilem Dämmstoff auszufüllen. Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben und mit einer inneren Leibungsverkleidung aus Weisstanne, passend zum Fensterprofil zu verkleiden. Abmessungen Leibungsverkleidung ca. 320x20 mm <u>Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!</u> <u>Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!</u>		

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-01.04

DT-F-01.04 Anschluss oben Musikraum



Anschluss unten / Brüstung (an Holz)

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt unten an der bauseitigen Massivholzwand.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen.

Zur Aufnahme der Fensterbank ist ein tragfähiges Aluminium-Kantteil, d=8mm, 1-fach gekantet, Abwicklung ca. 250 mm über die gesamte Länge an der Massivholzwand zu befestigen. Das Aluminium-Kantteil dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregendichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten und so auszuführen, dass diese im Zuge der Fassadendämmung diese überdeckt.

Auf dem Aluminium-Kantteil sind die Fensterbänke gem.

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten


Detail DT-F-02.01

Vorbemerkungen zu montieren.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben und mit einer inneren Fensterbank aus Weisstanne, passend zum Fensterprofil zu verkleiden.
Abmessungen Fensterbank ca. 320x20 mm

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-F-02.01 Anschluss unten / Brüstung (an Holz)



Anschluss unten / Brüstung (an Beton)

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt unten an der bauseitigen Stahlbetonbrüstung

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen.


06.05.2026 - Seite 49

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Detail DT-F-02.02		
Anschluss unten / Brüstung (an Beton) Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt unten an der bauseitigen Stahlbetonbrüstung Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung. Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen. Zur Aufnahme der Fensterbank ist ein tragfähiges Aluminium-Kantteil, d=8mm, 1-fach gekantet, Abwicklung ca. 250 mm über die gesamte Länge an der Massivholzwand zu befestigen. Das Aluminium-Kantteil dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregendichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten und so auszuführen, dass diese im Zuge der Fassadendämmung diese überdeckt. Auf dem Aluminum-Kantteil sind die Fensterbänke gem. Vorbemerkungen zu montieren. Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben und mit einer inneren Fensterbank aus Weisstanne, passend zum Fensterprofil zu verkleiden. Abmessungen Fensterbank ca. 240x20 mm Die Fensterbank ist mit einer Verleistung ca. 10x10 mm und Lagerhölzern auf der Betonbrüstung zu befestigen <u>Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!</u> <u>Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!</u>		

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-02.03

DT-F-02.03 Anschluss unten / Brüstung (an Stahlbeton)



Anschluss seitlich BSH-Stütze (mit Markiesenföhrung)

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt seitlich an der bauseitigen BSH-Stütze.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöfönung.

Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen.

Zur Aufnahme der Blechverkleidung ist ein tragfähiges Aluminium-Kanteil, d=8mm, 1-fach gekantet, Abwicklung ca. 250 mm über die gesamte Höhe an der BSH-Stütze zu befestigen. Das Aluminium-Kanteil dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregenabdichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten.

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten


Detail DT-F-03.01

Aussenseitig ist an dem Aluminum-Kantteíl ein Quadratrohr ca. 40/50 mm über die gesamte Höhe anzubringen, an welchem die Aluminium-Fassadenbekleidung gem. Vorbemerkungen montiert werden kann.

Innenseitig ist zwischen Blendrahmen und Holzbalken ein vorkomprimiertes Dichtband einzulegen und dauerelastisch im Farbton RAL nach Wahl des Bauherren zu versiegeln.

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-F-03.01 Anschluss seitlich BSH-Stütze



Anschluss seitlich BSH-Stütze (ohne Markiesenföhrung)


Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt seitlich an der bauseitigen BSH-Stütze.

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Detail DT-F-03.02		
Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung. Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen. Zur Aufnahme der Blechverkleidung ist ein tragfähiges Aluminium-Kantteil, d=8mm, 1-fach gekantet, Abwicklung ca. 250 mm über die gesamte Höhe an der BSH-Stütze zu befestigen. Das Aluminium-Kantteil dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregendichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten. Aussenseitig ist an dem Aluminum-Kantteil ein Quadratrohr ca. 40/50 mm über die gesamte Höhe anzubringen, an welchem die Aluminium-Blechverkleidung gem. Vorbemerkungen montiert werden kann. An dem Fensterelement ist ein Aluminium-Kantteil, 1-fach gekantet, Abwicklung ca. 100mm anzubringen. Die Befestigung der Aluminium-Fassadenbekleidung erfolgt an dem Quadratrohr und dem am Fenster angebrachten Aluminum-Kantteil. Innenseitig ist zwischen Blendrahmen und Holzbalken ein vorkomprimiertes Dichtbandauer einzulegen und dauerelastisch im Farbton RAL nach Wahl des Bauherren zu versiegeln. <u>Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!</u> <u>Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!</u>		

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-03.02

DT-F-03.02 Anschluss seitlich BSH-Stütze



Anschluss seitlich Massivholzwand (mit Markisenführung)

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt seitlich an der bauseitigen Massivholzwand.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen.

Zur Aufnahme der Blechverkleidung ist ein tragfähiges Aluminium-Kantteil, d=8mm, 4-fach gekantet, Abwicklung ca. 500 mm über die gesamte Höhe an der Massivholzwand zu befestigen. Das Aluminium-Kantteil dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregendichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten


Detail DT-F-04.01

abzukleben und mit einer inneren Leibungsverkleidung aus Weisstanne, passend zum Fensterprofil zu verkleiden.

Abmessungen Leibungsverkleidung ca. 320x20 mm

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der
DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-F-04.01 Anschluss seitlich Holzmassivwand



Anschluss seitlich Massivholzwand (ohne Markisenführung)

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt seitlich an der bauseitigen Massivholzwand.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen.

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-04.02

Zur Aufnahme der Blechverkleidung ist ein tragfähiges Aluminium-Kantteil, d=8mm, 4-fach gekantet, Abwicklung ca. 500 mm über die gesamte Höhe an der Massivholzwand zu befestigen. Das Aluminium-Kantteil dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregendichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten.

An dem Fensterelement ist ein Aluminium-Kantteil,
1-fach gekantet, Abwicklung ca. 100mm anzubringen.


Die Befestigung der Aluminium-Fassadenbekleidung erfolgt an dem Aluminium-Kantteil und dem am Fenster angebrachten Aluminium-Kantteil.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben und mit einer inneren Leibungsverkleidung aus Weisstanne, passend zum Fensterprofil zu verkleiden.

Abmessungen Leibungsverkleidung ca. 320x20 mm

**Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der
DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!**

DT-F-04.02 Anschluss seitlich Holzmassivwand




312	LV	Holz-Aluminum Elemente/Rollladenarbeiten
Detail DT-F-04.02		
Anschluss seitlich an Stahlbeton (mit Markisenführung) Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt seitlich an der bauseitigen Stahlbetonwand. Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung. Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen. Zur Aufnahme der Blechverkleidung ist ein tragfähiges Aluminium-Kantteil, d=8mm, 4-fach gekantet, Abwicklung ca. 500 mm über die gesamte Höhe an der Massivholzwand zu befestigen. Das Aluminium-Kantteil dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregendichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten. Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben und mit einer inneren Leibungsverkleidung aus Weisstanne, passend zum Fensterprofil zu verkleiden. Abmessungen Leibungsverkleidung ca. 320x20 mm <u>Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!</u> <u>Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!</u>		

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-04.03

DT-F-04.03 Anschluss seitlich (an Stahlbeton)



Anschluss seitlich Innenecke

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt seitlich an der bauseitigen Stahlbetonwand.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen.

Zur Aufnahme der Blechverkleidung ist ein tragfähiges Aluminium-Kantteil, d=8mm, 4-fach gekantet, Abwicklung ca. 600 mm über die gesamte Höhe an der Massivholzwand zu befestigen. Das Aluminium-Kantteil dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregenabdichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten.


312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-04.04

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben und mit einer inneren Fensterbank aus Weisstanne, passend zum Fensterprofil zu verkleiden.
Abmessungen Fensterbank ca. 240x20 mm

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-F-04.04 Anschluss seitlich Innenecke



Anschluss Boden/Festverglasung

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt unten auf der bauseitigen Stahlbetonsohle.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben.


Die äussere Abdichtung erfolgt bauseits.

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-05.01

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der
DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-F-05.01 Anschluss Boden / Festverglasung



Anschluss Boden/Festverglasung Lichtschacht

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt unten auf der bauseitigen Stahlbetonsohle.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben.

Die äussere Abdichtung erfolgt bauseits.

Aussenseitig ist eine auftrittsichere Fensterbank, Ausführung gem. Vorbemerkungen Fensterbänke anzubringen.


Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-05.02

DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-F-05.02 Anschluss Boden / Festverglasung Lichtschacht



Anschluss Boden/ Loggia

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt unten auf der bauseitigen Stahlbetondecke.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben.


Die äussere Abdichtung erfolgt bauseits.

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-05.03

DT-F-05.01 Anschluss Boden / Loggia



Anschluss Boden/ Balkon

Der Anschluss des Fensterelementes erfolgt unten auf der bauseitigen Stahlbetondecke.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben.

Zur Aufnahme der Fensterbank ist unterhalb des Bodenprofils ein Kantholz ca. 10/6 cm zur Aufnahme eines Aluminium-Kanteil, d=8mm, 1-fach gekantet, Abwicklung ca. 100 mm über die gesamte Länge an der zu befestigen. Das Kantholz dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregendichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten und so auszuführen, dass diese im Zuge der Fassadendämmung diese überdeckt.


312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-F-05.04

Auf dem Aluminum-Kantteil ist eine Fensterbank gem. Vorbemerkungen zu montieren.

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-F-05.01 Anschluss Boden / Balkon



Anschluss oben Holz

Der Anschluss des Türelementes erfolgt oben an den bauseitigen Holzbalken.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Leistungsverzeichnis


Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Detail DT-AT-01.01		
Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen. Zur Aufnahme der Blechverkleidung ist über die gesamte Fensterlänge ein tragfähiges Aluminum-Kantteil, d=8 mm, 3-fach gekantet, Abwicklungslänge ca. 600 mm an dem Holzbalken zu befestigen. Das Kantteil dient auch zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregendichtung. Die erforderlichen Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist durch den AN eigenverantwortlich zu ermitteln und nachzuweisen. An dem Kantteil sind Gewindebolzen aufzuschweissen, damit die Befestigung der Blechverkleidung befestigt werden kann. Das Aluminium-Kantteil ist oberseitig mit einer Luftdichtheitsfolie vollflächig abzukleben und am Holzbalken mechanisch zu fixieren. Die Luftdichtheitsfolie ist über die Vorderkante des Kantteils zu führen und dauerhaft zu verkleben. Innenseitig ist zwischen Blendrahmen und Holzbalken ein vorkomprimiertes Dichtbandauer einzulegen und dauerelastisch im Farbton RAL nach Wahl des Bauherren zu versiegeln. <u>Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!</u> <u>Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!</u>		

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-AT-01.01

DT-AT-01.01 Anschluss oben Holz



Anschluss oben Holz überdacht

Der Anschluss des Türelementes erfolgt oben an den bauseitigen Holzbalken.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Durch den AN ist die wind- und schlagregendichte Abdichtung anzubringen und dauerhaft von aussen an dem Holzbalken mechanisch zu befestigen.

Zur Aufnahme der Fassadenöffnungseinfassung ist über die gesamte Fensterlänge ein tragfähiges Aluminium-Kantteil, d=8 mm, 1-fach gekantet, Abwicklungslänge ca. 300 mm an dem Holzbalken zu befestigen. Das Kantteil dient auch zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregendichtung. Die erforderlichen Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist durch den AN eigenverantwortlich zu ermitteln und nachzuweisen.

Das Aluminium-Kantteil ist oberseitig mit einer Luftdichtheitsfolie vollflächig abzukleben und am Holzbalken mechanisch zu fixieren. Die

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-AT-01.02


Luftdichtheitsfolie ist über die Vorderkante des Kanteils bis auf den Markisenkasten zu führen und dauerhaft zu verkleben.

Die Befestigung der Senkrechtmarkise erfolgt von unten in das Aluminum-Kanteil. Der Hohlraum zwischen Senkrechtmarkise und Holzbalken oberhalb des Fensters ist mit formstabilem Dämmstoff auszufüllen.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben und mit einer Sturzverkleidung aus Weisstanne, passend zum Fensterprofil zu verkleiden. Abmessungen Sturzverkleidung ca. 240x20 mm

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-AT-01.02 Anschluss oben Beton



Anschluss unten Frostschräge

Der Anschluss des Türelementes erfolgt unten auf der bauseitigen Stahlbetondecke.

Die Schwelle ist als 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-AT-02.01

Türschwellen / 0-Schwellen auszuführen.


Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben.

Die äussere Abdichtung erfolgt bauseits.

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-AT-02.01 Anschluss unten Frostschräge



Anschluss unten Kellerwand

Der Anschluss des Türelementes erfolgt unten auf der bauseitigen Stahlbetondecke.

Die Schwelle ist als 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen Türschwellen / 0-Schwellen auszuführen.

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-AT-02.02


Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben.

Die äussere Abdichtung erfolgt bauseits.

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-AT-02.02 Anschluss unten Kellerwand



Anschluss Boden / Loggia

Der Anschluss des Türelementes erfolgt unten auf der bauseitigen Stahlbetondecke.

Die Schwelle ist als 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen Türschwellen / 0-Schwellen auszuführen.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-AT-02.03


Einstand die die Rohbauöffnung.

Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben.

Unterseitig ist das Bodenprofil bis zur tieferliegenden Geschossdecke mit einem Kopplungsprofil aufzudoppeln, Höhe ca. 160mm, Stärke ca. 50 mm

Die äussere Abdichtung erfolgt bauseits.

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!



Anschluss Boden/ Balkon

Der Anschluss des Türelementes erfolgt unten auf der bauseitigen Stahlbetondecke.

Die Schwelle ist als 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-AT-02.04

Türschwellen / O-Schwellen auszuführen.

Die Montage des Fensterelementes erfolgt mit ca. 1,0 cm Einstand die die Rohbauöffnung.


Innenseitig ist das Fensterelement dauerhaft luftdicht abzukleben.

Zur Aufnahme der Fensterbank ist unterhalb des Bodenprofils ein Kantholz ca. 10/6 cm zur Aufnahme eines Aluminium-Kantteil, d=8mm, 1-fach gekantet, Abwicklung ca. 100 mm über die gesamte Länge an der zu befestigen. Das Kantholz dient gleichzeitig zur mechanischen Befestigung der Wind- und Schlagregenabdichtung. Die Wind- und Schlagregendichtung ist am Blendrahmen mechanisch zu fixierten und so auszuführen, dass diese im Zuge der Fassadendämmung diese überdeckt.

Auf dem Aluminium-Kantteil ist eine Fensterbank gem. Vorbemerkungen zu montieren.

Die Verwendung von Bauschaum ist nicht zulässig!
Verwendete Dämmstoffe müssen den Anforderungen der DGNB-Zertifizierung entsprechen. Siehe Vorbemerkungen!

DT-AT-02.04 Anschluss Boden / Balkon



312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Detail DT-AT-02.04

Fenster-Nr. F-01

als Holz-Aluminium-Fensterelement gem.
Vorbemerkungen

Fensterelement 2- teilig auf Brüstung

Abmessung Element b/h ca.: 1.940 mm x 2.250 mm

Flügel-Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 x Festverglast, ca. 980 x 2.020 mm

1 x Dreh-Kipp-Flügel, ca. 650 x 2.020 mm

Ausführung mit Kipp-vor-Dreh-Beschlag ist
einzukalkuieren.


Öffnungswinkel in Drehstellung 90°

Befestigung an der tragenden Aussenwandkonstruktion
nach Wahl des AN. Siehe Vorbemerkungen!

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element.

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Fenstertyp F-01



Fenster-Nr. F-02

als Holz-Aluminium-Fensterelement gem.
Vorbemerkungen

Fensterelement 2- teilig auf Brüstung

Abmessung Element b/h ca.: 1.940 mm x 2.250 mm

Flügel-Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 x Drehflügel , ca. 980 x 2.020 mm

1 x Dreh-Kipp-Flügel, ca. 650 x 2.020 mm

Ausführung als Stulp-Fenster

Öffnungswinkel in Drehstellung 90°


Ausführung mit Kipp-vor-Dreh-Beschlag ist
einzukalkuieren.

Befestigung an der tragenden Aussenwandkonstruktion
nach Wahl des AN. Siehe Vorbemerkungen!

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element.

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Fenstertyp F-02



Fenster-Nr. F-03

als Holz-Aluminium-Fensterelement gem.
Vorbemerkungen

Fensterelement 2- teilig auf Brüstung

Abmessung Element b/h ca.: 1.660 mm x 2.250 mm

Befestigung an der tragenden Aussenwandkonstruktion
nach Wahl des AN. Siehe Vorbemerkungen!

Flügel-Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 x Drehflügel , ca. 680 x 2.020 mm

1 x Dreh-Kipp-Flügel, ca. 680 x 2.020 mm

Ausführung als Stulp-Fenster

Ausführung mit Kipp-vor-Dreh-Beschlag ist
einzukalkuieren.

Leistungsverzeichnis


Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rolladenarbeiten

Fenstertyp F-03

Öffnungswinkel in Drehstellung 90°

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element.



Fenster-Nr. F-04

**als bodentiefes Holz-Aluminium-Fensterelement gem.
Vorbemerkungen**

Fensterelement 2- teilig

Abmessung Element b/h ca.: 1.660 mm x 3.200 mm

Befestigung auf Betonsohle und an der tragenden
Aussenwandkonstruktion nach Wahl des AN.
Siehe Vorbemerkungen!

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rolladenarbeiten


Fenstertyp F-04

Flügel-Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 x Festverglast, ca. 660 x 2.775 mm

1 x Festverglast, ca. 660 x 2.775 mm

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element.



Fenster-Nr. F-05

**als bodentiefes Holz-Aluminium-Fensterelement gem.
Vorbemerkungen**

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Fenstertyp F-05

Fensterelement 3- teilig

Abmessung Element b/h ca.: 1.620 mm x 3.200 mm

Befestigung auf der Betonsohle und an der tragenden Aussenwandkonstruktion nach Wahl des AN.
Siehe Vorbemerkungen!


Flügelufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 x Festverglast , ca. 660 x 2.135 mm

1 x Festverglast, ca. 660 x 2.135 mm

1x Oberlicht, Kippbeschlag, ca. 1.420 x 545 mm

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element.



Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
-----	----	---

Fenstertyp F-05

Fenster-Nr. F-06

**als bodentiefes Holz-Aluminium-Fensterelement gem.
Vorbemerkungen**

Fensterelement 3- teilig

Abmessung Element b/h ca.: 1.960 mm x 3.200 mm

Befestigung auf Betondecke und an der tragenden
Aussenwandkonstruktion nach Wahl des AN.
Siehe Vorbemerkungen!

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 x Festverglast , ca. 830 x 2.135 mm

1 x Festverglast ca. 830 x 2.135 mm

1x Oberlicht, Kippbeschlag, ca. 1.740 x 545 mm


liefern und montieren, als funktionsfertiges Element.

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Fenstertyp F-06



Aussentürtyp AT-01

als bodentiefes Holz-Aluminium-Aussentürelement
mit 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen

Türelement 3- teilig

Abmessung Element b/h ca.: 1.960 mm x 3.200 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St. Fluchttür, **nach außen öffnend**

1 St. Seitenteil, feststehend,

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Aussentürtyp AT-01

1 St. Kipp-Oberlicht

Abmessungen:

1 x Gehflügel als Fluchttür,
ca. 1.290 mm x ca. 2.270 mm

Lichter Durchgang mind. 1.200 mm

nach außen aufschlagend, Stulpbeschlag,
abschließbar mit schwerem Behördenschloss,

PZ-Vorgerichtet, Panikfunktion B

Verstärkung für Obentürschließer

1 x Seitenteil, feststehend ca. 345 mm x ca. 2.240 mm


1 x Oberlicht ca. 1.700 mm x ca. 510 mm

Fussbodenaufbauhöhe: ca. 200 mm

Innen Drücker, außen Drücker

Öffnungswinkel in Drehstellung min. 95°

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element



Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Aussentürtyp AT-02

Aussentürtyp AT-02

**als bodentiefe Holz-Aluminium-Aussentürelement
mit 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen**

Türelement 3- teilig

Abmessung Element b/h ca.: 1.960 mm x 3.200 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St. Fluchttür, **nach außen öffnend**

1 St. Seitenteil, feststehend,

1 St. Kipp-Oberlicht

Abmessungen:

1 x Gehflügel als Fluchttür

ca. 1.290 mm x ca. 2.270 mm,

Lichter Durchgang mind. 1.200 mm

nach außen aufschlagend, Stulpbeschlag,

abschließbar mit schwerem Behördenschloss,

PZ-Vorgerichtet, Panikfunktion B

Verstärkung für Obentürschließer

1 x ca. Seitenteil, feststehend, 345 mm x ca. 2.240 mm

1 x ca. Oberlicht 1.700 mm x ca. 510 mm

Fussbodenaufbauhöhe: ca. 200 mm

Innen Drücker, außen Drücker

Barrierefreie, thermisch getrennte, Schlagregendichte


Aluminium Bodenschwelle mit Senkdichtungssystem

Öffnungswinkel in Drehstellung min. 95°

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Aussentürtyp AT-02



Aussentürtyp AT-03

als bodentiefe Holz-Aluminium-Aussentürelement
mit 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen

Türelement 2- teilig

Abmessung Element b/h ca.: 1.660 mm x 3.000 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St. Fluchttür, **nach außen öffnend**

1 St. Oberlicht, festverglast

Abmessungen:

1 x Gehflügel als Fluchttür

ca. 1.320 mm x ca. 2.310 mm

Lichter Durchgang mind. 1.200 mm

nach außen aufschlagend, Stulpbeschlag,
abschließbar mit schwerem Behördenschloss,

PZ-Vorgerichtet, Panikfunktion B

Verstärkung für Obentürschließer

1 x Oberlicht ca. 500 mm x ca. 1.315 mm

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rolladenarbeiten


Aussentürtyp AT-03

Fussbodenaufbauhöhe: ca. 200 mm

Innen Drücker, Außen Drücker


Öffnungswinkel in Drehstellung min. 95°

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element



312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Aussentürtyp AT-03



Aussentürtyp AT-04

als bodentiefes Holz-Aluminium-Aussentürelement
mit 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen

Türelement 2- teilig

Abmessung Element b/h ca.: 1.660 mm x 3.000 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St. Fluchttür, **nach außen öffnend**

1 St. Oberlicht, festverglast

Abmessungen:

1 x Gehflügel als Fluchttür

ca. 1.320 mm x ca. 2.310 mm

Lichter Durchgang mind. 1.200 mm

nach außen aufschlagend, Stulpbeschlag,
abschließbar mit schwerem Behördenschloss,
PZ-Vorgerichtet, Panikfunktion E

Verstärkung für Obentürschließer

1 x Oberlicht ca. 500 mm x ca. 1.315 mm

Fussbodenaufbauhöhe: ca. 200 mm

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)


312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Aussentürtyp AT-04

Innen Drücker, Außen Knauf

Öffnungswinkel in Drehstellung min. 95°

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element



Aussentürtyp AT-05

Türelement 2- teilig auf Stb-Decke

Abmessung Element b/h ca.: 1.660 mm x 3.000 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St. Fluchttür, nach außen öffnend

1 St. Oberlicht

Abmessungen:

1 x Drehflügel als Fluchttür

ca. 1.320 mm x ca. 2.310

Lichter Durchgang mind. 1.200 mm

nach außen aufschlagend, Stulpbeslag,

abschließbar mit schwerem Behördenschloss,

Vorgerichtet für Schlüsseltaster, Panikfunktion B

Verstärkung für Obentürschließer

1 x Oberlicht ca. 500 mm x ca. 1.315 mm

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten


Aussentürtyp AT-05

Fussbodenaufbauhöhe: ca. 200 mm

Innen Drücker + Taster, Außen Drücker + Taster in Stele

Öffnungswinkel in Drehstellung min. 95°

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element



Aussentürtyp AT-06

als bodentiefes Holz-Aluminium-Aussentürelement
mit 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen

Türelement 2- teilig

Abmessung Element b/h ca.: 1.630 mm x 3.000 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St. Fluchttür, nach außen öffnend

1 St. Oberlicht, festverglast

Abmessungen:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Aussentürtyp AT-06

1 x Drehflügel als Fluchttür

ca. 1.385 mm x ca. 2.310 mm

Lichter Durchgang mind. 1.200 mm

nach außen aufschlagend, Stulpbeschlag,
abschließbar mit schwerem Behördenschloss,
PZ-Vorgerichtet, Panikfunktion E

Verstärkung für Obentürschließer


1 x Oberlicht ca. 500 mm x ca. 1.380 mm

Fussbodenaufbauhöhe: ca. 200 mm

Innen Panikstange, Außen Knauf

Öffnungswinkel in Drehstellung min. 95°

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element



Aussentürtyp AT-07

als bodentiefe Holz-Aluminium-Aussentürelement
mit 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen

312 LV Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten

Aussentürtyp AT-07

Türelement 2- teilig

Abmessung Element b/h ca.: 1.660 mm x 3.000 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St. Fluchttür, nach außen öffnend

1 St. Oberlicht, festverglast

Abmessungen:

1 x Drehflügel als Fluchttür

ca. 1.320mm x ca. 2.310mm

Lichter Durchgang mind. 1.200 mm

nach außen aufschlagend, Stulpbeschlag,
abschließbar mit schwerem Behördenschloss,
PZ-Vorgerichtet, Panikfunktion B

Verstärkung für Obentürschließer


1 x Oberlicht, ca. 500 mm x ca. 1.315 mm

Fussbodenaufbauhöhe: ca. 200 mm

Innen Drücker, Außen Knauf

Öffnungswinkel in Drehstellung min. 95°

liefern und montieren, als funktionsfertiges Element



312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten
Aussentürtyp AT-07		
005 Titel Werk- und Montageplanung, Bemusterung 005.5 Werk- und Montageplanung Der Auftragnehmer hat die Architekturplanung zusammenzufassen und eine vollständige Montage- und Werkstattplanung zu erstellen. Fristen für die Freigabe der Planung durch den Architekten sind vor Beginn der Planung mit dem Auftraggeber festzulegen. Vor der Werkstattplanung hat der AN sämtliche Maße an der Baustelle verantwortlich zu ermitteln oder in Abstimmung mit dem Bauherren anhand der Werk- und Montagepläne Rohbau- und Zimmerarbeiten zu übernehmen. Die zulässigen Bautoleranzen sind zu berücksichtigen. Sollte beim Aufmaß festgestellt werden, dass die Toleranzgrenzen nach DIN 18202 nicht eingehalten wurden, ist der Auftraggeber vorab schriftlich zu verständigen. Die Werkstatt- und Montageplanung ist vollständig vermaßt und beschriftet in geeigneten Maßstäben zu erstellen. Die Darstellung umfasst sämtliche Bauteile, Schichtenaufbauten, Detailpunkte, Anschlüsse, Fügungen, Verbindungsmittel sowie Dimension und Lage der Aussparungen und Fräsungen. Die Planung inklusive der Verwendbarkeitsnachweise über die Zulassung der Baustoffe, Bauprodukte und Bauarten ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor Produktionsbeginn zur Einsicht vorzulegen. Mit der Einsicht und Freigabe übernehmen der Auftraggeber und sein Planer keinerlei Verantwortung und Haftung. Sollte der Auftragnehmer durch falsche, vergessene oder nicht rechtzeitige Angaben zusätzliche Kosten verursachen, werden diese dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt. Ungültige Unterlagen/Pläne sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu kennzeichnen, einzuziehen oder zu vernichten und gegen gültige Unterlagen/Pläne auszutauschen. Der Auftraggeber hat das Recht, alle Planungen, Unterlagen und sonstigen Leistungen des Auftragnehmers ausschließlich für das auftragsgegenständliche Projekt umfassend und auf Dauer zu benutzen und zu ändern, auch falls das Vertragsverhältnis vorzeitig gekündigt werden sollte. Alle dem Auftragnehmer übergebenen Zeichnungen, Berechnungen, Urkunden und sonstigen Ausführungsunterlagen bleiben ausschließlich Eigentum des Auftraggebers. Sie dürfen ohne dessen Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt, veröffentlicht noch		
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
005	Titel	Werk- und Montageplanung, Bemusterung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	dritten Personen zugänglich gemacht werden. Die Werkstatt- und Montageplanung ist einfach auf Papier und zusätzlich in digitaler Form als pdf/dwg/dxf einzureichen. Der Einfügepunkt des digitalen Ursprungsmodells ist unbedingt einzuhalten.			Übertrag:
		1 Psch		GP
005.10	Bemusterung Bemusterungen aller zur Verwendung vorgesehenen Materialien, Bauteile und Oberflächen sowie Farben: <u>sichtbare Holzbauteile:</u> - Holz-Alu-Fensterprofil - Holz-Alu-Türprofil - Pfosten-Riegel-Fassade (Weißtanne) - Leibungsbretter innen (Weißtann) Die Bemusterung der Holzbauteile hat jeweils in nachfolgenden Farbabstufungen zu erfolgen: - 1 x Muster, Farbton. "LIGNOPRO KS1000 Natur" oder gleichwertig. (transparent/leicht pigmentiert) - 1 x Muster, Farbton. "LIGNOPRO KS0332-50 Weiß" oder gleichwertig. (transparent/leicht weiß pigmentiert) - 1 x Muster, Farbton. "LIGNOPRO KS0332-100 Weiß" oder gleichwertig. (transparent/ weiß pigmentiert) Alle Profile in Musterlänge 1,00m, fertig beschichtet lt. Farbkonzept. Alle Flächen-Hand-Muster in DIN A4-Format. Alle Oberflächen fertig beschichtet lt. Farbkonzept. Alle Muster verbleiben im Eigentum des AN und sind auf Aufforderung durch den AG zu beseitigen oder zu entsorgen. Die Bemusterungen haben bis spätestens 2 Wochen nach Auftragsvergabe zu erfolgen. <u>Metall/Aluminiumoberflächen:</u> zur Bemusterung der vorgesehenen Materialien, Bauteile und Oberflächen sowie Farben, sind dem AG vor Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen folgende Muster zur Genehmigung vorzulegen: - 1 x Aluminium, Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
005	Titel	Werk- und Montageplanung, Bemusterung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- 3 x Beschichtungsmuster Pulverbeschichtung RAL nach Wunsch des AG, als Flächen-Muster in DIN A4-Format Mit Pulverlack beschichtete Metallbauteile müssen folgende Anforderungen einhalten:YGNB Matrix (QS3), Zeile 33: d- Kein Einsatz von Blei-, Cadmium und Chrom-VI Verbindungen Alle zu bemusternden Farbtöne sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. Ein einheitliches Beschichtungsbild aller zu beschichtenden Profile, Bleche Paneele und Führungsschienen eines Farbtons, insbesondere bezogen auf Oberflächenstruktur, Farbigkeit, Glanzgrad, ist sicherzustellen. Hier Insbesondere die einheitliche Beschichtung von Fensterbänken, Blechlaibungen, und Sonnenschutzanlagen (Führungsschiene + Kasten) innerhalb einer Wandöffnung. Die Bemusterung gilt für alle zu beschichtenden Profile und Bauteile. Alle sichtbar verbleibenden nichtrostendem Stahlprofile und -bauteile sind, sofern nicht ausdrücklich abweichend beschrieben, oberflächenfertig, unbeschichtet, geschliffen, vorzusehen. Alle zu bemusternden Farbtöne sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. Bemusterung Sonnenschutzanlagen zur Bemusterungen der vorgesehenen Materialien, Bauteile und Oberflächen sowie Farben, sind dem AG vor Ausführung folgende Muster zur Genehmigung vorzulegen: - 1 x Führungsschienenprofil für Anlagen vor PR-Fassade, Mustergröße min. 1,00 lfm - 1 x Führungsschienenprofil für Anlagen vor Fenstern, Mustergröße min. 1,00 lfm - 1 x Fallstabprofil, Mustergröße min. 1,00 lfm Oberflächen (Kasten+Schienen) gem. Oberflächenbemusterung - 1 x Aluminium, Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel - 3 x Beschichtungsmuster Pulverbeschichtung RAL nach Wunsch des AG, als Flächen-Muster in DIN A4-Format Mit Pulverlack beschichtete Metallbauteile müssen folgende Anforderungen einhalten:YGNB Matrix (QS3), Zeile 33: d- Kein Einsatz von Blei-, Cadmium und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
005	Titel	Werk- und Montageplanung, Bemusterung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Chrom-VI Verbindungen			Übertrag:
	Bemusterung Behang zur Bemusterungen der vorgesehenen Materialien, Bauteile und Oberflächen sowie Farben, sind dem AG vor Ausführung folgende Muster zur Genehmigung vorzulegen: Behanggewebe, Verdunklung (100%) Mustergröße je min. 2,00/1,00m: 2 Farb-/Helligkeitsabstufungen des Farbbereichs Graphitegrau, vgl. RAL 7024 2 Farb-/Helligkeitsabstufungen des Farbbereichs Seidengrau, vgl. RAL 7044 2 Farb-/Helligkeitsabstufungen des Farbbereichs Schwarzgrau, vgl. RAL 7021 Alle zu bemusternden Gewebe müssen für alle in diesem LV beschriebenen Verdunklungsanlage geeignet sein und mindestens den Anforderungen gemäß Einzelbeschreibungen entsprechen, so insbesondere: Behang aus Acrylgarngewebe, ungenäht (für alle beschriebenen Anlagengrößen), zweifarbige Gewebestruktur, Energiedurchlassgrad Fc-Wert <0,2,			
		1 Psch		GP
Summe Titel 005		Werk- und Montageplanung, Bemusterung, Netto:		
010	Titel Erdgeschoss			
010.05	Untertitel Holz-Aluminium-Fensterelemente			
010.05.5	Holz-Aluminiumfensterelement Typ 01 Holz-Aluminiumfensterelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Fenstertyp: F-01 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-F-01.01/DT-F-01.02/DT-F-01.03/DT-F-01.04 Anschluss unten: DT-F-02.01/DT-F-02.02/DT-F-02.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
in fertiger Arbeit				
				
		11 Stk	EP	GP
010.05.10	Senkrechtmarkise Senkrechtmarkise für die vor beschriebenen Fensterelemente Typ F-01 Materialien und Ausführung gem. Vorbemerkungen Senkrechtmarkise liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		11 Stk	EP	GP
010.05.15	Holz-Aluminiumfensterelement Typ 02 Holz-Aluminiumfensterelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Fenstertyp: F-02 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegenheiten Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-F-01.01/DT-F-01.02/DT-F-01.03/ DT-F-01.04 Anschluss unten: DT-F-02.01/DT-F-02.02/DT-F-02.03			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit 			
		3 Stk	EP	GP
010.05.20	Senkrechtmarkise Senkrechtmarkise für die vor beschriebenen Fensterelemente Typ F-02 Materialien und Ausführung gem. Vorbemerkungen Senkrechtmarkise liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		3 Stk	EP	GP
010.05.25	Holz-Aluminiumfensterelement Typ 03 Holz-Aluminiumfensterelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Fenstertyp: F-03 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-F-01.01/DT-F-01.02/DT-F-01.03/ DT-F-01.04 Anschluss unten: DT-F-02.01/DT-F-02.02/DT-F-02.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			
				
		24 Stk	EP	GP
010.05.30	Senkrechtmarkise Senkrechtmarkise für die vor beschriebenen Fensterelemente Typ F-03 Materialien und Ausführung gem. Vorbemerkungen Senkrechtmarkise liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		24 Stk	EP	GP
	Übertrag:			


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
010.05.35	Holz-Aluminiumfensterelement Typ 04 Holz-Aluminiumfensterelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Fenstertyp: F-04 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-F-01.01/DT-F-01.02/DT-F-01.03/ DT-F-01.04 Anschluss unten: DT-F-05.01/DT-F-05.02/DT-F-05.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			
				
		4 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
010.05.40	Senkrechtmarkise Senkrechtmarkise für die vor beschriebenen Fensterelemente Typ F-04 Materialien und Ausführung gem. Vorbemerkungen Senkrechtmarkise liefern und montieren in fertiger Arbeit	4 Stk	EP	GP
010.05.45	Holz-Aluminiumfensterelement Typ 05 Holz-Aluminiumfensterelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Fenstertyp: F-05 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-F-01.01/DT-F-01.02/DT-F-01.03/DT-F-01.04 Anschluss unten: DT-F-05.01/DT-F-05.02/DT-F-05.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position  in fertiger Arbeit	2 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
010.05.50	Senkrechtmarkise Senkrechtmarkise für die vor beschriebenen Fensterelemente Typ F-04 Materialien und Ausführung gem. Vorbemerkungen Senkrechtmarkise liefern und montieren in fertiger Arbeit	2 Stk	EP	GP
010.05.55	Fensterbeschläge Fensterbeschläge gem. Vorbemerkungen liefern und montieren in fertiger Arbeit	67 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 010.05		Holz-Aluminium-Fensterelemente, Netto:		
010.10	Untertitel Holz-Aluminium-Türelemente			
010.10.5	Holz-Aluminiumtürelement Typ AT-01 Holz-Aluminiumtürelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Aussentürtyp: AT-01 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Verglasung: Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): g=0,40 W/m²/K Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-AT-01.01/DT-AT-01.02 Anschluss unten: DT-AT-02.01/DT-AT-02.02/DT-AT-02.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
		2 Stk	EP	GP
010.10.10	Holz-Aluminiumtürelement Typ AT-03 Holz-Aluminiumtürelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Aussentürtyp: AT-03 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Verglasung: Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): g=0,40 W/m²/K Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-AT-01.01/DT-AT-01.02 Anschluss unten: DT-AT-02.01/DT-AT-02.02/DT-AT-02.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
		2 Stk	EP	GP
010.10.15	Holz-Aluminiumtürelement Typ AT-04 Holz-Aluminiumtürelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Aussentürtyp: AT-04 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Verglasung: Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): g=0,40 W/m²/K Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-AT-01.01/DT-AT-01.02 Anschluss unten: DT-AT-02.01/DT-AT-02.02/DT-AT-02.03 Verglasung: Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		1 Stk	EP	GP
010.10.20	Holz-Aluminiumtürelement Typ AT-06 Holz-Aluminiumtürelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Aussentürtyp: AT-06 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Verglasung: Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): g=0,40 W/m²/K Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-AT-01.01/DT-AT-01.02 Anschluss unten: DT-AT-02.01/DT-AT-02.02/DT-AT-02.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
		1 Stk	EP	GP
010.10.25	Holz-Aluminiumtürelement Typ AT-07 Holz-Aluminiumtürelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Aussentürtyp: AT-07 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Verglasung: Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): g=0,40 W/m²/K Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-AT-01.01/DT-AT-01.02 Anschluss unten: DT-AT-02.01/DT-AT-02.02/DT-AT-02.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		1 Stk	EP	GP
010.10.30	Panikschloss Panikschloss gem. Vorbemerkungen zum Einbau in die Türelemente der Vorpositionen liefern und montieren Antipanikfunktionen: E in fertiger Arbeit			
		7 Stk	EP	GP
010.10.35	Fluchtwegtürbeschlag DIN EN 179 Fluchtwegtürbeschlag DIN EN 179 gem. Vorbemerkungen zum Einbau in die Türelemente der Vorpositionen			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminum Elemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung als Wechselgarnitur innen: Drücker aussen: Knauf liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		7 Stk	EP	GP
010.10.40	Obentürschliesser Obentürschliesser gem. Vorbemerkungen zum Einbau an den Türelementen der Vorpositionen liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		7 Stk	EP	GP
010.10.45	Fluchttürsteuerung Fluchttürsteuerung gem. Vorbemerkungen zur Montage in Verbindung mit den Türelementen der Vorpositionen liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		7 Stk	EP	GP
010.10.50	Holz-Aluminiumtürelement Typ AT-05 Holz-Aluminiumtürelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Aussentürtyp: AT-05 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Verglasung: Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): g=0,40 W/m²/K Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-AT-01.01/DT-AT-01.02 Anschluss unten: DT-AT-02.01/DT-AT-02.02/DT-AT-02.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	in fertiger Arbeit			
				
		1 Stk	EP	GP
010.10.55	Panikverschluss DIN EN 1125, Zulage Panikverschluss DIN EN 1125 gem. Vorbemerkungen Als Zulage zur Pos. 10.10.20 Ausführung auf beiden Türflügeln! liefern und montieren, als funktionsfertiges Element	1 Stk	EP	GP
010.10.60	Drehtürantrieb, Zulage Drehtürantrieb gem. Vorbemerkungen Als Zulage zur Pos. 10.10.20 liefern und montieren, als funktionsfertiges Element	1 Stk	EP	GP
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
010.10.65	Fluchttürsteuerung Fluchttürsteuerung gem. Vorbemerkungen Als Zulage zur Pos. 10.10.20 liefern und montieren, als funktionsfertiges Element in fertiger Arbeit			
		1 Stk	EP	GP
	Holz-Aluminium-Pfosten-Riegelfassade			
010.10.70	Holz-Aluminium-Pfostenriegelfassade, ca. 6,60x3.20m Holz-Aluminium-Pfostenriegelfassade gem. Vorbemerkungen Abmessung Gesamtelement b/h ca.: 6.600 x 3.20 mm bestehend aus 7 Elementen 4 x festverglast, Rastermaß, ca. 870 x 2.950 mm 1x festverglast, Oberlicht, ca. 2.200 x 600 mm 1x 2-flügelige Tür, ca. 2.200 x 2.300, Öffnungsflügel Symmetrisch aufgeteilt, Ausführung als 2-flg. Flucht- und Rettungswegtür DIN 1125 2 x Paneelelement Einbauort: Erdgeschoss Befestigung mit Konsole auf Stahlbeton. Aufteilung nach beiliegender Ansicht Türanlage mit 0-Schwelle gem. Vorbemerkungen Tür, nach außen öffnend liefern und montieren, als funktionsfertiges Element			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
010.10.75	Panikverschluss DIN EN 1125, Zulage Panikverschluss DIN EN 1125 gem. Vorbemerkungen Als Zulage zur Pos. 10.05.55 Ausführung auf beiden Türflügeln! liefern und montieren, als funktionsfertiges Element	1 Stk	EP	GP
010.10.80	Panikschloss, Zulage Panikschloss gem. Vorbemerkungen, Ausführung für 2-flügelige Türanlagen Als Zulage zur Pos. 10.05.55 liefern und montieren, als funktionsfertiges Element	1 Stk	EP	GP
010.10.85	Drehtürantrieb, Zulage Drehtürantrieb gem. Vorbemerkungen Als Zulage zur Pos. 10.05.55 liefern und montieren, als funktionsfertiges Element	1 Stk	EP	GP
		1 Stk	EP	GP
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
010.10.90	Zutrittssteuerung, Zulage Zutrittssteuerung gem. Vorbemerkungen Als Zulage zur Pos. 10.05.55 liefern und montieren, als funktionsfertiges Element	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 010.10		Holz-Aluminium-Türelemente, Netto:		
010.15	Untertitel Fassadenöffnungseinfassungen Alu			
010.15.5	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.11,70x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Nord-Westfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca. 11,70x2,30x0,30m Fensterinfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Zwischenfelder: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit				
		1 Stk	EP	GP
010.15.10	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.6,70x3,00x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer bodentiefe Fassadenöffnungseinfassung, 3-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Nord-Westfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca. 6,70mx3,00x0,30m Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk Fenstereinfassung unten:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fensterbank gem. Vorbemerkungen			Übertrag:
	 Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.02 Ausführung oben: gem. Detail DT-AT-01.02 Ausführung unten: Entwässerungsrinne, bauseits einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlussausbildungen. in fertiger Arbeit			
		1 Stk	EP	GP
010.15.15	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.19,20x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig, einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Nord-Westfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca. 19,20x2,30x0,30m			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk				
Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen				
				
Detaillausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Zwischenfelder: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01				
einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen.				
in fertiger Arbeit				
		1 Stk	EP	GP
010.15.20	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.9,10x3,00x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer bodentiefe Fassadenöffnungseinfassung, 3-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Nord-Ostfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca. 9,10mx3,00x0,30m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fensterinfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk  Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.02 Ausführung oben: gem. Detail DT-AT-01.02 Ausführung unten: Entwässerungsrinne, bauseits einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlussausbildungen. in fertiger Arbeit		Übertrag:	
		1 Stk	EP	GP
010.15.25	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.8,90x3,00x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer bodentiefen Fassadenöffnungseinfassung, 3-seitig, einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Nord-Ostfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca. 8,90mx3,00x0,30m			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk				
				
Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.02 Ausführung oben: gem. Detail DT-AT-01.02 Ausführung unten: Entwässerungsrinne, bauseits einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlussausbildungen. in fertiger Arbeit				
		1 Stk	EP	GP
010.15.30	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.9,20x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Nord-Ostfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca. 9,20x2,30x0,30m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen  Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Zwischenfelder: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlussausbildungen. in fertiger Arbeit			
		1 Stk	EP	GP
010.15.35	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.19,20x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig, einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Süd-Ostfassade			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca. 19,20x2,30x0,30m				
Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk				
Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen				
				
Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Zwischenfelder: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01				
einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen.				
in fertiger Arbeit				
		1 Stk	EP	GP
010.15.40	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.15,10x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Süd-Ostfassade			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca. 15,20x2,30x0,30m Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen  Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Zwischenfelder: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlussausbildungen. in fertiger Arbeit			Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
010.15.45	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.1,60x3,00x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer bodentiefe Fassadenöffnungseinfassung, 3-seitig, einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Süd-Ostfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca. 1,60x3,00x0,30m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fensterinfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk				
				
Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.02 Ausführung oben: gem. Detail DT-AT-01.02 Ausführung unten: Entwässerungsrinne, bauseits				
einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen.				
in fertiger Arbeit				
		1 Stk	EP	GP
010.15.50	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.17,50x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit			
Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert				
Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel				
Einbauort: Erdgeschoss, Süd-Westfassade				
Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca.17,50x2,30x0,30m				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen 				
Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Zwischenfelder: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit				
		1 Stk	EP	GP
010.15.55	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.1,60x3,00x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer bodentiefe Fassadenöffnungseinfassung, 3-seitig, einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Süd-Westfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca.1,60x3,00x0,30m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Fensterinfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk			
				
	Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.02 Ausführung oben: gem. Detail DT-AT-01.02 Ausführung unten: Entwässerungsrinne, bauseits einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlussausbildungen. in fertiger Arbeit			
		1 Stk	EP	GP
010.15.60	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.9,20x3,00x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer bodentiefe Fassadenöffnungseinfassung, 3-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Süd-Westfassade			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis


Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca.9,20x3,00x0,30m Fensterinfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk  Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.02 Ausführung oben: gem. Detail DT-AT-01.02 Ausführung unten: Entwässerungsrinne, bauseits einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 010.15		Fassadenöffnungseinfassungen Alu, Netto:		
010.20 Untertitel Fassadenbekleidung, Alu				
010.20.5	Fassadenbekleidung, Alu, ca.0,30x3,00m, Türen Herstellen, liefern und montieren einer Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech, zwischen bodentiefen Türelementen, Ausführung ohne Stöße als ein Blech, einschliesslich Unterkonstruktion und 130 mm flieskaschierter Mineralwolle, 2-lagig, im Versatz verlegt, nicht brennbar, sowie 130 mm Perimeterdämmung WLG 035 im Sockelbereich bis auf eine Höhe von 50 cm über FFB EG, aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, etc in fertiger Arbeit Alle Dämmstoffe aus künstlichendMineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einhalten:QNG-Anforderung: Pos. 1.1: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10% und Pos. 12.3: RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss Abmessungen: BxHxT= ca. 0,30x3,00mx 0,10m Abwicklung: ca. 0,50 m Kantungen: 2 Stk Fläche: ca. 1,50 m2 Fassadenabstand: ca. 185 mm Fassadendämmung: 130 mm DT-F-03.02 Anschluss seitlich BSH-Stütze			Übertrag:
	 24 4⁴ 12 12 4⁴ vorkomprimiertes Dichtband 4 0⁵ 5³ *Blechverkleidung, Alu 1mm, Kupfer eloxiert, Befestigung unten mit Nieten an verschieblich gelagertes Profil, (Fixpunkt oben) Befestigung oben mit Langloch auf Gewindebolzen			
	Detailausbildungen: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausführung: gem. Detail DT-F-03.02 ohne Raffstoreführung einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit			
		2 Stk	EP	GP
010.20.10	Fassadenbekleidung, Alu, ca.0,40x3,00m, Türen Herstellen, liefern und montieren einer Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech, zwischen bodentiefen Türelementen, Ausführung ohne Stöße als ein Blech, einschliesslich Unterkonstruktion und 130 mm flieskaschierter Mineralwolle, 2-lagig, im Versatz verlegt, nicht brennbar, sowie 130 mm Perimeterdämmung WLG 035 im Sockelbereich bis auf eine Höhe von 50 cm über FFB EG, aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, etc in fertiger Arbeit Alle Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen wie in LV Nr. 10.20.5 einhalten. Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss Abmessungen: BxHxT= ca. 0,40x3,00mx 0,10m Abwicklung: ca. 0,60 m Kantungen: 2 Stk Fläche: 1,80 m2 Fassadenabstand: ca. 185 mm Fassadendämmung: 130 mm			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Alle Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen wie in LV Nr. 10.20.5 einhalten. Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss Abmessungen: BxHxT= ca. 1,00x3,00mx 0,10m Abwicklung: ca. 1,20 m Kantungen: 2 Stk Fläche: ca. 3,60 m2 Fassadenabstand: ca. 185 mm Fasadendämmung: 130 mm DT-F-03.02 Anschluss seitlich BSH-Stütze				
				
*Blechverkleidung, Alu 1mm, Kupfer eloxiert, Befestigung unten mit Nieten an verschieblich gelagertes Profil, (Fixpunkt oben) Befestigung oben mit Langloch auf Gewindebolzen				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis


Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Detailausbildungen: Ausführung: gem. Detail DT-F-03.02 ohne Raffstoreführung einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit			
		7 Stk	EP	GP
010.20.20	Fassadenbekleidung, Alu, ca.0,40x2,30m, Fenster Herstellen, liefern und montieren einer Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech, zwischen Fensterelementen, Ausführung ohne Stöße als ein Blech , einschliesslich Unterkonstruktion und 130 mm flieskaschierter Mineralwolle, 2-lagig, im Versatz verlegt, nicht brennbar , sowie 130 mm Perimeterdämmung WLG 035 im Sockelbereich bis auf eine Höhe von 50 cm über FFB EG, aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, etc in fertiger Arbeit Alle Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen wie in LV Nr. 10.20.5 einhalten. Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss Abmessungen: BxHxT= ca. 0,40x2,30mx 0,10m Abwicklung: ca. 0,60 m Kantungen: 2 Stk Fläche: ca. 1,38 m2 Fassadenabstand: ca. 185 mm Fassadendämmung: 130 mm			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
DT-F-03.01 Anschluss seitlich BSH-Stütze				
				
Detailausbildungen: Ausführung: gem. Detail DT-F-03.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit				
		7 Stk	EP	GP
010.20.25	Fassadenbekleidung, Alu, ca.1,00x2,30m, Fenster Herstellen, liefern und montieren einer Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech, zwischen Fensterelementen, Ausführung ohne Stöße als ein Blech , einschliesslich Unterkonstruktion und 130 mm flieskaschierter Mineralwolle, 2-lagig, im Versatz verlegt, nicht brennbar , sowie 130 mm Perimeterdämmung WLG 035 im Sockelbereich bis auf eine Höhe von 50 cm über FFB EG, aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, etc in fertiger Arbeit Alle Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen wie in LV Nr. 10.20.5 einhalten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss Abmessungen: BxHxT= ca. 1,00x2,30mx 0,10m Abwicklung: ca. 1,20 m Kantungen: 2 Stk Fläche: ca. 2,76 m2 Fassadenabstand: ca. 185 mm Fassadendämmung: 130 mm DT-F-03.01 Anschluss seitlich BSH-Stütze				
 The drawing is a cross-section of a window frame assembly. It shows a central window unit with a 90-degree angle and a 18cm dimension. The frame is surrounded by insulation (Flieskaschierte Mineralwolle nicht brennbar) and a pre-compressed sealing band (vorkomprimiertes Dichtband). The frame is fixed to a structure with screws (Befestigung unten mit Nette an verschieblich gelagertes Profil, (Fixpunkt oben) Befestigung oben mit Langloch auf Gewindebolzen). The frame is also protected by a wind and impact resistant sealing (wind- und schlagregendichte Abdichtung (diffusionsoffen)) and a sun protection guide rail (Sonnenschutzführungsschiene (Systemschiene)). The frame is made of aluminum (Alu 1mm, Kupfer eloxiert).				
Detailausbildungen: Ausführung: gem. Detail DT-F-03.01				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
010	Titel	Erdgeschoss		
010.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen.			Übertrag:
	in fertiger Arbeit			
		27 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 010.20		Fassadenbekleidung, Alu, Netto:		
Summe Titel 010		Erdgeschoss, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
015 Titel Obergeschoss				
015.05 Untertitel Holz-Aluminium-Fensterelemente				
015.05.5	Holz-Aluminiumfensterelement Typ 01			
	Holz-Aluminiumfensterelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren			
	Fenstertyp: F-01 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten			
	Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04			
	Anschluss oben: DT-F-01.01/DT-F-01.02/DT-F-01.03/ DT-F-01.04			
	Anschluss unten: DT-F-02.01/DT-F-02.02/DT-F-02.03			
	Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position			
	in fertiger Arbeit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		30 Stk	EP	GP
015.05.10	Senkrechtmarkise Senkrechtmarkise für die vor beschriebenen Fensterelemente Typ F-01 Materialien und Ausführung gem. Vorbemerkungen Senkrechtmarkise liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		30 Stk	EP	GP
015.05.15	Holz-Aluminiumfensterelement Typ 02 Holz-Aluminiumfensterelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Fenstertyp: F-02 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-F-01.01/DT-F-01.02/DT-F-01.03/ DT-F-01.04 Anschluss unten: DT-F-02.01/DT-F-02.02/DT-F-02.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gesonderter Position			Übertrag:
	in fertiger Arbeit			
				
		10 Stk	EP	GP
015.05.20	Senkrechtmarkise Senkrechtmarkise für die vor beschriebenen Fensterelemente Typ F-02 Materialien und Ausführung gem. Vorbemerkungen Senkrechtmarkise liefern und montieren in fertiger Arbeit	10 Stk	EP	GP
015.05.25	Holz-Aluminiumfensterelement Typ 03 Holz-Aluminiumfensterelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Fenstertyp: F-03 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anschluss oben: DT-F-01.01/DT-F-01.02/DT-F-01.03/ DT-F-01.04 Anschluss unten: DT-F-02.01/DT-F-02.02/DT-F-02.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			Übertrag:
				
		8 Stk	EP	GP
015.05.30	Senkrechtmarkise Senkrechtmarkise für die vor beschriebenen Fensterelemente Typ F-03 Materialien und Ausführung gem. Vorbemerkungen Senkrechtmarkise liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		8 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
015.05.35	Holz-Aluminiumfensterelement Typ 06 Holz-Aluminiumfensterelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Fenstertyp: F-06 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-F-01.01/DT-F-01.02/DT-F-01.03/DT-F-01.04 Anschluss unten: DT-F-05.01/DT-F-05.02/DT-F-05.03 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			
				
		4 Stk	EP	GP
015.05.40	Senkrechtmarkise Senkrechtmarkise für die vor beschriebenen Fensterelemente Typ F-04 Materialien und Ausführung gem. Vorbemerkungen Senkrechtmarkise liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		4 Stk	EP	GP
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
015.05.45	Fensterbeschläge Fensterbeschläge gem. Vorbemerkungen liefern und montieren in fertiger Arbeit	66 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 015.05		Holz-Aluminium-Fensterelemente, Netto:		
015.10	Untertitel Holz-Aluminium-Türelemente			
015.10.5	Holz-Aluminiumtürelement Typ AT-02 Holz-Aluminiumtürelement gem. Vorbemerkungen fertigen, liefern und montieren Aussentürtyp: AT-02 Bauteilanschlüsse gem. baulichen Gegebenheiten Verglasung: Gesamtenergiedurchlass (DIN EN 410): g=0,40 W/m²/K Anschlag seitlich: DT-F-03.0/DT-F-03.02/DT-F-04.01/ DT-F-04.02/DT-F-04.03/DT-F-04.04 Anschluss oben: DT-AT-01.01/DT-AT-01.02 Anschluss unten: DT-AT-02.04 Leibungsverkleidungen, Fensterbänke und Fassadenbekleidungen zwischen den Fenster gem. gesonderter Position in fertiger Arbeit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
		4 Stk	EP	GP
015.10.10	Panikschloss Panikschloss gem. Vorbemerkungen zum Einbau in die Türelemente der Vorpositionen liefern und montieren Antipanikfunktionen: E in fertiger Arbeit			
		4 Stk	EP	GP
015.10.15	Fluchtwegtürbeschlag DIN EN 179 Fluchtwegtürbeschlag DIN EN 179 gem. Vorbemerkungen zum Einbau in die Türelemente der Vorpositionen Ausführung als Wechselgarnitur innen: Drücker aussen: Knauf liefern und montieren in fertiger Arbeit			
		4 Stk	EP	GP
	Übertrag:			


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
015.10.20	Obentürschliesser Obentürschliesser gem. Vorbemerkungen zum Einbau an den Türelementen der Vorpositionen liefern und montieren in fertiger Arbeit	4 Stk	EP	GP
015.10.25	Fluchttürsteuerung Fluchttürsteuerung gem. Vorbemerkungen zur Montage in Verbindung mit den Türelementen der Vorpositionen liefern und montieren in fertiger Arbeit	4 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 015.10		Holz-Aluminium-Türelemente, Netto:		
015.15 Untertitel Fassadenöffnungseinfassungen Alu				
015.15.5	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.19,20x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Obergeschoss, Nord-Westfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca.19,20x2,30x0,30m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Fensterinfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen  Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Fassadenbekleidung: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlussausbildungen. in fertiger Arbeit			
		2 Stk	EP	GP
015.15.10	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.9,20x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Obergeschoss, Nord-Ostfassade Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca.9,20x2,30x0,30m			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen 				
Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Fassadenbekleidung: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlussausbildungen. in fertiger Arbeit				
		2 Stk	EP	GP
015.15.15	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.9,20x3,00x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer bodentiefe Fassadenöffnungseinfassung, 3-seitig, einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss, Nord-Ostfassade			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca.9,20x3,00x0,30m				
Fensterinfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk				
				
Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.02 Ausführung oben: gem. Detail DT-AT-01.02 Ausführung unten: Entwässerungsrinne, bauseits				
einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen.				
in fertiger Arbeit				
		1 Stk	EP	GP
015.15.20	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.19,20x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Obergeschoss, Süd-Ostfassade			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)


312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca.19,20x2,30x0,30m				
Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk				
Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen				
				
Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Fassadenbekleidung: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit				
		2 Stk	EP	GP
015.15.25	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.9,20x2,30x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer umlaufenden Fassadenöffnungseinfassung, 4-seitig , einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Obergeschoss, Süd-Westfassade			
		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca.9,20x2,30x0,30m Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk Fenstereinfassung unten: Fensterbank gem. Vorbemerkungen  Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.01 Ausführung oben Fensterbereich: gem. Detail DT-AT-01.01 Ausführung oben Fassadenbekleidung: gem. Detail DT-AT-01.01, jedoch als geschlossene Ausführung Ausführung unten: gem. Detail DT-F-02.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlussausbildungen. in fertiger Arbeit				
		2 Stk	EP	GP
015.15.30	Fassadenöffnungseinfassung, Alu, ca.9,20x3,00x0,30m Herstellen, liefern und montieren einer bodentiefe Fassadenöffnungseinfassung, 3-seitig, einschliesslich aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, Eckverbindungen, etc in fertiger Arbeit Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einbauort: Erdgeschoss, Süd-Westfassade			
	Fassaden-Öffnungsgröße: LxHxT= ca.9,20x3,00x0,30m			
	Fensterfassung seitlich u. oben: Abwicklung: bis 0,50 m Kantungen: bis 4 Stk			
				
	Detailausbildungen: Ausführung seitlich: gem. Detail DT-F-04.02 Ausführung oben: gem. Detail DT-AT-01.02 Ausführung unten: Entwässerungsrinne, bauseits			
	einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen.			
	in fertiger Arbeit			
		1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 015.15		Fassadenöffnungseinfassungen Alu, Netto:		
015.20 Untertitel Fassadenbekleidung, Alu				
015.20.5	Fassadenbekleidung, Alu, ca.0,40x3,00m, Türen Herstellen, liefern und montieren einer Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech, zwischen bodentiefen Türelementen, Ausführung ohne Stöße als ein Blech , einschliesslich Unterkonstruktion und 130 mm flieskaschierter Mineralwolle, 2-lagig, im Versatz verlegt, nicht brennbar , sowie 130 mm Perimeterdämmung WLG 035 im Sockelbereich bis auf eine Höhe von 50 cm über FFB EG, aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, etc			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	in fertiger Arbeit Alle Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen wie in LV Nr. 10.20.5 einhalten. Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss Abmessungen: BxHxT= ca. 0,40x3,00mx 0,10m Abwicklung: ca. 0,60 m Kantungen: 2 Stk Fläche: 1,80 m2 Fassadenabstand: ca. 185 mm Fassadendämmung: 130 mm DT-F-03.02 Anschluss seitlich BSH-Stütze			Übertrag:
	 12 12 4 4 24 4 0 5 5 4 4 vorkomprimiertes Dichtband Blechverkleidung, Alu 1mm, Kupfer eloxiert, Befestigung unten mit Niete an verschieblich gelagertes Profil, (Fixpunkt oben) Befestigung oben mit Langloch auf Gewindebolzen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Detailausbildungen: Ausführung: gem. Detail DT-F-03.02 ohne Raffstoreführung einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit			Übertrag:
		4 Stk	EP	GP
015.20.10	Fassadenbekleidung, Alu, ca.1,00x3,00m, Türen Herstellen, liefern und montieren einer Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech, zwischen bodentiefen Türelementen, Ausführung ohne Stöße als ein Blech , einschliesslich Unterkonstruktion und 130 mm flieskaschierter Mineralwolle, 2-lagig, im Versatz verlegt, nicht brennbar , sowie 130 mm Perimeterdämmung WLG 035 im Sockelbereich bis auf eine Höhe von 50 cm über FFB EG, aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, etc in fertiger Arbeit Alle Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen wie in LV Nr. 10.20.5 einhalten. Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss Abmessungen: BxHxT= ca. 1,00x3,00mx 0,10m Abwicklung: ca. 1,20 m Kantungen: 2 Stk Fläche: ca. 3,60 m2 Fassadenabstand: ca. 185 mm Fassadendämmung: 130 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DT-F-03.02 Anschluss seitlich BSH-Stütze			Übertrag:
	 Blechverkleidung, Alu 1mm, Kupfer eloxiert, Befestigung unten mit Nieten an verschieblich gelagertes Profil, (Fixpunkt oben) Befestigung oben mit Langloch auf Gewindebolzen			
	Detailausbildungen: Ausführung: gem. Detail DT-F-03.02 ohne Raffstoreführung einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit	2 Stk	EP	GP
015.20.15	Fassadenbekleidung, Alu, ca.0,40x2,30m, Fenster Herstellen, liefern und montieren einer Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech, zwischen Fensterelementen, Ausführung ohne Stöße als ein Blech, einschliesslich Unterkonstruktion und 130 mm flieskaschierter Mineralwolle, 2-lagig, im Versatz verlegt, nicht brennbar, sowie 130 mm Perimeterdämmung WLG 035 im Sockelbereich bis auf eine Höhe von 50 cm über FFB EG, aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, etc in fertiger Arbeit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Alle Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen wie in LV Nr. 10.20.5 einhalten. Material: Aluminium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss Abmessungen: BxHxT= ca. 0,40x2,30mx 0,10m Abwicklung: ca. 0,60 m Kantungen: 2 Stk Fläche: ca. 1,38 m2 Fassadenabstand: ca. 185 mm Fassadendämmung: 130 mm DT-F-03.01 Anschluss seitlich BSH-Stütze				
Detailausbildungen: Ausführung: gem. Detail DT-F-03.01				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit 20 Stk EP GP			
015.20.20	Fassadenbekleidung, Alu, ca.1,00x2,30m, Fenster Herstellen, liefern und montieren einer Fassadenbekleidung aus Aluminiumblech, zwischen Fensterelementen, Ausführung ohne Stöße als ein Blech, einschliesslich Unterkonstruktion und 130 mm flieskaschierter Mineralwolle, 2-lagig, im Versatz verlegt, nicht brennbar, sowie 130 mm Perimeterdämmung WLG 035 im Sockelbereich bis auf eine Höhe von 50 cm über FFB EG, aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Längenausdehnungen, Kantungen, etc in fertiger Arbeit Alle Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen folgende Anforderungen wie in LV Nr. 10.20.5 einhalten. Material: Alumium Stärke: 1 mm Oberfläche: Kupfer eloxiert Produkte zur Passivierung von Aluminium müssen folgende Anforderungen einhalten: DGNB Matrix (QS3), Zeile 32: Chrom-VI freie Passivierungsmittel Einbauort: Erdgeschoss Abmessungen: BxHxT= ca. 1,00x2,30mx 0,10m Abwicklung: ca. 1,20 m Kantungen: 2 Stk Fläche: ca. 2,76 m2 Fassadenabstand: ca. 185 mm Fassadendämmung: 130 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
015	Titel	Obergeschoss		
015.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
DT-F-03.01	Anschluss seitlich BSH-Stütze			
				
Detailausbildungen: Ausführung: gem. Detail DT-F-03.01 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe und Anschlusausbildungen. in fertiger Arbeit				
		20 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 015.20 Fassadenbekleidung, Alu, Netto:				
Summe Titel 015 Obergeschoss, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				
025	Titel	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
025	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweis Stundenlohnarbeiten Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie den Kleingeräteinsatz. Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten bezahlt. Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet. Verlangt der AG die Ausführung von Leistungen außerhalb der regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten Preisen eine Vergütung für die nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewährt. Als Vergütung wird für jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der entsprechenden tariflichen Vereinbarung für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zuzüglich der dafür tatsächlich aufgewendeten Zuschläge errechnet.				
025.5	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	40 h	EP	GP
025.10	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	40 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
025	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
025.15	Materialdeklaration Materialdeklaration gemäß besonderen Vorbemerkungen zur DGNB-Zertifizierung, Punkt 1 und 2: Das Bauvorhaben wird nach DGNB Zertifiziert. Hierfür hat der Auftragnehmer eine Nachweisführung der eingesetzten Baustoffe zu erbringen. Der dafür erforderliche Aufwand ist mit dieser Position abgegolten.	1 psch		GP
Summe Titel 025		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
030	Titel	Materialdeklaration		
030.5	Materialdeklaration Materialdeklaration gemäß besonderen Vorbemerkungen zur DGNB-Zertifizierung, Punkt 1 und 2: Das Bauvorhaben wird nach DGNB Zertifiziert. Hierfür hat der Auftragnehmer eine Nachweisführung der eingesetzten Baustoffe zu erbringen. Der dafür erforderliche Aufwand ist mit dieser Position abgegolten.	1 psch		GP
Summe Titel 030		Materialdeklaration, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau Grüne-Aue-Schule, Stadt Gronau (22041)

312	LV	Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
005	Titel	Werk- und Montageplanung, Bemusterung	88	
010	Titel	Erdgeschoss	91	
010.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente	91	
010.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente	97	
010.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu	108	
010.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu	120	
015	Titel	Obergeschoss	128	
015.05	Untertitel	Holz-Aluminium-Fensterelemente	128	
015.10	Untertitel	Holz-Aluminium-Türelemente	133	
015.15	Untertitel	Fassadenöffnungseinfassungen Alu	135	
015.20	Untertitel	Fassadenbekleidung, Alu	141	
025	Titel	Stundenlohnarbeiten	148	
030	Titel	Materialdeklaration	149	
Summe LV 312 Holz-Aluminumelemente/Rollladenarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			Angebotssumme, Brutto:	EUR
..... Anbieter - Unterschrift				