Abknicken des Schnitts

Dachaufbau DF 1
Dach über Technikgeschoss,
Flachdach mit Gefälledämmung

- Abdichtung 2-lagig
- Gefälledämmung WLG 040 | 26cm
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- Stahlbetondecke gem. Statik

Personensicherung mittels
Sekurantensystem

Dachaufbau DF 2
Dach über 2.OG, Retentions-Gründach
mit TGA Dachaufbauten + PV-Module

- Extensivsubstrat | 80mm
- Saug- und Kapillarfilterflies
- Retentionsbox mit Kapillarsäulen | 80mm
- Schutzvlies
- Abdichtung 2-lagig
- Dämmung WLG 040 | 26cm
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- Stahlbetondecke gem. Statik

Personensicherung mittels Brüstung

Wandaufbau Holztafelwand Regelgeschoss
- Steckmetall in Rahmen, Aluminium
- Luftraum + UK (schwarz)
- Fassadenbahn, (offene Fugen, Öffnungsanteil bis 20%)
- Holzwerkstoffplatte | 1,5 cm
- Dämmung Mineralwolle, A1, WLG 035 | 8 cm
- Holzwerkstoffplatte | 2,5 cm
- Ständerwerk/Dämmung Mineralwolle, A1, WLG 035 | 20 cm
- Holzwerkstoffplatte | 1,5 cm
- Installationsebene | 6 cm
- Ausbauplatte Holz/GK | 1,5 cm

Wandaufbau Massivwand:
- Betonwand 25m
- Dämmung Mineralwolle, A1, WLG 035, 24cm
- Unterkonstruktion
- Fassadenbahn (offene Fugen, Öffnungsanteil bis 20%), verklebt auf UK
- Luftraum + UK Tragprofil
- Streckmetall in Rahmen, Aluminium

HAMANNPLATZ

Außenanlagen vorbehaltlich Außenraumplanung

SCHALTHAUS STADTWERKE

Bestandsgelände

Streifenfundament F2 E0 Statik

Einzelfundament F1 E0 Statik

Gründung
STB-Sohlplatte gem. Statik
Perimeterdämmung 16cm WLG 040
Sauberkeitsschicht 10cm, gem Statik
Hartkalksteinschotter 0/45 30cm gem. Bodengutachten

Bemessungswasserstand= 53,00 üNN
= -3,32

Bodenaustausch

Böschung

Fallladen

Feuerbeständig

Feuerhemmend

Brüstung

Raum	Nr.	Fläche
Beratung DRK	2.05.08	38 m²
Raumlufttechn. Versorgung	3.00.01	25 m²
ELT	3.00.02	30 m²
Flur	2.00.01	25 m²
Puml DRK	2.05.11	38 m²
Server DRK	2.05.12	38 m²
Kopierer	2.06.03	38 m²
Wartezone	2.06.02	38 m²
WC Besucher H	2.06.14	38 m²
WC Besucher D	2.06.15	38 m²
WC Barrierefrei	2.06.16	38 m²
Flur	2.06.17	38 m²
Einzelbüro	2.06.09	38 m²
Beratung	1.03.10	38 m²
Kopierer	1.03.11	38 m²
Flur	1.00.02	25 m²
WC MA H	1.00.07	38 m²
citeq E-Verteiler	1.00.09	38 m²
Elterncafé	1.03.01	38 m²
Bewegungsraum	1.03.02	38 m²
Medienpräsentation	0.01.01	38 m²
Digitale Medien / Open Space	0.01.05	38 m²

| Technikgeschoss | 49 | 6,48 | 12⁵ | 1,81⁷ | 20 | 12 | | |