Wandaufbau Holztafelwand Regelgeschoss
- Steckmetall in Rahmen, Aluminium
- Luftraum + UK (schwarz)
- Fassadenbahn, (offene Fugen, Öffnungsanteil bis 50%)
- Holzwerkstoffplatte | 1,5 cm
- Dämmung Mineralwolle, A1, WLG 035 | 8 cm
- Holzwerkstoffplatte | 25 cm
- Ständerwerk/Dämmung Mineralwolle, A1, WLG 035 | 20 cm
- Holzwerkstoffplatte | 1,5 cm
- Installationsebene | 6 cm
- Ausbauplatte Holz/GK | 1,5 cm

Dachaufbau DF 2
Dach über 2.OG, Retentions-Gründach
mit TGA Dachaufbauten + PV-Module

- Extensivsubstrat | 80mm
- Saug- und Kapillarfilterflies
- Retentionsbox mit Kapillarsäulen | 80mm
- Schutzvlies
- Abdichtung 2-lagig
- Dämmung WLG 040 | 26cm
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- Stahlbetondecke gem. Statik

Personensicherung mittels Brüstung

Dachaufbau DF 1
Dach über Technikgeschoss,
Flachdach mit Gefälledämmung

- Abdichtung 2-lagig
- Gefälledämmung WLG 040 | 26cm
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- Stahlbetondecke gem. Statik

Personensicherung mittels
Sekurantensystem

Wandaufbau Holztafelwand Regelgeschoss
- Steckmetall in Rahmen, Aluminium
- Luftraum + UK (schwarz)
- Fassadenbahn, (offene Fugen, Öffnungsanteil bis 20%)
- Holzwerkstoffplatte | 1,5 cm
- Dämmung Mineralwolle, A1, WLG 035 | 8 cm
- Holzwerkstoffplatte | 2,5 cm
- Ständerwerk/Dämmung Mineralwolle, A1, WLG 035 | 20 cm
- Holzwerkstoffplatte | 1,5 cm
- Installationsebene | 6 cm
- Ausbauplatte Holz/GK | 1,5 cm

ARZTPRAXIS · MUSIKSCHULE · JUGENDZENTRUM · DRK MIGRATIONSHILFE · BBG ZENTRUM · STADTTEILBÜCHEREI

Außenanlagen vorbehaltlich Außenraumplanung

KÖNIGSBERGER STRAßE

Bemessungswasserstand = 53.00 üNN = -3,32

Gründung
STB-Sohlplatte gem. Statik
Perimeterdämmung 16cm WLG 040, ART?
Sauberkeitsschicht 10cm, gem Statik
Hartkalksteinschotter 0/45 30cm gem. Bodengutachten

Technikgeschoss
2. Obergeschoss
1. Obergeschoss
Erdgeschoss
Fundament/ Kellergeschoss
Raster
Gebäudekubatur

Brandschutzanforderungen

	Dach/Decke feuerbeständig	EI 30	Fenster mit Anforderung EI30
feuerbeständig	feuerbeständige Wände	AAT	Automatische Schiebetür nach AutSchR
rauchdicht	feuerhemmende Wände	b	feuerhemmende, dicht- & selbstschließende Tür
Bauart Brandwand	Bauart Brandwand	R-rd	feuerhemmende, rauchdicht- & selbstschließende Tür
		R-rd	feuerbeständige, rauchdicht- & selbstschließende Tür
		rd	rauchdicht- & selbstschließende Tür
RW	Rettungsweg	d	dichtschließende Tür
		LPS	Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

Abkürzungen Raumstempel

NGF	Netto-Grundfläche		Deckenbekleidung		Bodenbelag
RHH	Raumhöhe (OK Fertigfußboden bis UK Rohdecke)	RD	Rohdecke	WS	Werkstein
		HW	Holzwolle	P	Parkett Hochkantlamelle
LRH	Lichte Raumhöhe (OK Fertigfußboden bis UK Akkanz)	GK	Gipskarton Abhang	FL	Fliesen
				LI	Linoleum
D	Deckenbekleidung		Wandbelag	SP	Sportparkett
B	Bodenbekleidung	RW	Rohwand Beton	AN	Staubb. Anstrich Estrich
		AN	Anstrich	RD	Rohdecke
W	Wandbelag	FL	Fliesen		
		AP	Akustikpaneel Holz		

Legende

Stahlbeton	Polystyrol-Dämmung	Verdeckte Kanten	
Mauerwerk	Dämmung	Beutelte vor/über der Schnittlinie	
Fertigteile	Gipskarton		
Beton, unbewehrt	Erdreich		

Beschriftung/Bemaßung

A Schnittführung · (A) Ansehen · ±0,00 (OKFF + 0,00 / OKRF - 0,00) Änderungsvermerk · ±0,00 Oberkante Fertigfußboden · ±0,00 Oberkante Rohfußboden

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer an Ort und Stelle verantwortlich zu prüfen.
Diese Pläne sind nur in Verbindung mit den Statikplänen und den Haustechnikplänen gültig.
Ausführung nach DIN 4108 und GEG-Nachweis.
± 0,00 = 56,32 m ÜNN
DIE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM, JEDE VERVIELFÄLTIGUNG, VERWERTUNG ODER MITTEILUNG, AUCH IM DETAIL, AN DRITTE PERSONEN OHNE UNSERE EINWILLIGUNG IST STRAFBAR UND WIRD GERICHTLICH VERFOLGT !
URHEBERRECHT VOM 9. SEPTEMBER 1965 PARAGRAPH 97F.F. + 106F.F.

9	25.06.2025	KL	Wegerführen gem. Schnitten angepasst
8	02.06.2025	KL	Dachaufbau angepasst, Dachtechnikführung angepasst
7	15.05.2025	AH	Schnittführung angepasst, Einfall Gleisweg unter Straßenbrückenschnittf hinzugefügt
6	08.05.2025		Bodenaustausch angepasst
5	25.10.2024	KL	Fuge Bestandsrest Treppenhaus gem. Statik, Unterbeton angepasst gem. Statik
4	17.10.2024	KL, AH	Entwässerter Flurbereichen angepasst, Fritschenbetonmauern hinzugefügt, Treppenhauswand gedreht
3	13.07.2024		Attika 6.Gsh verschoben, Wandrücksatz Technikgeschoss angepasst
2	28.06.2024	KH, KL	Schnittführungen/Ansichten, Raster und Treppe aus Chiltern, Gebäudeschnitt und Fundament angepasst, Sohlplatte EG abgesenkt, Attika Technikgeschoss angepasst, Sockel Technikgeschoss angepasst, Sohlplatte KG angehoben
1	13.05.2024		
INDEX	DATUM	BEARBEITER	ART DER ÄNDERUNG

LAGEPLAN



PROJEKT
2204
COERDE
Neubau Stadtteilhaus Coerde
hamannplatz
48157 münster

PLANINHALT
Hochbauplanung
Schnitt AA

PLANNUMMER
COERDE_06_03_SC_01_AA_01_8

DATUM	PHASE	ZEICHENMAß	PLANFORMAT	MAßSTAB	PLANNUMMER	INDEX
13.02.2024	LP 5	mi/mv/mm	135x59,4 cm	1:50	03.01.01	8

BEARBEITER
WBI Westfälische Bauindustrie GmbH
engelstraße 49
48143 münster
telefon 0251 97232-0