

Inhaltsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Beschreibung der Baumaßnahme	2
		Vertragsgrundlage	4
01	Titel	Innenputzarbeiten	4
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	15
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16

08 LV Innenputzarbeiten

Beschreibung der Baumaßnahme

Beschreibung der Baumaßnahme

Baumaßnahme:

DSH - Neubau 3-Fach-Sporthalle Delbrück

Bauherr:

Stadt Delbrück

Himmelreichallee 20, 33129 Delbrück

Bauort:

Nordring, 33129 Delbrück

Zufahrt

Die Zufahrt erfolgt über die öffentliche Straße "Nordring"

Gebäude/Fassade:

Das Gebäude wird als eingeschossiger Neubau in Massivbauweise ausgeführt. Die Decken über dem Geräteraumtrakt und über dem Umkleidetrakt sollen als als vorgefertigte Großflächenplatten mit Aufbeton ausgeführt werden. Das Sporthallendach wird mittels einer Stahlfachwerkträgerkonstruktion mit Trapezblechdeckung ausgeführt. Die Fassade wird im unteren Bereich mit Verblendmauerwerk und im oberen Bereich der Sporthalle mit einer vorgehängten Fassade aus Trespa-Platten ausgestattet.

Gebäudedaten:

Bruttogrundfläche BGF: ca. 2.020 m²
Nutzfläche: ca. 1.665 m²
Höhe Sporthalle: ca. 9,70 m
Höhe Umkleide- und Gerätetrakt:
ca. 3,90 m

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Lagerflächen und Parkplätze auf dem Baugrundstück sind nur im begrenzten Maße vorhanden.

Zusätzliche Parkflächen (geschottert) werden auf dem

08 LV Innenputzarbeiten

Beschreibung der Baumaßnahme

Nachbargrundstück zur Verfügung gestellt.

Lagerflächen außerhalb des umzäunten Grundstücks sind nicht möglich.

Baustrom / Bauwasser:

Baustrom und Bauwasseranschlüsse werden im Gewerk Rohbau ausgeschrieben und zur Nutzung für alle Firmen vorgehalten.

Eine Umlage der Verbrauchskosten, sowie weitere Umlagen sind den "Besonderen Vertragsbedingungen" zu entnehmen.

Baustellen WC:

Sanitäreinrichtungen werden im Gewerk Rohbau ausgeschrieben und zur Nutzung für alle Firmen vorgehalten.

Eine Umlage der Verbrauchskosten, sowie weitere Umlagen sind den "Besonderen Vertragsbedingungen" zu entnehmen.

Anlieferverkehr:

Die Zufahrt und Abfahrt erfolgen über die Straße "Nordring"

Besonders intensiver Baustellenverkehr z.B. bei erhöhtem Materialtransport ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Ausführungszeiten:

Beginn der Arbeiten: KW 12 / 2027

Fertigstellung der Arbeiten: KW 14 / 2027

08	LV	Innenputzarbeiten
Vertragsgrundlage		
Vertragsgrundlage ist die VOB Teil C		
Ausführung aller Arbeiten nach Stand der Technik. Alle einschlägigen Richtlinien und DIN-Normen, die im Zusammenhang mit den beschriebenen Leistungen stehen, sind Bestandteil der Ausschreibung und gelten in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung, auch als überarbeitete Regelwerke wie EN-Normen u. dgl.		
01 Titel Innenputzarbeiten		
01.1	Feuchtemessung - Betonuntergrund	
	Messung der Restfeuchte in Betonbauteilen als Vorleistung vor dem Putzauftrag.	
	Ausführung erst nach ausdrücklicher Freigabe durch die Bauleitung.	
	1 Stk	EP GP
01.2	Folienabklebung - Fenster	
	Folienabklebung nach VOB / C, DIN 18350 von Fenster und Fensterbankflächen.	
	Nach Fertigstellung der Putzarbeiten sind die Folien vollständig abzunehmen und von der Baustelle zu entfernen.	
	Zur Verklebung dürfen nur rückstandsfreie Klebebänder eingesetzt werden.	
	Abzurechnen ist die tatsächlich mit Folie bedeckte Fläche.	
	Ausführung erst nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauleitung.	
	51 m²	EP GP
01.3	Folienabklebung - Innentüren + -fenster	
	Folienabklebung nach VOB / C, DIN 18350 von Stahlzargen / Innentüren und Innenfenstern.	
	Nach Fertigstellung der Putzarbeiten sind die Folien vollständig abzunehmen und von der Baustelle zu entfernen.	
	Zur Verklebung dürfen nur rückstandsfreie Klebebänder eingesetzt werden.	
	Abrechnungsgrundlage ist das Öffnungsmaß der Türdurchgänge <u>je Wandseite</u> .	
	Ausführung erst nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauleitung.	
	103 m²	EP GP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.4	Aufbrennsperre für stark saugende Untergründe Organische Grundierung auf stark saugenden Putzuntergründen wie z.B. Kalksandstein, passend zum angebotenen Innenputzsystem, liefern und fachgerecht nach Herstellerangabe auftragen. Der Untergrund ist vor dem Aufbringen der Aufbrennsperre durch Abkehren zu säubern. Grundierkonzentrat auf Basis einer Kunststoffdispersion. Richtwerte Verdünnung: 1:1 für Gipsputz auf schwach saugendem Untergrund. angebotenes Fabrikat/Typ '.....' (ist zwingend vom Bieter auszufüllen)	388 m²	EP	GP
01.5	Zulage - Aufbrennsperre an Leibungen Als Zulage zur Vorposition: Aufbrennsperre wie zuvor beschrieben, jedoch im Bereich von Leibungen, liefern und fachgerecht aufbringen. Leibungstiefe: 180 mm - 250 mm	61 m	EP	GP
01.6	Putzhaftbrücke auf Beton - Betonkontakt Organische Haftbrücke auf Betondecken u. Wänden, Betonfertigteilen etc. mit Betonkontakt passend zum angebotenen Innenputzsystem, liefern und fachgerecht nach Herstellerangabe auftragen. Der Untergrund ist vor dem Aufbringen der Putzhaftbrücke durch Abkehren zu säubern. Materialbasis: gefüllte Kunststoffdispersion			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	angebotenes Fabrikat/Typ			
	'.....'			
	(ist zwingend vom Bieter auszufüllen)			
		190 m²	EP	GP
01.7	Zulage - Putzhaftbrücke an Leibungen			
	Als Zulage zur Vorposition:			
	Putzhaftbrücke wie zuvor beschrieben, jedoch im Bereich von Leibungen, liefern und fachgerecht aufbringen.			
	Leibungstiefe: ca. 180 mm - 250 mm			
		52 m	EP	GP
01.8	Innenwandputz als Gipsputz - geglättet Q2			
	Wandflächen reinigen und auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund einen einlagigen Innenputz als Gips-Maschinenputz, Mörtelgruppe IV, aufbringen			
	Gips-Trockenmörtel für Wandputz mit			
	Oberflächenhärte ca. 12 N/mm² nach DIN EN 13279, MG P IV nach DIN 18550,			
	Druckfestigkeit > 6 N/mm²,			
	liefern und mit Putzmaschine lot- und fluchtrecht aufbringen, ausziehen, sorgfältig vorfilzen und glätten,			
	Oberflächenqualität: Q2 geglättet nach DIN V 18550			
	Putzdicke im Mittel: 10 mm			
	Flächen: Mauerwerks -und Betonwände			
	Wandhöhe: bis ca. 2,80 m			
	angebotenes Putzsystem / Fabrikat: '.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		578 m²	EP	GP
01.9	Zulage - Teilflächen vorab putzen (Gipsputz)			
	Innenwandputz wie zuvor beschrieben, jedoch an Einzelwandflächen in Kleinflächen in Technikräumen, hinter Verteilungen etc.			
	liefern und vorab nach Aufforderungen auftragen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Die Abrechnung erfolgt als Zulage zu der Vorposition Innenwandputz als Gipsputz - geglättet Q2			
		10 m²	EP	GP
01.10	Zulage - Leibungen putzen 180 - 250 mm Als Zulage zur Vorposition: Vorbeschriebenen Gipsputz in den Leibungen an Fenster- und Türöffnungen aufbringen. Leibungstiefe = ca. 180 - 250 mm			
		113 m	EP	GP
01.11	Zulage - Mehrstärken in Leibungen Vorbeschriebenen Gipsputz in den Leibungen an Fenster- und Türöffnungen aufbringen, jedoch Putzdicke 25 - 30 mm als Zulage zur Vorposition Leibungstiefe = 180 - 250 mm			
		10 m	EP	GP
01.12	Fensterbänke beiputzen Innenfensterbänke nachträglich mit vorbeschriebenen Gipsputz unterseitig beiputzen.			
		6 m	EP	GP
01.13	Armierungsgewebe Armierungsgewebe im Übergangsbereich unterschiedlicher Wandbaustoffe liefern und fachgerecht frisch in frisch an Bauteilübergängen einputzen. Glasfaser - Gittermatte zur Armierung von Putzen Breite: 50 cm Maschenweite 5 x 5 mm Dicke: 0,5 mm Einbauort: Flure Umkleidetrakt			
		23 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.14	Mineralische Putzhaftbrücke Mineralische Haftbrücke für Kalk-Zement-Unterputz auf Betonuntergrund und großformatigen Kalksandsteinen liefern und systemgerecht auftragen. Der Untergrund ist vor dem Aufbringen der Putzhaftbrücke durch Abkehren zu säubern. Normalputzmörtel GP nach EN 998-1, CS II, Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550 mit Faserverstärkung und Haftzusatz. Zur Haftungsverbesserung nachfolgender Putzschicht ist die Haftbrücke an der Oberfläche aufgekämmt und aufgeraut auszuführen. angebotenes Fabrikat/Typ '.....' (ist zwingend vom Bieter auszufüllen)	145 m²	EP	GP
01.15	Zulage - Mineralische Putzhaftbrücke auf Leibungen bis 200 mm Als Zulage zur Vorposition: Mineralische Haftbrücke für Kalk-Zement-Unterputz wie zuvor beschrieben, jedoch im Bereich von Leibungsflächen. Leibungstiefe bis ca. 200 mm	10 m	EP	GP
01.16	Kalk-Zement-Unterputz, innen - Q2 abgezogen Wandflächen reinigen und auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund einen Kalk-Zementputz MG P II / CS II nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1 liefern, auftragen und eben verziehen; nach dem Ansteifen nachgeschabt. Putzdicke: mind 10 mm, auf Putzhaftbrücke 2-3 mm Vorhandener Putzgrund: KS-Mauerwerk/Stahlbeton Wandhöhe: bis ca. 2,80 m Leistungsbereich: Sanitärbereiche, Umkleideräume - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nachfolgende Beschichtung: Filzputz / Fliesenbeläge			Übertrag:
	Oberflächenqualität: Q2 nach DIN V 18550 sowie Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich"			
	angebotenes Fabrikat/Typ			
	'.....'			
	(ist zwingend vom Bieter auszufüllen)			
		926 m²	EP	GP
01.17	Kalk-Zement-Unterputz in Kleinflächen Wandflächen reinigen und auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund einen Kalk-Zementputz MG P II / CS II nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1 liefern, auftragen und eben verziehen; nach dem Ansteifen nachgeschabt. Putzdicke: mind 10 mm Vorhandener Putzgrund: KS-Mauerwerk/Stahlbeton Wandhöhe: bis 2,75m Leistungsbereich: Sanitärbereiche Nachfolgende Beschichtung: Filzputz / Fliesenbeläge Kleinflächen: > 1,50 m² < 2,50 m² Oberflächenqualität: Q3 nach DIN V 18550 sowie Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich"			
		8 m²	EP	GP
01.18	Zulage - Teilflächen vorab putzen (Kalk-Zement-Unterputz) Innenwandputz wie zuvor beschrieben, jedoch an Einzelwandflächen in Kleinflächen in Technikräumen, hinter Verteilungen etc.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	liefern und vorab nach Aufforderungen auftragen.			Übertrag:
	Die Abrechnung erfolgt als Zulage zu den Vorpositionen Kalk-Zementputz-Unterputz innen - Q2 abgezogen			
		10 m²	EP	GP
01.19	Zulage - Wandputz als Untergrund für Fliesenbeläge Herstellen des Wandputzes der Vorposition mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheit der Oberfläche gem. DIN 18202 Tabelle 3 - Zeile 7, als Untergrund für Wandbeläge aus Fliesen in Dünnbettverlegung, liefern und fachgerecht aufbringen. Incl. Lieferung erforderlicher Putzlehren aus verzinktem Stahlblech. Die Abrechnung erfolgt als Zulage zur Vorpositionen Kalk-Zementputz-Unterputz innen - Q2 abgezogen			
		286 m²	EP	GP
01.20	Zulage - Leibungen putzen bis 115 mm Als Zulage zur Vorposition 01.16. Kalk-Zement-Unterputz, innen - Q2 abgezogen Kalk-Zement-Unterputz wie zuvor beschrieben in den Leibungen an Fenster- und Türöffnungen aufbringen. Leibungstiefe bis ca. 115 mm			
		92 m	EP	GP
01.21	Zulage - Leibungen putzen bis 185 mm wie zuvor, jedoch: Leibungstiefe bis ca. 185 mm			
		37 m	EP	GP
01.22	Zulage - Leibungen putzen bis 250 mm wie zuvor, jedoch: Leibungstiefe bis ca. 250 mm			
		10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.23	Mineralischer Filzputz Q3 Mineralischer, feinkörniger Oberputz als Filzputz Edelputzmörtel CR nach DIN EN 998-1, Druckfestigkeitskategorie CS II, Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, 2 lagig, liefern und fachgerecht auftragen. Filzputz ca. 2-3 mm auftragen, antrocknen lassen und anschließend eine zweite Lage in Kornstärke auftragen und abschließend glatt filzen (Mengenangabe in m2 inkl. zweiter Lage) Oberfläche: Q3 - gefilzt Korngröße: 1.0 mm Leistungsbereich: Dusch- und Umkleidebereiche Auftrag an Wandflächen in Nassräumen, angrenzend an Fliesenflächen etc.	627 m²	EP	GP
01.24	Herstellen von Aussparungen Aussparungen innerhalb der Wandputzflächen für Installationseinbauten etc. herstellen und Wandputz anarbeiten.	50 Stk	EP	GP
01.25	Anarbeiten an Rohre, Installationen Anarbeiten an Installationen, Rohre, überstehende Schalterdosen innerhalb der Wandputzflächen	100 Stk	EP	GP
01.26	Anputzleisten aus Kunststoff Selbstklebende Anputzdichtleiste aus weißem Hart-PVC, liefern und zum Anputzen der Leibungsflächen fluchtgerecht sowie abstandsgleich auf Fensterrahmen und Außentüren montieren. Profilbreite 9 mm, mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung angebotenes Fabrikat/Typ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
'.....'				
(ist zwingend vom Bieter auszufüllen)				
		120 m	EP	GP
01.27	Putzeckleisten - 9,5 mm Profilkopf Putzeckleisten aus verzinktem Stahlblech mit einer Schenkellänge von ca. 30 mm liefern und auf Unterputzdicke mit Ansetzmörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen. Profilkopf: rund - d= 9,5 mm angebotenes Fabrikat/Typ '.....' (ist zwingend vom Bieter auszufüllen)			
		10 m	EP	GP
01.28	Putzeckleisten - 3 mm Profilkopf Putzeckleisten aus verzinktem Stahlblech mit einer Schenkellänge von ca. 30 mm liefern und auf Unterputzdicke mit Ansetzmörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen. Profilkopf: rund - d= 3 mm angebotenes Fabrikat/Typ '.....' (ist zwingend vom Bieter auszufüllen)			
		400 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.29	Putzabschlussprofile Putzabschlussprofile für Putzdicke von 10 mm aus verzinktem Stahlblech für Innenputz liefern und nach Angabe, fluchtgerecht einbauen. angebotenes Fabrikat/Typ '.....' (ist zwingend vom Bieter auszufüllen)	12 m	EP	GP
01.30	Dehnungsfugenprofil Dehnungsfugenprofil für den Innenputz ab 10 mm, aus Edelstahl, Mittelteil aus Weich PVC für den vertikalen Einsatz, Fläche/ Ecke liefern und einbauen angebotenes Fabrikat/Typ '.....' (ist zwingend vom Bieter auszufüllen)	10 m	EP	GP
01.31	Kabelschlitze bis 25 mm Breite Nachträglich hergestellte Kabelschlitze in bestehenden Innenputzflächen nach dem Verlegen von Elektroleitungen fachgerecht an vorhandene Putzflächen anputzen. Breite : bis 25 mm	25 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.32	Wandschlitz bis 250 mm Breite Wandschlitz von Installationsleitungen im Bereich von Innenputzflächen nach dem Verlegen von Rohrleitungen mit Mineralwolle ausstopfen, mit Streckmetall überspannen und fachgerecht vor Beginn der Putzarbeiten mit Putzmörtel schließen. Breite : 250 mm	10 m	EP	GP
01.33	Wandschlitz bis 350 mm Breite Wandschlitz von Installationsleitungen im Bereich von Innenputzflächen nach dem Verlegen von Rohrleitungen mit Mineralwolle ausstopfen, mit Streckmetall überspannen und fachgerecht vor Beginn der Putzarbeiten mit Putzmörtel schließen. Breite : 350 mm	10 m	EP	GP
01.34	Maschinenputzgips als Deckenputz, Q2 geglättet Betondecken reinigen und auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund einen einlagigen Innenputz als Gips-Maschinenputz, Mörtelgruppe IV, aufbringen Gips-Trockenmörtel für Deckenputz mit Oberflächenhärte > 7 N/mm ² nach DIN EN 13279 MG P IV nach DIN 18550, Druckfestigkeit > 3 N/mm ² liefern und mit Putzmaschine lot- und fluchtrecht aufbringen, ausziehen, sorgfältig vorfilzen und glätten, inll. aller Gerüste Oberflächenqualität: Q2 geglättet nach DIN V 18550 Putzdicke im Mittel: 10 mm Flächen: Betondecken Raumhöhe: bis 3,55 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
angebotenes Fabrikat/Typ				
'.....'				
(ist zwingend vom Bieter auszufüllen)				
		216 m²	EP	GP
01.35	Kellenschnitt			
Kellenschnitt zu angrenzenden Bauteilen fachgerecht anlegen.				
		847 m	EP	GP
Summe Titel 01				
		Innenputzarbeiten, Netto:		
02 Titel Stundenlohnarbeiten				
02.1	Facharbeiterstunden			
Stunden eines Facharbeiters für unvorhergesehene Arbeiten, nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauleitung.				
Tagelohnleistungen sind vor Ausführung schriftlich anzuzeigen und seitens der Bauleitung vorab freizugeben..				
		20 h	EP	GP
02.2	Helferstunden			
Stunden eines Helfers für unvorhergesehene Arbeiten, nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauleitung.				
Tagelohnleistungen sind vor Ausführung schriftlich anzuzeigen und seitens der Bauleitung vorab freizugeben..				
		20 h	EP	GP
Summe Titel 02				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

DSH - 3-Fach-Sporthalle (2312)

08	LV	Innenputzarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innenputzarbeiten	4	
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	15	

Summe LV 08 Innenputzarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR