


## Legende

| | |
|---|---|
| F | Fläche |
| U | Umfang |
| i.L. | Lichte Raumhöhe |
| UK | Unterkante |
| OK | Oberkante |
| UKRS | Unterkante Rohsohle |
| OKRS | Oberkante Rohsohle |
| OKRD | Oberkante Rohdecke |
| OKFF | Oberkante Fertigfußboden |
| OKFB | Oberkante Fensterbank |
| OKG | Oberkante Gelände |
| OKFD | Oberkante Fundament |
| BRH | Brüstungshöhe |
| HK | Heizkörper |
| BE | Bodeneinlauf |
| Stb | Stahlbeton |
| ÜZ | Überzug |
| UZ | Unterzug |
| RUZ | Randunterzug |
| | Abbruch |
| | Neubau |
| | Bestand |
| | Eintragung aus Statik |
| | Eintragung aus TA-Planung |
| | Eintragung aus Brandschutz |

### Durchbrüche

**massive Bauteile - Neuerstellung**

| | |
|---|---|
| WD | Wanddurchbruch |
| WS | Wandschlitz |
| BD | Bodendurchbruch |
| DD | Deckendurchbruch |
| BS/BK | Bodenschlitz/Bodenkanal |

**Trockenbau - Neuerstellung**

| | |
|---|---|
| WD | Wanddurchbruch |

### Brandschutz

| | |
|---|---|
| | Feuerlöscher |
| BMA | Brandmeldezentrale |
| RWA | Rauch- & Wärmeabzug |
| HA | Hausalarm |
| | Flucht- & Rettungsweg |
| EN 179 | Notausgangsverschluss nach DIN EN 179 |
| | Brandwand |
| | Wand hochfeuerbeständig, F 120 |
| | Wand feuerbeständig, F 90 |
| | Wand hochfeuerhemmend, F 60 |
| | Wand feuerhemmend, F 30 |

### Baustoffschraffuren

| | |
|---|---|
| | Stahlbeton gem. Statik |
| | Magerbeton gem. Statik |
| | Mauerwerk, tragend gem. Statik |
| | Mauerwerk, Porenbeton, gem. Statik |
| | Trockenbau-Ständerwand |
| | Dämmstoff weich |
| | Dämmstoff hart |
| | Dämmstoff hart |

### Position der Index-Änderung

## Wände

| | |
|---|---|
| 1 | GK-Ständerwand, einseitig, zweilagig beplankt, gespachtelt und gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabrieblklasse 2 |
| 1.1 | GK-Ständerwand, zweilagig beplankt mit GKBi, Fliesen gem. Fliesenspiegel, Beanspruchung (WO-I) nach DIN 18534 |
| 1.2 | GK-Ständerwand, zweilagig beplankt mit GKBi, Fliesen gem. Fliesenspiegel, Beanspruchung für Feucht- und Nassräume nach DIN 18543 |
| 1.3 | GK-Vorwandinstallation, einseitig, zweilagig beplankt mit GKBi, Fliesen gem. Fliesenspiegel, Beanspruchung (WO-I) nach DIN 18534 |
| 1.4 | GK-Vorwandinstallation, einseitig, zweilagig beplankt mit GKBi, Fliesen gem. Fliesenspiegel, Beanspruchung Feucht- und Nassräume nach DIN 18534 |
| 2 | Stahlbeton einseitig verputzt und gestrichen mit Gipsputz; d = 15mm, Oberflächenqualität Q3; Dispersionsfarbe, Nassabrieblklasse 2 |
| 3 | KS-Wand verputzt, Gipsputz: d = 15mm, Oberflächenqualität Q3; gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabrieblklasse 2 |
| 3.1 | KS-Wand verputzt, Zementputz: d = 15mm, Oberflächenqualität Q3; gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabrieblklasse 2 |

## Bemaßung

| | |
|---|---|
| ±0.00 | Höhenkoten in Grundrissen bezogen auf OKFF |
| -0.93 | Höhenmaßketten (Rohbau) |
| +1.33 | Höhenmaßketten (Ausbau) |
| BRH 80 | Brüstungshöhe in cm (bezogen auf OK Fensterbank) |

## Raumstempel

Raumnummer → R-00.06 | ▽ ±0.00 | ▼ -0.30
Bodenbelag, Deckenbelag → FB: Fliesen; DB: Holzwolle

| | |
|---|---|
| Raumname | Flur |
| NF: | 19,22 m² |
| U: | 19.260 m |
| RH: | 2.890 m |

Raumname; Höhe Fertigfußboden; Höhe Rohboden; Nettoraumfläche; Raumumfang; lichte Raumhöhe

## Hinweis Brandschutz

Die Anordnung von brandschutztechnisch trennender Bauteile erfolgt in Übereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept. Die Leistungsbilanzen der Bauteile können nach DIN 4102 und DIN EN 13501 nachgewiesen werden.
Eine Überwindung der brandschutztechnischen Anforderungen in die jeweiligen normativen Klassen sind im Anhang 4 der M-HV TB zu finden.

## Hinweis Fachplanung

Die Fachplanung liegt in der Verantwortung der Fachplaner. Die integrierte Darstellung hat kein Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur in Verbindung mit der aktuellen Fachplanung gültig.

## Hinweis Innenstützen

Alle Innenstützen werden vierseitig verputzt.

## Hinweis Außentüren

Alle Außentüren sind mit Nullschwelle auszuführen.

## Hinweis Bestandsdurchbrüche

Die im Bestand eingetragenen Durchbrüche entstammen den Bestandsunterlagen und erheben kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die genaue Art, Lage und Abmessungen sind durch die Fachplanung zu prüfen und aufzunehmen.

## Hinweis Bestandsgründung

Die im Bestand gezeichnete Gründung entstammt den Bestandsunterlagen. Die Gründung kann in den genauen Dimensionen abweichend von den Zeichnungen ausgeführt worden sein.


LUDTMANN + MÖLLER
architektur- und ingenieurbüro

Ludtmann + Möller
Architektur- & Ingenieurbüro PartG mbB
Am Mittelhafen 46, 48155 Münster

Eric Ludtmann 0160 90349785
Tobias Möller 0151 67825064

info@ludtmann-moeller.de
www.ludtmann-moeller.de


Bauvorhaben:

Erweiterung der Grundschule Stadtfeldmark durch einen Anbau für weitere Klassenräume
Poolweg 18
49525 Lengerich

Bauherr:

Stadt Lengerich
Tecklenburger Straße 2/4
49525 Lengerich


Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durch- bzw.Aussparungen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeberin auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/ B § 3).


Vorabzug

| Index | Datum | Ges. | Änderungen |
|---|---|---|---|

Plan-Nr. & Inhalt:

**26..04_A..G..EG..00** — **Grundriss Erdgeschoss**

| Projekt-Nr. | Leistungsphase | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26..04 | Ausführungsplanung | | | |
| Datum: 10.09.26 | Maßstab: 1:50 | Größe: 1.189 x 841 | Ges: DS / MSB | Gezeich: Tobias Möller |


Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.