



- aktuelle änderung
abbruch
neubau
bestand
neubau F90
neubau in bauart einer brandwand F90-A+M
bestand F90/wenn in TRH = bauart brandwand F90-A+M
bestand brandwand F90-A+M
motor
motor-steuer-gerät
abd. nach DIN 18533
FrischBetonVerbund-fole
höhe oberkante rfb
höhe oberkante rfb
stahlbeton
beton, unbewehrt
mauerwerk
trockenbau
dämmung
wanddurchbruch
deckendurchbruch
bodendurchbruch
bodenablauf

abkürzungen:

BA = bodenaussparung
BD = bodendurchbruch
BH = brüstungshöhe an OKRF
BK = bodenkanal
DA = deckenaussparung
DD = deckendurchbruch
OKRF = oberkantenrohfußboden
OKFF = oberkantenfertigfußboden

RK = rollladenkasten
ÜZ = überzüge
UZ = unterzug
UKFD = unterkante fertigecke
UKRD = unterkante rohdecke
VK = vorderkante
WA = wandaussparung
WD = wanddurchbruch
WS = wandschlitz

- sämtliche türhöhen der bemaßung- und fensterbrüstungshöhen beziehen sich auf OK
- raufußboden
- sämtliche türhöhen der türstempel beziehen sich auf OK fertigfußboden
- sämtliche maße sind örtlich auf richtigkeit zu überprüfen, unstimigkeiten sind der bauleitung umgehend anzuzeigen.
- sämtliche tragende wände, stützen, stürze, decken, auftragverankerungen, mrtelgruppen und die dach-konstruktion sind nach statik auszuführen.
- installationswände sind nachträglich raumhoch zu bauen.
- sämtliche schlitze, durchbrüche, pumpschächte, fest eingebaute haustechnik, wie z. b. grundleitungen und fundamentierender sowie schallschutzmaßnahmen sind nach der jeweiligen fachplanung auszuführen.
- installations- und aufzugsschächte nach detailplanung

ausführungsplanung:

bauvorhaben

an- und umbau der grundschule hohne
schräggweg 20
49525 lengerich

bauherr

stadt lengerich - der bürgermeister-
tecklenburger straße 2-4
49525 lengerich

UG

1:50

maßstab freigegeben käufer/mieter

AF.04 ausbau

plannummer

1189x 841, A0

plangröße

geäd. 12.01.2024 1/11

geäd. 20.01.2024 1/11

außenputze überarb. nach statik, fensteröff. / klinkermaße ansp.

achsbezeichnungen, BR-höhen, layout