











abkürzungen:

BA	= bodenaussparung	**RK**	= rollladenkasten
BD	= bodendurchbruch	**ÜZ**	= überzüge
BH	= brüstungshöhe an OKRF	**UZ**	= unterzug
BK	= bodenkanal	**UKFD**	= unterkante fertigdecke
DA	= deckenaussparung	**UKRD**	= unterkante rohdecke
DD	= deckendurchbruch	**VK**	= vorderkante
OKRF	= oberkanterohfußboden	**WA**	= wandaussparung
OKFF	= oberkantefertigfußboden	**WD**	= wanddurchbruch
		WS	= wandschlitz

- sämtliche türhöhen der bemaßung- und fensterbrüstungshöhen beziehen sich auf OK rohfussboden
- sämtliche türhöhen der türstempel beziehen sich auf OK fertigfußboden
- sämtliche maße sind örtlich auf richtigkeit zu überprüfen. unstimmigkeiten sind der bauleitung umgehend anzuzeigen.
- sämtliche tragende wände, stützen, stürze, decken,auflagerverstärkungen, mrtelgruppen und die dach-konstruktion sind nach statik auszuführen.
- installationswände sind nachträglich raumhoch zu bauen.
- sämtliche schlitze, durchbrüche, pumpenschächte, fest eingebaute haustechnik, wie z. b. grundleitungen und fundamenterder sowie schallschutzmaßnahmen sind nach der jeweiligen fachplanung auszuführen.
- installations- und aufzugsschächte nach detailplanung

ausführungsplanung:

bauvorhaben

an- und umbau der grundschule hohne
schrägweg 20
49525 lengerich

bauherr

stadt lengerich - der bürgermeister-
tecklenburger straße 2-4
49525 lengerich

vorabzug

treppe-aufzug

1:25, 1:20 — maßstab
freigegeben käufer/ mieter — bauherr

AF.baugr.03 — plannummer — planer

1189x 841, A0 — plangröße — C index

geä.	12.01.2026 li/ti	außentreppe überarb. nach statik, fensteröff. / klinkermaße angep.
geä.	20.01.2026 li/ti	achsbezeichnungen, BK-höhen, layout

im hook 15, 49525 lengerich
t 05481 / 30109-60
f 05483 / 31697-89
info@l-construction.de
lütkeschümer construction gmbh