

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Kierspe
Zu Händen	Simon Trambacz
Postanschrift	Springerweg 21
Ort	58566 Kierspe
Telefon	+49 23596610
Fax	+49 2359661199
E-Mail	post@kierspe.de
URL	www.kierspe.de

Art und Umfang der Leistung

Los 1

- 1.1 Abschieben der Wegebankette und Wiederherstellen des Wegeprofils mit Motorgrader auf einer Breite von 4,5 m. 6.570 lfdm
- 1.2. Abschieben der Wegebankette und Wiederherstellen des Wegeprofils mit Motorgrader auf einer Breite von 4,5 m. 10.590 lfdm
- 2.1 Einbau von Schotter 0/45 auf 3,5 m Befestigungsbreite 5.550 t
- 2.2 Einbau von Schotter 0/45 auf 3,5 m Befestigungsbreite 8.850 t
- 3.1 Einbau von Schotter 60/80 auf 3,5 m Befestigungsbreite 3.000 t
- 3.2 Einbau von Schotter 60/80 auf 3,5 m Befestigungsbreite 5.150 t
- 4.1 Anschluss von Wegen auf 10 m mit Schotter und angepasster Wasserführung 20 Stück
- 4.2 Anschluss von Wegen auf 10 m mit Schotter und angepasster Wasserführung 27 Stück
- 5.1 Abschlüge 45 Grad quer zum Weg anlegen, bergseitige Einfahrt flach (Tiefe der Mulde 10 cm Stichmaß), hoher Wall talseitig, Abstimmung mit der Bauleitung, Ablauf durch die Bankette ist herzustellen 105 Stück
- 5.2 Abschlüge 45 Grad quer zum Weg anlegen, bergseitige Einfahrt flach (Tiefe der Mulde 10 cm Stichmaß), hoher Wall talseitig, Abstimmung mit der Bauleitung, Ablauf durch die Bankette ist herzustellen 195 Stück
- 6.1 Wegefläche abwalzen und verdichten 6.570 lfdm
- 6.2 Wegefläche abwalzen und verdichten 10.590 lfdm
- 7.1 Asphalt fräsen und Anschlußkanten geradlinig auf Frästiefe herstellen, Frästiefe 10-12cm, Breite 3,5m, fachgerechter Abtransport des anfallenden Materials 310 lfdm
- 7.2 Asphalt fräsen und Anschlußkanten geradlinig auf Frästiefe herstellen, Frästiefe 10-12cm, Breite 3,5m, fachgerechter Abtransport des anfallenden Materials 50 lfdm
- 8.1 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen, Einbau mit Fertiger, Einbaudicke 10cm, Einbaubreite 3,5m, Bindemittel 50/70 310 lfdm
- 8.2 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen, Einbau mit Fertiger, Einbaudicke 10cm, Einbaubreite 3,5m, Bindemittel 50/70 50 lfdm
- 9. Rückbau obsoleter Wasserableiter (inkl. Entsorgung) 5 Stück

Los 2

- 1 Freischneiden/Herstellen des Lichtraumprofils auf 4,5 m Höhe und 4,5 m Breite und Mulchen des Weges und der Bankette 17.520 lfdm

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Stadt Kierspe
Postanschrift	Springerweg 21
Ort	58566 Kierspe

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Siehe zusätzliche Vertragsbedingungen

Vollendung der Ausführung:

Los 1 vom 01.09.2026 bis zum 30.10.2027

Los 2 vom 01.08.2026 bis zum 30.11.2026

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	Feldhaus Bauunternehmung GmbH & Co. KG
-------------	--

55.50.02.01: Flutwegeinstandsetzung Stadt Kierspe

VO: [VOB/A](#)

Vergabeart: [Ex post Veröffentlichung](#)

Ort

[57392 Schmallenberg](#)

Sonstige Angaben

ggf.Losnummer,

[Los 1, Los 2](#)

Auftragsnummer, o.ä.

Verfahrensart

Verfahrensart

[Öffentliche Ausschreibung](#)

Zusätzliche Angaben

[Bekanntmachungs-ID: CXPWYRXLN3S](#)