

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

LV 331 Maler- und Lackierarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
331	LV Maler- und Lackierarbeiten	
	Projektbeschreibung	2
	Ausschreibungsanlagen	4
01	Titel Malerarbeiten	5
02	Titel Lackierarbeiten	20
03	Titel Glas-Innenelemente Windfang	26
04	Titel Sonstige Maßnahmen	28
Zusammenfassung der Gliederungspunkte		(Letzte Seite: 29) 29

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 LV Maler- und Lackierarbeiten

Projektbeschreibung

Projektname: **Sanierung des Kulturhauses**

Meesenhof 5, 49545 Tecklenburg

Baubeschreibung:

Die Stadt Tecklenburg saniert aktuell das Kulturhaus. Im Fokus steht die energetische Sanierung und der Umbau zu einem modernen Veranstaltungsgebäude. Das Objekt wird umfassend auf den aktuellen technischen Stand gebracht.

Das Gebäude mit Baujahr 1960 steht unter Denkmalschutz und wurde zuletzt als Veranstaltungsort zu verschiedenen Zwecken genutzt.

Die Leistung dieser Ausschreibung umfasst sämtliche hierfür erforderlichen Arbeiten für das Gewerk Maler- und Lackierarbeiten.

Auf Grund der beengten Situation vor Ort ist der exakte Bauablauf hinsichtlich der Baustellenlogistik und die Beschickung der Baustelle mit erforderlichen Arbeits- und Baumaterialien genau zu planen. Sämtliche sich hieraus ergebenden Erschwernisse und Aufwände sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Zufahrt, Zugangsmöglichkeiten:
Die Erschließung erfolgt über die Straße "Meesenhof" gem. Lageplan sowie in Absprache mit dem Bauherrn.

Arbeits- und Lagerplätze:
Im Außenbereich sind Arbeits- und Lagerflächen, sowie Flächen für Material- und Personalcontainer gem. Baustelleneinrichtungsplan vorgesehen.

Parkplätze:
Dauerhafte Parkplätze für Firmenfahrzeuge können direkt am Objekt mangels Platz und erforderlicher Flucht- und Rettungswege nicht bzw. nur kurzzeitig angeboten werden. Die Arbeitskräfte sollen daher gesamtheitlich mit möglichst wenigen Fahrzeugen zur Baustelle kommen. Anlieferungen und Abfahren sind möglich und frühzeitig zu koordinieren. Für die Firmenfahrzeuge steht ein recht begrenzter Parkbereich unterhalb des alten Hotels zur Verfügung. Ansonsten verteilt der Bauherr Parkausweise in angemessener Anzahl für den P3 Burgberg zur kostenlosen Nutzung.

Baustrom:
Baustromversorgung wird extern vom Bauherrn über ein Fachunternehmen zur Verfügung gestellt.
Anschlussmöglichkeiten für Bauwasser sind im Keller

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 LV Maler- und Lackierarbeiten

Projektbeschreibung

vorhanden. Die Verbrauchskosten trägt der Auftraggeber.

Nach Abschluss aller Arbeiten ist der gesamte Umbaubereich sorgfältig besenrein zu verlassen.

Planunterlagen:

Sämtliche Planunterlagen werden digital als pdf-Dateien zur Verfügung gestellt. Der Ausdruck, der Plot und die Vervielfältigung der Pläne und Zeichnungen in allen Formaten ist eigenverantwortlich und auf Kosten des Auftragnehmers in Eigenregie durchzuführen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Papierpläne werden nicht ausgehändigt. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass aufgrund der Komplexität des Projektes Änderungsindexe möglich sind.

Ortsbesichtigung

Eine Ortsbesichtigung ist nach Anmeldung und Absprache mit der Zentralen Vergabestelle Kreis Steinfurt möglich.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 LV Maler- und Lackierarbeiten

Ausschreibungsanlagen

Ausschreibungsanlagen

Der Ausschreibung sind als Anlage Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Übersichtspläne, Detailpläne, Handskizzen etc.) sowie sonstige bauvorhabenspezifische Unterlagen beigelegt. Diese Unterlagen sind Bestandteil der Ausschreibung und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsbestandteil.

Folgende Unterlagen sind der Ausschreibung im Einzelnen beigelegt:

01 Planung Architektur

02 Fachplanung Haustechnik

03 Farbkonzept

04 Türen

05 Fotos

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Vorbereitende Arbeiten

01.10
Position

Schutzabdeckung der Bodenflächen

Schutzabdeckung der Bodenflächen mit Abdeckvlies

in besonderen Fällen auf fertigen Fußböden, Stöße überlappen, Ränder verkleben, einschl. Beseitigung nach Abschluss der Arbeiten.

Diese Position kommt nur zur Abrechnung, wenn die erforderlichen Arbeiten die Nebenleistungen gem. DIN 18363 überschreiten.

1.100 **m²** EP GP

01.20
Position

Schutzabklebung von Fenster und Türen

Schutzabklebung von Fenster, Türen und Einbauten

mit Folie in besonderen Teilbereichen und nach Angabe der Bauleitung, einschl. entfernen und entsorgen nach Fertigstellung.

Diese Position kommt nur zur Abrechnung, wenn die erforderlichen Arbeiten die Nebenleistungen gem. DIN 18363 überschreiten.

100 **m²** EP GP

01.30
Position

Wand- und Deckenflächen fungizid behandeln

Wand- und Deckenflächen fachgerecht fungizid behandeln. Stockflecken und Schimmelbildung gründlich mechanisch entfernen. Anschließend spezielles Fungizid-Mittel aufsprühen oder auftragen und einwirken lassen. Nachbehandlung gem. Herstellervorschriften.

270 **m²** EP GP

01.40
Position

Wandflächen, Altpachtelungen abfräsen

Marode, lose und schlecht haftende Altpachtelungen mittels geeigneter Fräse mit Absaugvorrichtung (z.B. Duo Fräse mit Absaughaube und Diamantscheibe) von Wandflächen abfräsen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.40 -

Der Untergrund ist nach der Arbeit fachgerecht zu reinigen.

Anfallender Bauschutt und Fräsgut ist durch den AN fachgerecht zu entsorgen.

260 **m²** EP GP

01.50 **Wandflächen, Altanstrich abfräsen**

Position

Altanstriche mittels geeigneter Fräse mit Absaugvorrichtung (z.B. Duo Fräse mit Absaughaube und Diamantscheibe) von Wänden abfräsen.

Der Untergrund ist nach der Arbeit fachgerecht zu reinigen.

Anfallender Bauschutt und Fräsgut ist durch den AN fachgerecht zu entsorgen.

750 **m²** EP GP

01.60 **Deckenflächen, Altanstrich abfräsen**

Position

Altanstriche von Decken abfräsen, sonst wie vor.

350 **m²** EP GP

01.70 **Flächen abfräsen, Höhe über 3,50 m, als Zulage**

Position

Flächen der Vorpositionen abfräsen, Arbeitshöhe von mehr als 3,50 m über der Standfläche, als Zulage.

65 **m²** EP GP

01.80 **Entfernen von Tapeten an Decken**

Position

Entfernen von Tapeten mit Anstrichen an Decken bis 3,50 m Höhe.

Tapeten anlösen, abkratzen und entsorgen inkl. aller Entsorgungskosten.

150 **m²** EP GP

01.90 **Entfernen von Tapeten an Wänden**

Position

Entfernen von Tapeten mit Anstrichen an Wänden bis 3,50 m Höhe.

Tapeten anlösen, abkratzen und entsorgen inkl. aller Entsorgungskosten.

100 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.100
Position

Untergrund auf Eignung prüfen und reinigen

Der Untergrund ist auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit zur Aufnahme der Folgepositionen zu prüfen.

Die Wand- und Deckenflächen sind für die Ausführung der Folgepositionen von Verunreinigungen zu reinigen. Entfernen von Gipsresten, Mörtelresten, Farbreste grober Staub soweit nicht von Auftragnehmer selbst verursacht.

3.050 **m²** EP GP

01.110
Position

Wand- und Deckenflächen vorbereiten

Wand- und Deckenflächen mit und ohne Altanstrich für weitere Arbeiten vorbereiten.

Abstoßen und abschieben von alten Farbresten, Dübel ziehen, kleine Löcher und Schadstellen wie Risse und kleine Ausbrüche ausbessern, inkl. aller Nebenarbeiten für die spätere Weiterbearbeitung gem. der Folgepositionen.

Ausgenommen von dieser Position sind die neu verputzten Wandflächen.

3.050 **m²** EP GP

01.120
Position

Verschließen von Elektroschlitzern

Verputzen von nachträglich in bestehende Wände eingestemmt Elektroschlitzern für gängige Leerrohrbreiten bis M25, da= 25 mm.

Untergrund: Mauerwerk, Innendämmung Perliteplatten und Stahlbeton

liefern und herstellen.

100 **lfdm** EP GP

01.130
Position

Wandspachtelung Q3

Wandflächen mit unterschiedlichen Oberflächen aus Kalkzementputz in Teilflächen, vorhandenem Wandanstrich mit geeigneter Spachtelmasse mehrfach spachteln, ganzflächig bis zur vollständigen Glätte, ca. 2-3 mm bis zur Spachtelung Qualitätsstufe Q3 inkl. aller Nebenarbeiten.

Hersteller:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.130 -

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

liefern und herstellen.

2.750 **m²** EP GP

01.140
Position

Wandspachtelung Q3 Mehrstärke, als Zulage

Wandspachtelung Q3, Mehrstärke zur Vorposition von bis zu 3 mm bei Wandunebenheiten, als Zulage.

750 **m²** EP GP

01.150
Position

Wandspachtelung Q3 in runden Treppenhäusern, als Zulage

Wandspachtelung Q3, Ausführung in den runden Treppenhäusern, als Zulage.

240 **m²** EP GP

01.160
Position

Eckschutzschienen, als Zulage

Eckschutzschienen für Wandspachtelung an allen aufgehenden Ecken, Laibungen, Stürzen usw. lot- und fluchtgerecht, als Zulage

liefern und einbauen.

250 **lfdm** EP GP

Malerarbeiten gespachtelter Wandflächen

01.170
Position

Grundierung der Innenwandflächen

Grundierung der Innenwandflächen aus Gipskarton, Wandspachtelung, Innenputz und der bestehenden Wandflächen als Vorbereitung für die Weiterbehandlung

grundieren für Anstriche der Folgepositionen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.170 -

zur Verfestigung, Haftvermittlung und Egalisierung.

Wand- und Deckenhöhen bis 3,50 m, Rollgerüste o. ä.
sind einzukalkulieren,

liefern und herstellen.

2.750 **m²**

EP

GP

01.180
Position

Anstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 1)

Anstrich Wandflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Wände, Untergrund GK-Wand oder
gespachtelte Wände.

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

Hersteller:

' '
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

' '
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

325 **m²**

EP

GP

01.190
Position

Anstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 2)

Anstrich Wandflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Wände, Untergrund GK-Wand oder
gespachtelte Wände.

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.190 -

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.

425	m²	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.200 **Renovierungsanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 1)**

Position

Renovierungsanstrich Wandflächen mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Beschichtung der Wände, Untergrund alter vorhandener
Wandanstrich mit Vorbehandlung gem. Vorposition.

Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

400	m²	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.210 **Renovierungsanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 2)**

Position

Renovierungsanstrich Wandflächen mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Beschichtung der Wände, Untergrund alter vorhandener
Wandanstrich mit Vorbehandlung gem. Vorposition.

Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.210 -			
	Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300. Farbton: matt weiß nach Bemusterung liefern und fachgerecht einbauen.		
	1.200 m²	EP	GP
01.220 Position	Renovierungsanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 3) Renovierungsanstrich Wandflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe, Beschichtung der Wände, Untergrund alter vorhandener Wandanstrich mit Vorbehandlung gem. Vorposition. Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 DIN EN 13300. Farbton: matt weiß nach Bemusterung liefern und fachgerecht einbauen.		
	325 m²	EP	GP
01.230 Position	Anstrich GK-Abkastungen mit Kunststoffdispersionsfarbe (Klasse 2) Anstrich der Abkastungen und Schachtwänden aus GK-Bauplatten mit Kunststoffdispersionsfarbe, Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300. Farbton: matt weiß nach Bemusterung liefern und fachgerecht einbauen.		
	50 m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.240
Position

Anstrich mit Innen-Silikatfarbe, Bühne (Klasse 2)

Grundierte Wandflächen der Bühne, mit schwarzer Silikatfarbe, entsprechend nach DIN 18363, fachgerecht im Farbton rollen/streichen/airless spritzbar.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: schwarz nach Bemusterung

Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

75	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

01.250
Position

Wandanstrich, fungizid und bakterizid, als Zulage

Wandanstrich in Feuchträumen mit fungizid und bakterizid ausgerüstete Innendispersionsfarbe, als Zulage.

130	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

01.260
Position

Anstrich, Höhe über 3,50 m, als Zulage

Flächen der Vorpositionen streichen, Arbeithöhe von mehr als 3,50 m über der Standfläche, als Zulage.

325	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

Malerarbeiten Decken

01.270
Position

Decken Q3 spachteln und schleifen

GK- oder Betondecken spachteln und schleifen,

bauseits Q2,
Spachtelung: Qualitätsstufe Q3,

Höhe der Decke ca. 3,00-3,50 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.270 -

schleifen mit Absaugvorrichtung, absaugen des nicht aufgenommenen Spachtelstaubes, inkl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Geräte,

Hersteller:

' '
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

' '
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

475	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

01.280
Position

Anstrich GK- u. Betondecke, Höhe bis 3,50 m

Anstrich Deckenflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Decken, Untergrund GK- oder Betondecke mit lösungsmittelfreier, dampfdiffusionsöffener, matter Dispersionsfarbe wie folgt behandeln:

- Untergrundvorbereitung
- Grundierung
- Zwischenanstrich
- Schlussanstrich
- Mitbehandlung der umlaufenden Schattenfugen oder Stufenwinkel im Zuge des Anstrichs nebst Vorbehandlung

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

Hersteller:

' '
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.280 -

Typ:

' '
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

550	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

01.290
Position

Anstrich GK-Akustikdecke, HK-Decke, Höhe bis 3,50 m

Anstrich Deckenflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Decken, Untergrund GK-Akustikdecke
oder Heiz-Kühldecke mit lösungsmittelfreier,
dampfdiffusionsoffener, matter Dispersionsfarbe wie
folgt behandeln:

- Untergrundvorbereitung
- Grundierung
- Zwischenanstrich
- Schlussanstrich
- Mitbehandlung der umlaufenden Schattenfugen
oder Stufenwinkel im Zuge des Anstrichs nebst
Vorbehandlung

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.

575	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

01.300
Position

Anstrich GK-Akustikdecke, HK-Decke, Höhe ca. 4,50 m

Deckenanstrich, GK-Akustikdecke, Heiz-Kühldecken wie
vor, jedoch

Ausführung: OG1 Saal
Höhe: ca. 4,50 m

liefern und herstellen.

280	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 LV Maler- und Lackierarbeiten
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.310 Position	Deckeneinbauten LED Downlights, als Zulage Deckeneinbauten in Form von LED Downlights bis zu einem Durchmesser von 200 mm, sind in sämtlichen Decken, zu beachten, abzukleben und anzuarbeiten. Dies gilt im wesentlichen für die Decken des EG teilweise dem 1.OG und einzelne Räume des UG.		
155	Stk	EP	GP
01.320 Position	Deckeneinbauten LED Lichtlinien, als Zulage Deckeneinbauten in Form von LED Lichtlinie bis zu einer Länge von 6000 mm, sind in sämtlichen Decken, zu beachten, abzukleben und anzuarbeiten. Dies gilt im wesentlichen für die Decken des UG und dem 1.OG.		
80	Stk	EP	GP
01.330 Position	Deckeneinbauten Lüftungsausgänge, als Zulage Deckeneinbauten in Form von Lüftungsausgängen bis zu einer Abmessung von 800 mm x 800 mm, sind zu beachten, abzukleben und anzuarbeiten. Dies gilt im wesentlichen für die Decken des Saales im 1. OG.		
10	Stk	EP	GP
01.340 Position	Deckenfries und Höhenversatz, als Zulage Deckenfries, b= 30 cm und Höhenversatz im EG und OG vor an den Fensterfronten, als glatte Deckenfläche behandeln wie vor, als Zulage.		
50	lfdm	EP	GP
01.350 Position	Acrylfugen, Wand- Deckenbereich Acrylfugen Dispersions-Acryl-Dichtstoff zwischen Wand- und Deckenbereich sowie in den senkrechten Ecken, überstreich, alterungs- und witterungsbeständig, Farbe passend zur Wandbeschichtung bzw. nach Bemsuterung und Angabe der Bauleitung liefern und gemäß Herstellervorgabe einbringen.		
1.200	lfdm	EP	GP

Malerarbeiten Treppenhäuser

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.360
Position

Spachtelung Betondecke Treppenhaus Neubau

Spachtelung von Betondecken aus Systemschalung mit einer geeigneten Spachtelmasse herstellen

Spachtelung inklusive Schliff.

Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

liefern und herstellen.

85 **m²** EP GP

01.370
Position

Haupttreppe, Treppenhaus 2 für weitere Arbeiten vorbereiten

Treppenunterseite, -wangen und -podest mit und ohne Altanstriche für weitere Arbeiten vorbereiten.

Haupttreppe, Treppenhaus 2, UG-EG, EG-1.OG, 1.OG-2.OG

Abstoßen und abschieben von alten Farbresten, Dübel ziehen, kleine Löcher und Schadstellen wie Risse und kleine Ausbrüche ausbessern,
inkl. aller Nebenarbeiten für die spätere Weiterbearbeitung gem. der Folgepositionen.

Inkl. verbrauchten Material, Spachtelmasse etc.

Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.370 -

'

(vom Bieter einzutragen)

liefern und herstellen.

65	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

01.380

Position

Anstrich Haupttreppe, Treppenhaus 2 mit Kunststoffdispersionsfarbe (Klasse 1)

Renovierungsanstrich der Treppenunterseite, -wangen,
-podeste mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Haupttreppe, Treppenhaus 2, UG-EG, EG-1.OG, 1.OG-2.OG.

Beschichtung der Treppenunterseite, -wangen, -podeste,
Untergrund alter vorhandener Anstrich mit Vorbehandlung
gem. Vorposition.

Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

Hersteller:

'

(vom Bieter auszufüllen)

Typ:

'

(vom Bieter auszufüllen)

liefern und fachgerecht einbauen.

65	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.390
Position

Pauschale für Gerüst, Haupttreppe

Pauschale für Gerüst für die Renovierung der Decke der Haupttreppe.

Lage: südliche Haupttreppe, Raum GR EG 0.18
Grundfläche: ca. 4,50 x 3,75 m

1 **Psch**

EP

GP

Sonstige Malerarbeiten

01.400
Position

Anstrich Lichtkuppel-Einfassung

PVC Rahmen- und Anschlussflächen der eigenbauten Lichtkuppel im Innenbereich fachgerecht streichen.

2x quadratische Lichtkuppel mit RWA
Maße: 120/120 cm, Bauhöhe 50 cm

3x runde Lichtkuppel mit RWA
Maße: 120 cm Durchmesser, Bauhöhe 50 cm

Grundbeschichtung aus Acrylbasierter Lackfarbe
Schlussbeschichtung aus Acrylbasierter Lackfarbe
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen

Farbton weiß nach Bemusterung und Freigabe des Bauherrn und der Bauleitung.

liefern und gemäß Herstellerangaben verarbeiten.

5 **Stk**

EP

GP

01.410
Position

Anstrich Rundsäulen Erdgeschoss

Anstrich Rundsäulen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Durchmesser: ca. 30 cm, Höhe ca. 2,50 m

Erstbeschichtung der Säulen, Untergrund Stahlbeton.

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.410 -

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.

15 **m²**

EP

GP

Titel 01 Malerarbeiten

Titelsumme Netto

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lackierarbeiten Türen

02.10
Position

Vorbereitende Maßnahmen, Türzargen und Türblätter

Untergrund manuell reinigen, Wachse, Öle, Fette mit Nitroverdünnung restlos entfernen.

Flächen gründlich für die Nachfolgepositionen vorbereiten (schleifen, reinigen etc.).

Silikonbehandelte Oberflächen mit geeignetem Silikonentferner gründlich manuell reinigen und mit einem sauberen Lappen abreiben.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Anstrichunverträglichen Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

31 **Stk** EP GP

02.20
Position

Lackieren, Türzargen 2. UG

Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Maße

Höhe: von 1,435 m bis 2,135 m

Breite: von 0,76 m bis 1,01 m

Maulweite: von 17,5 cm bis 40,0 cm

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton grau, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und der Bauleitung.

Hersteller:

' '
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.20 -

Typ:

' '
(vom Bieter einzutragen)

7	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

02.30
Position

Lackieren, Türzargen 1. UG
Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Maße
Höhe: 2,135 m
Breite: von 0,885 m bis 1,01 m
Maulweite: von 11,5 cm bis 30,0 cm

sonst wie vor.

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

02.40
Position

Lackieren, Türzargen EG
Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Maße
Höhe: 2,135 m
Breite: von 0,635 m bis 1,26 m
Maulweite: von 11,5 cm bis 16,0 cm

sonst wie vor.

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

02.50
Position

Lackieren, Türzargen 1.OG
Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.50 -

Maße
Höhe: 2,135 m
Breite: von 0,635 m bis 0,885 m
Maulweite: von 12,5 cm bis 15,0 cm

sonst wie vor.

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

02.60
Position

Lackieren, Türzargen 2.OG
Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Maße
Höhe: 2,01 m
Breite: 0,76 m
Maulweite: 30,0 cm

sonst wie vor.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

02.70
Position

Lackieren, Türblätter 2. UG
Stahltürblatt, einfach gefalzt, im Innenbereich fachgerecht lackieren. Zuvor anschleifen, grundieren und zweifach lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Breite: 1,010, 1,135, 1,260 m
Höhe: 2,135 m

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton grau, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und der Bauleitung.

Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.70 -

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

7 **Stk** EP GP

Lackierarbeiten Treppengeländer und Handläufe

02.80 Vorbereitende Maßnahmen, Treppengeländer und Handläufe

Position

Untergrund manuell reinigen, Wachse, Öle, Fette mit Nitroverdünnung restlos entfernen.

Flächen gründlich für die Nachfolgepositionen vorbereiten (schleifen, reinigen etc.).

Silikonbehandelte Oberflächen mit geeignetem Silicon-entferner gründlich manuell reinigen und mit einem sauberen Lappen abreiben.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Anstrichunverträglichen Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

255 **lfdm** EP GP

02.90 Lackierung Treppengeländer Haupttreppe

Position

Vorbereitetes Stahl Treppengeländer im Innenbereich fachgerecht lackieren.

Geländer bestehend aus quadratischen Pfosten und quadratischen Füllstäben.

Maße
Höhe Geländer: 100 cm
Breite Pfosten und Füllstäbe: 50 mm x 50 mm

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und der Bauleitung.

20 **lfdm** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.100
Position

Lackierung Treppengeländer Treppenauge Wendeltreppe TRH 1

Vorbereitetes Stahl Treppengeländer im Innenbereich fachgerecht lackieren.

Geländer bestehend aus vertikal stehenden Rundprofilen im Treppenaugen.

Maße
Höhe: über alle Etagen 2. UG - 1. OG
Durchmesser Pfosten: circa 40 mm
14 Stck. Rohre á 13,00 stgm

Siehe Fotodokumentation IMG_072918EFD2024_02_22_354

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und der Bauleitung.

190	lfdm	EP	GP
------------	-------------	----------	----------

02.110
Position

Lackierung Treppengeländer Wendeltreppe TRH 3

Vorbereitetes Stahl Treppengeländer im Innenbereich fachgerecht lackieren.

Geländer bestehend aus Flachprofilen als Pfosten und 2 runden Füllstäben.

Maße
Höhe Geländer: 90 cm
Pfosten: 50 mm x 10 mm
Füllstäbe: Durchmesser 15 mm

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und der Bauleitung.

10	lfdm	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.120
Position

Holzhandlauf Haupttreppenhaus

Vorbereiteter Holzhandlauf im Innenbereich fachgerecht lackieren. Der Handlauf befindet sich je links und rechts im Treppenlauf sowie einseitig auf den Podesten.

Maße

Höhe Handlauf: 15 cm

Breite Handlauf: 5 cm

Grundbeschichtung aus Hartwachssiegel,
Schlussbeschichtung aus Hartwachssiegel,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und der Bauleitung.

Hersteller:

' '
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

' '
(vom Bieter einzutragen)

35 **lfdm**

EP

GP

02.130
Position

Heizungsrohre lackieren

Heizungsrohre wie folgt behandeln:
Vorbereiten der Metalloberfläche, nicht festhaftende Überzüge und sonstige Verunreinigungen entfernen, grundieren und zweifach lackieren.

Farbton: weiß matt nach Freigabe des Bauherrn und der Bauleitung.

60 **lfdm**

EP

GP

Titel 02 Lackierarbeiten

Titelsumme Netto

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
03 Titel Glas-Innenelemente Windfang

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.10
Position

Vorbereitende Maßnahmen, Glas-Innenelement Windfang

Untergrund manuell reinigen, Wachse, Öle, Fette mit Nitroverdünnung restlos entfernen.

Breite:4,80 m
Höhe: 2,30 m
Elementtiefe: 12,0 cm

EG, R 001 Windfang
3 Stck. feststehende Seitenteile
2 Stck. jeweils 2-flg. Türen mit großflächiger Verglasung

Siehe Fotodokumentation IMG_072918EFD2024_02_22_176

Flächen gründlich schleifen und reinigen.

Die Glasrahmenleisten sind entsprechend zu reinigen und aufzubereiten. Diese werden nicht lackiert!

Silikonbehandelte Oberflächen mit geeignetem Silikonentferner gründlich manuell reinigen und mit einem sauberen Lappen abreiben.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Anstrichunverträglichen Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

25	m²	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

03.20
Position

Glas-Innenelement Windfang lackieren, 4,80 x 2,30 m

Glas-Innenelement (siehe Fotodokumentation) als historische ungedämmte Stahlkonstruktion im Innenbereich fachgerecht lackieren.

Untergrund: durch Vorposition vorbereiteter Stahl

Breite:4,80 m
Höhe: 2,30 m
Elementtiefe: 12,0 cm

EG, R 001 Windfang
3 Stck. feststehende Seitenteile
2 Stck. jeweils 2-flg. Türen mit großflächiger Verglasung

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 **LV** **Maler- und Lackierarbeiten**
03 Titel Glas-Innenelemente Windfang

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.20 -

ausgenommen hiervon sind die Glasleistenrahmen.
In dieser Positon ist das Abkleben der Glaselemente und
der Glasleistenrahmen einzukalkulieren.

inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton weiß, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr
und der Bauleitung.

25	m²	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

Titel 03 Glas-Innenelemente Windfang

Titelsumme Netto

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 LV Maler- und Lackierarbeiten

04 Titel Sonstige Maßnahmen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.10
Position

Facharbeiter

Facharbeiter, inkl. aller Zuschläge für Stundenlohn-
arbeiten zum Nachweis, nur auf Anforderung der
Bauleitung.

50 h

EP

GP

04.20
Position

Bauhelfer

Bauhelfer, sonst wie vor.

10 h

EP

GP

Titel 04 Sonstige Maßnahmen

Titelsumme Netto

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

LV 331 Maler- und Lackierarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Malerarbeiten
02	Titel	Lackierarbeiten
03	Titel	Glas-Innenelemente Windfang
04	Titel	Sonstige Maßnahmen
Gesamtsumme		LV 331 Maler- und Lackierarbeiten
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.