
Inhaltsverzeichnis

LV - Gerüstbauarbeiten

Gesamte Seitenanzahl 9

Titel	01 Gerüstbauarbeiten	ab Seite 3
Titel	02 Stundenlohnarbeiten	ab Seite 8

Umfang der Sanierungsarbeiten

Die Sporthalle erhalte eine neue Dacheindeckung mit Lattung und Aufsparrendämmung. Ebenso wird die Dachentwässerung, und die Traufen- und Ortgangverkleidung erneuert.

Während dieser Arbeiten werden auch die Dachlichtbänder und die Fenster getauscht.

Gelände und Umgebung:

Die Fläche ist in der Regel gut zugänglich und ist mit Fahrzeugen bis ca. 40,0 t gut zu erreichen.

Auf Grund der unmittelbaren Nähe des Baufeldes zum Schulzentrum ist besonders damit zu rechnen, dass sich zu jeder Zeit Kinder in der Nähe des Baufeldes aufhalten könnten.

Um Gefährdungen zu vermeiden, wird der Absicherung des Baufeldes und ggf. der Zufahrten daher besondere Bedeutung beigemessen; auf die Baustellensicherungspflicht wird hier daher eindringlich verwiesen.

Der öffentliche Verkehr hat Vorrang, er darf durch den Baustellenbetrieb und -verkehr nicht mehr als unvermeidbar behindert werden.

Alle Kosten für die event. erforderliche Verkehrsregelung und Beschilderung, Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs oder Sperrung des Straßenverkehrs, sowie des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs, Bedienung und Bewachung der Sicherheitseinrichtungen usw. sind mit in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Im Falle einer vom Bieter beabsichtigten (Teil-)Sperrung des Straßenverkehrs und/ oder von Gehwegen sind alle erforderlichen Genehmigungen, Absperrungen, Beleuchtungen der Baustelle sowie ggf. Umleitung des Verkehrs nach den Vorschriften der STVO für die Dauer der Bauzeit vorzuhalten.

Bei Ausführung der Arbeiten muss min. ein deutschsprachiger Ansprechpartner dauerhaft vor Ort sein

Baustrom

Baustromanschlüsse und Baustrom werden auf der Baustelle bereitgestellt. Als Vergütung werden von der netto Summe der Schlussrechnung 0,2% einbehalten.

Baustelleneinrichtung

Eine Baustelleneinrichtung die nicht separat ausgeschrieben ist, wird nicht besonders vergütet und ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Es wird dem Auftragnehmer empfohlen, die örtlichen Gegebenheiten an der Baustelle vor der Angebotsabgabe zu besichtigen.

Alle Unwegbarkeiten sind im Angebot mit einzukalkulieren.

Die Ausführung der Positionen erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß und Freigabe durch die örtliche Bauleitung.

Das Weisungsrecht auf der Baustelle steht nur der Bauleitung zu.

Alle Arbeiten sind vom Auftragnehmer nach Zeichnung und näheren Angaben der Bauleitung fach- und sachgerecht und unter voller eigener Verantwortung auszuführen. Er haftet für alle Mängel, die nach dem Stand der Technik zu vermeiden gewesen wären. Auch durch Angaben und Anordnungen der Bauleitung, Zeichnungen, Leistungsbeschreibungen und dgl. wird er von dieser Verantwortlichkeit nicht entlastet, es sei denn, er macht etwaige begründete Bedenken rechtzeitig schriftlich geltend. Zeichnungen, Maßangaben, Berechnungen und dgl. sowie vorhandene Bauteile, Vorleistungen anderer Unternehmer usw. hat der Auftragnehmer genau und sorgfältig zu prüfen. Die Verpflichtung zur Prüfung und Geltendmachung von Bedenken in Schriftform besteht in jedem Falle, auch wenn der Auftragnehmer glaubt, sich auf die Fachkunde der Bauleitung oder darauf verlassen zu können.

Ausführungshinweise die Vertragsbestandteil werden

Die Auftragnehmer*in haftet im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften für die Zeit seiner Tätigkeit für alle Sicherungen (Notgeländer, Absperrungen usw.). Sicherungsmaßnahmen dürfen nicht ohne entsprechenden Ersatz entfernt werden oder sind bei Wegnahme nach Ausführung eigener Arbeiten, auch abschnittsweise, ohne Aufforderung wieder zu erstellen.

Benutzt der Auftragnehmer Gerüste und Geräte sowie Versorgungsanschlüsse von anderen Unternehmen, so übernimmt er die Verantwortung für die Sicherheit und vorschriftsmäßige Instandhaltung derselben. Streitigkeiten und Vergütungen zwischen Eigentümer und Benutzer sind zwischen diesen nicht zu regeln.

01 Gerüstbauarbeiten

01.1 Einrüstung der hohen Traufenseite und Giebel

Einrüstung der hohen Traufen und der Giebel mit einem Gerüst der Lastklasse 3 Breitenklasse W 03 und allen Zubehör.
Gerüst aufstellen, so dass alle Wand-, Gesims- und Fensterflächen bequem und sicher zu erreichen sind.
zwei Leiteraufgänge sind für Personenverkehr vom Erdboden bis zur oberen Arbeitsbühne einzurichten.
Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.

708,00 qm

01.2 Vorhanggerüst der hohen Traufenseite und Giebel

Vorhanggerüst ca 30 cm breit, an der Innenseite des Gerüsts an der hohen Traufenseite und Giebel anbringen.
Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.

201,00 lfdm

01.3 Dachdeckerfangnetz der hohen Traufenseite

Dachdeckerfanggerüst im Bereich der hohen Traufenseite auf dem Gerüst anbringen, Höhe des Fanggerüsts 2,00 m
Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten
ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.

13,00 lfdm

01.4 Vorhaltezeit des hohen Gerüsts

Vorhaltezeit des gesamten Gerüsts der vorstehenden Pos. 01.1, 01.2 und 1.03.
Kosten je Woche.

16,00 Wochen

Übertrag: _____

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis / EUR	Gesamt / EUR
01.5	Einrüstung der oberen Traufe Nord-Ostseite Einrüstung der Traufenseite oberhalb der Geräteräume mit einem Gerüst der Lastklasse 3 Breitenklasse W 03 und allen Zubehör. Gerüst aufstellen, so dass alle Wand- , Gesims- und Fensterflächen bequem und sicher zu erreichen sind. zwei Leitertreppengänge sind für Personenverkehr vom Erdboden bis zur oberen Arbeitsbühne einzurichten. Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.		
	161,00 qm		
01.6	Gerüstunterlage auf dem unteren Dach Gerüstunterlage auf dem unteren Dach der Geräteräume Nord-Ostseite. Für die Arbeiten am Hauptdach der Sporthalle ist das Gerüst auf dem Ziegeldach der Geräte- und Umkleideräume aufzubauen. Die Dachneigung beträgt 14 ° Dafür ist ein Höhenausgleich unter den Gerüstfüßen herzustellen.. Das Ziegeldach wird nach dem Gerüstabbau erneuert.		
	32,00 lfdm		
01.7	Vorhanggerüst der oberen Traufenseite Vorhanggerüst ca 30 cm breit, an der Innenseite des Gerüsts an der Traufenseite oberhalb der Geräteräume Nord-Ostseite anbringen. Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.		
	97,00 lfdm		
01.8	Dachdeckerfangnetz der oberen Traufe Dachdeckerfanggerüst im Bereich der oberen Traufenseite oberhalb der Geräteräume Nord-Ostseite auf dem Gerüst anbringen, Höhe des Fanggerüsts 2,00 m Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.		
	32,00 lfdm		
01.9	Vorhaltezeit des Gerüsts der oberen Traufe Vorhaltezeit des gesamten Gerüsts der vorstehenden Pos. 01.5, 01.6, 01.7 und 01.8. Kosten je Woche.		
	16,00 Wochen		

Übertrag: _____

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis / EUR	Gesamt / EUR
01.10	Einrüstung der oberen Traufe Süd-Westseite Einrüstung der Traufenseite oberhalb der Umkleideräume mit einem Gerüst der Lastklasse 3 Breitenklasse W 03 und allen Zubehör. Gerüst aufstellen, so dass alle Wand-, Gesims- und Fensterflächen bequem und sicher zu erreichen sind. zwei Leitertreppengänge sind für Personenverkehr vom Erdboden bis zur oberen Arbeitsbühne einzurichten. Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.		
	180,00 qm		
01.11	Gerüstunterlage auf dem unteren Dach Gerüstunterlage auf dem unteren Dach der Umkleideräume Süd-Westseite. Für die Arbeiten am Hauptdach der Sporthalle ist das Gerüst auf dem Ziegeldach der Geräte- und Umkleideräume aufzubauen. Die Dachneigung beträgt 14 ° Dafür ist ein Höhenausgleich unter den Gerüstfüßen herzustellen. Das Ziegeldach wird nach dem Gerüstabbau erneuert.		
	45,00 lfdm		
01.12	Vorhanggerüst der oberen Traufenseite Vorhanggerüst ca 30 cm breit, an der Innenseite des Gerüsts an der Traufenseite oberhalb der Umkleideräume Süd-Westseite anbringen. Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.		
	90,00 lfdm		
01.13	Dachdeckerfangnetz der oberen Traufe Dachdeckerfanggerüst im Bereich der oberen Traufenseite oberhalb der Umkleideräume Süd-Westseite auf dem Gerüst anbringen, Höhe des Fanggerüsts 2,00 m Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.		
	45,00 lfdm		
01.14	Vorhaltezeit des Gerüsts der oberen Traufe Vorhaltezeit des gesamten Gerüsts der vorstehenden Pos. 01.10, 01.11, 01.12 und 01.13. Kosten je Woche.		
	16,00 Wochen		

Übertrag: _____

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis / EUR	Gesamt / EUR
01.15	Einrüstung der niedrigen Traufenseite und Giebel Einrüstung der niedrigen Traufen und der Giebel der Geräte- und Umkleideräume mit einem Gerüst der Lastklasse 3 Breitenklasse W 03 und allen Zubehör. Gerüst aufstellen, so dass alle Wand- , Gesims- und Fensterflächen bequem und sicher zu erreichen sind. zwei Leitertreppengänge sind für Personenverkehr vom Erdboden bis zur oberen Arbeitsbühne einzurichten. Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.		
	270,00 qm		
01.16	Vorhanggerüst der niedrigen Traufenseite und Giebel Vorhanggerüst ca 30 cm breit, an der Innenseite des Gerüsts an der niedrigen Traufenseite und Giebel anbringen. Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.		
	133,00 lfdm		
01.17	Dachdeckerfangnetz der niedrigen Traufe Dachdeckerfanggerüst im Bereich der niedrigen Traufenseite der Umkleideräume Süd-Westseite auf dem Gerüst anbringen, Höhe des Fanggerüsts 2,00 m Nach Beendigung Zimmerer- und Dachdecker- und Klempnerarbeiten ist das Gerüst wieder abzubauen und restlos zubeseitigen.		
	56,00 lfdm		
01.18	Vorhaltezeit der Gerüstes der niedrigen Traufe Vorhaltezeit des gesamten Gerüsts der niedrigen Traufenseite und Giebel der vorstehenden Pos. 01.15, 1.16 und 1.17. Kosten je Woche.		
	8,00 Wochen		
01.19	Treppenaufgang Treppenaufgang an Außenseite des Gerüsts bis zur Standhöhe in 9,00 m über Erdreich an der langen Gebäudeseite aufbauen und wieder abbauen.		
	2,00 Stck		

Übertrag: _____

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis / EUR	Gesamt / EUR
01.20	Vorhaltezeit des Treppenaufganges Vorhaltezeit des gesamten Treppenaufganges der vorstehenden Pos. Kosten je Woche.		
	16,00 Wochen	_____	_____
01.21	Überseecontainer überbauen An der Giebelseite der Halle steht ein Überseecontainer in der Größe ca. 6,00 x 2,60 m. Dieser ist mit dem Gerüst zu überbauen, als Zulage zu der Pos. 1.01.		
	1,00 psch	_____	_____
Gesamtsumme		01 Gerüstbauarbeiten	_____

Übertrag: _____

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis / EUR	Gesamt / EUR
02 Stundenlohnarbeiten			
Hinweis			
<u>Vorbemerkungen:</u>			
Polier-, Vorarbeiterstunden werden nicht höher ergütet als Facharbeiter.			
Ebenso werden keine Regiestunden vergütet.			
Die Stundenlohnarbeiten werden für Umbauarbeiten an dem bereits aufgebauten Gerüst nach dem Abbruch des vorhandenen Dachgeschosses erforderlich.			
02.1	Facharbeiter		
	Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für unvorhergesehene Arbeiten.		
	Es werden nur Stunden vergütet, die durch die Bauleitung angeordnet werden. Stundenzettel sind täglich vorzulegen.		
	5,00 Std		
02.2	Bauhelfer		
	Stundenlohnarbeiten eines Bauhelfers für unvorhergesehene Arbeiten.		
	Es werden nur Stunden vergütet, die durch die Bauleitung angeordnet werden. Stundenzettel sind täglich vorzulegen.		
	5,00 Std		
Gesamtsumme	02 Stundenlohnarbeiten		

Übertrag: _____

Gesamtzusammenstellung

LV 01 - Gerüstbauarbeiten

Titelsummen in Euro

Titel 01 Gerüstbauarbeiten

Titel 02 Stundenlohnarbeiten

Gesamtsumme in Euro

Gesamtsumme netto: _____

MwSt. 19,0 % _____

Gesamtsumme brutto: _____
