DJH Jugendherberge Tecklenburg

Bäume kronenschonend fällen

Geländetreppe mit Podesten
Bestandstreppe, 3 Treppenläufe aus Natursteinstufen, Erhalt/Sanierung Bestand,
Zwischenpodeste, wassergebundene Wegedecke
Einseitige Handläufe mit Mittelholm und Handlaufbeleuchtung

Schattsaum mit Initialpflanzungen

Spaltquader, Höhe bis 40cm

Blumen- und Kräuterrasen

Formschnitt Taxus baccata

Schattsaum mit Initialpflanzungen

Geschichtenerzähler
"Von der Wehrburg zum Schloss"
Münsterland Infotafel e.V.

Spaltquader, Höhe bis 40cm

Natursteinteppich
Natursteinkleinpflaster 8/11, ungebundener Reihenverband
Randeinfassung Läufer Naturstein 14/16

Geländetreppe mit Podesten
Bestandstreppe 8 Treppenläufe aus Natursteinstufen, Erhalt/Sanierung Bestand,
Einseitige Handläufe mit Mittelholm, und Handlaufbeleuchtung

Initialpflanzung Schattsaum

Cornus mas erhalten (nicht aufgemessen)

Robinia pseudoac.erhalten (nicht aufgemessen)

Anpassung Bestandsgelände

Wurzelbrücke überpflasterbar
als Unterflur-/Stahlgitterkonstruktion auf Schraubfundamenten Größe in Anpassung an Baumwurzeln begehbar

Mauer
Stützmauer aus Betonkern mit Vorsatzschale aus Naturstein, unregelmäßiger Verband mit Abdeckplatte

Geländetreppe mit Podesten
Bestandstreppe, 3 Treppenläufe aus Natursteinstufen, Erhalt/Sanierung Bestand, Ergänzung 2 Stufen,
Zwischenpodeste wassergebundene Wegedecke
Einseitige Handläufe mit Mittelholm und Handlaufbeleuchtung

Überdeckter Mauerrest Potenzieller Befund

Blumen- und Kräuterrasen

Erneuerung Oberbau
Wassergebundene Wegedecke in Bereichen über 6,0%: Stabilizer
Wegebreite 2,00m

Picknicktische

Hecke

Geophyten, Galanthus nivalis und Crocus tommasinianus

repräsentative Stauden- und Gräserpflanzung

Hangsicherung mit Kokosfaschinen + Vegetationsmatten Vinca major

Niedrige Strauchpflanzung

Fällung, Einzelbaum

Spieltreppe
Fels und Spaltquader als Tritthilfe zum Sitzplatz, Höhe bis 30cm

Absturzsicherung mit Füllstäben, partiell mit Handschmeichler aus Holz

Sitzplatz
Bankplatz "Dating Place"
mit Sitzbank inkl. Rückenlehne, Holzgranulat (Ökocolor)
Hangabfang mit Spaltquadern, Höhe bis 40cm

Neupflanzung Gehölze Malus 'Everest'

Fällung, Baumgruppe

Erneuerung Oberbau
Betonsteinpflaster 24/16, Reihenverband
Randeinfassung Läufer Naturstein 14/16