

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Mettingen, Hagebröcker Weg				
1.1	Pflanzarbeiten				
1.1.1	107 0321 32010010001 Gehölz pflanzen I.Hei, I.Str.,J. Loch 20x20x30 cm Boden einplan. Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = leichter Heister, leichter Strauch, Jungpflanze, Sämling. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	12	St		
1.1.2	104 1018 51724 Rosa canina liefern I.Str 2Tr. 70-90 VkG 4 Rosa canina (Hundsrose) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben.	4	St		
1.1.3	104 1018 14324 Crataegus monogyna liefern I.Str 2Tr. 70-90 VkG 4 Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben.	4	St		
1.1.4	104 1018 6370414 Sorbus aucuparia liefern I.Hei 100-150 Edulis VkG 4 Sorbus aucuparia (Eberesche) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Sorte = 'Edulis'. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben.	4	St		
1.1.5	107 0321 34432211200 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Vierbock * L 3 m, DU 8-10cm geschält * Querholz halbr.				

Übertrag:

LB 01 / 2026

Los 1 Mettingen Magerwiese

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
 1.1 Pflanzarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	1 Bindung/Pfahl * Kokosstrick dick Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit vier Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Kokosstrick, dick (1 kg = 40 m), Bindung aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt. Bindung am Pfahl oder Querholz annageln.	11	St		
1.1.6	107 0321 31810306001 Hochstamm / Alleebaum pflanzen H über 7-14 cm 100x100x70 cm Boden, DU 80 cm Boden einplan. Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 7 bis 14 cm. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	11	St		
1.1.7	107 0321 34032 Wühlmausschutz herstellen 100x100x70 cm * Sechseckdrahtg. Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt.	11	St		
1.1.8	104 1018 44729 Pyrus communis Hybr. liefern H 3xv mDb 12-14 ... Freitext ... Pyrus communis Hybride (Birne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm. Sorte 'Gute Luise'	2	St		

Übertrag:

Übertrag:

LB 01 / 2026

Los 1 Mettingen Magerwiese

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
1.1 Pflanzarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
1.1.9	104 1018 44721 Pyrus communis Hybr. liefern H 3xv mDb 12-14 Alexander Lucas Pyrus communis Hybride (Birne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Sorte = Alexander Lucas.	2	St		
1.1.10	104 1018 43322 Prunus domestica Hybr. liefern H 3xv mDb 12-14 Hauszwetsche Prunus domestica Hybride (Pflaume, Zwetsche o.ä.) lie- fern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Sorte = Hauszwetsche.	2	St		
1.1.11	104 1018 32929 Malus domestica Hybr. liefern H 3xv mDb 12-14 ... Freitext ... Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Sorte 'Dülmener Rosenapfel'	2	St		
1.1.12	104 1018 32929 Malus domestica Hybr. liefern H 3xv mDb 12-14 ... Freitext ... Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Sorte 'Gravensteiner'	1	St		
1.1.13	104 1018 32929 Malus domestica Hybr. liefern H 3xv mDb 12-14 ... Freitext ... Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Sorte 'Ingrid Marie'	1	St		

Übertrag:

LB 01 / 2026

Los 1 Mettingen Magerwiese

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
 1.1 Pflanzarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
1.1.14	104 1018 32924 Malus domestica Hybr. liefern H 3xv mDb 12-14 Schön.v. Boskoop Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Sorte = Schöner von Boskoop.	1	St		
	Pflegearbeiten Pflegearbeiten				
1.1.15	107 0321 6221121 Großgehölz pflegen 1. Pflegegang Fertigst.pflege jäten, hacken Aufwuchs Verw. AN Großgehölz pflegen. Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz, Belüftungs- bzw. Bewässerungs- einrichtungen instand halten, Mulchstoff erhalten. Ab- gestorbene Äste und Astteile, Durchmesser über 1 cm, entfernen, Schnittgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe jäten und hacken. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	11	St		
1.1.16	107 0321 6222121 Großgehölz pflegen 2. Pflegegang Fertigst.pflege jäten, hacken Aufwuchs Verw. AN Großgehölz pflegen. Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz, Belüftungs- bzw. Bewässerungs- einrichtungen instand halten, Mulchstoff erhalten. Ab- gestorbene Äste und Astteile, Durchmesser über 1 cm, entfernen, Schnittgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe jäten und hacken. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	11	St		
1.1.17	107 0321 6221221 Großgehölz				

Übertrag:

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
1.1 Pflanzarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

pflügen
1. Pflegegang
E.-pflege 1. Jahr
jäten, hacken
Aufwuchs Verw. AN
Großgehölz pflügen. Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz, Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instand halten, Mulchstoff erhalten. Abgestorbene Äste und Astteile, Durchmesser über 1 cm, entfernen, Schnittgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe jäten und hacken.
Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

11 St

1.1.18

107 0321 6222221
Großgehölz
pflügen
2. Pflegegang
E.-pflege 1. Jahr
jäten, hacken
Aufwuchs Verw. AN
Großgehölz pflügen. Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz, Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instand halten, Mulchstoff erhalten. Abgestorbene Äste und Astteile, Durchmesser über 1 cm, entfernen, Schnittgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe jäten und hacken.
Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

11 St

1.1.19

107 0321 6221321
Großgehölz
pflügen
1. Pflegegang
E.-pflege 2. Jahr
jäten, hacken
Aufwuchs Verw. AN
Großgehölz pflügen. Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz, Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instand halten, Mulchstoff erhalten. Abgestorbene Äste und Astteile, Durchmesser über 1 cm, entfernen, Schnittgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe jäten und hacken.
Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Übertrag:

LB 01 / 2026

Los 1 Mettingen Magerwiese

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
 1.1 Pflanzarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	verwerten.	11	St		
1.1.20	107 0321 6222331 Großgehölz pflegen 2. Pflegegang E.-pflege 2. Jahr jäten, gemulcht Aufwuchs Verw. AN Großgehölz pflegen. Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz, Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instand halten, Mulchstoff erhalten. Abgestorbene Äste und Astteile, Durchmesser über 1 cm, entfernen, Schnittgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	11	St		
1.1.21	107 0321 61402113032 Gehölzfläche pflegen über 0,5-1 St/m2 * 1. Pflegegang Fertigst.pflege * Zw.fläche mähen richten,entfernen * Gehölzfl. mulchen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	250	m ²		
1.1.22	107 0321 61402123032 Gehölzfläche pflegen über 0,5-1 St/m2 1. Pflegegang E.-pflege 1. Jahr Zw.fläche mähen richten,entfernen Gehölzfl. mulchen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen.				

Übertrag:

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
1.1 Pflanzarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.

Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.

250 m²

1.1.23

107 0321 61402133032

Gehölzfläche

pflegen

über 0,5-1 St/m²

1. Pflegegang

E.-pflege 2. Jahr

Zw.fläche mähen

richten,entfernen

Gehölzfl. mulchen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.

Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m².

Erster Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

Zwischenfläche mähen.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.

Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.

250 m²

1.1.24

STLB-Bau 10/2024 003

Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 10-18cm 100l I/St 5Arbeitsgänge

Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 10 bis 18 cm, Wasser

liefern, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 100 l/St, 5 Arbeitsgänge,

Abrechnung nach bewässerten Einheiten.

55 St

1.1 Pflanzarbeiten

1.2

Landschaftsbauarbeiten

1.2.1

107 0321 0180530

Vegetationsfläche mähen

Grünland * Mähgut Verw. AN

Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.

Fläche = Grünland.

Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

20700 m²

1.2.2

107 0321 10441091000

Vegetationsfläche vorbereiten

Grünland * gesch.Pflanzdecke

kreuzweise fräsen * Tiefe 10 cm

Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten.

Fläche = Grünland.

Übertrag:

LB 01 / 2026

Los 1 Mettingen Magerwiese

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
 1.2 Landschaftsbauarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Fläche mit geschlossener Pflanzendecke.
 Boden kreuzweise fräsen.
 Lockerungstiefe ca. 10 cm.

20700 m²

.....

1.2.3

107 0321 20407120220
 Rasenansaat mit
 RSM Regio herst.
 landw. Fläche
 Feinplanum lock.
 Menge 5 g/m²
 UG 02
 mager, sauer
 Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
 mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
 Fläche = landwirtschaftliche Fläche.
 Feinplanum feinkrümelig lockern.
 Saatgutmenge = 5 g/m².
 Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 2,
 Westdeutsches Tiefland.
 Standortvariante mager, sauer.

20700 m²

.....

1.2.4

107 0321 3501204
 Verbiss-/
 Fegeschutz
 herstellen
 Drahtrose m. H.
 Höhe 1,00 m
 eingr., Baumpfahl
 Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fe-
 geschäden durch Wild herstellen.
 Vorrichtung = Drahtrose mit Haltestab, Durchmesser
 mind. 30 cm, aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Ma-
 schenweite 25 mm.
 Höhe = 1,00 m.
 Vorrichtung eingraben und am vorhandenen Baumpfahl be-
 festigen.

11 St

.....

1.2.5

107 0321 37421322399
 Verbissschutzzaun herstellen
 MW 40 mm, 0,9 mm * Gefl. eingraben
 Höhe 2,0 m * Pfahl Nadelholz
 Pf. 2,5m,DU8-10cm * Pfahlabstand 4 m
 ... Freitext ...
 Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht als Verbissschutz
 von Gehölzflächen herstellen.
 Sechseckgeflecht, Maschenweite 40 mm, Drahtdicke 0,9 mm
 Drahtgeflecht 20 cm in den Boden eingraben.
 Höhe des Drahtgeflechts 2,00 m.
 Pfahl aus Nadelholz, buntgeschält.
 Pfahllänge = 2,50 m, Durchmesser 8 bis 10 cm.

Übertrag:

LB 01 / 2026

Los 1 Mettingen Magerwiese

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
1.2 Landschaftsbauarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Pfahlabstand = 4,00 m. Anzahl Verstreibungen '6,00 Stk.'	60	m		
1.2.6	107 0321 37621 Tor herstellen Holzrahmentor * Zaunfeldlänge Tor in Verbißschutzzaun als Zugang zu den Vegetationsflächen herstellen. Holzrahmentor. Torbreite = Zaunfeldlänge.	1	St		
1.2.7	128 0321 24534433700 Weidezaun herstellen Zaunhöhe 1,20 m * Eiche, gesp.+gesch Pfostenlänge 2,10 m * D 12 bis 14 cm Pfostenabst. 4,00 m * St. draht 2,5 mm 3zÜ. Weidezaun einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Zaunhöhe = 1,20 m. Pfosten aus Eichenholz, gespalten und geschält. Pfostenlänge = 2,10 m. Pfostendurchmesser 12 bis 14 cm. Pfostenabstand = 4,00 m. Stacheldraht 2,5 mm, dickverzinkt, 3-zügig.	900	m		
1.2.8	128 0321 247232642 Tor für Weidezaun herstellen Einflügelig 4,00 m * Torhöhe 1,20 m Rahmen Nadelholz * Stä. 15x15 cm Eiche Pfostenlänge 2,30 m * Spanntor Tor für Weidezaun einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Aushub innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Tor einflügelig, Breite = 4,00 m. Torhöhe = 1,20 m. Rahmen aus gesägten Halbrundhölzern aus Nadelholz. Torpfosten, beidseitig, aus Eichenholz, Pfostenstärke 15x15 cm. Pfostenlänge = 2,30 m. Tor als Spanntor mit Schlaufenverriegelung.	2	St		
1.2.9	Brunnen Brunnen 106 0321 11200290301 Oberboden abtragen und andecken Abtr. über 10-30 cm * ... Freitext ... Andeck. ü. 15-25 cm * Abrechnung Abtrag Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des				

Übertrag:

LB 01 / 2026

Los 1 Mettingen Magerwiese

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
1.2 Landschaftsbauarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Andeckung 'an die Schachtabdeckung wieder andecken' Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	7,5	m³		
1.2.10	108 0321 21123911001 Baugrube für Schacht herstellen gew. Boden * Tiefe >1,75-3,00m ... Freitext ... * m. Verb./+10 m³ W. lag. i./verfüll * Aush.i.verdichten Baugrube für Schacht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m. Schachtabmessung '800 mm' Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Setzen des Schachtes in Baugrube einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	50	m³		
1.2.11	STLB-Bau 10/2024 010 Spül-Kontroll-Sammelschacht Beton SR DN800 T 3-3,5m Schachtabdeck. Gusseisen Kl.B Lüftungsöffnungen Spül-/Kontroll-/Sammelschacht aus Beton, aus Schachtringen DIN 4034-2, Durchmesser 800 mm, Tiefe über 3 bis 3,5 m, mit Schachtabdeckung, aus Gusseisen DIN EN 124-1 und DIN EN 124-2, Klasse B, mit Lüftungsöffnungen, ohne Steigeinrichtung.	1	St		
1.2.12	STLB-Bau 10/2024 003 Dränschicht Filtervlies 100g/m² Dränschicht, aus Filtervlies, Masse 100 g/m², Überlappungsbreite 10 cm.	18	m²		
1.2.13	STLB-Bau 10/2024 010 Horizontale Sickerschicht Mineralstoff Kies D 20cm Horizontale Sickerschicht aus Mineralstoff Kies, Körnung 8/16, Schichtdicke 20 cm, Abrechnung in der Horizontalprojektion, Anteil der nichtgeneigten Fläche 90 %.	6,25	m²		
1.2.14	Weidepumpe, als Membranpumpe liefern und montieren Weidehebelpumpe als Membranpumpe liefern und montieren.				

Übertrag:

Übertrag:

1 Mettingen, Hagebröcker Weg
1.2 Landschaftsbauarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Einschl. liefern und montieren eines Saugschlauches mit Saubkorb.
Bohren durch die Schachtwand.
Für 10- 15 Tiere geeignet.
Schale aus stabilem UV-beständigem Polyetylen.
Wasserförderhöhe bis zu 7m oder 70m Saugleitung.
Stabiler Pumpmechanismus mit 12mm-Achse.
inkl. Schaluchanschluss 1"
inkl. Spiralsaugschlauch und Saugkorb 1"

1 St

1.2 Landschaftsbauarbeiten

1 Mettingen, Hagebröcker Weg

Zusammenstellung

1.1	Pflanzarbeiten	
1.2	Landschaftsbauarbeiten	
1	Mettingen, Hagebröcker Weg	
Summe		
zzgl. MwSt %		
Gesamtsumme		

Inhaltsverzeichnis

1	Mettingen, Hagebröcker Weg	1
1.1	Pflanzarbeiten	1
1.2	Landschaftsbauarbeiten	7