

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Der Viehunterstand soll folgende Maße haben Länge: ca. 5,00m Breite: ca. 4,00m Traufhöhe: ca. 2,00m Firsthöhe: ca. 4,00m Dachneigung: ca. 45° Dachüberstand: ca. 0,30m Das Dach wird mit Ziegeln eingedeckt Tor: ca. 2,50m X 2,50m Im Viehunterstand wird eine Nisthilfe für ein Steinkauz eingebaut.				
1.1	Materiallieferung				
1.1.1	STLB-Bau 10/2024 016 Bauschnittholz liefern Fichte/Tanne C24 sägerau 10/10cm bis 12/14cm L bis 5m Bauschnittholz nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %, sägerau, von Querschnitt 10/10 cm bis Querschnitt 12/14 cm, Einzellänge bis 5 m.	3,5	m³		
1.1.2	STLB-Bau 10/2024 016 Bauschnittholz liefern Fichte/Tanne C24 sägerau 8/10cm bis 9/14cm L bis 5m Bauschnittholz nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %, sägerau, von Querschnitt 8/10 cm bis Querschnitt 9/14 cm, Einzellänge bis 5 m.	1	m³		
1.1.3	STLB-Bau 10/2024 016 Außenwandbekl. Brett D 22mm Lärche Außenwandbekleidung, im Außenbereich, aus Brettern, Dicke 22 mm, Holzart Lärche, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, als senkrechte Bekleidung, befestigen mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Unterkonstruktion wird gesondert vergütet.	45	m²		
1.1 Marteilallieferung					<u>.....</u>
1.2	Aufbauarbeiten				
1.2.1	Statische Berechnung Zeichnung Fachwerkkonstruktion Prüffähige statische Berechnung einschl. der für diese Nachweise erforderlichen Zeichnungen für Fachwerkkonstruktion, in Papierform liefern.	1	St		
1.2.2	Statische Berechnung Zeichnung Dachkonstruktion Prüffähige statische Berechnung einschl. der für diese Nachweise erforderlichen Zeichnungen für Dachkonstruktion, in Papierform liefern.	1	St		
1.2.3	STLB-Bau 10/2024 016 Abbinden Aufstellen/Verlegen KVH-SI Fichte/Tanne B 12cm H 12cm Fachwerkkonstruktion				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Konstruktionsvollholz, sichtbar, Holzart Fichte/Tanne, Breite 12 cm, Höhe 12 cm, als Fachwerkkonstruktion.	190	m		
1.2.4	STLB-Bau 10/2024 016 Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne 8/10cm bis 8/14cm Dachkonstruktion Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, von Querschnitt 8/10 cm bis Querschnitt 8/14 cm, als Dachkonstruktion, Sparrendach, Satteldachform.	70	m		
1.2.5	STLB-Bau 10/2024 020 UK Traglattung Dachdeckung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. gemäß Deckung Unterkonstruktion als Traglattung passend zur Dachdeckung, aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand passend zur Deckung, Untergrund Holz.	42	m ²		
1.2.6	Dach Dachziegel Doppelmuldenfalzziegel naturfarben rot liefern und befestigen Dachdeckung mit Dachziegeln, Doppelmuldenfalzziegel DIN EN 1304, Standardformat, Ziegelbedarf kleiner gleich 10 St/m ² , naturfarben, Farbton rot, liefern, befestigen gemäß Regeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, mit Klammern, Dachneigung über 40 bis 45 Grad.	42	m ²		
1.2.7	First Firstziegel Lüftungsel. Firstlatte Firstlattenhalter Dachziegeldeckung Deckung der Firste mit Firstziegeln, liefern, trocken verlegen und verklammern, mit Lüftungselementen, mit Firstlatte und Firstlattenhalter, passend zur Deckung mit Dachziegeln.	5,75	m		
1.2.8	Ortgangbrett B bis 120mm D 22mm Kiefer gehobelt besäumt, liefern und befestigen Ortgangbrett, Breite bis 120 mm, Dicke 22 mm, Holzart Kiefer, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Güteklasse 1 DIN 68365, Untergrund Holz. Liefern und befestigen.	50	m		
1.2.9	Windrispenband Stahl verz B/D 40/2mm, liefern und befestigen Windrispenband, Stahl verzinkt, Maße B/D 40/2 mm, einschl. der erforderlichen Ankernägeln 4/40 bis 4/60 mm, Anzahl Nägel '4' St/m, Montage diagonal über die Sparren gespannt. Liefern und befestigen.	25	m		
	Hinweis zu den nachfolgenden Pos. Nisthilfe Die Nisthilfen sind für einen Steinkauz gedacht. Eine Nisthilfe wird in den Viehunterstand angebracht, dafür ist eine Öffnung in der Verschalung einzuplanen. Zwei Nisthilfen werden in bestehenden Bäumen anzubringen. Die Befestigungsmittel sind in die Positionen mit einzuberechnen.				
1.2.10	STLB-Bau 10/2024 003 Nisthilfe Holzbeton L 900 mm B 250 mm Öffnung rund Durchm. 65-70mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Nisthilfe für Eulen aus Holzbeton, Länge '900' mm, Breite '250' mm, Höhe '250' mm, Öffnung rund, Durchmesser 65 bis 70 mm, Montage am Dach, Ausführungshöhe über 2 bis 4 m.	1	St		
1.2.11	STLB-Bau 10/2024 003 Nisthilfe Holzbeton L 900 mm B 250 mm Öffnung rund Durchm. 65-70mm Nisthilfe für Eulen aus Holzbeton, Länge '900' mm, Breite '250' mm, Höhe '250' mm, Öffnung rund, Durchmesser 65 bis 70 mm, Montage am Baum, Ausführungshöhe über 2 bis 4 m.	2	St		
1.2.12	Herstellen einer Ablage für Dachziegel für die Lagerung von 10 Dachziegeln, auf Brettern D22mm Lärche, im Viehunterstand an der Wandkonstruktion, ca. 50 cm x 100 cm.	1	St		
1.2.13	Liefern Reserve Dachziegel liefern von Reserve Dachziegeln, Doppelmuldenfalzziegel naturfarben rot, wie Dacheindeckung	10	St		
1.2 Aufbauarbeiten					
1.3	Erdarbeiten / Fundamente				
1.3.1	106 0321 209000100 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. Boden i.verdicht. Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.	8	m³		
1.3.2	106 0321 22903100002 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. Bauw.hinterfüll. * Bod. i.lag./verd. Abrechng. Auftrag Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Einbaustelle = Bauwerkshinterfüllung. Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle profilgerecht einbau-				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

en und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

8 m³

1.3.3

112 0222 20990061091

Frostschuttschicht herstellen
... Freitext ...

0/45

URM n. Unterl. AG

... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.

In Verkehrsflächen 'Unterhalt der Winkelstützen'

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.

Einbaudicke '20 cm'

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

4,5 m³

Hinweis zur Pos. Einfassung Winkelstützen

Die Winkelstützen werden ca. 20 cm oberhalb der Oberfläche enden, um eine
Schutz der Holzkonstruktion herzustellen.

Die Wandstärke muss 12cm betragen, um die Holzkonstruktion mit den Winkel-
stützen verbinden zu können.

Das Herstellen einer Ausgleichsschicht von ca. 5 cm starken Betonschicht ist mit
einzurechnen.

1.3.4

STLB-Bau 10/2024 080

Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 50/80cm L100cm

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteile, Festigkeitsklasse
C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe
Wassersättigung mit Taumittel), Fußlänge/Höhe 50/80 cm, Baulänge 100 cm,
Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird gesondert vergütet.

16 m

1.3 Erdarbeiten / Fundamente

1 Viehunterstand

Zusammenstellung

1.1	Marteilallieferung	
1.2	Aufbauarbeiten	
1.3	Erdarbeiten / Fundamente	
1	Viehunterstand	
		Summe
		zzgl. MwSt % <u>.....</u>
		Gesamtsumme <u>.....</u>

Inhaltsverzeichnis

1	Viehunterstand	1
1.1	Marteilallieferung	1
1.2	Aufbauarbeiten	1
1.3	Erdarbeiten / Fundamente	3