

**Angebotsaufforderung ALS**  
**Inhaltsverzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>LV07</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>
<b>LV:</b>	<b>LV07</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Putz- und Stuckarbeiten .....	2
1.1.	Putzarbeiten bis max. H=3,50m .....	4
1.3.	Stundenlohnarbeiten.....	5
	Zusammenstellung .....	6

## Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV07	Putz- und Stuckarbeiten
LV:	LV07	Putz- und Stuckarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 1. Putz- und Stuckarbeiten

#### Baubeschreibung des Bauvorhabens

Die Energetische Sanierung und der Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horstmar Leer, setzt sich in folgenden Maßnahmen zusammen:

Die Baumaßnahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan. Begonnen wird laut Bauzeitenplan mit dem

Bauabschnitt 1	Abbruch und Erdarbeiten, Außenbereich), es folgt dann
Bauabschnitt 2	die Erweiterung und den Neubau der WC- und Toilettenanlage, sowie der OGS-Räume
Bauabschnitt 3	Umbau im Bestand dieses werden parallel ausgeführt.

Witterungsbedingte Bauverzögerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergütet. Der Bauzeitenplan ist zu beachten.

#### Besondere Umstände

Der Schulbetrieb wird während der gesamten Bauzeit, aufrechterhalten. Daher wird der Abbruch, der Neubau und die Sanierung in 3 Bauphasen unterteilt. Dadurch kann gewährleistet werden, dass in den jeweiligen Bauabschnitten durchgängig gearbeitet werden kann. Trotzdem ist besonders sensibles Vorgehen und Rücksichtnahme erforderlich.

#### Angaben zur Ausführung

Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Überblick über die Situation verschaffen, eine Inaugenscheinnahme ist von der Straße Geschwister-Buller-Str. aus möglich. Es ist möglich, das Gebäude von innen zu besichtigen, bzw. zu begehen. Aber dies muss mit dem Planer und dem Hausmeister abgestimmt und abgesprochen werden.

Die beigelegten Pläne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.

#### Angabe zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:  
Geschwister-Buller-Straße 1  
Gemarkung: Horstmar  
Flur: 107  
Flurstück: 840

#### Allgemeines zur Baumaßnahme

##### Gebäudestruktur

Das vorhandene Schulgebäude wurde ca. 1956/1966 errichtet. 1987 teilweise erweitert. Der vorh. 2-geschossige Schultrakt ist in Massivbauweise gebaut worden.

Die Schule wird in Ihrer Substanz erhalten bleiben. Das Schulgebäude wird komplett neu strukturiert und entsprechend der UVV, Arbeitsstättenrichtlinien und des Brandschutz umgesetzt, sodass eine voll-funktionsfähige Schulgebäude in Verbindung entsteht.

Für eine Übersicht wurde der nachfolgenden Ausschreibung Anlagen in Form von:

- Grundrisse und Übersichten
- Lageplan mit der geplanten Baustellenübersicht
- Bauzeitenplan

## Angebotsaufforderung ALS

<b>Projekt:</b>	<b>LV07</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>
<b>LV:</b>	<b>LV07</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

beigefügt.

Es wird von der Stadt Horstmar im Zuge der dann laufenden Baumaßnahme eine ordnungsgemäße Zu- und Abfahrt zum Grundstück zur Verfügung gestellt. Auf dem Grundstück befindet sich eine Zuwegung von der Straße " Geschwister- Buller-Straße " aus.

Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flächen einzurichten. Verkehrsflächen sind besonders im Baustellenlageplan gekennzeichnet. Personenkraftwagen können nur auf den dafür vorgesehenen Parkflächen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung. Davon abweichend ist die Höchstgeschwindigkeit mit „Schrittgeschwindigkeit“ festgelegt. Verkehrsflächen und Wege dürfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeinträchtigt werden und falls dieses Notwendig ist, ist diese mit der Bauleitung Stadt Horstmar zu planen und abzustimmen.

### Liste der Beteiligten

Bauherr  
Stadt Horstmar,  
Kirchstr. 1-3  
48612 Horstmar

### **Vorbemerkungen**

Für die Ausführung sind zu beachten:

- die Vorschriften der VOB
- DIN V 18550 Putz und Putzsysteme -Ausführung
- DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten
- die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien

DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem:

- die Mindestputzdicken
- die Lage der Putzbewehrung
- die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten
- die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel

DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem:

- Nebenleistungen und besondere Leistungen
- Aufmaß und Abrechnung

Erhärtungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke.

Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar.

Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben ist, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen.

Nach Fertigstellung der Putzarbeiten sind die Räume sauber dem nachfolgendem Gewerk zu übergeben. Werden Nachfolgewerke in ihrer Arbeit behindert, so gehen die entstehenden Kosten zu Lasten des AN des Putzgewerkes.

Empfindliche Bauteile wie Fenster, Türen etc. sind entsprechend vor den Putzarbeiten mit Folie zu schützen. Dieses ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren und wird nicht

## Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV07	Putz- und Stuckarbeiten
LV:	LV07	Putz- und Stuckarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>gesondert vergütet.            Prüfung des Putzgrundes            Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.</p>			
<b>1.1.</b>	<b>Putzarbeiten bis max. H=3,50m</b>			
<b>1.1.10.</b>	<p><b>Wandputz EG liefern und anbringen</b>            Das einmalige Beiputzen bzw. Nachputzen von Türen und Fenstern ist in den einzelnen Positionen mit einzurechnen!</p> <p><b>Wandputz</b>            inkl. Material liefern und fachgerecht anbringen.            Putzmörtel :                      Einlagiger Innenwandputz P IV a, b                DIN 18550, als geglätteter Putz                (Maschinenputz)</p> <p><b>Qualitätsstufe :              Q2</b>            Putzstärke :                      15 mm im Mittel</p> <p><b>Alle Öffnungen sind abgezogen</b>, Fensterlaibungen sind in der Menge enthalten. In den Räumen aus Beton, Ziegel, Kalksandstein bzw. Leichtbauplatten, sowie alle Stahlbetonunter- und überzüge ist der Putz flucht- und lotrecht aufzubringen, abzureiben und zu glätten. Alle Wandflächen sind nach Erfordernis mit geeigneten Haftbrücken zu versehen. Die gesamte Putzfläche ist malerfertig zu übergeben, einschl. aller Nebenleistungen (Gewebeeinlagen in Materialübergängen, etc.) sowie erforderliche Gerüststellung für <u>Wandhöhen bis 3,50m</u>.</p> <p>Das Anarbeiten an Fensterbänke und Fliesenbeläge etc. ist ebenso in diesen Preis einzukalkulieren wie das nachträgliche schließen von Heizungsschlitzten etc. An freien Ecken sowie an den Fenstern und Türleibungen sind verzinkte Eckschutzschienen einzubauen und in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.</p>			
		860,000 qm	.....	.....
<b>1.1.20.</b>	<p><b>Mehr-/Minderstärke 5 mm</b>            zum ausgleich der vorstehenden Position</p>			
		10,000 qm	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Putzarbeiten bis max. H=3,50m</b>			.....

## Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV07	Putz- und Stuckarbeiten
LV:	LV07	Putz- und Stuckarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 1.3. Stundenlohnarbeiten

#### Tagelohnarbeiten

für gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller Zuschläge aufgeführten Stundensätze nur vergütet, wenn die Arbeiten durch die Bauleitung beauftragt wurden und ein täglich geführter Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde. Bei Überschreitung der nachstehend aufgeführten Stundensätze ist die Bauleitung zu verständigen und für weitere Leistungen ein Zusatzauftrag einzuholen.

Sämtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von der örtlichen Bauleitung zu genehmigen!

**Alle Stundenzettel sind täglich, spätestens nach 24 Stunden vorzulegen und zu genehmigen, ansonsten verfällt der Anspruch ersatzlos!**

#### 1.3.10. Tagelohnarbeiten eines Hilfsarbeiters

10,000 Std	.....	.....
------------	-------	-------

#### 1.3.20. Tagelohnarbeiten eines Gesellen

10,000 Std	.....	.....
------------	-------	-------

<b>Summe 1.3.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	.....
-------------------	----------------------------	-------

<b>Summe 1.</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>	.....
-----------------	--------------------------------	-------

**Angebotsaufforderung ALS**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>LV07</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>
<b>LV:</b>	<b>LV07</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>	
1.1.	Putzarbeiten bis max. H=3,50m	.....
1.3.	Stundenlohnarbeiten	.....
<hr/>		
	<b>Summe 1.</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>
		.....

**Angebotsaufforderung ALS**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>LV07</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>
<b>LV:</b>	<b>LV07</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>

Ordnungszahl   Kurztext		Betrag in EUR
<hr/>		
LV	LV07	
1.	Putz- und Stuckarbeiten	.....
<hr/>		
	<b>Summe LV</b>	<b>LV07 Putz- und Stuckarbeiten</b>
		.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		..... <b>EUR</b>
<hr/>		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7