

Bauvorhaben: **Neubau einer OGS der Astrid-Lindgren-Schule**
Geschwister-Buller-Str.1 - 48612 Horstmar Leer

Bauherr: **Stadt Horstmar**
Kirchplatz 1-3 - 48612 Horstmar



EG Neubau	h1 =	3,45 m	Rohbaumaß	0,20 m	3,00 m	0,25 m	abgehängte Decke
EG Bestand		3,39 m	Rohbaumaß	0,08 m	3,06 m	0,25 m	abgehängte Decke

Stand 06/2026

		Bodenfläche		Türen		Türblätter	dauerel. Fugen	Sockel										
		m²	m²	cm	-		lfdm	lfdm	lfdm	m	m²	m²	m²	m²	m	m²	m²	m²
RN		Fliesen	Linolium	breite	Anzahl	Ausführung		Fliesen	Linoleum		Putz	Wandfläche	Wandfläche	Öffnugen	Öffnungen	Ablagen	Wandfläche	Deckenfläche
										Quadec Schienen		Wandfliesen 3,00 10*30	Vorwand-schalen Raumhoch	Fenster	Türen	0,20 m	m	Anstrich
120	multifunktionaler Raum OGS		86,53	1,01	1,00				25,41		74,61			10,39	2,66		73,92	86,53
121	multifunktionaler Raum "weiß" (OGS		46,79	1,01	1,00				17,44		47,11			4,79	8,26		46,42	46,79
122	multifunktionaler Raum "schwarz" (OGS)		49,07	1,01	1,00				14,88		32,13			7,29	11,91		31,44	49,07
123	Mensa / Küche		21,74	0,89					16,72		43,43			4,79	9,46		42,74	21,74
124	Hygiene	5,51		0,89	1,00			8,36			22,48	18,71			6,38		21,79	5,51
125	Personal	4,62		0,89	1,00			7,78			24,67	23,33	7,29		2,16	2,43	23,98	4,62
	Flur	50,99		2,20	1,00			42,42			127,72				18,63		127,03	50,99
119	multifunktionaler Raum (OGS)		74,71	1,01	2,00				35,79		100,83	0,54		19,98	2,66		100,14	74,71
118	OGS (Nebenraum)		24,79	1,01	1,00				20,80		61,92			7,18	2,66		61,23	24,79
117	Hausmeister	19,29		1,01	1,00			17,16			50,94	0,54		5,60	2,66		50,25	19,29
116	PuMi	5,38		0,89	1,00	Feuchtr.		8,55			26,82	0,54			2,66		26,13	5,38
115	WC-Schülerinnen	13,83						13,89			45,76	41,67	15,48		2,16		45,07	13,83
	Vorraum (Mädchen)	6,05						9,34			29,06	28,02			3,16		28,37	6,05
114	beh. WC	5,40						9,37		6,45	29,17	28,11			3,16	2,43	28,48	5,40
113	WC Schüler	11,00						13,31			43,76	39,93	15,93		2,16		43,07	11,00
	Vorraum	6,28						10,03			31,44	30,09			3,16		30,75	6,28
112	Technik	14,04						15,68			51,28				2,81		50,59	14,04
	Aula	106,23						46,86			104,08			34,52	23,05		103,39	106,23
EG gesamt: EG		248,62	303,63	11,80	11,00		0,00	202,74	131,04	6,45	947,23	211,48	38,70	94,55	109,77	4,86	934,81	552,25
EG gesamt:		248,62	303,63		11,00		0,00	202,74	131,04			211,48	38,70	94,55	109,77	4,86	934,81	552,25
gesamte Massen																		
		248,62	303,63		11,00		0,00	202,74	131,04	6,45	947,23	211,48	38,70	94,55	109,77	4,86	934,81	552,25