

Inhaltsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
00	Titel	Vorbemerkungen	2
01	Titel	Allgemeine Arbeiten	12
02	Titel	OGS-Anbau	13
02.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen	13
02.02	Bereich	Profile und Detailausbildung	18
02.03	Bereich	Putzarbeiten	18
03	Titel	Bibliothek und Diffracum Süd-Ost	21
03.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen	21
03.02	Bereich	Profile und Detailausbildung	25
03.03	Bereich	Putzarbeiten	26
04	Titel	Lehrerzimmer und Diffracum West	28
04.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen	28
04.02	Bereich	Profile und Detailausbildung	32
04.03	Bereich	Putzarbeiten	33
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	35
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	36

Leistungsverzeichnis


Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	<p>Titel Vorbemerkungen</p> <p>Angaben zur Baustelle</p> <p>Name und Anschrift des Auftraggebers: Gemeinde Recke Hauptstraße 28 49509 Recke</p> <p>Beschreibung des Bauvorhabens: Erweiterung der Raphaelschule in Recke</p> <p>Gegenstand dieser Ausschreibung sind Innenputzarbeiten</p> <p>Start der Arbeiten OGS: 07.09.2026 Ausführungsende OGS: 25.09.2026</p> <p>Start der Arbeiten Lehrerzimmer: 14.08.2026 Ausführungsende Lehrerzimmer: 27.08.2026</p> <p>Start der Arbeiten Diffraum Nord-West: 23.09.2026 Ausführungsende Diffraum Nord-West: 06.10.2026</p> <p>Start der Arbeiten Diffraum Süd-Ost: 25.09.2026 Ausführungsende Diffraum Süd-Ost: 08.10.2026</p> <p>Angaben zur Baustelle Zufahrtsmöglichkeit zu dieser Fläche erfolgt über die Kirchstraße, siehe Lageplan. Es besteht auch eine hintere Zufahrt zum Schulhof welcher über die Dorfstr. zu erreichen ist. Diese kann in vorheriger Absprache mit der Bauleitung temporär und nur in Ausnahmefällen mitgenutzt werden.</p> <p>Be- und Entladungen sowie Auf- und Abfahrten ist über die Zufahrt über die gesamte Bauzeit möglich. Rangier- sowie Wendemöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Transport der Baustoffe sowie das Aufstellen von Entsorgungscontainern sind im eingezäunten Bereich auf der Baustelle in Abstimmung mit der Bauleitung möglich.</p> <p>Angaben zur Ausführung Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Überblick über die Situation verschaffen. Der Termin ist über die Ausschreibungsplattform zur vereinbaren. Die beigefügten Pläne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Planunterlagen Folgenden Unterlagen sind Bestandteil der Ausschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lageplan • Grundrisse • Schnitte <p>Allgemein technische Vertragsbedingungen 0.1 Angaben zur Baustelle nach VOB / ATV DIN 18299 Erweiterung der Raphaelschule in Recke</p> <p>0.1.1 Lage der Baustelle Kirchstraße 31, 49509 Recke</p> <p>0.1.2 Art und Lage der baulichen Anlage Bei der Erweiterung der Raphaelschule in Recke handelt es sich um vier Anbauten an den Bestand bestehen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • einen zweigeschossigen Anbau für die OGS, • einen eingeschossigen Anbau für das Lehrerzimmer, • sowie an zwei Seiten jeweils zweigeschossige Differenzierungsräume. <p>Die Gebäude werden mit Pult- bzw. Flachdächern in Holzkonstruktion geplant.</p> <p>Übersichtsplan:</p>  <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Hauptgebäudedaten:</p> <p>BGF: 897 m² BRI: 3.507 m³</p> <p>0.1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle Die BE-Einrichtungsfläche (Hauptflächen) ist nicht auf dem Schulhof sondern auf den gekennzeichneten Flächen gem. BE-Plan.</p> <p>0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle Die BE-Einrichtungsfläche ist auf dem Gelände des Grundstückes vorgesehen. Die Anbindung zu dieser Fläche erfolgt über eine baugrundstücksinterne Zuwegung, welche direkt von der Straße befahrbar ist.</p> <p>Lagerflächen stehen nur begrenzt zur Verfügung, daher müssen z.B. Restbaustoffe umgehend abgefahren werden.</p> <p>Fahrzeuge sind nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen zu parken.</p> <p>0.1.5 Freizuhaltende Flächen Die vorhandenen Straßen um das Bauvorhaben dürfen nicht blockiert werden. Anlieferungen oder Entsorgungen mit Kränen oder dergleichen sind mit der Bauleitung frühzeitig abzustimmen.</p> <p>0.1.6 Transporteinrichtungen und Transportwege Zufahrtsmöglichkeit über die Alte Dorfstraße, siehe Lageplan. Be- und Entladungen sowie Auf- und Abfahrten sind über diese Zuwegung über die gesamte Bauzeit möglich. Rangier sowie Wendemöglichkeiten sind vorhanden, die örtlichen und bauausführungsabhängige Gegebenheiten während der Bauphase sind jedoch zu beachten. Transport der Baustoffe sowie das Aufstellen von Entsorgungscontainern sind im eingezäunten Bereich auf der Baustelle in Abstimmung mit der Bauleitung möglich.</p> <p>0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser. Anschluss Baustrom und Bauwasser werden bauseitig errichtet und stehen zur Verfügung. Die Kosten für den Verbrauch von Strom und Wasser werden von dem Bauherrn getragen.</p> <p>0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume. Dem AN stehen die zum Baugelände gehörenden</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Grundstücksflächen gem. dem der Ausschreibung beigefügte BE-Plan für die Durchführung der Bauarbeiten zur Verfügung. Für das Absperren und Sichern von Material und Gerät ist ausschließlich der AN verantwortlich. Mit Fortschreiten der Baumaßnahme muss die vorhandene Fläche unter den Gewerken für Materiallagerung, Unterkünfte etc. aufgeteilt werden. Hierzu müssen im Vorfeld frühzeitig Abstimmungsgespräche im Rahmen der Baubesprechung stattfinden.</p> <p>0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen. Für dieses Gewerk nicht relevant.</p> <p>0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen. Für dieses Gewerk nicht relevant.</p> <p>0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften Für dieses Gewerk nicht relevant.</p> <p>0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall. Die Trennung und Entsorgung aller Abfälle hat nach den gültigen Ortsvorschriften zu erfolgen. Die Entsorgung von Paletten insbesondere von Einwegpaletten ist Sache des AN. Einweg- und Europaletten sind nach Anlieferung und Entladung umgehend zu entsorgen. Durch den AN sind Paletten etc. zu kennzeichnen, sodass eine Identifizierung und Zuordnung möglich ist. Eine Entsorgung durch den AG ist kostenpflichtig und wird von der Rechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist täglich zu säubern. Jede Firma ist für die Entsorgung des selber verursachten Bauschuttes bzw. Baustellenmülls zuständig. Sollte trotz Aufforderung durch die Bauleitung der Bauschutt/Baustellenmüll nicht beseitigt werden, wird dieser 3 Tage nach Aufforderung auf Kosten des Verursachers beseitigt.</p> <p>0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen Forderungen des Gewässers-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes: vorliegende Fachgutachten oder dergleichen. Nicht zutreffend.</p> <p>0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Nicht zutreffend.</p> <p>0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs. Verkehrsflächen außerhalb des Grundstücks bzw. Baufelds sind freizuhalten und nicht zu beeinträchtigen.</p> <p>0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen. Für dieses Gewerk nicht relevant.</p> <p>0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und soweit bekannt, deren Eigentümer. Für dieses Gewerk nicht relevant.</p> <p>0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden. Für dieses Gewerk nicht relevant.</p> <p>0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen. Die zur Erfüllung der beauftragten Leistungen notwendigen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsgesetze sowie die vom Auftraggeber zu erlassende Baustellenordnung und der SiGePlan sind einzuhalten. Der SiGePlan wird bei Beauftragung ausgehändigt. Dem Auftragnehmer obliegt die Pflicht, sich hiervon in geeigneter Weise Kenntnis zu verschaffen und alle seine Arbeitnehmer vor Aufnahme der Arbeiten entsprechend einzuweisen.</p> <p>0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle. Lärm und Staubentwicklung sind bei den Bauarbeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken.</p> <p>0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen. Für dieses Gewerk nicht relevant.</p> <p>0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten. Keine durch den Bauherrn veranlassten Vorarbeiten.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle. - finale Innenausbauarbeiten</p> <p>0.2 Angaben zur Ausführung</p> <p>0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer. Der AN hat grundsätzlich keinen Anspruch auf einen kontinuierlichen Ablauf seiner Arbeiten innerhalb der angegebenen Gesamtausführungsdauer. Die Ausführung von Nachaufleistungen bewirkt keine Verlängerung der Ausführungsfristen, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Zwischentermine, die während des Bauablaufes vereinbart werden (z.B. im wöchentlichen Baustellenprotokoll) werden nach vorheriger Abstimmung im Sinne des Vertrages rechtsrelevant. Ausführungszeiten gem. Terminplan</p> <p>0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen. Während der Arbeiten ist laufender Schulbetrieb. Die Arbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Regelung des Verkehrs bei Anlieferungen und sonstigen Manövern, die im Bereich von öffentlichen Verkehrsflächen stattfinden, obliegt dem AN. Die Verkehrsregelung ist entsprechend den Straßenverkehrsvorschriften auszuführen. Sollte dies nicht ausreichen, ist eine Straßensperrung durch den AN zu organisieren.</p> <p>0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben. Gem. Sige-Plan falls vorhanden.</p> <p>0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen. Besondere Maßnahmen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen sind nicht vorgesehen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Vorschriften der DGUV sind einzuhalten.</p> <p>0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Nicht vorgesehen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung. Laufender Schulbetrieb während der Arbeiten. Baustelleneinrichtung gem. BE-Plan und Arbeiten mit der Bauleitung.</p> <p>0.2.7. Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten. Keine Anforderungen.</p> <p>0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer. Nicht vorhanden.</p> <p>0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat. Nicht geplant.</p> <p>0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen. Alle zu verarbeitende Baustoffe sind als neue und ungebrauchte Stoffe zu verwenden.</p> <p>0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile. Gem. LV Positionen falls relevant.</p> <p>0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen. Gem. LV Positionen.</p> <p>0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise. Nachweise sind für alle einzubauenden Stoffe dem AG rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen.</p> <p>0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind. Gem. LV Positionen.</p> <p>0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten. Gem. LV Positionen.</p> <p>0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe. Es werden keine Stoffe oder Bauteile vom AG bereitgestellt.</p> <p>0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt. Der AG stellt keine Geräte, Arbeitskräfte oder Leistungen für Abladen, Lagern und Transport zur Verfügung.</p> <p>0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer. Keine.</p> <p>0.2.19 Mitwirken beim Erstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation Für dieses Gewerk nicht zutreffend.</p> <p>0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme Keine Nutzung von Teilen vor der Abnahme vorgesehen.</p> <p>0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen. Nach Auftragsvergabe sind innerhalb von 14 AT unentgeltlich vorzulegen: - Bauzeitenplan für das eigene Gewerk</p> <p>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen: Für das Angebot und die Ausführung gelten die für die Leistungen des LV's zutreffenden Abschnitte der VOB Teil B und C, sowie alle sonstigen Normen in der jeweils gültigen neuesten Fassung. Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik, die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten und einzuhalten. Letzteres gilt insbesondere für alle Schutz- und</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Sicherungsmaßnahmen und für alle Einrichtungen zur Unfallverhütung und zum vorbeugenden Brandschutz. Es gilt die aktuelle Landesbauordnung.</p> <p>Bei Baustoffen sind die Schichtenaufbauten (Produkte) eines Herstellers zu verwenden. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Herstellern ist nicht zulässig. Die Produktverträglichkeit, auch mit den Produkten der Vorgewerke ist sicherzustellen und auf Anfrage nachzuweisen.</p> <p>Ausführungsunterlagen/ Unterlagen des AG und des AN: Der AN erhält vom AG zum Start- und Klärungsgespräch, die für sein Gewerk spezifischen bzw. erforderlichen Planunterlagen 1-fach in Papierform. Die weiteren Planlieferungen erfolgen ausschließlich elektronisch.</p> <p>Die nachstehenden Unterlagen sind vom Auftragnehmer ohne besondere Vergütung zu liefern:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zur Abrechnung sind bei Aufmaßerstellungen die Massen falls nötig mit einer Fotodokumentation zu belegen. Die Fotodokumentation kann in elektronischer Form dem AG zugesandt werden. 2. Der AN hat täglich Bautagesberichte zu führen und wöchentlich unaufgefordert der Bauleitung zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen folgende Angaben enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • anwesende Unternehmen und Belegschaft • Arbeitszeit • Unterbrechung der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe • Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs • Wetter und Temperatur • Anlieferung von Geräten und Baustoffen • ausgeführte Leistungen/Baufortschritt • Abnahme und Prüfungen, vertraglich wichtige Termine unter Hinweis auf den Bauzeitenplan • Sonstige Vorkommnisse <p>Sollten seitens der AN Nachunternehmer für die auszuführenden Arbeiten beauftragt werden, sind ebenfalls Bautagesberichte mit den genannten Anforderungen durch die Nachunternehmer des AN zu führen.</p> <p>Baustellenkoordinationen / Baubesprechungen: Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers zu den wöchentlichen Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, für die Dauer der Ausführungszeit einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Der Baubesprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt. Der AN hat rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zu prüfen, ob alle zu seiner Leistung erforderlichen bauseitigen Vorleistungen erbracht wurden und diese ggf. anzufordern, sodass er seine Arbeiten termingerecht erbringen kann. Dies betrifft insbesondere die Baufreiheit auf der Baustelle sowie die</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Ausführung der Vorgewerke.</p> <p>Baustellenordnung/ Unfallverhütung: Die zur Erfüllung der beauftragten Leistungen notwendigen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsgesetze sind einzuhalten. Dem Auftragnehmer obliegt die Pflicht, sich hiervon in geeigneter Weise Kenntnis zu verschaffen und alle seine Arbeitnehmer vor Aufnahme der Arbeiten entsprechend einzuweisen.</p> <p>Personal / Bauleitung AN: Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen des Bauherrn oder seinen Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind unverzüglich abzurufen und zu ersetzen. Falls Arbeitnehmer eingesetzt werden, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort sein. Um einen möglichst reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, hat der AN auf der Baustelle Führungspersonal einzusetzen, welches während der gesamten Bauzeit auf der Baustelle verbleibt. Eventuell notwendige Wechsel sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Terminplanung / Einzelfristen: Der AG erstellt vor Beginn jeder Leistungsphase einen Rahmenterminplan (Grobplanung) für Planung, Vorbereitung und Ausführung der Baumaßnahme. Daraus sind die Termine und Fristen sowie seiner Leistungen für die einzelnen Leistungsphasen als Sollvorgabe ersichtlich.</p> <p>Dokumentation Für alle zu liefernden Bauteile, Baustoffe, Baustoffgemische, Fertigteile und Geräte ist laufend die entsprechende Dokumentation (Konformitätserklärungen, Eignungsnachweise, Bauartzulassungen, sonst. Prüfzeugnisse, Zulassungen, geprüften statischen Berechnungen, Verlegepläne, Datenblätter, Bedienungs-/ Wartungs-/ Reinigungs-/ Instandsetzungsvorschriften, Ersatzteillisten, Bestandszeichnungen, ASI-Plan, Protokolle der Eigen- und Fremdüberwachung usw.) unaufgefordert zu übergeben.</p> <p>Siehe hierzu auch die beigefügte Liste der Qualitätsnachweise. Der AN haftet für die Richtigkeit der übergebenen Unterlagen. Die Unterlagen sind vor der Abnahme digital (mit Inhaltsverzeichnis nach Vorgabe durch den AG) zusammenzustellen. Das Fehlen von Unterlagen wird als</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	wesentlicher Mangel angesehen.			
Nur Textinformation - Titel 00				
Vorbemerkungen				
01 Titel Allgemeine Arbeiten				
01.1	Baustelleneinrichtung In die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers sind alle für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen, Arbeitsbühnen-/Podeste, Geräte, Hebe- und Werkzeuge etc. sowie die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Sozialeinrichtungen und alle Lagerräume einzukalkulieren. In dieser Position ist das Vorhalten für die Gesamtdauer der Leistungen des Auftragnehmers bis zur mängelfreien Schlussabnahme und das Räumen der Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers nach Abschluss seiner Leistungen mit einzukalkulieren. Gegebenenfalls erfolgt das Räumen auch zeitversetzt nach Bedarf. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich die ordnungsgemäße Beseitigung von der Bauleitung bestätigen zu lassen. Der Auftragnehmer ist eigenverantwortlich für die Bereitstellung, Aufstellung, den Betrieb sowie die Instandhaltung von Putzsilos mit allen Zuleitungen sowie Frischwasserzufuhr verantwortlich, sofern diese für die Ausführung seiner Leistungen oder den Bauablauf erforderlich sind. Die Auswahl des geeigneten Putzsilos sowie dessen Standort und Einsatzzeit sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei sind sämtliche einschlägigen sicherheitsrelevanten Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich Stand- und Betriebssicherheit, Verkehrswegen und Baustellenlogistik, strikt einzuhalten. Eine unautorisierte Aufstellung oder Nutzung von Putzsilos ohne vorherige Zustimmung der Bauleitung ist unzulässig.			
		1 psch		GP
Summe Titel 01				
		Allgemeine Arbeiten, Netto:		
02 Titel OGS-Anbau				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	OGS-Anbau		
02.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01 Bereich Vorbereitende Maßnahmen				
02.01.1	Verunreinigungen entfernen Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie Mörtelreste, Mörtelgrate, Staub, Schmutz etc. trocken entfernen und entsorgen (DIN 18350 Punkt 4.2.12) Ausführung nur nach Anweisung/Rücksprache mit der Bauleitung.			
		1.240 m²	EP	GP
02.01.2	Ablebearbeiten Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Fenster etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen.			
		120 m²	EP	GP
02.01.3	Bestandsputz prüfen Innenputz auf bestehenden verputzten Flächen akustisch (Klopfprobe oder Hohlstellensonde) auf Schad- und Hohlstellen prüfen, Schadstellen und Rissverläufe markieren Bauteil Innenwände Arbeitshöhe bis 3,50 m Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		50 m²	EP	GP
02.01.4	Grundierung, stark saugend Grundierung/Aufbrennsperre für stark saugende oder unterschiedlich saugende Untergründe (Beton, Mauerwerk o.ä.) zu Aufnahme eines Putzsystems. Arbeitshöhe bis 3,50 m			
		1.200 m²	EP	GP
02.01.5	Grundierung in Kleinflächen bis 1,0m² Wie Position 02.01.4 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m². Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		14 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	OGS-Anbau		
02.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.6	Grundierung in Kleinflächen >1,0m2 bis 1,5m2 Wie Position 02.01.4 (Seite 13) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m2. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.	14 St	EP	GP
02.01.7	Grundierung in Kleinflächen >1,5m2 bis 2,0m2 Wie Position 02.01.4 (Seite 13) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	14 St	EP	GP
02.01.8	Grundierung Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 02.01.4 (Seite 13) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.	200 m	EP	GP
02.01.9	Haftbrücke für Gipsputz Organische Haftbrücke als aufsprühbare Lösung auf Betonwänden aus glatten, schalöl- und staubfreiem Beton und Kalksandstein-Mauerwerk als Untergrundvorbereitung für aufzubringenden Gipsputz. Arbeitshöhe bis 3,50 m	800 m²	EP	GP
02.01.10	Haftbrücke für Gipsputz in Kleinflächen bis 1,0m2 Wie Position 02.01.9 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	OGS-Anbau		
02.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.11	Haftbrücke für Gipsputz in Kleinflächen >1,0m2 bis 1,5m2 Wie Position 02.01.9 (Seite 14) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
02.01.12	Haftbrücke für Gipsputz in Kleinflächen >1,5m2 bis 2,0m2 Wie Position 02.01.9 (Seite 14) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
02.01.13	Haftbrücke für Gipsputz Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 02.01.9 (Seite 14) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.	200 m	EP	GP
02.01.14	Haftbrücke Kalkzementputz Haftbrücke auf als aufsprühbare mineralsiche Lösung auf Betonwänden aus glatten, schalöl- und staubfreiem Beton und Kalksandstein-Mauerwerk als Untergrundvorbereitung für Kalkzementputz. Arbeitshöhe bis 3,50 m	370 m²	EP	GP
02.01.15	Haftbrücke Kalkzementputz in Kleinflächen bis 1,0m2. Wie Position 02.01.14 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	4 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	OGS-Anbau		
02.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.16	Haftbrücke Kalkzementputz in Kleinflächen >1,0m2 bis 1,5m2 Wie Position 02.01.14 (Seite 15) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	4 St	EP	GP
02.01.17	Haftbrücke Kalkzementputz in Kleinflächen >1,5m2 bis 2,0m2 Wie Position 02.01.14 (Seite 15) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	4 St	EP	GP
02.01.18	Haftbrücke für Kalkzementputz Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 02.01.14 (Seite 15) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.	10 m	EP	GP
02.01.19	Verputzen von Elektroschlitz Installationsschlitz auffüllen als Untergrundvorbereitung für Oberflächenputz in mehreren Arbeitsgängen, wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> • Fläche ggf. reinigen und mit Haftgrund vorbereiten • Schlitz mit Grundputz vollflächig vorziehen ohne Bauchausbildung • ggf. Abschleifen von Überständen • Leistungen inkl. aller für die Schlitzauffüllung notwendigen Materialien. Schlitzbreite: bis 50 mm Schlitztiefe: bis 50 mm	250 m	EP	GP
02.01.20	Installationsschlitz schließen, 150-500 mm Wandschlitz auffüllen als Untergrundvorbereitung für neuen Wandputz, in mehreren Arbeitsgängen wie folgt: Schlitz mit Mineralwolle ausstopfen (zwischen den Rohrleitungen), Schlitz			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	OGS-Anbau		
02.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>überspannen mit vollflächigem verzinkten Putzträger, Putzträger mit geeignetem Grundputz verputzen. Untergrund muss die Ebenflächigkeit für den späteren Putzauftrag gewährleisten. Material: Nach Wahl durch Auftragnehmer, Schlitzbreite 150-500 mm. Leistung einschließlich aller für die Schlitzauffüllung notwendiger Materialien.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>	25 m	EP	GP
02.01.21	<p>Installationsschlitz schließen, bis 150 mm</p> <p>Wie Position 01.15: jedoch Schlitzbreite bis 150 mm</p>	10 m	EP	GP
02.01.22	<p>Glasfasergittergewebe 250-500 mm</p> <p>Glasfasergittergewebe als Putzbewehrung für Innenräume liefern und einbauen. Putzbewehrung für labile Untergründe, zum Ausgleich von Spannungen und zur Aufnahme von Untergrundbewegungen in Beton und Mauerwerkswände, sowie Übergängen von Beton- und Mauerwerk sowie zur Aufnahme von Kerbspannungen bei Wandöffnungen (z.B. Fenster, Türen) sind zusätzliche Glasgitterstreifen (Diagonalbewehrung) anzuordnen.</p> <p>Breite >250-500 mm.</p> <p>Das Armierungsgewebe ist im oberen Drittel des Putzes einzulegen. Die Überlappung der einzelnen Bahnen bei vollflächigem Einsatz beträgt 10 cm. Am Materialübergang ist das Gewebe noch 20 cm in die benachbarte Fläche einzulegen.</p> <p>Bereiche mit Glasfasergittergewebe sind vorab mit der Bauleitung festzulegen.</p> <p>Abrechnung nach m² Glasfittergewebe.</p>	200 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Vorbereitende Maßnahmen, Netto:		
02.02	Bereich	Profile und Detailausbildung		

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	OGS-Anbau		
02.02	Bereich	Profile und Detailausbildung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.1	Putzabschlussprofil verzinkt Putzabschlussprofil lot- und fluchtgerecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke bis ca. 15 mm ansetzen. Einsatzbereiche: Abschluss von Putzflächen. Material: verzinkter Stahl Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	100 m	EP	GP
02.02.2	Kantenprofile verzinkt Kantenprofile abgerundet, lot- fluchtgerecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke von ca. 15 mm ansetzen. Einsatzbereiche: Fensterlaibungen, Eckbereiche etc. Material: verzinkter Stahl	320 m	EP	GP
02.02.3	Anputzleiste Anputzleiste fluchtgerecht von Putzarbeiten an Fenster- und Rohrrahmentüren anbringen/ankleben. Putzdicke: bis ca. 15 mm.	230 m	EP	GP
Summe Bereich 02.02		Profile und Detailausbildung, Netto:		
02.03	Bereich Putzarbeiten			
02.03.1	Ausgleichsputz, bis 20 mm Unebenheiten auf Massivwänden mittels Leichtmörtel oder Kalk- / Kalkzementputz ausgleichen, inkl. Untergrundvorbereitung (Säubern, Grundieren). Untergrund: Stahlbeton und KS-Mauerwerk Dicke der Ausgleichsschicht bis ca. 20 mm Bei aufgetragenen Putzausgleichsschichten sind die Trocknungszeiten nach DIN V 18550 einzuhalten. Notwendige Ausgleichsputz-Flächen sind rechtzeitig vor der Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen und gemeinsam festzulegen und dürfen erst nach erfolgter Freigabe ausgeführt werden.	100 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	OGS-Anbau		
02.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.2	Maschinenputz als Wandputz, Q3-geglättet, h < 3,5 m Gips-Trockenmörtel für Putz mit erhöhter Oberflächenhärte B7 nach DIN EN 13279, MG P IV nach DIN 18550, Druckfestigkeit: > 6,0 N/mm², Oberflächenhärte: ca. 12 N/mm², mineralisch gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im Mittel 15 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten. Wandhöhe: bis 3,50 m Oberfläche: Q3 - geglättet In einigen Räumen gibt es sichtbare Betongeschossdecken, welche neben allen anderen Bauteil nach ATV DIN 18350 Punkt 4.1.8 als Nebenleistung zu schützen sind.			
		800 m²	EP	GP
02.03.3	Maschinenputz als Wandputz in Kleinflächen bis 1,0m² Wie Position 02.03.2 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m². Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		10 St	EP	GP
02.03.4	Maschinenputz als Wandputz in Kleinflächen >1,0m² bis 1,5m² Wie Position 02.03.2 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m². Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		10 St	EP	GP
02.03.5	Maschinenputz als Wandputz in Kleinflächen >1,5m² bis 2,0m² Wie Position 02.03.2 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m². Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	OGS-Anbau		
02.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.6	Maschinenputz als Wandputz Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 02.03.2 (Seite 19) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.			
		200 m	EP	GP
02.03.7	Kalk-Zement-Putz als Wandputz, Q2 - abgezogen, h < 3,5m Kalk-Zement-Unterputz der MG P II/CS II nach DIN 18550/DIN EN 998-1, wasserabweisend, auf Mauerwerk oder Beton nach DIN 1053, ≥ 15 mm dick auftragen, eben und fluchtech verzogen, nach dem Anstreifen nachgeschabt. Wandhöhe: bis 3,50 m Oberfläche: Q2 - abgezogen In einigen Räumen gibt es sichtbare Betongeschossdecken, welche neben allen anderen Bauteil nach ATV DIN 18350 Punkt 4.1.8 als Nebenleistung zu schützen sind.			
		370 m²	EP	GP
02.03.8	Kalk-Zement-Putz als Wandputz in Kleinflächen bis 1,0m2 Wie Position 02.03.7 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		4 St	EP	GP
02.03.9	Kalk-Zement-Putz als Wandputz in Kleinflächen >1,0m2 bis 1,5m2 Wie Position 02.03.7 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		4 St	EP	GP
02.03.10	Kalk-Zement-Putz als Wandputz in Kleinflächen >1,5m2 bis 2,0m2 Wie Position 02.03.7 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		4 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	OGS-Anbau		
02.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.11	Kalk-Zement-Putz als Wandputz Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 02.03.7 (Seite 20) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm	10 m	EP	GP
	Hinweise nachträgliche Arbeiten Die nachfolgenden beschriebenen Leistungen sind zeitversetzt zur späteren Bauphase und nach Folgegewerken auszuführen. Die zeitversetzte Ausführung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und ist nach Rücksprache und Anweisung durch die Bauleitung auszuführen.			
02.03.12	Nachträgliche Putzarbeiten Anputzen von nachträglich montierten Bauteilen mit Putzen aus Vorpositionen, z.B. TGA-Installationen, Fensterbänken, Türzargen etc. mit einer Putzbreite bis 30 cm. Oberfläche: Q 3 - geglättet nach DIN V 18550 Die Abrechnung erfolgt nur, wenn die Ausführung der Hauptwandflächen aufgrund fehlender Bauteile nicht erfolgen konnte.	30 m	EP	GP
Summe Bereich 02.03		Putzarbeiten, Netto:		
Summe Titel 02		OGS-Anbau, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
03	Titel	Bibliothek und Diffraum Süd-Ost		
03.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
03.01.1	Verunreinigungen entfernen Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie Mörtelreste, Mörtelgrate, Staub, Schmutz etc. trocken entfernen und entsorgen (DIN 18350 Punkt 4.2.12) Ausführung nur nach Anweisung/Rücksprache mit der Bauleitung.	350 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
03	Titel	Bibliothek und Diffraum Süd-Ost		
03.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.2	Ablebearbeiten Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Fenster etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen.	100 m²	EP	GP
03.01.3	Bestandsputz prüfen Innenputz auf bestehenden verputzten Flächen akustisch (Klopfprobe oder Hohlstellensonde) auf Schad- und Hohlstellen prüfen, Schadstellen und Rissverläufe markieren Bauteil Innenwände Arbeitshöhe bis 3,50 m Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	100 m²	EP	GP
03.01.4	Grundierung, stark saugend Grundierung/Aufbrennsperre für stark saugende oder unterschiedlich saugende Untergründe (Beton,Mauerwerk o.ä.) zu Aufnahme eines Putzsystems. Arbeitshöhe bis 3,50 m	280 m²	EP	GP
03.01.5	Grundierung in Kleinflächen bis 1,0m2 Wie Position 03.01.4 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	14 St	EP	GP
03.01.6	Grundierung in Kleinflächen >1,0m2 bis 1,5m2 Wie Position 03.01.4 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m2. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.	14 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
03	Titel	Bibliothek und Diffraum Süd-Ost		
03.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.7	Grundierung in Kleinflächen >1,5m2 bis 2,0m2 Wie Position 03.01.4 (Seite 22) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	14 St	EP	GP
03.01.8	Grundierung Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 03.01.4 (Seite 22) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.	140 m	EP	GP
03.01.9	Haftbrücke für Gipsputz Organische Haftbrücke als aufsprühbare Lösung auf Betonwänden aus glatten, schalöl- und staubfreiem Beton und Kalksandstein-Mauerwerk als Untergrundvorbereitung für aufzubringenden Gipsputz. Arbeitshöhe bis 3,50 m	280 m²	EP	GP
03.01.10	Haftbrücke für Gipsputz in Kleinflächen bis 1,0m2 Wie Position 03.01.9 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
03.01.11	Haftbrücke für Gipsputz in Kleinflächen >1,0m2 bis 1,5m2 Wie Position 03.01.9 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
03	Titel	Bibliothek und Diffraum Süd-Ost		
03.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.01.12	Haftbrücke für Gipsputz in Kleinflächen >1,5m2 bis 2,0m2 Wie Position 03.01.9 (Seite 23) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
03.01.13	Haftbrücke für Gipsputz Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 03.01.9 (Seite 23) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.	140 m	EP	GP
03.01.14	Verputzen von Elektroschlitz Installationsschlitz auffüllen als Untergrundvorbereitung für Oberflächenputz in mehreren Arbeitsgängen, wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> • Fläche ggf. reinigen und mit Haftgrund vorbereiten • Schlitz mit Grundputz vollflächig vorziehen ohne Bauchausbildung • ggf. Abschleifen von Überständen • Leistungen inkl. aller für die Schlitzauffüllung notwendigen Materialien. Schlitzbreite: bis 50 mm Schlitztiefe: bis 50 mm	50 m	EP	GP
03.01.15	Installationsschlitz schließen, 150-500 mm Wandschlitz auffüllen als Untergrundvorbereitung für neuen Wandputz, in mehreren Arbeitsgängen wie folgt: Schlitz mit Mineralwolle ausstopfen (zwischen den Rohrleitungen), Schlitz überspannen mit vollflächigem verzinkten Putzträger, Putzträger mit geeignetem Grundputz verputzen. Untergrund muss die Ebenflächigkeit für den späteren Putzauftrag gewährleisten. Material: Nach Wahl durch Auftragnehmer, Schlitzbreite 150-500 mm. Leistung einschließlich aller für die Schlitzauffüllung notwendiger Materialien.	10 m	EP	GP
03.01.16	Installationsschlitz schließen, bis 150 mm Wie Position 01.15: jedoch Schlitzbreite bis 150 mm	10 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
03	Titel	Bibliothek und Diffraum Süd-Ost		
03.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.17	<p>Glasfasergittergewebe 250-500 mm</p> <p>Glasfasergittergewebe als Putzbewehrung für Innenräume liefern und einbauen. Putzbewehrung für labile Untergründe, zum Ausgleich von Spannungen und zur Aufnahme von Untergrundbewegungen in Beton und Mauerwerkswände, sowie Übergängen von Beton- und Mauerwerk sowie zur Aufnahme von Kerbspannungen bei Wandöffnungen (z.B. Fenster, Türen) sind zusätzliche Glasgitterstreifen (Diagonalbewehrung) anzuordnen.</p> <p>Breite >250-500 mm.</p> <p>Das Armierungsgewebe ist im oberen Drittel des Putzes einzulegen. Die Überlappung der einzelnen Bahnen bei vollflächigem Einsatz beträgt 10 cm. Am Materialübergang ist das Gewebe noch 20 cm in die benachbarte Fläche einzulegen.</p> <p>Bereiche mit Glasfasergittergewebe sind vorab mit der Bauleitung festzulegen.</p> <p>Abrechnung nach m² Glasfittergewebe.</p>			
		100 m²	EP	GP
Summe Bereich 03.01				
Vorbereitende Maßnahmen, Netto:				
03.02	Bereich	Profile und Detailausbildung		
03.02.1	<p>Putzabschlussprofil verzinkt</p> <p>Putzabschlussprofil lot- und fluchtgerecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke bis ca. 15 mm ansetzen.</p> <p>Einsatzbereiche: Abschluss von Putzflächen.</p> <p>Material: verzinkter Stahl</p> <p>Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.</p>			
		20 m	EP	GP
03.02.2	<p>Kantenprofile verzinkt</p> <p>Kantenprofile abgerundet, lot- fluchtgerecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke von ca. 15 mm ansetzen. Einsatzbereiche: Fensterlaibungen, Eckbereiche etc.</p> <p>Material: verzinkter Stahl</p>			
		140 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
03	Titel	Bibliothek und Diffraum Süd-Ost		
03.02	Bereich	Profile und Detailausbildung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.02.3	Anputzleiste Anputzleiste fluchtgerecht von Putzarbeiten an Fenster- und Rohrrahmentüren anbringen/ankleben. Putzdicke: bis ca. 15 mm.	140 m	EP	GP
Summe Bereich 03.02		Profile und Detailausbildung, Netto:		
03.03 Bereich Putzarbeiten				
03.03.1	Ausgleichsputz, bis 20 mm Unebenheiten auf Massivwänden mittels Leichtmörtel oder Kalk- / Kalkzementputz ausgleichen, inkl. Untergrundvorbereitung (Säubern, Grundieren). Untergrund: Stahlbeton und KS-Mauerwerk Dicke der Ausgleichsschicht bis ca. 20 mm Bei aufgetragenen Putzausgleichsschichten sind die Trocknungszeiten nach DIN V 18550 einzuhalten. Notwendige Ausgleichsputz-Flächen sind rechtzeitig vor der Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen und gemeinsam festzulegen und dürfen erst nach erfolgter Freigabe ausgeführt werden.	50 m²	EP	GP
03.03.2	Maschinenputz als Wandputz, Q3-geglättet, h < 3,5 m Gips-Trockenmörtel für Putz mit erhöhter Oberflächenhärte B7 nach DIN EN 13279, MG P IV nach DIN 18550, Druckfestigkeit: > 6,0 N/mm², Oberflächenhärte: ca. 12 N/mm², mineralisch gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im Mittel 15 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten. Wandhöhe: bis 3,50 m Oberfläche: Q3 - geglättet In einigen Räumen gibt es sichtbare Betongeschossdecken, welche neben allen anderen Bauteil nach ATV DIN 18350 Punkt 4.1.8 als Nebenleistung zu schützen sind.	280 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
03	Titel	Bibliothek und Diffraum Süd-Ost		
03.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.3	Maschinenputz als Wandputz in Kleinflächen bis 1,0m2 Wie Position 03.03.2 (Seite 26) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
03.03.4	Maschinenputz als Wandputz in Kleinflächen >1,0m2 bis 1,5m2 Wie Position 03.03.2 (Seite 26) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
03.03.5	Maschinenputz als Wandputz in Kleinflächen >1,5m2 bis 2,0m2 Wie Position 03.03.2 (Seite 26) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
03.03.6	Maschinenputz als Wandputz Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 03.03.2 (Seite 26) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.	140 m	EP	GP
	Hinweise nachträgliche Arbeiten Die nachfolgenden beschriebenen Leistungen sind zeitversetzt zur späteren Bauphase und nach Folgegewerken auszuführen. Die zeitversetzte Ausführung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und ist nach Rücksprache und Anweisung durch die Bauleitung auszuführen.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten			
03	Titel	Bibliothek und Diffraum Süd-Ost			
03.03	Bereich	Putzarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.03.7	Nachträgliche Putzarbeiten Anputzen von nachträglich montierten Bauteilen mit Putzen aus Vorpositionen, z.B. TGA-Installationen, Fensterbänken, Türzargen etc. mit einer Putzbreite bis 30 cm. Oberfläche: Q 3 - geglättet nach DIN V 18550 Die Abrechnung erfolgt nur, wenn die Ausführung der Hauptwandflächen aufgrund fehlender Bauteile nicht erfolgen konnte.				
		20 m	EP	GP	
Summe Bereich 03.03			Putzarbeiten, Netto:	
Summe Titel 03			Bibliothek und Diffraum Süd-Ost, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
04	Titel	Lehrerzimmer und Diffraum West			
04.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen			
04.01.1	Verunreinigungen entfernen Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie Mörtelreste, Mörtelgrate, Staub, Schmutz etc. trocken entfernen und entsorgen (DIN 18350 Punkt 4.2.12) Ausführung nur nach Anweisung/Rücksprache mit der Bauleitung.				
		310 m²	EP	GP	
04.01.2	Ablebearbeiten Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Fenster etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen.				
		90 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
04	Titel	Lehrerzimmer und Diffraum West		
04.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.3	Bestandsputz prüfen Innenputz auf bestehenden verputzten Flächen akustisch (Klopfprobe oder Hohlstellensonde) auf Schad- und Hohlstellen prüfen, Schadstellen und Rissverläufe markieren Bauteil Innenwände Arbeitshöhe bis 3,50 m Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	50 m²	EP	GP
04.01.4	Grundierung, stark saugend Grundierung/Aufbrennsperre für stark saugende oder unterschiedlich saugende Untergründe (Beton, Mauerwerk o.ä.) zu Aufnahme eines Putzsystems. Arbeitshöhe bis 3,50 m	280 m²	EP	GP
04.01.5	Grundierung in Kleinflächen bis 1,0m² Wie Position 04.01.4 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m². Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
04.01.6	Grundierung in Kleinflächen >1,0m² bis 1,5m² Wie Position 04.01.4 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m². Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
04.01.7	Grundierung in Kleinflächen >1,5m² bis 2,0m² Wie Position 04.01.4 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m². Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
04	Titel	Lehrerzimmer und Diffraum West		
04.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.8	Grundierung Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 04.01.4 (Seite 29) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.	110 m	EP	GP
04.01.9	Haftbrücke für Gipsputz Organische Haftbrücke als aufsprühbare Lösung auf Betonwänden aus glatten, schalöl- und staubfreiem Beton und Kalksandstein-Mauerwerk als Untergrundvorbereitung für aufzubringenden Gipsputz. Arbeitshöhe bis 3,50 m	280 m²	EP	GP
04.01.10	Haftbrücke für Gipsputz in Kleinflächen bis 1,0m2 Wie Position 04.01.9 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
04.01.11	Haftbrücke für Gipsputz in Kleinflächen >1,0m2 bis 1,5m2 Wie Position 04.01.9 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
04.01.12	Haftbrücke für Gipsputz in Kleinflächen >1,5m2 bis 2,0m2 Wie Position 04.01.9 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten			
04	Titel	Lehrerzimmer und Diffraum West			
04.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
04.01.13	Haftbrücke für Gipsputz Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 04.01.9 (Seite 30) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.	110 m	EP	GP	
04.01.14	Verputzen von Elektroschlitz Installationsschlitz auffüllen als Untergrundvorbereitung für Oberflächenputz in mehreren Arbeitsgängen, wie folgt: <ul style="list-style-type: none">• Fläche ggf. reinigen und mit Haftgrund vorbereiten• Schlitz mit Grundputz vollflächig vorziehen ohne Bauchausbildung• ggf. Abschleifen von Überständen• Leistungen inkl. aller für die Schlitzauffüllung notwendigen Materialien. Schlitzbreite: bis 50 mm Schlitztiefe: bis 50 mm	50 m	EP	GP	
04.01.15	Installationsschlitz schließen, 150-500 mm Wandschlitz auffüllen als Untergrundvorbereitung für neuen Wandputz, in mehreren Arbeitsgängen wie folgt: Schlitz mit Mineralwolle ausstopfen (zwischen den Rohrleitungen), Schlitz überspannen mit vollflächigem verzinkten Putzträger, Putzträger mit geeignetem Grundputz verputzen. Untergrund muss die Ebenflächigkeit für den späteren Putzauftrag gewährleisten. Material: Nach Wahl durch Auftragnehmer, Schlitzbreite 150-500 mm. Leistung einschließlich aller für die Schlitzauffüllung notwendiger Materialien.	10 m	EP	GP	
04.01.16	Installationsschlitz schließen, bis 150 mm Wie Position 01.15: jedoch Schlitzbreite bis 150 mm	10 m	EP	GP	
04.01.17	Glasfasergittergewebe 250-500 mm Glasfasergittergewebe als Putzbewehrung für Innenräume liefern und einbauen. Putzbewehrung für labile Untergründe, zum Ausgleich von Spannungen und zur Aufnahme von Untergrundbewegungen in Beton und Mauerwerkswände, sowie Übergängen von Beton- und Mauerwerk sowie zur Aufnahme von Kerbspannungen bei Wandöffnungen (z.B. Fenster, Türen) sind zusätzliche Glasgitterstreifen (Diagonalbewehrung)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten			
04	Titel	Lehrerzimmer und Diffraum West			
04.01	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	an zu ordnen.				Übertrag:
	Breite >250-500 mm.				
	Das Armierungsgewebe ist im oberen Drittel des Putzes einzulegen. Die Überlappung der einzelnen Bahnen bei vollflächigem Einsatz beträgt 10 cm. Am Materialübergang ist das Gewebe noch 20 cm in die benachbarte Fläche einzulegen.				
	Bereiche mit Glasfasergittergewebe sind vorab mit der Bauleitung festzulegen.				
	Abrechnung nach m² Glasfittergewebe.				
			25 m²	EP	GP
Summe Bereich 04.01					
			Vorbereitende Maßnahmen, Netto:	
04.02 Bereich Profile und Detailausbildung					
04.02.1	Putzabschlussprofil verzinkt				
	Putzabschlussprofil lot- und fluchtgerecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke bis ca. 15 mm ansetzen.				
	Einsatzbereiche: Abschluss von Putzflächen.				
	Material: verzinkter Stahl				
	Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.				
			20 m	EP	GP
04.02.2	Kantenprofile verzinkt				
	Kantenprofile abgerundet, lot- fluchtgerecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke von ca. 15 mm ansetzen. Einsatzbereiche:				
	Fensterlaibungen, Eckbereiche etc.				
	Material: verzinkter Stahl				
			130 m	EP	GP
04.02.3	Anputzleiste				
	Anputzleiste fluchtgerecht von Putzarbeiten an Fenster- und Rohrrahmentüren anbringen/ankleben. Putzdicke: bis ca. 15 mm.				
			110 m	EP	GP
Summe Bereich 04.02					
			Profile und Detailausbildung, Netto:	
04.03 Bereich Putzarbeiten					

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
04	Titel	Lehrerzimmer und Diffraum West		
04.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.1	Ausgleichsputz, bis 20 mm Unebenheiten auf Massivwänden mittels Leichtmörtel oder Kalk- / Kalkzementputz ausgleichen, inkl. Untergrundvorbereitung (Säubern, Grundieren). Untergrund: Stahlbeton und KS-Mauerwerk Dicke der Ausgleichsschicht bis ca. 20 mm Bei aufgetragenen Putzausgleichsschichten sind die Trocknungszeiten nach DIN V 18550 einzuhalten. Notwendige Ausgleichsputz-Flächen sind rechtzeitig vor der Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen und gemeinsam festzulegen und dürfen erst nach erfolgter Freigabe ausgeführt werden.			
		30 m²	EP	GP
04.03.2	Maschinenputz als Wandputz, Q3-geglättet, h < 3,5 m Gips-Trockenmörtel für Putz mit erhöhter Oberflächenhärte B7 nach DIN EN 13279, MG P IV nach DIN 18550, Druckfestigkeit: > 6,0 N/mm², Oberflächenhärte: ca. 12 N/mm², mineralisch gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im Mittel 15 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten. Wandhöhe: bis 3,50 m Oberfläche: Q3 - geglättet In einigen Räumen gibt es sichtbare Betongeschossdecken, welche neben allen anderen Bauteil nach ATV DIN 18350 Punkt 4.1.8 als Nebenleistung zu schützen sind.			
		280 m²	EP	GP
04.03.3	Maschinenputz als Wandputz in Kleinflächen bis 1,0m² Wie Position 04.03.2 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,0m². Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		10 St	EP	GP
04.03.4	Maschinenputz als Wandputz in Kleinflächen >1,0m² bis 1,5m² Wie Position 04.03.2 jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 1,5m². Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.			
		10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten		
04	Titel	Lehrerzimmer und Diffraum West		
04.03	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.5	Maschinenputz als Wandputz in Kleinflächen >1,5m2 bis 2,0m2 Wie Position 04.03.2 (Seite 33) jedoch: Ausführung in Kleinflächen bis 2,0m2. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	10 St	EP	GP
04.03.6	Maschinenputz als Wandputz Laibungen, Stürze, freie Wandenden Wie Position 04.03.2 (Seite 33) jedoch: Auf Laibungen und Stürzen von Türen, Fenstern und freie Wandenden etc. bis zu einer Breite von 25 cm.	110 m	EP	GP
	Hinweise nachträgliche Arbeiten Die nachfolgenden beschriebenen Leistungen sind zeitversetzt zur späteren Bauphase und nach Folgegewerken auszuführen. Die zeitversetzte Ausführung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und ist nach Rücksprache und Anweisung durch die Bauleitung auszuführen.			
04.03.7	Nachträgliche Putzarbeiten Anputzen von nachträglich montierten Bauteilen mit Putzen aus Vorpositionen, z.B. TGA-Installationen, Fensterbänken, Türzargen etc. mit einer Putzbreite bis 30 cm. Oberfläche: Q 3 - geglättet nach DIN V 18550 Die Abrechnung erfolgt nur, wenn die Ausführung der Hauptwandflächen aufgrund fehlender Bauteile nicht erfolgen konnte.	20 m	EP	GP
Summe Bereich 04.03			Putzarbeiten, Netto:
Summe Titel 04			Lehrerzimmer und Diffraum West, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

12	LV	Innenputzarbeiten			
05	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung auszuführen. Tagelohnzettel sind spätestens am dritten Tag nach Ausführung der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Ausführung der nachfolgend aufgeführten Nachweissarbeiten. Dies ist bei der Preisfindung zu berücksichtigen.				
05.1	Stundenlohn Facharbeiter Einheitspreis für Stundenlohn Facharbeiter.		50 h	EP	GP
05.2	Stundenlohn Helfer Einheitspreis für Stundenlohn Helfer.		50 h	EP	GP
Summe Titel 05			Stundenlohnarbeiten, Netto:		

Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR