

Angebotsaufforderung ALS
Inhaltsverzeichnis

Projekt: LV10 Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV: LV10 Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten	3
1.1.	Vorbereitende Arbeiten	3
1.2.	Spachtelung vorbereiteter Flächen	4
1.3.	Malerarbeiten (Anstricharbeiten)	5
1.4.	Tapezierarbeiten Wände (Raufaser, Vlies)	9
1.5.	Stahlzargen, Stahltüren, Stahlbauteile	12
1.6.	Stundenlohnarbeiten	15
	Zusammenstellung	16

Angebotsaufforderung ALS

Projekt: LV10 Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV: LV10 Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Baubeschreibung des Bauvorhabens

Die Energetische Sanierung und der Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horstmar Leer, setzt sich in folgenden Maßnahmen zusammen:

Die Baumaßnahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan. Begonnen wird laut Bauzeitenplan mit dem

Bauabschnitt 1	Abbruch und Erdarbeiten, Außenbereich), es folgt dann
Bauabschnitt 2	die Erweiterung und den Neubau der WC- und Toilettenanlage, sowie der OGS-Räume
Bauabschnitt 3	Umbau im Bestand dieses werden parallel ausgeführt.

Witterungsbedingte Bauverzögerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergütet. Der Bauzeitenplan ist zu beachten.

Besondere Umstände

Der Schulbetrieb wird während der gesamten Bauzeit, aufrechterhalten. Daher wird der Abbruch, der Neubau und die Sanierung in 3 Bauphasen unterteilt. Dadurch kann gewährleistet werden, dass in den jeweiligen Bauabschnitten durchgängig gearbeitet werden kann. Trotzdem ist besonders sensibles Vorgehen und Rücksichtnahme erforderlich.

Angaben zur Ausführung

Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Überblick über die Situation verschaffen, eine Inaugenscheinnahme ist von der Straße Geschwister-Buller-Str. aus möglich. Es ist möglich, das Gebäude von innen zu besichtigen, bzw. zu begehen. Aber dies muss mit dem Planer und dem Hausmeister abgestimmt und abgesprochen werden.

Die beigelegten Pläne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.

Angabe zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:
Geschwister-Buller-Straße 1
Gemarkung: Horstmar
Flur: 107
Flurstück: 840

Allgemeines zur Baumaßnahme

Gebäudestruktur

Das vorhandene Schulgebäude wurde ca. 1956/1966 errichtet, 1987 teilweise erweitert. Der vorh. 2-geschossige Schultrakt ist in Massivbauweise gebaut worden.

Die Schule wird in Ihrer Substanz erhalten bleiben. Das Schulgebäude wird komplett neu strukturiert und entsprechend der UVV, Arbeitsstättenrichtlinien und des Brandschutz umgesetzt, sodass eine voll-funktionsfähige Schulgebäude in Verbindung entsteht.

Für eine Übersicht wurde der nachfolgenden Ausschreibung Anlagen in Form von:

- Grundrisse (Erdgeschossplan) und Übersichten
- Lageplan mit der geplanten Baustellenübersicht
- Bauzeitenplan
beigefügt.

Es wird von der Stadt Horstmar im Zuge der dann laufenden Baumaßnahme eine ordnungsgemäße Zu- und Abfahrt zum Grundstück zur Verfügung gestellt. Auf dem Grundstück befindet sich eine Zuwegung von der

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Straße " Geschwister- Buller-Straße " aus.
 Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flächen einzurichten.
 Verkehrsflächen sind besonders im Baustellenlageplan gekennzeichnet. Personenkraftwagen können nur auf den dafür vorgesehenen Parkflächen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung. Davon abweichend ist die Höchstgeschwindigkeit mit „Schrittgeschwindigkeit“ festgelegt. Verkehrsflächen und Wege dürfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeinträchtigt werden und falls dieses Notwendig ist, ist diese mit der Bauleitung Stadt Horstmar zu planen und abzustimmen.

Liste der Beteiligten

Bauherr
 Stadt Horstmar,
 Kirchstr. 1-3
 48612 Horstmar

1. Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Hinweis:
Sämtliche Tür- und Fensteröffnungen in den Wandflächen sind abgezogen. Dies ist entsprechend in den Einheitspreise zu berücksichtigen und einzukalkulieren!

1.1. Vorbereitende Arbeiten

1.1.10. Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen
 einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung /Entsorgung. Abdeckung bestehend aus:
 [X] Abdeckfolie PE-HD, Dicke ca. 0,007 mm und Klebeband

205,000 qm

1.1.20. Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen
 einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: feuchtedichtem Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband gegen Verschmutzung

553,000 qm

1.1.30. Besonderer staubdichter Schutz von Bau- und Anlagenteile, innen
 einschließlich Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Abdeckung bestehend aus:
 [X] Abdeckplane PE-LD, Dicke ca. 0,015 mm und Klebeband

10,000 qm

Summe 1.1.	Vorbereitende Arbeiten			
-------------------	-------------------------------	--	--	--

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Spachtelung vorbereiteter Flächen			
1.2.10.	Untergrundvorbehandlung Grundierung Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich mit Tiefgrund liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller: Produkt:.....	948,000 qm
1.2.20.	Fleckspachtelung partieller Schadstellen bis ca. 10% des Untergrundes mit Universal-Handspachtel abschließend schleifen und glätten, liefern und fachgerecht herstellen Abrechnung erfolgt über die gesamte Wandfläche Hersteller: Produkt:.....	40,000 qm
1.2.30.	Ganzflächige Spachtelung (Wandflächen), Q2 auf vorbereiteten ebenen grundierten Kalksandsteinflächen mit Fassaden-Glättspachtel. Oberfläche abschließend glätten und schleifen. Mittlere Schichtdicke: bis 3 mm Herstellen der Oberflächengüte Q2 komplett liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller: Produkt:.....	948,000 qm
1.2.40.	Eckschutzprofil für Außenecken Alu-Eckschutzschiene als Vorbereitung für die vorgesehene Spachtelung der Flächen auf die Außenecken anbringen und vollflächig anspachteln	20,000 lfm
Summe 1.2.		Spachtelung vorbereiteter Flächen

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Malerarbeiten (Anstricharbeiten)

HINWEIS (Wände Mauerwerk, geputzt) !!
 Lufttrockenen Innenputz (Mörtelgruppe PII, PIII) mit Raufaser tapezieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300, TÜV Schadstoff geprüft, behandeln.
 Bauteil: Innenwände
 Art und Beschaffenheit: Mauerwerk mit Kalkzementputz

Hinweis: Sämtliche Öffnungen in den Wandflächen sind abgezogen. Dies ist entsprechend in den Einheitspreise zu berücksichtigen und einzukalkulieren!

Räume:

- 120 multifunktionaler Raum
- 121 multifunktionaler Raum (OGS)
- 122 multifunktionaler Raum
- 123 Mensa / Küche
 Flur
- 119 Klassenraum JG1
- 118 Nebenraum JG1

Diese Räume werden mit Nassabriebklasse 1 gestrichen!

1.3.10. Untergrundvorbereitung Grundierung

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich mit Tiefgrund Lösungsmittelfrei. Liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten.

Hersteller:

Produkt:.....

483,000 qm

1.3.20. Wandanstrich mit Dispersionsfarbe, 2-malig, weiß

Lufttrockene, glatt gespachtelte Flächen innen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter, desinfektionsmittelbeständiger Dispersionsfarbe

Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300, TÜV Schadstoff geprüft, behandeln.

Art und Beschaffenheit: glatte Oberfläche

Farbe : weiß

liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hersteller: Produkt:.....	483,000 qm
1.3.30.	Zulagepreis für Farbton n. Wahl Zulagepreis für die Ausführung im Farbton nach Angabe Klasse C1 Hell, Klasse C2 mittel, Klasse C3 dunkel, des Auftraggebers.	483,000 qm
1.3.40.	Sockelbeschichtung Flure (erhöhte Beanspruchung) Beschichten der Sockelbereiche (ca. 1,20 m Höhe) in Fluren. Ausführung: zweifacher Anstrich mit einer Latexfarbe Anforderungen: Nassabriebklasse 1 besonders stoß- und kratzfest, erhöhte scheuerbeständigkeit und reinigungsfähig, inklusive Abklebe- und Beschneidearbeiten im kompletten Rollauftrag. Glanzgrad: stumpfmatt liefern und fachgerecht herstellen Hersteller: Produkt:.....	51,000 qm
	<u>Räume:</u> 117 Hausmeister 116 Pumi 112 Technik 101 Aula Diese Räume werden mit Nassabriebklasse 2 gestrichen!			
1.3.50.	Untergrundvorbehandlung Grundierung Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich mit Tiefgrund Lösungsmittelfrei. Liefern und fachgerecht herstellen, Inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten. Hersteller: Produkt:.....	231,000 qm

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3.60.	Wandanstrich mit Dispersionsfarbe,2-malig, weiß Lufttrockene, glatt gespachtelte Flächen innen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter, desinfektionsmittelbeständiger Dispersionsfarbe. Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300, TÜV Schadstoff geprüft, behandeln. Art und Beschaffenheit: glatte Oberfläche Farbe : weiß liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten Hersteller: Produkt:.....	231,000 qm
----------------	--	------------	-------	-------

1.3.70.	Zulagepreis für Farbton n. Wahl Zulagepreis für die Ausführung im Farbton nach Angabe Klasse C1 Hell, Klasse C2 mittel, Klasse C3 dunkel, des Auftraggebers.	231,000 qm
----------------	--	------------	-------	-------

HINWEIS (Decken Akustik) !!
 Rigips- und Akustikdecken mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, **Nassabrieb Klasse 2** nach DIN EN 13 300, behandeln, gemäß allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, nicht brennbar A2 nach DIN 4102.
 Bauteil: Akustikdecken

 Hersteller:

 Produkt:.....

Räume:

 Flur
 Aula

1.3.80.	Untergrundvorbehandlung Grundierung Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche glatt schleifen und säubern. Grundanstrich mit Tiefgrund Lösungsmittelfrei liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten
----------------	--

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hersteller: Produkt:.....	158,000 qm
1.3.90.	Sonderverspachtelung Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte Anforderungen durch breiteres Anspachteln der Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen Fläche mit Handspachtel. Grundierung der gespachtelten Flächen mit Tiefgrund. Hersteller: Produkt:.....	158,000 qm
1.3.100.	Deckenanstrich mit Dispersionsfarbe, 2-malig, weiß Rigipsfries und -Akustikdecke innen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300, TÜV Schadstoff geprüft, behandeln. Bauteil: Akustikdecken Art und Beschaffenheit : Rigips komplett liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten Hersteller: Produkt:.....	158,000 qm
1.3.110.	Zulagepreis für Farbton n. Wahl Zulagepreis für die Ausführung im Farbton nach Angabe Klasse C1 Hell, Klasse C2 mittel, Klasse C3 dunkel, des Auftraggebers.	158,000 qm
Summe 1.3.		Malerarbeiten (Anstricharbeiten)	

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.4. Tapezierarbeiten Wände (Raufaser, Vlies)

HINWEIS (Wände Mauerwerk, geputzt) !!
 Lufttrockenen Innenputz (Mörtelgruppe PII, PIII) mit Raufaser tapezieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300, TÜV Schadstoff geprüft, behandeln.
 Bauteil: Innenwände
 Art und Beschaffenheit: Mauerwerk mit Kalkzementputz
Hinweis: Sämtliche Öffnungen in den Wandflächen sind abgezogen. Dies ist entsprechend in den Einheitspreise zu berücksichtigen und einzukalkulieren!

Räume:

- 120 multifunktionaler Raum
- 121 multifunktionaler Raum (OGS)
- 122 multifunktionaler Raum
- 123 Mensa / Küche
- 119 Klassenraum JG1
- 118 Nebenraum JG1
- 124 Hygiene
- 125 Personal
 Flur
- 115 WC Schülerinnen + Vorraum
- 114 beh. WC
- 113 WC Schüler + Vorraum
- 101 Aula

1.4.10. Verspachtelung Herstellen der Oberflächengüte Q3

auf geputzte Kalksandsteinflächen mit Fassaden-Glättspachtel.
 Oberfläche abschließend glätten. Fugenbereiche sind mit einem Glasvlies zu überbrücken.
 Mittlere Schichtdicke: bis 3 mm
 Herstellen der Oberflächengüte Q3
 liefern und fachgerecht herstellen

Hersteller:

Produkt:.....

935,000 qm

1.4.20. Untergrundvorbehandlung Grundierung

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich zur Egalisierung unterschiedlich saugender Untergründe
 liefern und fachgerecht herstellen

Angebotsaufforderung ALS

Projekt: LV10 **Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten**
LV: LV10 **Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hersteller: Produkt:.....	935,000 qm
1.4.30.	Verklebung: Vorgrundiertes Glasvlies mit Gewebekleber faltenfrei auf Stoß verkleben, einschl. Lieferung des Zwischenanstrich mit Dispersionsfarbe. Lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft", Schadstoffgeprüft nach ÖkoTex Standard 100 Im Systemaufbau geprüft, nicht brennbar A2, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 6 m ² /l Standardfarbton: weiß nach Angabe des Auftraggebers liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten Hersteller: Produkt:.....	834,000 qm
1.4.40.	Zulagepreis für Farbton n. Wahl Zulagepreis für die Ausführung im Farbton nach Angabe Klasse C1 Hell, Klasse C2 mittel, Klasse C3 dunkel, des Auftraggebers.	834,000 qm
1.4.50.	WandflächenTapezierung: Raufaser auf Stoß Bereich: 117 Hausmeister, 112 Technik nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister verkleben Zwischen-, Schlussanstrichanstrich. Lösemittel- und weichmacherfrei TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis: Klasse 2, bei 8 m ² /l Glanzgrad: stumpfmatt Standardfarbton: weiß Hersteller: Produkt:..... liefern und fachgerecht herstellen	101,000 qm

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.60.	Zulagepreis für Farbton n. Wahl Zulagepreis für die Ausführung im Farbton nach Angabe Klasse C1 Hell, Klasse C2 mittel, Klasse C3 dunkel, des Auftraggebers.	101,000 qm
1.4.70.	Sockelbeschichtung Flure (erhöhte Beanspruchung) Beschichten der Sockelbereiche (ca. 1,20 m Höhe) in Fluren. Ausführung: zweifacher Anstrich mit einer Latexfarbe Anforderungen: Nassabriebklasse 1 besonders stoß- und kratzfest, erhöhte scheuerbeständigkeit und reinigungsfähig, inklusive Abklebe- und Beschneidearbeiten im kompletten Rollauftrag. Glanzgrad: stumpfmatt liefern und fachgerecht herstellen Hersteller: Produkt:.....	51,000 qm
1.4.80.	dauerelastische Anschlussfugen Verschiedene Anschlussfugen, mit Acrylfugenmasse dauerelastisch, fachgerecht versiegeln. Bereich: Wand- und Deckenanschlüsse / Wände von Gipskarton, nach Angabe der Bauleitung liefern und fachgerecht herstellen	668,000 lfm
Summe 1.4.		Tapezierarbeiten Wände (Raufase..	

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Stahlzargen, Stahltüren, Stahlbauteile			
1.5.10.	Stahlzargen 101/213,5 MW 230 Stahlzargen anschleifen, vorstreichen, beispachteln, vorlackieren u. 1 x seidenmatt lackieren. (Die Grundierung ist baus. vorhanden) Farbe : nach Wahl des Bauherrn Maße Zarge: 101/213,5 cm, mit MW 230 mm liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten. Das Abkleben der Randbereiche ist mit einzukalkulieren. Hersteller: Produkt:.....	1,000 Stck
1.5.20.	Stahlzargen 101/213,5 MW270 Stahlzargen anschleifen, vorstreichen, beispachteln, vorlackieren u. 1 x seidenmatt lackieren. (Die Grundierung ist baus. vorhanden) Farbe : nach Wahl des Bauherrn Maße Zarge: 101/213,5 cm, mit MW 270 mm liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten. Das Abkleben der Randbereiche ist mit einzukalkulieren. Hersteller: Produkt:.....	2,000 Stck
1.5.30.	Stahlzargen 88,5/213,5 MW145 Stahlzargen anschleifen, vorstreichen, beispachteln, vorlackieren u. 1 x seidenmatt lackieren. (Die Grundierung ist baus. vorhanden) Farbe : nach Wahl des Bauherrn Maße Zarge: 88,5/213,5 cm, mit MW 145 mm liefern und fachgerecht herstellen, inkl. alle zugehörigen Nebenarbeiten. Das Abkleben der Randbereiche ist mit einzukalkulieren. Hersteller: Produkt:.....	1,000 Stck

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.5.40.	Stahlzargen 88,5/213,5 MW205 Stahlzargen anschleifen, vorstreichen, beispachteln, vorlackieren u. 1 x seidenmatt lackieren. (Die Grundierung ist baus. vorhanden) Farbe : nach Wahl des Bauherrn Maße Zarge: 88,5/213,5 cm, mit MW 205 mm liefern und fachgerecht herstellen, inkl. alle zugehörigen Nebenarbeiten. Das Abkleben der Randbereiche ist mit einzukalkulieren. Hersteller: Produkt:.....	1,000 Stck
----------------	--	------------	-------	-------

1.5.50.	Stahlzargen 101/213,5, MW205 Stahlzargen anschleifen, vorstreichen, beispachteln, vorlackieren u. 1 x seidenmatt lackieren. (Die Grundierung ist baus. vorhanden) Farbe: nach Wahl des Bauherrn Maße Zarge: 101/213,5 cm, mit MW 205 mm liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten. Das Abkleben der Randbereiche ist mit einzukalkulieren. Hersteller: Produkt:.....	4,000 Stck
----------------	---	------------	-------	-------

1.5.60.	Schiebetürzarge 2310mm x 2250mm Stahlzargen anschleifen, vorstreichen, beispachteln, vorlackieren u. 1 x seidenmatt lackieren. (Die Grundierung ist baus. vorhanden) Farbe: nach Wahl des Bauherrn Maße Zarge: 2,31 cm / 2,25cm, mit MW 145 mm liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten. Das Abkleben der Randbereiche ist mit einzukalkulieren. Hersteller: Produkt:.....	1,000 Stck
----------------	--	------------	-------	-------

1.5.70.	Schiebetürzarge 2060mm x 2250mm Stahlzargen anschleifen, vorstreichen, beispachteln, vorlackieren u. 1 x seidenmatt lackieren. (Die Grundierung ist baus. vorhanden)			
----------------	--	--	--	--

Angebotsaufforderung ALS

Projekt: LV10 Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
 LV: LV10 Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbe: nach Wahl des Bauherrn Maße Zarge: 2,06 cm / 2,25cm, mit MW 145 mm liefern und fachgerecht herstellen, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten. Das Abkleben der Randbereiche ist mit einzukalkulieren. Hersteller: Produkt:.....	1,000 Stck
Summe 1.5.	Stahlzargen, Stahltüren, Stahlb..		

Angebotsaufforderung ALS

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6. Stundenlohnarbeiten				
	<p>Tagelohnarbeiten für gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller Zuschläge aufgeführten Stundensätze nur vergütet, wenn die Arbeiten durch die Bauleitung beauftragt wurden und ein täglich geführter Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde. Bei Überschreitung der nachstehend aufgeführten Stundensätze ist die Bauleitung zu verständigen und für weitere Leistungen ein Zusatzauftrag einzuholen.</p> <p>Sämtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von der örtlichen Bauleitung zu genehmigen!</p> <p>Alle Stundenzettel sind täglich, spätestens nach 24 Stunden vorzulegen und zu genehmigen, ansonsten verfällt der Anspruch ersatzlos!</p>			
1.6.10.	Tagelohnarbeiten eines Hilfsarbeiters	15,000 Std
1.6.20.	Tagelohnarbeiten eines Facharbeiters	15,000 Std
1.6.30.	Scherenhubbühne Betriebsstunden einer Scherenhubbühne für unvorhergesehene Arbeiten, einschließlich der Bedienung und der Verbrauchsstoffe auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung zum Einzelnachweis ausführen, einschließlich An- und Abfahrt sowie Vorhaltung	15,000 Std
<hr/>				
Summe 1.6.	Stundenlohnarbeiten	
<hr/>				
Summe 1.	Maler-, Tapezier- und Lackierar..	

Angebotsaufforderung ALS
Zusammenstellung

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Kurzttext	Betrag in EUR
1.	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten	
1.1.	Vorbereitende Arbeiten
1.2.	Spachtelung vorbereiteter Flächen
1.3.	Malerarbeiten (Anstricharbeiten)
1.4.	Tapezierarbeiten Wände (Raufaser, Vlies)
1.5.	Stahlzargen, Stahltüren, Stahlbauteile
1.6.	Stundenlohnarbeiten
Summe 1. Maler-, Tapezier- und Lackierar..	

Angebotsaufforderung ALS
Zusammenstellung

Projekt:	LV10	Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten
LV:	LV10	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	LV10	
1.	Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten
	Summe LV
	LV10 Maler-, Tapezier- und Lack..
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17