

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Der Landrat Kreis Coesfeld
 Projekt : 2026002 Oberflächenbehandlung 2026
 LV : Oberflächenbehandlung, Kreisstraßen 2026
 LV-Datum : 10.03.2026

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1				
1. 1				
1. 1. 10	1	St
Baustelleneinrichtung Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
1. 1. 20	1	St
Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
1. 1. 30	4	St
Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben bis der Splitt restlos abgefeigt wurde. Vorwarnungen sind ca. 100 m vor den jeweiligen Einmündungen anzubringen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Der Landrat Kreis Coesfeld
 Projekt : 2026002 Oberflächenbehandlung 2026
 LV : Oberflächenbehandlung, Kreisstraßen 2026
 LV-Datum : 10.03.2026

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Genehmigungsbehörde für Verkehrssicherung, Kreis Coesfeld
 Tel.: 02541 18-3615.

1. 1. 40	Markierung beseitigen	350	m²
----------	------------------------------	-----	----	-------	-------

Markierung beseitigen
 Straßenfläche säubern. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt.
 Abgerechnet wird nach Fläche der beseitigten Markierung.
 Bei Pfeilen, Schriftzeichen oder Symbolen wird das die beseitigte Fläche umschreibende kleinste Rechteck abgerechnet.
 Markierung = Heissplastik aufgelegt von bituminoeser Decke nach Wahl des AN beseitigen.
 evtl. entstehende Vertiefungen mit bituminösem Material nach Wahl des AN verfüllen.
 Nach der Demarkierung sind in Absprache mit der Bauleitung ca. 3 Wochen Unterbrechung bis zur Oberflächenbehandlung einzuplanen

1. 1. 50	Oberflächenbehandlung C69 BP3-OB-1	58.000	m²
----------	---	--------	----	-------	-------

Oberflächenbehandlung mit einfacher Splittabstreuung ausführen.
 Flächen besenrein säubern.
 Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen.
 Einfache Oberflächenbehandlung.
 Bindemittel = Bitumenemulsion C69 BP3-OB-1.
 Bindemittelmenge 1,20 - 1,60 kg/m².
Edelsplitt 2/5 mm, aus heller Moräne.
 PSV mindestens 53, SZ 8/12
 Feinkornanteil < 0,5 M.-%.
 Splittmenge 9 - 14 kg/m².
 Splitt mit Gummiradwalze abwalzen
 Nach dem Abbinden ist die gesamte Straßenfläche vom losen Splitt durch Absaugen zu säubern, wobei das lose Material auf eine vom AN zu stellende Kippe abzufahren ist. Es gilt die ZTV BEA-StB 98/03 in Ihrer neusten Fassung. Der Materialverbrauch ist durch Wiegescheine nachzuweisen.

Summe 1. 1	Oberflächenbehandlung			
-------------------	------------------------------	--	--	-------	--

Summe 1	Oberflächenbehandlung diverser Kreisstraßen			
----------------	--	--	--	-------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Der Landrat Kreis Coesfeld
Projekt : 2026002 Oberflächenbehandlung 2026
LV : Oberflächenbehandlung, Kreisstraßen 2026
LV-Datum : 10.03.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.		Summe
OZ (LV-Gruppe)		in EUR
1. 1	Oberflächenbehandlung
1	Oberflächenbehandlung diverser Kreisstraßen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Der Landrat Kreis Coesfeld
Projekt : 2026002 Oberflächenbehandlung 2026
LV : Oberflächenbehandlung, Kreisstraßen 2026
LV-Datum : 10.03.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in EUR
--	-----------------

1	Oberflächenbehandlung diverser Kreisstraßen
---	---	-------

Angebotssumme netto
---------------------	-------

abzüglich Nachlass
--------------------	-------	-------

Summe Netto inkl. Nachlass
----------------------------	-------

zzgl. 19.00% MwSt.
--------------------	-------

Angebotssumme brutto
----------------------	-------