

Detail 306 Fenster EG Vertikal M 1:5



Detail 306 Fenster EG Horizintal M 1:5

ALLGEMEINE VORGABEN

Alle Installationen in Nasszellen, sowie Vormauerschalen sind erst nach erfolgter Installation TGA zu mauern/ abschließend zu beplanken.

BAULEITUNG
Alle Maße sind vom Auftragnehmer auf ihre Richtigkeit bauseits zu überprüfen. Bei Abweichungen von den vorgegebenen Maßen ist die Bauleitung vom Auftragnehmer unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

BRÜSTUNGSHÖHEN
Die BRH-Angaben beziehen sich auf die Rohbauoberkante der Brüstung und die Oberkante des Fertigfußbodens.

ÖFFNUNGSHÖHEN
Die Öffnungshöhen- Angaben beziehen sich auf die Oberkante des Fertigfußbodens.

SYMBOLE

OKFF = Oberkante Fertigfußboden

OKRD = Oberkante Rohdecke

+ 3.50 OK Fertigfußboden
+ 3.32 OK Rohdecke

T.0.01.01 — Türnummer
T90 — Brandschutzanforderungen
32 dB — Schallschutzanforderungen

Schnitt- / Ansichtslinie

Detail NR.
Plan NR.

Aktuelle Änderung

DS = Deckenschlitz (L/B/H)
BS = Bodenschlitz (L/B/H)
WS = Wandschlitz (L/B/H)

WD = Wanddurchbruch

FD = Fußbodendurchbruch (L/B/H)

KB = Kernbohrung Fußboden (Ø)

BAUSTOFFE NEUBAU

Erdreich
Mörtel / Sand / Putz
Kies / Schotter
Estrich
Naturstein
Stahlbeton
Betonfertigteil
Sichtbeton
Mauerwerk
Gipskarton
Dämmstoff (weich)
Dämmstoff (hart)
Sauberkeitsschicht

BAUSTOFFE BESTAND

Bestand

BRANDSCHUTZ NEUBAU

Bauteil F30 / fh
Bauteil F90 / fb
Brandwand
Bauart Brandwand

BRANDSCHUTZ BESTAND

F30 Bauteil F30
F90 Bauteil F90
BW Brandwand

BRANDSCHUTZ TÜREN

DS Dichtschließende Tür
RS Rauchschutztür
T30 Tür der Feuerwiderstandsklasse T30
T30 - RS Tür T30 mit Rauchschutz nach DIN 18095
T90 Tür der Feuerwiderstandsklasse T90
T90 - RS Tür T90 mit Rauchschutz nach DIN 18095

SONSTIGES

(S) Sanitär
(H) Heizung
(L) Lüftung
(K) Kälte
(E) Elektro
(C) Communikation
(G) Gas

Höhenangaben Durchbrüche beziehen sich auf OKFB des jeweiligen Geschosses

Index	Datum	Änderungen	gez.	gepr.
01	12.12.2025	Deckenverspung angepasst / Bschriftung erweitert	mr	

LAGEPLAN



± 0,00 = +51,30 m üNN = OK FFB EG

BAUVORHABEN

RW Lüdinghausen

Selmerstraße
59348 Lüdinghausen

BAUHERR

Kreis Coesfeld
Kreishaus I
Friedrich – Ebert – Str. 7
48653 Coesfeld

Unterschrift

PROJEKTSTEUERUNG

Unterschrift

ARCHITEKT

Unterschrift

Plangröße	Maßstab	
A0 Querformat	1:5	
Projekt Nr.	Gez.	Plan
23-10	mr	Fensteranschlüsse
Index	Datum	Projekstand
01	12.12.2025	Ausführungsplanung

Diese Zeichnung und deren Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.