

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Warstein
Kontaktstelle	Zentrale Vergabestelle
Zu Händen	Herr Miller
Postanschrift	Dieplohstraße 1
Ort	59581 Warstein
Telefon	+49 290281-532
E-Mail	v.miller@warstein.de
URL	https://warstein.de/

Art und Umfang der Leistung

Bei der kommenden beschränkten Ausschreibung in der 24ten - 25ten Kalenderwoche 2026, handelt es sich um Metallbauarbeiten an dem Anbau der Kita Petrus in Warstein.

Folgende Metallarbeiten sind zu entrichten:

- Geländerkonstruktion Gesamthöhe 1,10 m fertigen, liefern und auf der Betonaufkantung montieren in feuerverzinkter Ausführung
- Rampentragkonstruktion komplett feuerverzinkt fertigen, liefern und montieren
- Auflagerrahmen für die Aussenrampe als Stahlprofilkonstruktion aus HEB 100 und Diagonalen aus Winkel 60 x 6 mm und Stahllaschen Verbindungsmittel, Kopf- und Fussplatten, Stegbleche und Schweissnähte gemäß Statik
- Gitterrostabdeckung für die Rampenanlage aus Sicherheitsgitterrost
- usw.

Hinweise:

Da das Objekt während des laufenden Betriebs der im Bestandsbau befindlichen Kindertagesstätte gebaut wird, ist auf eine besondere Sicherheit im Bereich der Baustelle sowie der Zufahrt dorthin zu achten.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Stadt Warstein
Postanschrift	Dieplohstraße 1
Ort	59581 Warstein
Ergänzende / Abweichende Angaben zum Haupterfüllungsort	Kita Petrus der Stadt Warstein. Haspeler Ring 122 in 59581 Warstein.

Dem Bieter wird vor Angebotsabgabe empfohlen, sich vor Ort einen genauen Überblick über Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der Arbeiten zu verschaffen.

Ansprechpartner: Herr Schmidt
Tel.: 02902 81-511
E-Mail: d.schmidt@warstein.de

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Ausführungsbeginn: ca. 20.07.2026

Ausführungsende: ca. 29.07.2026

Zusätzliche Angaben

Die Materialanlieferung für den Baustellenbetrieb ist in der Zeit von 07:00 bis 09:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr nicht möglich. In diesen Zeiträumen werden die Kinder der Kindertagesstätte gebracht oder

26-306-65: Metallbauarbeiten Kita Petrus

VO: VOB/A Vergabeart: Ex ante Veröffentlichung

abgeholt.

Auf dem Grundstück sind begrenzte Lagermöglichkeiten vorhanden. Der Lagerplatz ist durch den AN selbstständig nach Bedarf einzurichten (z.B. Aufstellen von Gitterelementen) und nach Gebrauch wieder in den vorherigen Zustand herzurichten.

Auf Grund der Lage des Baugeländes hat der Auftragnehmer selbst dafür Sorge zu tragen, dass Arbeitsmittel und Baumaterial entsprechend sicher verschlossen gelagert werden. Der Auftraggeber übernimmt keinerlei Haftung.

Bekanntmachungs-ID: CXPWYYHLNRV