Inhaltsverzeichnis

00 LV Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Baubeschreibung und ergänzende Hinweise zum vorliegenden Leistungsverzeichnis		2
01	**Titel**	**Verkehrssicherung**	**3**
02	**Titel**	**Fällarbeiten**	**5**
03	**Titel**	**Pflegeschnitt**	**8**
04	**Titel**	**Baustelle einrichten und Räumen**	**10**
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**13**

Leistungsverzeichnis

00 LV Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen

Baubeschreibung und ergänzende Hinweise zum vorliegenden Leistungsverzeichnis

Gegenstand der Ausschreibung sind Fällarbeiten, Rodungsarbeiten sowie fachgerechte Baumpflegemaßnahmen auf einer Gesamtstreckenlänge von 650 Metern entlan des Rheder Bachs.

Vor Beginn der Arbeiten ist eine gemeinsame Vorabbegehung mit Vertretern der Stadt und des Bauhofs zwingend durchzuführen, um den genauen Umfang und notwendige Schutzmaßnahmen abzustimmen.

Die erforderliche Verkehrssicherung ist strikt nach den Vorgaben und Anordnungen der zuständigen Behörde einzurichten, aufrechtzuerhalten und deren Weisungen ist jederzeit Folge zu leisten.

Sämtliche Arbeiten müssen unter Einhaltung der aktuell gültigen DIN-Normen, insbesondere der ZTV-Baumpflege und der DIN 18920, sowie der neuesten lokalen Baumschutzverordnungen ausgeführt werden.

Alle vertraglich geschuldeten Leistungen müssen bis spätestens zum 28. Februar vollständig und abnahmereif abgeschlossen sein.
.
Es wird dringend angeraten, sich vor Erstellung des Angebotes in der Örtlichkeit einen Überblick über die Gegebenheiten zu verschaffen. Für eventuell auftretende Fragen zu den ausgeschriebenen Leistungen wenden Sie sich bitte an:

Stadt Rhede
Fachbereich: Bau und Ordnung
Strassenbau@rhede.de
Rathausplatz 9,

Rhede, im November 2026

Stadt Rhede, 46414 Rhede

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Verkehrssicherung

Stadt Rhede, 46414 Rhede

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen**
01	Titel	Verkehrssicherung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	**Verkehrssicherung durchführen** Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO, RSA 21 und ZTV-SA 97 bei Bauarbeiten auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, gegebenenfalls umsetzen und abbauen. Sicherung mit Baken, Verkehrszeichen sowie elektrischen Warnleuchten. Die Verkehrssicherung und Umleitung ist entsprechend den Anordnungen des Ordnungsamtes des AG und der Straßenverkehrsbehörde durchzuführen. Die Straßensperrgenehmigung (verkehrsrechtliche Anordnung), ist vom AN bei diesen Ämtern, in Abstimmung mit der Bauoberleitung, ohne gesonderte Vergütung einzuholen. Vergütet werden 60 % nach Aufbau der gesamten Baustellensicherung, der Rest nach vollständigem Abbau der Baustellensicherung.	**1 psch**		GP .....

Summe Titel 01

Verkehrssicherung, Netto: .....

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Fällarbeiten

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen**
02	Titel	Fällarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	**Fällung Erle (ca. 40 cm Durchmesser) inkl. Aufarbeitung** Erle mit einem Stammdurchmesser von ca. 40 cm (gemessen in Brusthöhe) fällen, aufarbeiten und das Stamm- sowie Astholz abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	**1 Stück**	EP	GP .....
02.2	**Fällung Linde (ca. 30 cm Durchmesser) inkl. Aufarbeitung und Wurzelfräsen** Linde mit einem Stammdurchmesser von ca. 30 cm (gemessen in Brusthöhe) fällen, aufarbeiten wurzelfräsen und das Stamm- sowie Astholz abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	**1 Stück**	EP	GP .....
02.3	**Fällung Esche (ca. 40 cm Durchmesser) inkl. Aufarbeitung** Esche mit einem Stammdurchmesser von ca. 40 cm (gemessen in Brusthöhe) fällen, aufarbeiten und das Material fachgerecht entsorgen.	**1 Stück**	EP	GP .....
02.4	**Fällung Erle (ca. 20 cm Durchmesser) inkl. Aufarbeitung** Erle mit einem Stammdurchmesser von ca. 20 cm (gemessen in Brusthöhe) fällen, aufarbeiten und das Material fachgerecht entsorgen.	**1 Stück**	EP	GP .....
02.5	**Fällung Weiden (30 bis 40 cm Durchmesser) inkl. Aufarbeitung** Weiden mit einem Stammdurchmesser von 30 bis 40 cm (gemessen in Brusthöhe) fällen, aufarbeiten, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	**3 Stück**	EP	GP .....
02.6	**Diverse Sträucher entfernen und roden** Diverse Sträucher und Gehölzflächen auf den Uferbereichen / Randstreifen komplett auf den Stock setzen, roden, Wurzelstöcke nach Möglichkeit entfernen (oder bodeneben ausfräsen) und das Material inkl. Wurzelwerk fachgerecht entsorgen.	**500 m²**	EP	GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen**
02	Titel	Fällarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 02

Fällarbeiten, Netto: .....

Stadt Rhede, 46414 Rhede

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Pflegeschnitt

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen**
03	Titel	Pflegeschnitt

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.1	**Kopfbaumschnitt von Weiden nach ZTV-Baumpflege** Kopfbaumschnitt an Weiden (*Salix*) fachgerecht ausführen nach den aktuellen Bestimmungen der ZTV-Baumpflege. Inklusive Aufnahme und Entsorgung des anfallenden Schnittguts, Ast- und Kronenmaterials.	**55 Stück**	EP	GP .....
03.2	**Kronenpflege Laubbäume (10 bis 15 m Höhe / 5 bis 10 m Kronendurchmesser) nach ZTV-Baumpflege** Kronenpflege an Laubbäumen mit einer Höhe von 10 bis 15 m und einem Kronendurchmesser von 5 bis 10 m durchführen nach ZTV-Baumpflege. Leistung beinhaltet: Stamm- und Stockaustriebe sowie baumfremden Bewuchs entfernen, Totholz entnehmen, Lichtraumprofil herstellen und den artgerechten Kronenzustand sichern. Inklusive fachgerechter Entsorgung des Schnittguts.	**18 Stück**	EP	GP .....

Summe Titel 03

Pflegeschnitt, Netto: .....

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Baustelle einrichten und Räumen

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen**
04	Titel	Baustelle einrichten und Räumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

04.1 **Baustelle einrichten und vorhalten**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

Baustelleneinrichtung während der gesamten Bauzeit betriebsbereit vorhalten und betreiben. Die Vorhaltung und der Betrieb der Baustelleneinrichtung umfasst u. a. die Kosten für Pacht, Strom- und Wasserverbrauch, Telefon- und Faxgebühren, Heizstoffe, Reinigung der Baustelle und Büros sowie Entsorgungskosten für Abwasser.

Vergütet werden 60 % der Leistung nach vollständiger Baustelleneinrichtung, der Rest entsprechend des Baufortschrittes.

1 psch GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen**
04	Titel	Baustelle einrichten und Räumen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
04.2	**Baustelle räumen** Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.	**1 psch**		GP .....

Summe Titel 04

Baustelle einrichten und Räumen, Netto: .....

LV-Zusammenfassung

00 LV Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Verkehrssicherung**	3	**.....**
02	**Titel**	**Fällarbeiten**	5	**.....**
03	**Titel**	**Pflegeschnitt**	8	**.....**
04	**Titel**	**Baustelle einrichten und Räumen**	10	**.....**

Summe LV 00 Uferweg Baumpfege und Fällmaßnahmen

	Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
..... Anbieter - Unterschrift	**Angebotssumme, Brutto:**	EUR	**.....**