Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG
ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1. Aufgabe

Die Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt plant die Sanierung des Rathauses und Theaters Bocholt am Berliner Platz 1 in 46395 Bocholt, sowie eine Aufstockung und Erweiterung des Bestandsgebäudes.

2. Lage, Umgebung, Gebäudeeckdaten und Gebäudestruktur

2.1 Lage

Das Rathaus Bocholt befindet sich im Süd-Westen des historischen Bocholter Stadtkerns, südlich der Bocholter Aa in unmittelbarer Nähe des Berliner Platzes. Das Rathaus liegt an der Nahtstelle zwischen der historischen, im Krieg stark zerstörten Altstadt und dem westlich gelegenen, neueren Stadtteil.

Rund um den Berliner Platz schließt das Mariengymnasium und die Shopping-Arkaden an. Die Zufahrt zum Mariengymnasium ist gefahrenfrei freizuhalten. Die Zufahrt zum Eingang zum Mariengymnasium muss aus brandschutztechnischen Gründen stets gewährleistet sein. Zufahrt auf den Berliner Platz erfolgt über die Meckenemstraße.

Das Rathaus befindet sich auf einer für das Bauwerk künstlich angelegten Insel.

Die Insel wird über zwei kleine Brücken erschlossen, die den Zugang zum Gebäude ermöglichen. Zusätzlich existieren zwei befahrbare Anlieferbereiche an den Schmalseiten des Rathauses, die unter anderem für das Bühnenhaus des Theaters genutzt werden. In unmittelbarer Nähe überquert die sogenannte Seufzerbrücke die Aa. Der Brückenzugang zur Hinterbühne wird durch eine Schotter-Aufschüttung während der Bauphase verbreitert.

Das Grundstück sowie der Haupteingang des Gebäudes sind über die Meckenemstraße im Süd-Westen und über die Schanze im Norden erschlossen. Fußläufig ist das Gebäude, auf der jenseitigen Aa-Seite, im Osten über die Aurillac Promenade erreichbar.

2.2 Gebäudeeckdaten

Rathaus und Theater inkl. Aufstockung und Anbauten, teilunterkellert.

Grundfläche : ca. 4.000 m²
BGF : ca. 18.435 m²

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

BRI : ca. 84.065 m³

Der Fußboden des höchsten Aufenthaltsraumes liegt unter der Grenze von 22,00 m. Damit wird die bauliche Anlage gemäß §2, Absatz 3 der BauO NRW 2018 in "Gebäudeklasse GK5" (ehemals Gebäude mittlerer Höhe) eingestuft.

2.3 Gebäudestruktur

Das Rathaus wurde 1974 bis 1977 als Verwaltungs- und Kulturzentrum nach den Plänen des Architekten Gottfried Böhm aus Köln erbaut.

Das Gebäude besteht im Wesentlichen aus zwei Gebäudeteilen:

1.) Rathaus- und Verwaltungstrakt
2.) Theater / Kulturzentrum

zu 1.) Rathaus- und Verwaltungstrakt

Der Rathaus- und Verwaltungstrakt verfügt über fünf oberirdische Geschosse und 2 unterirdische Geschosse, das zweite Untergeschoss ist teil-unterkellert.

Die Tragstruktur ist ein Stahlbetonskelettbau mit massiven Kernwänden und teils mit Stahl- bzw. Stahl-Stahlbetonverbundkonstruktionen bei Decken und Unterzügen.

Der Innenausbau besteht aus Trockenbau-Wand- und Decken- sowie Stahl-Glas-Trennwand-Konstruktionen.

Außenseitig gegliedert wird der vollflächig verglaste Rathaus- und Verwaltungstrakt durch 11 außenseitige, über aller Geschosse durchlaufende, Stützen und horizontale Fluchtbalkone mit Sonnenschutzlamellen.

Das Rathaus verfügt über ein Erdgeschoss, welches im Bereich des Foyers 2-geschossig ausgebildet ist und in die Ebene des 1. Untergeschosses verspringt. Dies entspricht auch der Höhe des überdachten Haupteinganges.

zu 2.) Theater / Kulturzentrum

Der Theatertrakt ist ein geschlossener, mit hellroten Backsteinziegeln verkleideter Massivbau. In der Gestaltung greift die Kombination aus grün gefassten Stahlelementen und roten Backsteinen ineinander, um den Kontrast der beiden Trakte zu mildern.

Der Massivbau wird im Bereich der Deckenkonstruktion des Theatersaals durch Stahl-Fachwerk- Konstruktionen getragen.

Das Bühnenbauteil ist durch ein Kellergeschoss unterkellert.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

3. Empfehlung Ortsbesichtigung

Wir möchten unsere Empfehlung aussprechen, vor Abgabe des Angebotes eine Ortsbesichtigung durchzu- führen, um den kompletten Leistungsumfang zu erfassen. Zur Abstimmung eines Ortstermines wenden Sie sich bitte an den Auftraggeber.

4. Abitur-Prüfungstermine und Bocholter Kirmes 2027

Im Zeitraum der Abitur-Prüfungstermine 2027 bedarf es einer detaillierten Terminplanung für auszu- führende Leistungen.

In der Prüfungsphase jeweils im Zeitraum von Mai bis einschl. Juni können in zeitlich versetzten Abständen an ca. 12 Arbeitstagen pro Jahr ausschließlich Leistungen ausgeführt werden, bei denen ein geringer Geräuschpegel zu erwarten ist.

In einem Zeitraum von 3 Wochen, jeweils im Oktober des betreffenden Jahres, kann es aufgrund der Bocholter Kirmes zu Beeinträchtungen in den Zufahrtsbereichen zur Baustelle kommen. Für diese Phase ist eine detailierte Terminplanung für die Anlieferung und Entsorgung erforderlich.

5. Maßnahmen

Vorbereitend erfuhr das Bestandsgebäude bereits eine weitestgehend vollständige Schadstoffsanierung und es wurden bereits im Rahmen der Abbruch- und Rohbauarbeiten unter anderem große Deckenfelder rückgebaut zur Erzeugung neuer Innenhofbereiche. Eine Schadstoffuntersuchung der Dachflächen wird im Vorfeld noch durchgeführt. Die gestaltprägenden Bauteile, wie z. B. die Bestands-Glasfassade wird mit einer neuen Isolierverglasung versehen und die geschlossenen Fassadenflächen sollen überwiegend erhalten und saniert werden, während andere Bereiche wie die Ratssaal-Fassadenkonstruktion in ihren konstruktiven Bestandteilen (Stahlbeton) rückgebaut erneuert werden soll.

Der Rathaus- und Verwaltungstrakt soll um ein Stockwerk aufgestockt werden, d. h. der massive Treppenhauskern aus Stahlbeton wird erweitert und es wird die eingeschossige Aufstockung als Stahlkonstruktion mitsamt allen Ausbauarbeiten angebunden und vervollständigt.

Der Theatertrakt wird um den Bauteil einer Hinterbühne mit Anlieferung, Sozial- Büro- und Sanitärbereichen in Massivbauweise mit einem Stahl-Dachtragwerk ergänzt.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Die Bestandsrohbaukonstruktion aus Stahlbeton und Stahl wird in Teilen statisch und brandschutztechnisch ertüchtigt.

Das Gebäude wird neben der baulich-energetischen Sanierung mit einer neuen technischen Gebäude-ausrüstung versehen. RLT-Geräte werden teils auf Stahl-Aufsatzbühnen auf den Dachflächen aufgestellt.

Der Hochbau- und TA-Ausbau wird komprimiert zeitgleich durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Ausführung ist daher davon auszugehen, dass sich weitere Gewerke auf der Baustelle befinden.

6. Denkmalpflege - Baudenkmal

Bei dem Gebäudekomplex aus Rathaus und Theater handelt sich um ein denkmalgeschütztes Baudenkmal.

Baudenkmal A_085

Berliner Platz 1
46395 Bocholt

Tag der Eintragung: 02.11.2016

Es ist zwingend erforderlich, die nachfolgend aufgeführten, unter Denkmalschutz gestellten Bauteile, bei Ausführung der Leistungen zu schützen bzw. einzuhausen:

Metallummantelung Außen- und Innenstützen
Metall- und Verblendfassaden außen und innerhalb des Gebäudes im Bereich des Ratssaales
Außenliegender Sonnenschutz
Verblendmauerwerk Innenbereich des Verwaltungsbereiches im EG, 1.OG, 2.OG und im 3.OG, Zuschauersaal Theater
Metall-Glas-Trennwandelemente und Alurahmenanlagen im EG, 1.OG, 2.OG und 3.OG
Bodenflächen im EG (Spaltklinker), bauseitiger Oberflächenschutz (OSB-Platten) ist bei Beschädigung, oder erforderlicher Aufnahme des Plattenbelages, wiederherzustellen.
13 Bäume im Bereich zum Berliner Platz und 12 Bäume am südlichen Inselende, der Baumschutz erfolgt durch den AN Baustellenlogistik.

Alle Maßnahmen sind mit der örtlichen Objektüberwachung des AGs abzustimmen.

Durch die vom Denkmalschutz gestellten Anforderungen sind sämtliche Arbeiten mit der entsprechenden Sorgfalt durchzuführen.

7. Beweissicherung und Sicherungsmaßnahmen Gebäudebestand - Freiflächen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Der AN dokumentiert eigenverantwortlich vor Ausführungsbeginn das Umfeld. Der Zustand öffentlicher bzw. angrenzender Straßen und Wege sowie Gebäude sind vor Beginn der Arbeiten vom AN zusammen mit den jeweiligen Eigentümern bzw. zuständigem Betreiber aufzunehmen und zu protokollieren (Beweissicherung vor Beginn der Maßnahme) und der Objektüberwachung sowie den Fachplanern vorzulegen. Die Wieder- herstellung sämtlicher Flächen in den ursprünglichen Zustand ist Aufgabe des AN, ausgenommen bei Nachweis, dass Beschädigungen nicht auf den AN zurückzuführen sind.

8. Baustellenorganisation, Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb

8.1 Bauablaufbezogene Leistungen

Der AN darf grundsätzlich erst mit den Arbeiten beginnen, wenn die entsprechenden Bereiche (Gebäude, Freiflächen, Bauteile, usw.) von der Objektüberwachung des AGs bzw. den Fachplanern förmlich übergeben wurden.

8.2 Baustelleneinrichtung

Durch den AG werden auf der Baustelleneinrichtungsfläche Sanitärcontainer in ausreichender Anzahl für die Nutzung durch den AN zur Verfügung gestellt.

Der AN sorgt eigenverantwortlich für die Baustelleneinrichtung, die für seine Arbeiten erforderlich ist.

Zur Leistung des AN im Rahmen der Baustelleneinrichtung gehören u. a.:

Erstellen der allgemeinen Baustelleneinrichtung gemäß gesonderter Leistungspositionen mit:

Aufenthaltscontainer und Magazine. Ein Sanitärcontainer wird bauseits zur Verfügung gestellt.
Herstellen und Instandhalten / Warten einer Arbeitsplatzbeleuchtung im Gebäudeinneren und im Freien, sofern dies für die Durchführung der Arbeiten erforderlich ist,
Umfang und Ausführung der Baustelleneinrichtung haben nach den geltenden gesetzlichen und bau- / gewerbeaufsichtliche Vorgaben sowie unter Beachtung der Unfallverhütung zu erfolgen. Aufenthalts- einrichtungen müssen den berufsgenossenschaftlichen Auflagen entsprechen und stets in sauberem Zustand sein.
Erstellen und Instandhalten / Warten der für die Sicherheit und den Bauablauf erforderlichen Beschilderungen,
Herstellen, Umbauen und Instandhalten / Warten von Arbeitsgerüsten, Hubsteigern, Schrägaufzügen, sonstigen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Steighilfen, Abdeckungen, Absturzsicherungen und provisorische Geländer.
Herstellen von Schutzeinrichtungen (Einhausung, usw.) oder Vorhalten von zusätzlichen Geräten für den Betrieb von Betonkernbohrgeräten sowie Wand- oder Seilsägen.
Der AN darf nur solche Maschinen, Geräte, etc., auf der Baustelle einsetzen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die entsprechenden Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzulegen.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten die Aufstellung von eigenen Containern zu konzipieren und mit der Objektüberwachung abzustimmen. Der AN hat für die abgestimmte Aufstellung eigener Container die Freigabe des Bauherrn zu erwirken. Die Einfriedung der Baustelle mit einem ortsfesten Bauzaun erfolgt im Rahmen der Baustelleneinrichtung (siehe beiliegender Baustelleneinrichtungsplan).

8.3 Baukrane

Durch den Bauherrn werden bauseits stationäre Baukrane zur Verfügung gestellt. Diese stehen nach Bauphasen / Bauteilen gestaffelt zur Verfügung und sind nicht über die gesamte Bauzeit flächendeckend vorhanden.

Darüber hinausgehend erforderliche Förderfahrzeuge und Hebezeuge zum Befördern aller notwendigen Materialien für das Gewerk des AN sind in das Angebot mit einzukalkulieren.

8.4 Gerüste

Es werden bauseitig im Außenbereich Fassadengerüste gestellt.

Förderfahrzeuge und Hebezeuge zum befördern aller notwendigen Materialien für das Gewerk des AN sind in das Angebot mit einzukalkulieren.

8.5 Ver- und Entsorgungsnetze

Baustrom:
Dem AN wird bauseits ein zentraler Baustromverteiler im Außenbereich und im Innenbereich jeweils ein zentraler Baustromverteiler je Etage zur Verfügung gestellt. Die Versorgung der Baustelle für die Ausführung der beauftragten Leistungen mit Strom ist Sache des AN. Die Kosten für die Leitungsverlegung trägt der AN.

Bauwasser:
Dem AN wird ein im Außenbereich liegender Bauwasseranschluss zur Verfügung gestellt. Die Versorgung der Baustelle für die Ausführung der beauftragten Leistungen mit Bauwasser ist Sache des AN. Die Kosten für das Wasser sowie für die

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Leitungsverlegung und Anschlüsse trägt der AG.

Bauabwasser:
Dem AN wird ein Abwasseranschluss für die Einleitung von Abwasser zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Leitungsverlegung usw. trägt der AN.

8.6 Reinigung der Baustelle und der öffentlichen und privaten Verkehrswege

Für die Baustelle gelten nachfolgende Rahmenbedingungen:

Der AN hat Verschmutzungen, die aufgrund seiner Tätigkeiten im Gebäude, auf den umliegenden benachbarten Grundstücksbereichen, auf öffentlichen Gehwegen und Straßen sowie den Grünflächen entstehen, umgehend zu entfernen.
Die Baustelle und die Lagerfläche müssen stets aufgeräumt und gut zugänglich sein. Eine Reinigung der Baustelleinrichtungsflächen hat regelmäßig (spätestens zum Ende der Arbeitswoche) zu erfolgen. Werden Verschmutzungen nicht beseitigt, erfolgt eine Ersatzmaßnahme durch den AG.

8.7 Entsorgung Abfälle

Entsorgung aller Abfälle, die bei der Ausführung der beauftragten Leistungen anfallen, obliegen dem AN und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die bei den Arbeiten des AN anfallenden Abfälle, Bauschutt, Verpackungsmaterialien, u. dgl., dürfen nicht gelagert werden und sind umgehend zu beseitigen. Die Einheitspreise beinhalten auch die Kosten für die Entsorgung des anfallenden Schuttmaterials (Transport und Kippgebühr), sofern in den jeweiligen Positionen keine abweichenden Festlegungen getroffen sind. Wird der Abfall nicht beseitigt, erfolgt eine Ersatzmaßnahme durch den AG.

8.8 Immissions- und Emissionsschutz

Der AN ist grundsätzlich verpflichtet, die Emissionen Lärm, Erschütterungen und Staub auf ein Minimum zu beschränken. Bzgl. des Baulärms sind die Richtwerte gemäß der allgemeinen Verwaltungsvorschrift Lärm (TA Lärm) einzuhalten. Bei der Durchführung der Arbeiten dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die hinsichtlich der Lärmemissionen dem neuesten technischen Standard sowie den einschlägigen Verordnungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz entsprechen.

Bzgl. Erschütterungen und Sekundärluftschall sind die maximal zulässigen Schwinggeschwindigkeiten gemäß DIN 4150 Teil 2 von 1999-06 und Teil 3 von 2016-12 einzuhalten.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Folgende Maßnahmen sind daher unbedingt bei der Ausführung der Leistungen zu ergreifen:

Reduzierung der Lärmentwicklung bei allen Gewerken durch den Einsatz von schallgedämmten Motoren gemäß dem Stand der Technik.
Die Vorgaben der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (BImSchV) und die Kriterien für lärmarme Kraftfahrzeuge (§ 49 Abs.3 Anhang XXI StVZO) sind einzuhalten.
Bei allen Maßnahmen ist insbesondere darauf zu achten, dass die zu erhaltende Bausubstanz nicht durch Erschütterungen beschädigt wird. Die eingesetzten Geräte und Maschinen sind darauf abzustimmen.
Ausführliche Hinweise zu Emissionen und Minderungsmaßnahmen (Baulärm, Staub, Erschütterungen, etc.) sind dem Bauherrn mitzuteilen.

8.9 Personaleinsatz, Arbeitszeiten und Kommunikation

8.9.1 Personaleinsatz

Die Arbeitszeiten (Montag bis einschl. Samstag) müssen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Die Personalstärke und die Anzahl der Geräte sind so einzuplanen, dass die vorgegebene Leistung in dem geplanten Ausführungszeitraum erbracht werden kann.

Die Baustelle ist im Zeitraum des Aufstellens der Anlagen und der Inbetriebnahme neben einem Bauleiter permanent mit einem "Verantwortlichen Mitarbeiter" zu besetzen. Dieser muss über alle auf der Baustelle für ihn tätigen Arbeiter weisungsbefugt sein.

Die Kontaktdaten sind der Objektüberwachung vor Beginn der Arbeiten zusammen mit dem Namen zu benennen.

Die Baustelle ist nach Abschluss der Maßnahmen vollständig beräumt zu übergeben.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass sich mindestens ein deutschsprachiger Arbeiter / Bauleiter auf der Baustelle befindet.

8.9.2 Baubesprechungen - Baustellen Jour Fixe

Teilnahme an der wöchentlich anberaumten Baubesprechung sind von dem "Verantwortlichen Mitarbeiter" und / oder Bauleiter nach Aufforderung durch die OÜ des AGs 3 Wochen vor Ausführungsbeginn und regelmäßig bei allen Baubesprechungen (1x pro Woche) im Ausführungszeitraum wahrzunehmen.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

8.9.3 Regelarbeitszeiten

Montag - Freitag 06:00 bis 20:00 Uhr
Samstagsarbeit ist möglich, aber rechtzeitig vorher beim AG anzuzeigen.

8.10 Baustellenordnung

Die Baustellenordnung ist zu beachten und dieser ist Folge zu leisten.

8.11 Zufahrtmöglichkeiten Baustelle

Die Baustelle ist an zwei von der Meckenemstraße abzweigenden Zufahrten aus erreichbar.

8.12 Verkehrsbeschränkungen, freizuhaltende Flächen

Baufahrzeuge dürfen während der Ladezeiten nicht mit unnötig laufenden Motoren betrieben werden. Standzeiten der Lieferfahrzeuge (nur liefern und laden sind ohne weitere Freigabe gestattet) sind auf ein Minimum zu begrenzen.

Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist streng darauf zu achten, dass die Zuwegung und die Zufahrten zu allen Gebäudeteilen von Materialien und Baustelleneinrichtung freizuhalten sind.

Während der Ausführung der Maßnahme sind die Notausgänge, Feuerwehrzufahrten und Feuerwehr-aufstellflächen zwingend freizuhalten.

Es ist davon auszugehen, dass der Transport und die Aufstellung größerer Bauteile nur außerhalb des normalen Tagesbetriebes möglich ist.

Der Transport ist eigenverantwortlich durch den AN zu organisieren. Das Parken von Baustellenfahrzeugen auf der BE-Fläche ist untersagt. Der AN kann einen Handwerkerparkausweis bei der Stadt Bocholt erwirken.

8.13 Lagerung von Stoffen und Bauteilen

Im Gebäude stehen keine Lagerflächen zur Verfügung. Außerhalb des Gebäudes erfolgt die Aufstellung des durch den AN zu erbringenden Lagercontainers auf den im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flächen. Größere Anlieferungen sind "just in time" zu organisieren und der Objektüberwachung rechtzeitig vorher anzuzeigen. Bei Anlieferungen ist nach Erfordernis durch den AN auf seine Kosten ein zusätzlicher Einweiser vorzusehen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

8.14 SiGeKo

Für die Überwachung der Einhaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz gemäß der Baustellen- verordnung wird durch den Bauherrn ein SiGe-Koordinator eingesetzt. Er ist befugt alle Einrichtungen der Baustelle zu betreten und zu allen Belangen seines Arbeitsbereiches Auskunft zu verlangen. Der AN hat bei der Ausführung der Arbeiten die Arbeitsschutz-Gesetzgebung und die daraus resultierenden Verordnungen zu beachten sowie die Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Baustellenverordnung sind dem SiGe-Koordinator 10 AT nach Beauftragung folgende Unterlagen unaufgefordert vorzulegen:

die Gefährdungsbeurteilung gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1 bzw. GUV-V A1),
Nachweis der innerbetrieblichen Unterweisung der Mitarbeiter nach § 12 Arbeitsschutzgesetz,
Nachweise zu arbeitsmedizinischen Untersuchungen,
mindestens ein gültiger Ersthelfernachweis (nicht älter als 2 Jahre),
Name der Ersthelfer und des Betriebssicherheitsbeauftragten

8.15 Stellplätze

Bei Bauarbeiten in dem vorgenannten Bereich können in Abstimmung mit dem Bauherrn und nach Zuteilung durch die Objektüberwachung eine begrenzte Anzahl zur Verfügung stehende Stellplätze auf dem Berliner Platz genutzt werden.
Baustellenfahrzeuge sind zu kennzeichnen und mit einer Telefonnummer im Fenster zu versehen.

8.16 Allgemeine Baustellensicherung

Die Baumaßnahme ist mittels einer bauseits gestellten, geschlossenen Bauzaunanlage gesichert.
Die Tore der Baustellenzufahrten sind nach Feierabend vom AN abzusperren.

9. Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen

Falls erforderlich hat der AN bei der für die öffentlichen und / oder benachbarten Gehwege und Straßen verantwortlichen Vollzugsbehörde bzw. bei dem Eigentümer eine Erlaubnis für die Benutzung der Gehwege und Straßen, die im Rahmen des Rückbaus benötigt oder gesperrt werden müssen, selbstständig einzuholen (Verkehrsrechtliche Anordnung) und die geforderten Sicherungsmaßnahmen auszuführen. Die verkehrs-

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

rechtliche Anordnung hat der AN der Objektüberwachung mindestens 14 Arbeitstage vor Ausführungsbeginn zur Prüfung vorzulegen.

10. Planübergabe

Es werden für die Ausführung seitens des AGs keine Papierpläne zur Verfügung gestellt. Es erfolgt ausschließlich ein digitaler Planversand im PDF-Format.

Planunterlagen des AN im Rahmen der zu erbringenden Werk- und Montageplanungen und der statischen Berechnungen sind digital als pdf-Datei an Planer und Bauherrn zu übergeben.

Ein dauerhaftes Arbeiten von Mitarbeitern des AN mit Plänen nur auf Handydisplays entspricht nicht den Anforderungen des Projektes und ist somit nicht gestattet.

11. Rechnungs- und Nachtragslegung

Rechnungen und Nachtragsangebote sind auf den Namen des BH auszustellen:

Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt

Die Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und Aufmaßplänen 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (DA11 und/oder X31) über den Projektraum der Objektüberwachung zuzustellen; Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu nehmen.

Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße sind kumuliert aufzustellen. Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu machen. Das Aufmaß, mit Kennzeichnung der nachfolgend aufgeführten Bauteile, und die dem Aufmaß beizufügenden Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der OÜ abzustimmen. Die Nummerierung und Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.

Bauteile:

1. Rathaus
2. Aufstockung Rathaus
3. Theater
3a. Erweiterung Hinterbühne
4. Barrierefreiheit
5. Denkmalpflege
6. Küche
7. Erweiterung Ratssaal
8. Außenanlagen
9. Theater Veranstaltungstechnik

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Die Nachträge sind mit Begründung, ggf. Planunterlage und Einheitspreiskalkulation, zu jeder Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und als GAEB-Datei (D86 und/oder X86) der Objektüberwachung über den Projektraum zuzustellen; Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu nehmen.

12. Hinweis Schweißarbeiten, Brandwache

Bei der Durchführung von Arbeiten mit offener Flamme auf der Baustelle sind geeignete, temporäre Brandschutzmaßnahmen herbeizuführen und es sind Brandschutzwachenim erforderlichen zeitlichen Umfang zu stellen.

13. Regiearbeiten / Stundenlohnarbeiten

Falls Regiearbeiten anfallen, sind diese vorab bei der Objektüberwachung des AGs anzumelden. Regie- arbeiten, die nicht vorab genehmigt wurden, werden nicht vergütet. Regieberichte sind arbeitstäglich zu erstellen und dem AG spätestens 2 Arbeitstage nach Ausführung vorzulegen.

Beschreibung Leistungsbereich
Beschreibung Leistungsbereich

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung beinhaltet Baureinigungsarbeiten des Rathauses mit Kulturzentrum in Bocholt.

Das gesamte Gebäude sowie der Außenbereich stehen unter Denkmalschutz. Die Arbeiten müssen mit größtmöglicher Sorgfalt ausgeführt und die denkmalgeschützte Bausubstanz geschützt werden.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01	**Geförderte Baumaßnahme (KfW)**				
01.01	**Gerüste**				
01.01.001	**Rollgerüst, Arbeitshöhe bis 6,00 m** Fahrbares Arbeitsrollgerüst mit Leitergang und Seitenschutz liefern, standsicher aufbauen, nach Erfordernis umsetzen, betriebsbereit vorhalten, nach Beendigung der Arbeiten feinreinigen und abfahren. - Lastklasse 3 - Arbeitshöhe bis ca. 6,00 m	1	St	.....	.....
01.01.002	**Rollgerüste, Arbeitshöhe bis 6,00 m, vorhalten** Gebrauchsüberlassung für das Rollgerüst der Position 01.01.001 je Stück und Woche.	5	StWo	.....	.....
01.01.003	Wie Position 01.01.001, jedoch **Rollgerüst, Arbeitshöhe bis 8,00 m** Arbeitshöhe bis 8,00 m. Inkl. ggf. erfoderlicher Ausleger.	1	St	.....	.....
01.01.004	**Rollgerüste, Arbeitshöhe bis 8,00 m, vorhalten** Gebrauchsüberlassung für das Rollgerüst der Position 01.01.003 je Stück und Woche.	5	StWo	.....	.....
01.01.005	Wie Position 01.01.001, jedoch **Rollgerüst, Arbeitshöhe bis 10,00 m** Arbeitshöhe bis 10 m. Inkl. ggf. erforderlicher Ausleger.	1	St	.....	.....
01.01.006	**Rollgerüste, Arbeitshöhe bis 10,00 m, vorhalten** Gebrauchsüberlassung für das Rollgerüst der Position 01.01.005 je Stück und Woche.	5	StWo	.....	.....
				01.01 Gerüste	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.02 Außenfassade

01.02.001 Feinreinigung Pfosten-Riegel-Fassade, außenseitig

Außenseitige Feinreinigung der festverglasten Stahl- / Alu-Glas-Fassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion. Reinigung der Stahl- / Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion und Glasflächen.

Die Pfosten und Riegel sind Bestandskonstruktionen als pulverbeschichtete Stahlprofile.

Die neue Aufsatzkonstruktion ist gefertigt aus pulverbeschichtetem Aluminium.

Die Glasscheiben sind teils mit Digitaldruck versehen und schonend zu behandeln.

Ausführungsort : Außenfassade,

Rathaus und Verbindungsgang
zum Aurilliac-Raum

Regel-Achsraster Pfosten : ca. 1,80 m

Achsraster Bereich
Lamellenfenster : ca. 0,90 m

Querschnitt Deckleisten : B x T = ca. 7,0 x 2,0 cm

Die Reinigung der Pfosten-Riegel-Konstruktion erfolgt nach Erfordernis vom Außengelände aus und von Wartungsgängen der Fassade, teils unter zur Hilfenahme von Reinigungslanzen.

Glas-Fassaden-Höhe : bis ca. 20 m von OK Gelände,
Gelände teils eben, teils
abgetreppt verlaufend

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen von Pfosten und Riegeln. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

3810 m² ....

01.02.002 Feinreinigung Fassade, Bleche / Paneele (oberer Fassadenabschluss)

Feinreinigung von oberhalb der Glasfassade sich befindlicher, bis zum Attikaabschluss reichender, pulverbeschichteter Blechverkleidungen bzw. Paneele. Inkl. Reinigen der vorderen Abkantung der Attika selbst.

Ausführungsort : Außenfassade,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	oberer Abschluss Fassade Höhe Blechverkleidung : ca. 1,70 m Die Reinigung der Bleche / Paneele erfolgt von Wartungsgängen aus, unter zur Hilfenahme von Reinigungslanzen. Fassadenhöhe : bis ca. 22 m von OK Gelände Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen der pulverbeschichteten Bleche / Paneele bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	420	m²	.....	.....
01.02.003	**Zulage: Feinreinigung Nachströmöffnungen, Lamellenfenster, B x H = ca. 0,53 x 0,93 m, außenseitig** Zulage zu Position 01.02.001 für die außenseitige Reinigung von Nachström-Lamellenfenster innerhalb der Pfosten-Riegel-Konstruktion. Ausführungsort : Ansicht West und Ost Größe Lamellenfenster : ca. 0,83 x 0,93 m Teilung Lamellenfenster : 3 Stück je Fensterelement Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	135	St	.....	.....
01.02.004	Wie Position 01.02.003, jedoch **Zulage: Feinreinigung Nachströmöffnungen, Lamellenfenster, B x H = ca. 0,83 x 0,93 m, außenseitig** Ausführungsort : Ansicht Süd Größe Lamellenfenster : ca. 0,83 x 0,93 m	40	St	.....	.....
01.02.005	Wie Position 01.02.003, jedoch **Zulage: Feinreinigung Nachströmöffnungen, Klappfenster, B x H = ca. 0,93 x 1,91 m, außenseitig** Ausführung der Nachströmöffnung als Klappfenster. Ausführungsort : Ansicht West, EG				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Größe Lamellenfenster : ca. 0,93 x 1,91 m				
		1	St	.....	.....
01.02.006	Wie Position 01.02.003, jedoch **Zulage: Feinreinigung Nachströmöffnungen, Klappfenster, B x H = ca. 1,13 x 1,91 m, außenseitig** Ausführung der Nachströmöffnung als Klappfenster. Ausführungsort : Ansicht West, EG Größe Lamellenfenster : ca. 1,13 x 1,91 m				
		5	St	.....	.....
01.02.007	**Feinreinigung, Dreh-Kipp-Flügel, B x H = ca. 1,30 x 2,00 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung von Dreh-Kipp-Fenstern, in der Gebäudefassade der Pos. 01.02.001 befindlich. Ausführungsort : Ansicht West, EG, Achse 4-5 Abmessung : B x H = 1,30 x 2,00 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. reinigen der außenliegenden Fensterbänke, Tiefe ca. 0,15 m. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		2	St	.....	.....
01.02.008	**Feinreinigung, Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 1,00 x 2,10 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung eines einflügeligen Rohrrahmen-Türelementes innerhalb der Fassadenkonstruktion der Position 01.02.001. Ausführungsort : Ansicht Ost, EG Achse 4-5 Abmessung : B x H = 1,00 x 2,10 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		6	St	.....	.....
01.02.009	Wie Position 01.02.008, jedoch **Feinreinigung, Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 1,10 x 2,10 m, außenseitig** Ausführungsort : Ansicht Süd, Ratssaal Achse A-B Abmessung : B x H = 1,10 x 2,10 m				
		1	St	.....	.....
01.02.010	Wie Position 01.02.008, jedoch **Feinreinigung, Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 1,20 x 2,10 m, außenseitig** Ausführungsort : Ansicht Süd, 2. bis 4.OG Achse B-C Abmessung : B x H = 1,20 x 2,10 m				
		6	St	.....	.....
01.02.011	Wie Position 01.02.008, jedoch **Feinreinigung, Rohrrahmentür, 2-flg., B x H = ca. 1,90 x 2,10 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung eines zweiflügeligen Rohrrahmen-Türelementes innerhalb der Fassadenkonstruktion der Position 01.02.001. Ausführungsort : Ansicht Ost, EG Achse 6-8 Abmessung : B x H = 1,90 x 2,10 m				
		2	St	.....	.....
01.02.012	**Feinreinigung Untersichten, Paneele** Feinreinigung von pulverbeschichteten Blechkassetten-Untersichten der Metallbaufassade. Ausführungsort : Untersichten EG und OG, Ost- und Westansicht Höhe Untersicht : bis ca. 7,50 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Reinigung der Paneel-Untersichten,				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	inkl. Eckausbildungen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		400	m	.....	.....
01.02.013	**Feinreinigung außenliegender Windfang, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung des festverglasten Stahl-Glas-Windfangs, als Pfosten-Riegel-Konstruktion ausgebildet. Reinigung von Stahl-Pfosten-Riegel-Konstruktion und Glasflächen. Windfang ausgeführt mit Glasdach. Ausführung des Windfanges zusätzlich mit einem ca. 3 Meter auskragendem Glas-Vordach. Das Vordach, inkl. Pfosten-Riegel-Konstruktion und flankierenden Stahlträgern, ist abweichend vom Windfang selbst allseitig zu reinigen. Das Glasdach oberhalb des Windfangs selbst ist mitsamt Entwässerungsrinne zu reinigen. Der Windfang wird getragen und flankiert von pulverbeschichteten Stahlkonstruktionen. Diese sind ebenfalls mit in den Reinigungsprozess einzubeziehen. Ausführungsort : Ansicht West, 1. Untergeschoss, Achse 12-13 Regel-Achsraster Pfosten : ca. 0,90 m Querschnitt Pfosten : B x T = ca. 7 x 14 cm Querschnitt Riegel : B x T = ca. 7 x 14 cm Die Reinigung kann ebenerdig und unter Zuhilfenahme von Rollgerüsten erfolgen. Grundrissmaß : ca. 3,40 x 3,90 m Grundfläche auskragendes Glasdach : ca. 3,70 x 3,00 m Höhe Windfang : ca. 3,5 m von OK Gelände Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen von Pfosten und Riegeln. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				
		1	St	.....	.....
01.02.014	**Feinreinigung, Teleskop-Schiebetür, 2-flg., 4-tlg., B x H = ca. 1,90 x**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

2,20 m, außenseitig
Außenseitige Feinreinigung einer zweiflügeligen Teleskop-Schiebetür innerhalb der Fassadenkonstruktion des Windfangs der Position 01.02.013.

Abmessung : B x H = 1,90 x 2,20 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

	2	St	.....	.....

01.02.015 Feinreinigung Reinigungsstege Fassade
Feinreinigung von pulverbeschichteten Stahlbauelementen von vor der Fassade befindlichen Reinigungsstegen.

Zu reinigen sind:

pulverbeschichtete Fassadenschwerter
pulverbeschichtete Stahlrohrrahmen der Gitterrostebene
pulverbeschichtete Geländerrahmen

Ausführungsort : Alle Fassadenseiten,

2. bis 4. OG

Dimension Fassaden-
schwerter : ca. 1,20 x 0,20 m
Abstände Fassaden-
schwerter : ca. 1,80 m
Anzahl Fassaden-
schwerter : ca. 380 Stück

Querschnitt Stahlrohr-
rahmen Steg : ca. 0,12 x 0,06 m
Breite Steg : ca. 0,85 m
Gesamtlänge Profile
Stahlrohrrahmen Steg : ca. 1,65 m

Höhe Geländer : ca. 1,00 m
Querschnitt Geländer-
rahmen : ca. 0,06 x 0,06 m
Abstand Geländerpfosten : ca. 1,80 m
Gesamtlänge Geländer
und Pfosten : ca. 1.050 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Schwertern, Stegrost-Rahmen und Geländer bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Hinweis zur Abrechnung:

1 m = 1 m Reinigungssteg, inkl. Schwertern, Rohrrahmen der Gitterrostebenen und Geländern.

685 m ....

01.02.016 **Feinreinigung "Brise Soleil"**

Feinreinigung von pulverbeschichteten Stahlbauelementen von vor der Fassade und mit den Stegen der Position 01.02.015 verbundenen, feststehenen Verschattungs-elementen, den sogenannten "Brise Soleil".

Zu reinigen sind:

pulverbeschichtete Stahlrohr als Stützrohre
pulverbeschichtete Schwerter
pulverbeschichtete Verschattunglamellen

Ausführungsort : Alle Fassadenseiten,

2. bis 4. OG

Querschnitt Stahlstütz-
rohr : ca. 0,06 x 0,06 m
Länge Stützrohr : ca. 2,50 m
Abstand Stützrohr : ca. 3,20 m
Gesamtlänge Profile
Stützrohr : ca. 535 m

Querschnitt Schwerter : ca. 0,15 x 0,05 m
Abstand Fassaden-
schwerter : ca. 3,20 m
Anzahl Fassaden-
schwerter : ca. 215 Stück

Querschnitt Verschatt-
ungslamellen : ca. 0,03 x 0,15 m
Länge Verschattungs-
lamellen : ca. 3,20 m
Anzahl Verschattungs-
lamellen je Feld : ca. 8 Stück
Gesamtanzahl
Verschattungslamellen : ca. 5.600 Stück

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Schwertern, Stützrohr und Verschattungslamellen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

Hinweis zur Abrechnung:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	1 m = 1 m Verschattungselement, inkl. Schwertern, Stützrohren und Verschattungslamellen.				
		700	m	.....	.....
01.02.017	**Feinreinigung, Fassadenelement, 1-flg. + 2-flg. + Paneel, B x H = ca. 5,10 x 2,05 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung einer Fassadenelement-konstruktion, bestehend aus einer einflügeligen Tür, einer zweiflügeligen Tür und feststehenden Paneelfeldern, separat von der Glasfassade in der Gebäudefassade befindlich. Ausführungsort : Ansicht West, (Höhe 1.UG), Achse 7-8 Gesamtbreite : ca. 5,10 m Gesamthöhe : ca. 2,05 m Maß 1-flg. Tür : 1x ca. 1,75 x 2,05 m Maß 2-flg. Tür : 1x ca. 1,20 x 2,05 m Maße Paneele : 1x ca. 0,55 x 2,05 m 1x ca. 1,70 x 2,05 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		1	St	.....	.....
01.02.018	**Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 11,00 x 1,15 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung einer Fensterelement-konstruktion, mit 5 Kippflügeln und 3 Festverglasungen, separat von der Glasfassade in der Gebäudefassade befindlich. Ausführungsort : Ansicht West, (Höhe 1.UG), Achse 5-7 Gesamtabmessung : B x H = 11,00 x 1,15 m Gesamtfläche : 12,65 m2 Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. reinigen der außenliegenden Fensterbänke, Tiefe ca. 0,15 m. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		1	St	.....	.....
01.02.019	Wie Position 01.02.018, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 14,00 x 1,15 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung einer Fensterelement-konstruktion, mit 8 Kippflügeln und 4 Festverglasungen, separat von der Glasfassade in der Gebäudefassade befindlich. Ausführungsort : Ansicht Ost, (Höhe 1.UG), Achse 9-12 Abmessungen Fenster : B x H = ca. 0,70 x 1,10 m Abmessung Festfelder : B x H = ca. 1,70 x 1,10 m Gesamtlänge umlaufendes Blendrahmenprofil : ca. 30,30 m Gesamtabmessung : B x H = ca. 14,00 x 1,15 m Gesamtfläche : 16,10 m2				
		1	St	.....	.....
01.02.020	Wie Position 01.02.018, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 10,50 x 1,15 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung einer Fensterelement-konstruktion, mit 4 Kippflügeln und 2 Festverglasungen, 3 Lüftungslamellenfelder, separat von der Glasfassade in der Gebäudefassade befindlich. Ausführungsort : Ansicht Ost, (Höhe 1.UG), Achse 9-12 Abmessungen Fenster : B x H = ca. 0,70 x 1,10 m Abmessung Festfelder : B x H = ca. 1,70 x 1,10 m Abmessung Lamelle, kurz : B x H = ca. 0,70 x 1,10 m Abmessung Lamelle, lang : B x H = ca. 1,70 x 1,10 m Gesamtlänge umlaufendes Blendrahmenprofil : ca. 23,30 m Gesamtabmessung : B x H = ca. 10,50 x 1,15 m Gesamtfläche : 11,50 m2				
		1	St	.....	.....
01.02.021	Wie Position 01.02.018, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 16,25 x 1,55 m, außenseitig**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Außenseitige Feinreinigung einer gefalteten (4 Ecken) Fensterelementkonstruktion, mit einem Kippflügel und 8 Festverglasungen.

Ausführungsort : Schülercafeteria,

Achse 3-4

Abmessungen Fenster : B x H = ca. 1,20 x 1,45 m
Abmessung Festfelder : 3x B x H = ca. 2,23 x 1,45 m,
2x B x H = ca. 2,05 x 1,45 m,
1x B x H = ca. 2,52 x 1,45 m,
1x B x H = ca. 1,20 x 1,45 m,
1x B x H = ca. 0,43 x 1,45 m

Gesamtlänge umlaufendes Blendrahmenprofil : ca. 35,30 m

Gesamtabmessung : B x H = ca. 16,25 m x 1,55 m
(Abwicklung 4,45 / 1,20 / 8,95 / 1,20 / 0,45 m)

Gesamtfläche : 25,20 m2

1 St ....

01.02.022 Wie Position 01.02.018, jedoch
Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 2,20 x 1,55 m, außenseitig

Außenseitige Feinreinigung einer gefalteten (2 Ecken) Fensterelementkonstruktion, mit einem Kippflügel und 2 Festverglasungen.

Ausführungsort : Schülercafeteria,

Achse 4-5

Abmessungen Fenster : B x H = ca. 1,20 x 1,45 m
Abmessung Festfelder : 1x B x H = ca. 0,51 x 1,45 m,
1x B x H = ca. 0,43 x 1,45 m

Gesamtlänge umlaufendes Blendrahmenprofil : ca. 7,20 m

Gesamtabmessung : B x H = 2,20 m x 1,55 m
(Abwicklung 0,46 / 1,20 / 0,54 m)

Gesamtfläche : 3,50 m2

1 St ....

01.02.023 **Feinreinigung, feststehendes Metall-Lamellengitter, B x H = ca. 1,03 x 1,03 m, außenseitig**
Außenseitige Feinreinigung einer eines feststehenden, pulverbeschichteten Metall-Lamellengitters, separat von der Glasfassade in der Gebäudefassade befindlich.

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Ausführungsort : Ansicht Ost und West, (Höhe 1.UG), Gesamtabmessung : B x H = 1,03 x 1,03 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	2	St	.....	.....
01.02.024	**Feinreinigung Wellblechfassade Ratssaal** Feinreinigung der farbbeschichteten Wellblechfassade in Untersicht, Fassade und Dach. Ausführungsort : Ratsaal, Westansicht, Achse 13-16 Höhe Fassade : ca. 6,50 m Abwicklungslänge Fassade : ca. 29,20 m Fläche Fassade : ca. 189,80 m2 Fläche Untersicht : ca. 75 m2 Fläche Dach : ca. 75 m2 Ausführung als besonders substanzschonende Reinigung. Die Malereien auf der Wellblechfassade sind denkmalgeschützt. Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Reinigung der Wellblech-Oberflächen von Fassade, Untersicht und Dach, inkl. abgerundeter Eckausbildungen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
01.02.025	**Feinreinigung, Fensterband Ratsaal, B x H = ca. 24,00 x 1,40 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung einer Fensterelement-konstruktion, mit 16 Festverglasungen, separat von der Glasfassade in der Wellblechfassade des Ratsaals befindlich. Ausführungsort : Ratssaal, Achse 13-16				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Gesamtabmessung : B x H = 24,00 x 1,40 m Gesamtfläche : 33,60 m2 Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
01.02.026	**Feinreinigung Nachströmöffnungen, Lamellenfenster, B x H = ca. 1,60 x 0,80 m, außenseitig** Außenseitige Reinigung eines Nachström-Lamellenfensters innerhalb der Wellblechfassade des Ratsaals. Ausführungsort : Ansicht Süd, Ratssaal, Achse A Fensterhöhe : bis ca. 12 m von OK Gelände, Gelände teils eben, teils abgetreppt geneigt verlaufend Größe Lamellenfenster : ca. 1,60 x 0,80 m Teilung Lamellenfenster : 3 Stück Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Rahmenkonstruktion. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
				01.02 Außenfassade	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.03 **Innenfassade**

01.03.001 Wie Position 01.02.001, jedoch
Feinreinigung Pfosten-Riegel-Fassade, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung der festverglasten Stahl- / Alu-Glas-Fassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion. Reinigung von Stahl- / Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion und Glasflächen.

Querschnitt Pfosten : B x T = ca. 7,0 x 14,0 cm
Querschnitt Riegel : B x T = ca. 7,0 x 14,0 cm

Ausführungsort : 1. Unter- bis 4. Obergeschoss

2960 m² ....

01.03.002 **Zulage: Feinreinigung Nachströmöffnungen, Lamellenfenster, B x H = ca. 0,53 x 0,93 m, innenseitig**
Zulage zu Position 01.03.001 für die innenseitige Reinigung von Nachström-Lamellenfenster innerhalb der Pfosten-Riegel-Konstruktion.

Ausführungsort : EG bis 4.OG,

Ost- und Westseite

Einbauhöhe : ca. 3,0 - 3,8 m

Größe Lamellenfenster : ca. 0,83 x 0,93 m

Teilung Lamellenfenster : 3 Stück je Fensterelement

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

135 St ....

01.03.003 Wie Position 01.03.002, jedoch
Zulage: Feinreinigung Nachströmöffnungen, Lamellenfenster, B x H = ca. 0,83 x 0,93 m, innenseitig

Ausführungsort : EG bis 4.OG,

Süd- und Nordseite

Größe Lamellenfenster : ca. 0,83 x 0,93 m

40 St ....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
01.03.004	Wie Position 01.03.002, jedoch **Zulage: Feinreinigung Nachströmöffnungen, Klappfenster, B x H = ca. 0,93 x 1,91 m, innenseitig** Ausführung der Nachströmöffnung als Klappfenster. Ausführungsort : EG, Westseite Größe Lamellenfenster : ca. 0,93 x 1,91 m	1	St	.....	.....
01.03.005	Wie Position 01.03.002, jedoch **Zulage: Feinreinigung Nachströmöffnungen, Klappfenster, B x H = ca. 1,13 x 1,91 m, innenseitig** Ausführung der Nachströmöffnung als Klappfenster. Ausführungsort : EG, Westseite Größe Lamellenfenster : ca. 1,13 x 1,91 m	5	St	.....	.....
01.03.006	**Feinreinigung, Dreh-Kipp-Flügel, B x H = ca. 1,30 x 2,00 m, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung von in der Glasfassade der Position 01.03.001 befindlichen Dreh-Kipp-Fenster. Ausführungsort : Erdgeschoss, Raum R.E.08, Eingang Bürgerberatung Abmessung : B x H = 1,30 x 2,00 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	2	St	.....	.....
01.03.007	**Feinreinigung, Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 1,00 x 2,10 m, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung eines einflügeligen Rohrrahmen-Türelementes innerhalb der Fassadenkonstruktion der Position 01.03.001. Ausführungsort : Erdgeschoss, Raum R.E.08, Eingang				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Bürgerberatung Abmessung : B x H = 1,00 x 2,10 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, wie z. B. Türgriffen, Türschließern, Türschlösser und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
01.03.008	Wie Position 01.03.007, jedoch **Feinreinigung, Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 1,10 x 2,10 m, innenseitig** Ausführungsort : Erdgeschoss, Raum R.E.14, Ratssaal Abmessung : B x H = 1,10 x 2,10 m	1	St	.....	.....
01.03.009	Wie Position 01.03.007, jedoch **Feinreinigung, Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 1,20 x 2,10 m, innenseitig** Ausführungsort : 2. Obergeschoss, Raum R.2.02 Büroraum, Raum R.2.35, Büroraum 3. Obergeschoss, Raum R.3.02, Büroraum, Raum R.3.28, Büroraum 4. Obergeschoss, Raum R.4.02, Büroraum, Raum R.4.29, Büroraum Abmessung : B x H = 1,20 x 2,10 m	6	St	.....	.....
01.03.010	Wie Position 01.03.007, jedoch **Feinreinigung, Rohrrahmentür, 2-flg., B x H = ca. 1,90 x 2,10 m, innenseitig** Außenseitige Feinreinigung eines zweiflügeligen				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Rohrrahmen-Türelementes innerhalb der Fassadenkonstruktion der Position 01.03.001. Ausführungsort : Erdgeschoss, Raum R.E.05, Bürgerberatung, Raum R.E.01a, Windfang Ost Abmessung : B x H = 1,90 x 2,10 m	2	St	.....	.....
01.03.011	Wie Position 01.02.013, jedoch **Reinigung außenliegender Windfang, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung des Windfangs als Pfosten-Riegel-Konstruktion. Reinigung von Stahl-Pfosten-Riegel-Konstruktion und Glasflächen.	1	St	.....	.....
01.03.012	**Feinreinigung, Teleskop-Schiebetür, 2-flg., 4-tlg., B x H = ca. 1,00 x 2,10 m, außenseitig** Innenseitige Feinreinigung einer zweiflügeligen Teleskop-Schiebetüranlage innerhalb der Fassadenkonstruktion des Windfangs der Position 01.03.011. Abmessung : B x H = 1,90 x 2,20 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz / Schienen. Reinigung aller farbbeschichteten Metall-oberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, wie z. B. Motor- und Mechanik-verkleidung. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	6	St	.....	.....
01.03.013	**Feinreinigung, Fassadenelement, 1-flg. + 2-flg. + Paneel, B x H = ca. 5,10 x 2,05 m, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung einer Fassadenelement-konstruktion, bestehend aus einer einflügeligen Tür, einer zweiflügeligen Tür und feststehenden Paneelfeldern, separat von der Glasfassade in der Gebäudefassade befindlich. Ausführungsort : Ansicht West, (Höhe 1.UG), Achse 7-8 Gesamtbreite : ca. 5,10 m Gesamthöhe : ca. 2,05 m				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Maß 1-flg. Tür : 1x ca. 1,75 x 2,05 m
Maß 2-flg. Tür : 1x ca. 1,20 x 2,05 m

Maße Paneele : 1x ca. 0,55 x 2,05 m
1x ca. 1,70 x 2,05 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, wie z. B. Türschließer, Garnituren, Schlössern und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.03.014 **Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 11,00 x 1,15 m, innenseitig**

Innenseitige Feinreinigung einer Fensterelement-konstruktion, mit 5 Kippflügeln und 3 Festverglasungen, separat von der Glasfassade in der Gebäudefassade befindlich.

Ausführungsort : 1. Untergeschoss,

Raum R.U1.11, Poststelle

Gesamtabmessung : B x H = 11,00 x 1,15 m

Gesamtfläche : 12,65 m2

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, wie z. B. Fenstergriffe und Fensterbändern. Inkl. reinigen der innenliegenden Fensterbänke, Tiefe bis ca. 0,35 m. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.03.015 Wie Position 01.03.014, jedoch
Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 14,00 x 1,15 m, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung einer Fensterelement-konstruktion, mit 8 Kippflügeln und 4 Festverglasungen, separat von der Glasfassade in der Gebäudefassade befindlich.

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Ausführungsort : 1. Untergeschoss,

Raum R.U1.25, Küche

Abmessungen Fenster : 8x B x H = ca. 0,70 x 1,10 m
Abmessung Festfelder : 4x B x H = ca. 1,70 x 1,10 m

Gesamtlänge umlaufendes
Blendrahmenprofil : ca. 30,30 m

Gesamtabmessung : B x H = ca. 14,00 x 1,15 m

Gesamtfläche : 16,10 m2

1 St ....

01.03.016 Wie Position 01.03.014, jedoch
Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 10,50 x 1,15 m, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung einer Fensterelement-
konstruktion, mit 4 Kippflügeln und 2 Festverglasungen,
3 starre Metall-Lüftungslamellenfelder, separat von der
Glasfassade in der Gebäudefassade befindlich.

Ausführungsort : 1. Untergeschoss,

Raum R.U2.10

Abmessungen Fenster : 4x B x H = ca. 0,70 x 1,10 m
Abmessung Festfelder : 2x B x H = ca. 1,70 x 1,10 m
Abmessung Lamelle, kurz : 2x B x H = ca. 0,70 x 1,10 m
Abmessung Lamelle, lang : 1x B x H = ca. 1,70 x 1,10 m

Gesamtlänge umlaufendes
Blendrahmenprofil : ca. 23,30 m

Gesamtabmessung : B x H = ca. 10,50 x 1,15 m

Gesamtfläche : 11,50 m2

1 St ....

01.03.017 Wie Position 01.03.014, jedoch
Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 16,25 x 1,55 m, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung einer gefalteten (4 Ecken)
Fensterelementkonstruktion, mit einem Kippflügel und 8
Festverglasungen.

Ausführungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.09

Abmessungen Fenster : B x H = ca. 1,20 x 1,45 m
Abmessung Festfelder : 3x B x H = ca. 2,23 x 1,45 m,
2x B x H = ca. 2,05 x 1,45 m,
1x B x H = ca. 2,52 x 1,45 m,
1x B x H = ca. 1,20 x 1,45 m,

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	1x B x H = ca. 0,43 x 1,45 m Gesamtlänge umlaufendes Blendrahmenprofil : ca. 35,30 m Gesamtabmessung : B x H = 16,25 m x 1,55 m (Abwicklung 4,45 / 1,20 / 8,95 / 1,20 / 0,45 m) Gesamtfläche : 25,20 m2	1	St	.....	.....
01.03.018	Wie Position 01.03.014, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 2,20 x 1,55 m, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung einer gefalteten (2 Ecken) Fensterelementkonstruktion, mit einem Kippflügel und 2 Festverglasungen. Ausführungsort : Erdgeschoss, Raum R.E.09 Abmessungen Fenster : B x H = ca. 1,20 x 1,45 m Abmessung Festfelder : 1x B x H = ca. 0,51 x 1,45 m, 1x B x H = ca. 0,43 x 1,45 m Gesamtlänge umlaufendes Blendrahmenprofil : ca. 7,20 m Gesamtabmessung : B x H = 2,20 m x 1,55 m (Abwicklung 0,46 / 1,20 / 0,54 m) Gesamtfläche : 3,50 m2	1	St	.....	.....
01.03.019	Wie Position 01.03.014, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, B x H = ca. 24,00 x 1,40 m, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung einer gefalteten (4 Ecken) Fensterelementkonstruktion, mit 16 Festverglasungen. Ausführungsort : Erdgeschoss, R.E.14, Ratssaal Gesamtabmessung : B x H = 24,00 x 1,44 m Gesamtfläche : 33,60 m2	1	St	.....	.....
01.03.020	**Feinreinigung Nachströmöffnungen, Lamellenfenster, B x H = ca. 1,60 x 0,80 m, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung eines Nachström-Lamellenfensters des Ratsaals.				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Ausführungsort : 1. Obergeschoss,

R.1.3, Galerie Ratssaal

Einbauhöhe : ca. 1,2 - 2,0 m

Größe Lamellenfenster : ca. 1,60 x 0,80 m

Teilung Lamellenfenster : 3 Stück je Fensterelement

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.03.021 Feinreinigung Pfosten-Riegel-Fassade Innenhöfe, innenhofseitig

Innenhofseitige Feinreinigung der festverglasten Bestandteile der beiden Innenhoffassaden in den Achsen B-C / 6-7 und B-C / 13-14. Alu-Glas-Fassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion. Reinigung der Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion und der Glasflächen.

Ausführungsort : Innenhoffassaden,

Achsen B-C / 6-7 und
B-C / 13-14

Regel-Achsraster Pfosten : ca. 1,80 m

Achsraster Bereich
Fensterelemente : ca. 0,90 m

Querschnitt Deckleisten : B x T = ca. 7,0 x 2,0 cm

Die Reinigung der Pfosten-Riegel-Konstruktion erfolgt über bauseitige Anschlagpunkte mit Seilsicherung. Die Sekuranten sind an den Glasdächern der Position 01.05.001 befestigt.

Fassadenhöhe : bis ca. 23,5 m ü. OK FFB EG

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen von Pfosten und Riegeln. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken-

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	und schlierenfreien Oberfläche.				
		1000	m²	.....	.....
01.03.022	**Zulage: Feinreinigung Drehflügel Innenhöfe, B x H = ca. 0,90 x 1,55 m, innenhofseitig** Zulage zu Position 01.03.021 für die innenhofseitige Reinigung von Drehfenstern innerhalb der Pfosten-Riegel-Konstruktion. Ausführungsort : wie Bezugsposition Einbauhöhe : bis ca. 18,0 m ü. OK FFB EG Größe Lamellenfenster : ca. 0,90 x 1,55 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		32	St	.....	.....
01.03.023	**Feinreinigung Pfosten-Riegel-Fassade Innenhöfe, raumseitig** Raumseitige Feinreinigung der festverglasten Bestandteile der beiden Innenhoffassaden in den Achsen B-C / 6-7 und B-C / 13-14, vom 1. OG bis zum 4. OG. Alu-Glas-Fassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion. Reinigung der Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion und der Glasflächen. Ausführungsort : Innenhoffassaden, Achsen B-C / 6-7 und B-C / 13-14 1. bis 4. Obergeschoss Regel-Achsraster Pfosten : ca. 1,80 m Achsraster Bereich Fenster : ca. 0,90 m Querschnitt Pfosten : B x T = ca. 7,0 x 14,0 cm Querschnitt Riegel : B x T = ca. 7,0 x 14,0 cm Einbauhöhe : bis ca. 3,60 m ü. OK FFB Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen von Pfosten und Riegeln. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen.				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				
		820	m²	.....	.....
01.03.024	**Feinreinigung Drehflügel Innenhöfe, raumseitig** Zulage zu Position 01.03.023 für die raumseitige Reinigung von Drehfenstern innerhalb der Pfosten-Riegel-Konstruktion. Ausführungsort : wie Bezugsposition Einbauhöhe : ca. 1,20 bis 2,70 m ü. OK FFB Größe Lamellenfenster : ca. 0,90 x 1,55 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		32	St	.....	.....
				01.03 Innenfassade	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.04 Außenfassade, Dachverglasungen

01.04.001 Feinreinigung Glasdachkonstruktion, außen,
B x T x H = ca. 7,70 m x 6,83 m x 3,79 m

Außenseitige Feinreinigung von Glasdachkonstruktionen, bestehend aus Alu-Pfosten-Riegel-Elementen (Sparren und Pfetten für die Dachflächen) mit jeweils außenliegenden Deckleisten und Verblechungen .

Glasdachkonstruktion als 142-tlg. Konstruktion mit Deckleistendimensionen von ca. 2 x 8 cm. Verglasung 68-teilig als Festverglasungen (vertikal und geneigt gelagert).

Ausführung inkl. Reinigung von je zwei Stück 6-geteilten Lamellenfenstern je Traufseite, Größe ca. 1,70 x 1,70 m.

Ausführungsort : Dachbereich über 4.OG

Gesamtabmessung : B x T x H = 7,70 m x 6,83 x 3,79 m
Die Abmessungen der Dachflächen (einschließlich Abschlussbleche) : 2 x B x H = 2 x 7,70 m x 3,95 m = ca. 60,9 m2 (Abwicklung)

Gesamtoberfläche : 127,0 m2

Die Reinigung der Glasdach-Konstruktion erfolgt von der Dachfläche aus.

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller pulverbeschichteten Metalloberflächen von Sparren, Pfetten, Pfosten und Riegeln. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

3 St ....

01.04 Außenfassade, Dachverglasungen .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.05 Innenfassade, Dachverglasungen

01.05.001 Feinreinigung Glasdachkonstruktion, innen,
B x T x H = 7,70 m x 6,83 m x 3,79 m

Innenseitige Feinreinigung von Glasdachkonstruktionen, bestehend aus Alu-Pfosten-Riegel-Elementen (Sparren und Pfetten für die Dachflächen).

Glasdachkonstruktion als 142-tlg. Konstruktion mit Sparren- und Pfetten-, Pfosten- und Riegel-Profil-dimensionen von ca. 15-20 x 8 cm. Verglasung 68-teilig als Festverglasungen (vertikal und geneigt gelagert). Inkl. Reinigung zugehöriger Verblechungen.

Ausführung inkl. Reinigung von je zwei Stück 6-geteilten Lamellenfenstern je Traufseite, Größe ca. 1,70 x 1,70 m. Inkl. Falzreinigung.

Ausführungsort : Dachbereich über 4.OG

Gesamtabmessung : B x T x H = 7,70 m x 6,83 x 3,79 m
Die Abmessungen der Dachflächen (einschließlich Abschlussbleche) : 2 x B x H = 2 x 7,70 m x 3,95 m = 60,9 m2 (Abwicklung)

Gesamtoberfläche : 127,0 m2

Die Reinigung der Glasdach-Konstruktion erfolgt über bauseitige Anschlagpunkte mit Seilsicherung. Die Sekuranten sind in den Glasdächern selbst befestigt.

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Die Falz ist abzusaugen.
Reinigung aller pulverbeschichteten Metalloberflächen von Sparren, Pfetten, Pfosten, Riegeln und Falz.
Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte.
Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer benetzen.
Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. reinigen von Beschlägen.

3 St ....

01.05 Innenfassade, Dachverglasungen .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.06 Metallbau-Innenkonstruktionen des Bestandes

01.06.001 Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Oberlichtern des Bestandes, allseitig

Allseitige (die Mengenangabe entspricht einer allseitigen Reinigung) Feinreinigung von lackierten Stahl-Rohrrahmen-Oberlichtern des Bestandes, Oberfläche seidenglänzend.

Die Felder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt.

Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür inkl. Falz zu reinigen.

Ausführungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.06, Büroraum;
Raum R.E.07, Pausenraum;
Raum R.E.04, Tresorraum

Achse A-B / 5-10

Abgewickelte Länge
Oberlichter : ca. 19,05 m
Höhe Oberlichter : ca. 1,25 m

Anzahl Türelemente : 1 St. 1-flg. Drehtür

Größe der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,31 x 1,16 m
1x ca. 0,69 x 1,16 m
2x ca. 0,65 x 1,16 m
1x ca. 0,51 x 1,16 m
1x ca. 1,19 x 1,16 m
1x ca. 0,90 x 0,63 m
1x ca. 0,78 x 0,74 m (Türelement)
1x ca. 0,56 x 0,43 m (Türelement)
1x ca. 0,78 x 0,71 m (Türelement)
1x ca. 1,47 x 1,16 m
1x ca. 0,52 x 0,63 m
1x ca. 0,52 x 0,51 m
1x ca. 1,49 x 1,16 m
1x ca. 0,96 x 0,63 m
1x ca. 0,96 x 0,51 m
1x ca. 1,09 x 1,16 m
1x ca. 0,38 x 1,16 m

Größe der einzelnen Paneele:

1x ca. 0,89 x 1,16 m
1x ca. 0,90 x 0,51 m
2x ca. 0,26 x 0,63 m
1x ca. 0,56 x 0,51 m
3x ca. 1,20 x 1,16 m
1x ca. 0,31 x 0,53 m
1x ca. 1,24 x 1,16 m
2x ca. 1,14 x 1,16 m

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1x ca. 0,85 x 1,16 m
1x ca. 0,31 x 1,16 m
1x ca. 0,60 x 0,63 m
1x ca. 0,69 x 1,16 m
1x ca. 0,60 x 0,51 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen von Rohrrahmen, Türelement, inkl. Falz, Paneelen und Glas sowie Beschlägen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen. Alle Flächen sind zu reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

35 m² ....

01.06.002 Wie Position 01.06.001, jedoch
Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Imbiss),
allseitig

Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Imbiss), Oberfläche seidenglänzend.

Die Felder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt.

Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür inkl. Falz zu reinigen.

Ausführungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.11, Imbiss

Achse C-D / 9-10

Abgewickelte Länge
Stahl-Glas-Trennwand : ca. 8,70 m
Höhe Stahl-Glastrennwand : ca. 3,35 m

Anzahl Türelemente : 1 St. 1-flg. Drehtür

Größe der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 1,46 x 0,73 m
1x ca. 1,14 x 0,73 m
2x ca. 1,71 x 0,73 m
1x ca. 0,88 x 0,73 m (Türelement)
1x ca. 0,54 x 0,73 m
1x ca. 1,46 x 1,29 m
1x ca. 1,14 x 1,29 m
2x ca. 1,71 x 1,29 m
1x ca. 0,68 x 0,40 m (Türelement)
1x ca. 0,88 x 0,71 m (Türelement)
1x ca. 0,54 x 1,29 m
1x ca. 1,18 x 1,10 m

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	1x ca. 1,14 x 1,10 m 1x ca. 1,71 x 1,10 m 1x ca. 0,19 x 1,10 m 1x ca. 1,15 x 1,10 m 1x ca. 0,54 x 0,62 m Größe der einzelnen Paneele: 1x ca. 0,90 x 1,11 m 1x ca. 0,58 x 1,11 m 1x ca. 0,46 x 0,55 m	60	m²	.....	.....
01.06.003	Wie Position 01.06.001, jedoch **Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Theater Beratung), allseitig** Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohr-rahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Theater Beratung), Oberfläche seidenglänzend. Die Felder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt. Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür sowie ein 1-flügeliges Schiebefenster zu reinigen, jeweils inkl. Falz. Ausführungsort : Erdgeschoss, Raum R.E.15, (Theater Beratung) Achse B-C / 9-10 Abgewickelte Länge Glastrennwand : ca. 11,25 m Höhe Glastrennwand : ca. 3,35 m Anzahl Türelemente : 1 St. 1-flg. Drehtür Anzahl Fensterelemente : 1 St. 1-flg. Schiebefenster Größe der einzelnen Glaselemente: 1x ca. 0,71 x 0,68 m (Türelement) 1x ca. 0,51 x 0,47 m (Türelement) 1x ca. 0,75 x 1,06 m 1x ca. 1,15 x 1,06 m 1x ca. 1,67 x 1,06 m 2x ca. 0,96 x 0,96 m (Fensterelement) 2x ca. 1,19 x 0,96 m (Fensterelement) 2x ca. 0,30 x 1,06 m 1x ca. 0,50 x 0,47 m (Türelement) 1x ca. 0,70 x 0,68 m (Türelement) 1x ca. 0,75 x 1,10 m 2x ca. 1,15 x 0,53 m 1x ca. 1,67 x 1,10 m 2x ca. 1,10 x 1,03 m				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

2x ca. 1,32 x 1,03 m
1x ca. 0,30 x 0,63 m
1x ca. 0,30 x 0,44 m
1x ca. 0,97 x 0,63 m
1x ca. 0,97 x 0,44 m
1x ca. 0,30 x 1,10 m

77 m² ....

01.06.004 Wie Position 01.06.001, jedoch
Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Schilderladen), allseitig

Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Schilderladen), Oberfläche seidenglänzend.

Die Felder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt.

Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür sowie ein 1-flügeliges Schiebefenster zu reinigen, jeweils inkl. Falz.

Ausführungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.02, Schilderladen

Achse A-B / 11-12

Abgewickelte Länge
Glastrennwand : ca. 11,75 m
Höhe Glastrennwand : ca. 2,60 m

Anzahl Türelemente : 1 St.

Größe der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,58 x 0,68 m (Türelement)
1x ca. 0,38 x 0,47 m (Türelement)
1x ca. 1,77 x 1,29 m
1x ca. 1,05 x 1,29 m
1x ca. 1,62 x 1,29 m
1x ca. 1,06 x 1,29 m
1x ca. 1,71 x 1,29 m
2x ca. 0,69 x 1,29 m
1x ca. 0,67 x 1,22 m (Schiebefensterelement)
1x ca. 0,58 x 0,68 m (Türelement)
1x ca. 0,27 x 1,29 m
1x ca. 0,33 x 0,70 m
1x ca. 1,41 x 1,10 m
1x ca. 1,05 x 1,10 m
1x ca. 1,06 x 0,69 m
1x ca. 1,34 x 0,69 m
1x ca. 0,33 x 0,69 m
1x ca. 0,67 x 0,69 m
1x ca. 0,85 x 0,69 m
1x ca. 0,27 x 0,69 m

Größe der einzelnen Paneele:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

1x ca. 0,34 x 0,38 m (um Deckenträger (Preflex-Träger)) geformt
1x ca. 1,63 x 1,11 m (mit 2 kreisrunden Durchdringungen, D = ca. 50 cm)
1x ca. 1,07 x 0,38 m
1x ca. 1,35 x 0,38 m
1x ca. 0,34 x 0,38 m (um Deckenträger (Preflex-Träger) geformt)
1x ca. 1,45 x 0,70 m (mit 2 kreisrunden Durchdringungen, D = ca. 50 cm)

62 m² ....

01.06.005 Wie Position 01.06.001, jedoch
Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Schiebetüranlage links), allseitig

Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Schiebetüranlage links), Oberfläche seidenglänzend.

Die Felder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt.

Weiterhin ist eine 2-flügelige Schiebetür, inkl. Motorverkleidung zu reinigen.

Ausführungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.25, Flur II

Achse B / 9-10

Abgewickelte Länge
Glastrennwand : ca. 5,45 m
Höhe Glastrennwand : ca. 3,34 m

Anzahl Schiebetürelemente : 1 St., 2-flg.

Größe der einzelnen Glaselemente:

2x ca. 0,70 x 0,71 m (Schiebetürelement)
1x ca. 0,57 x 1,25 m
1x ca. 0,66 x 1,25 m
2x ca. 0,74 x 1,22 m (Schiebetürelement)
1x ca. 0,84 x 1,25 m
1x ca. 1,01 x 1,25 m
1x ca. 0,23 x 1,25 m
1x ca. 0,57 x 0,90 m
1x ca. 0,66 x 0,90 m
1x ca. 0,71 x 0,90 m
1x ca. 1,01 x 1,08 m
1x ca. 0,23 x 1,08 m

Größe der einzelnen Paneele:

1x ca. 0,57 x 0,66 m
1x ca. 0,67 x 0,66 m
1x ca. 0,85 x 0,66 m

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

1x ca. 1,01 x 0,66 m
1x ca. 0,24 x 0,66 m
1x ca. 0,57 x 0,10 m
1x ca. 0,67 x 0,10 m
1x ca. 0,71 x 0,10 m
1x ca. 0,76 x 1,08 m
1x ca. 0,85 x 1,08 m

37 m² ....

01.06.006 Wie Position 01.06.001, jedoch
Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Schiebetüranlage rechts), allseitig

Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohr-rahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Schiebetüranlage rechts), Oberfläche seidenglänzend.

Die Felder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt.

Weiterhin ist eine 2-flügelige Schiebetür, inkl. Motorverkleidung, zu reinigen.

Ausführungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.14, Flur I

Achse C / 9-10

Abgewickelte Länge
Glastrennwand : ca. 5,65 m
Höhe Glastrennwand : ca. 3,34 m

Größe der einzelnen Glaselemente:

2x ca. 0,70 x 0,71 m (Schiebetürelement)
2x ca. 0,70 x 1,23 m (Schiebetürelement)
1x ca. 0,91 x 1,29 m
1x ca. 1,05 x 1,29 m
1x ca. 0,22 x 1,29 m
1x ca. 0,52 x 1,09 m
1x ca. 0,84 x 1,09 m
2x ca. 0,76 x 1,09 m
1x ca. 0,91 x 1,09 m
1x ca. 1,05 x 1,09 m
1x ca. 0,22 x 1,09 m

Größe der einzelnen Paneele:

1x ca. 0,53 x 2,03 m
1x ca. 0,84 x 2,03 m
1x ca. 0,92 x 0,73 m
1x ca. 1,06 x 0,73 m
1x ca. 0,23 x 0,72 m

38 m² ....

01.06.007 Wie Position 01.06.001, jedoch
Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

(Ausstellung), allseitig

Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohr-rahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Ausstellung, Raum-in-Raum), Oberfläche seidenglänzend.

Weiterhin sind Dachverglasungen mit Polycarbonatplatten ("Plexiglas") allseitig zu reinigen. Diese sind nicht begehbar und müssen oberflächen-schonend von oben mit Lanzen gereinigt werden.

Die Wandfelder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt.

Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür sowie ein 2-flügeliges, schienengeführtes Schiebefenster zu reinigen, inkl. Falz.

Ausführungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.04, Ausstellung

Achse B-C / 12-13

Abgewickelte Länge
Glastrennwand : ca. 15,05 m
Höhe Glastrennwand : ca. 2,90 m

Größe der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,81 x 0,68 m (Türelement)
1x ca. 0,61 x 0,41 m (Türelement)
1x ca. 0,81 x 0,68 m (Türelement)
1x ca. 0,73 x 0,98 m
2x ca. 0,22 x 0,98 m
1x ca. 0,73 x 0,98 m
3x ca. 0,94 x 0,92 m (Fensterelement)
2x ca. 0,53 x 1,02 m
2x ca. 0,54 x 0,94 m (Schiebefensterelement)

Größe der einzelnen Polycarbonatplatten, Dachverglasung:

2x ca. 1,05 x 2,01 m
4x ca. 1,05 x 0,65 m (45° geneigt zu montieren)
2x ca. 1,32 x 0,65 m (45° geneigt zu montieren)
2x ca. 2,01 x 0,65 m (45° geneigt zu montieren)

Größe der einzelnen Paneele:

4x ca. 0,69 x 0,91 m
2x ca. 0,90 x 0,91 m
2x ca. 0,20 x 0,91 m
1x ca. 1,74 x 0,91 m
3x ca. 1,00 x 0,91 m
2x ca. 0,49 x 0,91 m
1x ca. 1,13 x 0,91 m

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	4x ca. 0,40 x 2,50 m				
		69	m²	.....	.....
01.06.008	Wie Position 01.06.001, jedoch **Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Umgang), allseitig** Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Umgang), Oberfläche seidenglänzend. Die Felder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt. Weiterhin sind sechs 1-flügelige Drehtüren zu reinigen, inkl. Falz. Ausführungsort : 1. Obergeschoss, Raum R.1.02, Umgang Achse C-D / 9-14 Abgewickelte Länge Glastrennwand : ca. 42,10 m Höhe Glastrennwand : ca. 3,34 m Anzahl Türelemente : 6 St. 1-flg. Drehtüren Größe der einzelnen Glaselemente: 1x ca. 0,22 x 1,14 m 4x ca. 0,60 x 0,21 m 4x ca. 0,60 x 0,40 m 4x ca. 0,60 x 0,51 m 2x ca. 0,29 x 1,14 m 1x ca. 0,18 x 1,14 m 1x ca. 1,13 x 0,61 m 4x ca. 0,26 x 0,61 m 4x ca. 0,26 x 0,51 m 1x ca. 0,61 x 0,61 m 2x ca. 1,18 x 0,61 m 2x ca. 1,18 x 0,51 m 1x ca. 1,12 x 0,61 m 12x ca. 0,15 x 1,14 m 1x ca. 0,67 x 1,14 m 2x ca. 1,13 x 1,14 m 8x ca. 0,26 x 1,14 m 1x ca. 1,18 x 1,14 m 4x ca. 0,61 x 0,68 m 4x ca. 0,67 x 1,14 m Größe der einzelnen Paneele: 1x ca. 0,18 x 2,02 m 6x ca. 0,99 x 2,02 m 11x ca. 1,09 x 2,02 m 11x ca. 1,14 x 2,02 m				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	4x ca. 0,94 x 0,70 m 8x ca. 0,88 x 0,70 m 2x ca. 1,09 x 1,10 m 2x ca. 0,22 x 1,10 m 1x ca. 0,57 x 0,64 m 4x ca. 0,68 x 0,70 m 2x ca. 0,46 x 0,39 m 2x ca. 0,17 x 0,39 m 4x ca. 0,88 x 0,70 m 2x ca. 0,67 x 0,39 m 2x ca. 0,17 x 0,39 m 4x ca. 0,94 x 0,70 m 2x ca. 0,72 x 0,39 m 2x ca. 0,17 x 0,39 m				
		285	m²	.....	.....
01.06.009	Wie Position 01.06.001, jedoch **Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Theaterfoyer, vor Schleuse), allseitig** Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohr-rahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Theater Beratung), Oberfläche seidenglänzend. Die Felder sind mit Verglasungen gefüllt. Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür zu reinigen, inkl. Falz. Ausführungsort : Erdgeschoss, Raum R.E.13, Theaterfoyer (vor Schleuse, Raum R.01.07) Achse C-D / 14-15 Abgewickelte Länge Glastrennwand : ca. 5,20 m Höhe Glastrennwand : ca. 2,70 m (auf Mauerwerks-brüstung) Höhe Glastrennwand : ca. 3,37 m (inkl. Türelement) Abgewickelte Ansichts- Anzahl Türelemente : 1 St. 1-flg. Drehtür Größe der einzelnen Glaselemente: 1x ca. 0,73 x 0,66 m (Türelement) 2x ca. 0,33 x 1,31 m 2x ca. 0,42 x 1,31 m 1x ca. 0,51 x 0,52 m (Türelement) 1x ca. 0,73 x 0,68 m (Türelement) 1x ca. 0,90 x 1,31 m 2x ca. 0,50 x 1,31 m 2x ca. 0,56 x 1,31 m				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	2x ca. 0,89 x 1,31 m 2x ca. 0,86 x 1,31 m				
		60	m²	.....	.....
01.06.010	Wie Position 01.06.001, jedoch **Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Theaterfoyer, vor Brandwand), allseitig** Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohr-rahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Theater Beratung), Oberfläche seidenglänzend. Die Felder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt. Weiterhin sind vier 1-flügelige Drehtüren und drei 2-flügelige Drehtüren, jeweils inkl. Falz, zu reinigen. Ausführungsort : Erdgeschoss, Raum R.E.13, Theaterfoyer 1. Obergschoss, Raum R.Z.01, Zwischenebene Achse A-D / 14-15 Länge Glastrennwand : ca. 14,85 m Höhe Glastrennwand : ca. 7,15 m Anzahl Türelemente : 4 St. 1-flg. Drehtür 3 St. 2-flg. Drehtür Größe der einzelnen Glaselemente: 8x ca. 1,10 x 0,75 m 8x ca. 1,10 x 1,20 m 6x ca. 1,10 x 0,95 m 6x ca. 1,10 x 0,92 m 1x ca. 0,15 x 0,43 m 1x ca. 0,15 x 0,87 m 1x ca. 0,15 x 0,93 m 2x ca. 1,10 x 1,20 m 2x ca. 0,93 x 0,75 m 2x ca. 0,93 x 1,25 m 2x ca. 0,93 x 0,92 m 1x ca. 1,07 x 0,75 m 1x ca. 1,07 x 1,20 m 1x ca. 1,07 x 0,82 m 1x ca. 1,07 x 0,77 m 1x ca. 1,07 x 1,25 m 1x ca. 1,07 x 0,92 m Größe der einzelnen Paneele: 5x ca. 1,28 x 0,94 m 2x ca. 0,94 x 0,94 m				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	1x ca. 1,08 x 0,94 m 6x ca. 1,12 x 0,94 m 1x ca. 0,88 x 0,96 m				
		210	m²	.....	.....
01.06.011	Wie Position 01.06.001, jedoch **Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Ratssaal), allseitig** Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohr-rahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Ratssaal), Oberfläche seidenglänzend. Die Felder sind mit Verglasungen gefüllt. Weiterhin sind zwei 1-flügelige Drehtüren inkl. Falz zu reinigen. Ausführungsort : Erdgeschoss, Raum R.E.14, Ratssaal Achse A-B / 13-16 Abgewickelte Länge Glastrennwand : ca. 16,25 m Höhe Glastrennwand : ca. 2,40 m Anzahl Türelemente : 2 St. 1-flg. Drehtür Größe der einzelnen Glaselemente: Brüstungsverglasung: 1x ca. 0,86 x 0,69 m 2x ca. 0,84 x 0,69 m (Türelement) 1x ca. 1,46 x 0,69 m 1x ca. 1,77 x 0,69 m 1x ca. 1,70 x 0,69 m 1x ca. 1,11 x 0,69 m 2x ca. 1,74 x 0,69 m 2x ca. 0,85 x 0,69 m (Türelement) Verglasung oberhalb der Brüstung: 1x ca. 0,86 x 1,45 m 2x ca. 0,62 x 0,45 m (Türelement) 2x ca. 0,84 x 0,70 m (Türelement) 1x ca. 1,46 x 1,47 m 1x ca. 1,77 x 1,47 m 1x ca. 1,70 x 1,47 m 1x ca. 1,15 x 1,47 m 1x ca. 1,11 x 1,47 m 2x ca. 1,74 x 1,47 m 2x ca. 0,62 x 0,45 m (Türelement)				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	2x ca. 0,85 x 0,70 m (Türelement)				
		80	m²	.....	.....
01.06.012	Wie Position 01.06.001, jedoch **Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Galerie Ratssaal, Element 1), allseitig**				
	Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohr-rahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Galerie Ratssaal, Element 1), Oberfläche seidenglänzend. Die Felder sind mit Verglasungen gefüllt. Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür inkl. Falz zu reinigen. Ausführungsort : 1. Obergeschoss, Raum R.1.3, Galerie Ratssaal Achse 14-15 / B Länge Glastrennwand : ca. 3,03 m Höhe Glastrennwand : ca. 2,14 m Anzahl Türelemente : 1 St. 1-flg. Drehtür Größe der einzelnen Glaselemente: Brüstungsverglasung: 1x ca. 0,81 x 0,81 m 1x ca. 0,84 x 0,71 m (Türelement) Verglasung oberhalb der Brüstung: 1x ca. 0,81 x 1,14 m 1x ca. 0,65 x 0,45 m (Türelement) 1x ca. 0,84 x 0,52 m (Türelement) 1x ca. 0,93 x 1,16 m				
		13	m²	.....	.....
01.06.013	Wie Position 01.06.001, jedoch **Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Galerie Ratssaal, Element 2), allseitig**				
	Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohr-rahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Galerie Ratssaal, Element 2), Oberfläche seidenglänzend. Die Felder sind mit Verglasungen gefüllt. Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür inkl. Falz zu reinigen. Ausführungsort : 1. Obergeschoss,				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Raum R.1.3, Galerie Ratssaal Achse 13-14 / A-B Länge Glastrennwand : ca. 2,3 m Höhe Glastrennwand : ca. 2,20 m Anzahl Türelemente : 1 St. 1-flg. Drehtür Größe der einzelnen Glaselemente: Brüstungsverglasung: 1x ca. 0,87 x 0,68 m (Türelement) Verglasung oberhalb der Brüstung: 2x ca. 0,44 x 1,14 m 1x ca. 0,65 x 0,45 m (Türelement) 1x ca. 0,88 x 0,52 m (Türelement)	9	m²	.....	.....
	01.06 Metallbau-Innenkonstruktionen des				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.07 Stahl-Glas-Aufzugsanlagen

01.07.010 Feinreinigung Stahl-Glas-Aufzugsschacht A3, H = ca. 19,70 m, allseitig

Allseitige Feinreinigung des Stahl-Glas-Aufzugsschachtes A3, inkl. Glasdach.

Ausführungsort : B-C/10-11,

EG bis 4. OG

Grundfläche
Aufzugsschacht : ca. 2,20 x 2,15 m
Höhe Aufzugsschacht : ca. 19,70 m

Oberfläche Stahl : farbbeschichtet

Ausführung wie folgt:

Aufzugsschacht bestehend aus einer Konstruktion aus Quadrathohlprofilen mitsamt Fuß- und Stirnplatten, etc. und allen erforderlichen Befestigungsmitteln.

Profile : Quadrathohlprofil 100 x 100 mm,
Doppel-T-Profile, HEA 100,
weitere Kleinprofile

Gesamtlänge Profile : ca. 230 m

Die Ecken sind mit pulverbeschichteten Blechen (L = 300 mm) verkleidet. Die Befestigung der Verglasung erfolgt linear mit Deckleisten.

Formate Glassscheiben : H x B = :

6x ca. 3,00 x 1,80 m,
6x ca. 0,60 x 1,80 m,
2x ca. 0,80 x 1,80 m,
4x ca. 2,80 x 1,80 m,
3x ca. 3,00 x 1,75 m,
3x ca. 0,60 x 1,75 m,
1x ca. 0,80 x 1,75 m,
3x ca. 0,60 x 1,75 m,
1x ca. 2,80 x 1,75 m,
1x ca. 2,00 x 1,75 m,
1x ca. 2,00 x 0,40 m,
6x ca. 2,00 x 0,30 m,
4x ca. 0,90 x 1,75 m,
5x ca. 2,00 x 0,40 m

Die Glasflächen des Aufzugsschachtes (Wände und Decke) sind innen- und außenseitig zu reinigen. Für die Reinigung der innenseitigen Glasflächen ist ein Aufzugsführer durch den AN Gebäudereinigung zu bestellen zur Reinigung der Glasflächen vom Aufzugskabinendach aus in Rücksprache mit dem Aufzugsbauer und der OÜ des AG. Die Kosten hierfür trägt der AN Gebäudereinigung. Die Reinigung von Außen erfolgt mit Reinigungslanzen.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigen der farbbeschichteten Stahlflächen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

1 St ....

01.07.020 Feinreinigung Glasaufzugskabine, Personenaufzug, 6 Stationen

Feinreinigung einer Aufzugskabine, mit Aufzugtüren, einschl. Türportalen. Ausführung als Glasaufzug.

Anzahl Haltestellen : 6 Stück
Anzahl Türen : 8 Stück

Zu reinigen sind:

automatische öffnende Schiebetüren, aus Edelstahlblech.
Einschl. zugehöriger Portale
2 Kabinentüren aus Edelstahlblech
Führungsschienen der Türen durch Aussaugen
1 Kabine einschl. Bedientableau, Handlauf, Lichtdecke, Glas-Wandbekleidungen, Sockelleisten aus Edelstahl und einem Boden aus Feisteinzeugfliesen.

Größe Portale : ca. 1,20 x 2,20 m,
lichte Durchgangsbreite : ca. 0,90 m,
Kabinengröße (innen) : ca. 1,10 x 1,40 x 2,20 m

Ausführungsort : B-C/10-11,

EG bis 4. OG

Aufzugskabine, inkl. Haltestellen, reinigen bis zum Erreichen einer einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.07.021 Feinreinigung Stahl-Glas-Aufzugsschacht A1, H = ca. 5,05 m, allseitig

Allseitige Feinreinigung des Stahl-Glas-Aufzugsschachtes A1, inkl. Glasdach.

Ausführungsort : B-C/13-14,

EG bis 1. OG

Grundfläche
Aufzugsschacht : ca. 2,20 x 2,15 m
Höhe Aufzugsschacht : ca. 5,05 m

Oberfläche Stahl : farbbeschichtet

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Ausführung wie folgt:

Aufzugsschacht bestehend aus einer Konstruktion aus Quadrathohlprofilen, mitsamt Fuß- und Stirnplatten, etc. und allen erforderlichen Befestigungsmitteln.

Profile : Quadrathohlprofil 100 x 100 mm
Doppel-T-Profile HEA 100
weitere Kleinprofile

Gesamtlänge Profile : ca. 90 m

Die Ecken sind mit pulverbeschichteten Blechen (L = 300 mm) verkleidet. Die Befestigung der Verglasung erfolgt linear mit Deckleisten.

Format Glassscheiben : H x B = :

2x ca. 2,80 x 1,80 m,
2x ca. 2,00 x 0,80 m,
2x ca. 0,90 x 0,80 m,
1x ca. 2,80 x 1,75 m,
1x ca. 1,75 x 1,75 m,
2x ca. 2,00 x 0,30 m,
2x ca. 2,00 x 0,40 m.

Die Glasflächen des Aufzugsschachtes (Wände und Decke) sind innen- und außenseitig zu reinigen. Für die Reinigung der innenseitigen Glasflächen ist ein Aufzugsführer durch den AN Gebäudereinigung zu bestellen zur Reinigung der Glasflächen vom Aufzugskabinendach aus in Rücksprache mit dem Aufzugsbauer und der OÜ des AG. Die Kosten hierfür trägt der AN Gebäudereinigung. Die Reinigung von Außen erfolgt mit Reinigungslanzen.

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigen der farbbeschichteten Stahlflächen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

1 St ....

01.07.022 **Feinreinigung Glasaufzugskabine, Personenaufzug, 3 Stationen**

Feinreinigung einer Personenaufzugskabine, mit Aufzugskabine, Aufzugtüren, einschl. Türportalen. Ausführung als Glasaufzug.

Anzahl Haltestellen : 3 Stück
Anzahl Türen : 5 Stück

Zu reinigen sind:

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

automatische öffnende Schiebetüren, aus Edelstahlblech.
Einschl. zugehöriger Portale
2 Kabinentüren aus Edelstahlblech
Führungsschienen der Türen durch Aussaugen
1 Kabine einschl. Bedientableau, Handlauf, Lichtdecke, Glas-Wandbekleidungen, Sockelleisten aus Edelstahl und einem Boden aus Feisteinzeugfliesen.

Größe Portale : ca. 1,20 x 2,20 m,
lichte Durchgangsbreite : ca. 0,90 m,
Kabinengröße (innen) : ca. 1,10 x 1,40 x 2,20 m

Ausführungsort : B-C/13-14,

EG bis 1. OG

Gesamte Aufzugskabine, inkl. Haltestellen, reinigen bis zum Erreichen einer einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.07 Stahl-Glas-Aufzugsanlagen .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.08 Systemtrennwände

01.08.001 Feinreinigung, Systemtrennwand, 6-tlg., B x H = ca. 5,40 x 2,50 m, allseitig

Allseitige Feinreinigung von ca. 12,5 cm breiten Systemtrennwänden mit beidseitiger Verglasung, mitsamt integrierten Türelementen.

Einbauort : 1. Obergeschoss:

Raum R.1.10, Besprechung;
Raum R.1.19, Besprechung

2. Obergeschoss:

Raum R.2.03, Besprechung;
Raum R.2.18, Besprechung;
Raum R.2.36, Besprechung

3. Obergeschoss:

Raum R.3.05, Besprechung;
Raum R.3.14, Besprechung;
Raum R.3.20, Besprechung;
Raum R.3.29, Besprechung

4. Obergeschoss:

Raum R.4.05, Besprechung;
Raum R.4.15, Besprechung;
Raum R.4.21, Besprechung;
Raum R.4.30, Besprechung

Gesamtmaß : B x H = ca. 5,40 x 2.50 m

Elementanzahl : 6-teilig

Türnummer : TU 218, TU 220, TU 267,
TU 305, TU 309, TU 311,
TU 320, TU 321, TU 359,
TU 392, TU 420, TU 426

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 4x Ganzglaselement:

1x B x H = ca. 0,58 x 2,50 m,
1x B x H = ca. 1,24 x 2,50 m,
1x B x H = ca. 1,20 x 2,50 m,
1x B x H = ca. 1,12 x 2,50 m

1x Installationspaneel:

1x B x H = ca. 0,10 x 2,50 m

1x Rohrrahmen-Türelement:

1x B x H = ca. 1,13 x 2.40 m

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Türrahmen und Türfalz. Reinigung aller pulverbeschichteten Stahloberflächen von Rahmen (Trennwand + Tür) und Falz. Benetzen der Glasfläche (Trennwand + Tür) mit Reinigungsflotte. Glasflächen ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, Türschließern, Schlössern und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

13 St ....

01.08.002 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 4-tlg., B x H = ca. 3,00 x 2,50 m, allseitig

Einbauort : 1. Obergeschoss:

Raum R.1.11, Fokusraum;
Raum R.1.13, Fokusraum

2. Obergeschoss:

Raum R.2.20, Fokusraum;
Raum R.2.28, Fokusraum

3. Obergeschoss:

Raum R.3.15, Fokusraum;
Raum R.3.18, Fokusraum

4. Obergeschoss:

Raum R.4.16, Fokusraum;
Raum R.4.17, Fokusraum

Gesamtmaß : B x H = ca. 3,00 x 2.50 m

Türnummer : TU 202, TU 203, TU 268,
TU 269, TU 325, TU 326,
TU 375, TU 377

Elementanzahl : 4-tlg.

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 2x Ganzglaselement:

1x B x H = ca. 0,85 x 2,50 m,
1x B x H = ca. 0,92 x 2,50 m

1x Installationspaneel:

1x B x H = ca. 0,10 x 2,50 m

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	1x Rohrrahmen-Türelement: 1x B x H = ca. 1,13 x 2,43 m	8	St	.....	.....
01.08.003	Wie Position 01.08.001, jedoch **Feinreinigung, Systemtrennwand, 62-tlg., B x H = ca. 26,00 x 3,35 m, allseitig** Ausführungsort : 1. Obergeschoss: Raum R.1.02, Umgang Achse A-B / 9-13 Gesamtmaß : B x H = ca. 26,00 x 3,35 m Elementanzahl : 62-teilig Türnummer : TU 228, TU 230, TU 231, TU 234 Einzelelementgrößen Ganzglaselemente : Brüstungsverglasung: 1x B x H = ca. 1,17 x 0,83 m 16x B x H = ca. 1,20 x 0,83 mm 1x B x H = ca. 0,83 x 0,83 mm Seitenfeld, verglast, mittige Höhe: 1x B x H = ca. 1,17 x 1,32 m 16x B x H = ca. 1,20 x 1,32 m 1x B x H = ca. 0,83 x 1,32 mm Oberlichter, verglast: 1x B x H = ca. 1,17 x 1,20 m 11x B x H = ca. 1,20 x 1,20 m 9x B x H = ca. 1,20 x 0,61 m 1x B x H = ca. 0,83 x 0,61 m Rohrrahmen-Türelement, 1-flg.: 4x B x H = ca. 1,13 x 2,12 m	1	St	.....	.....
01.08.004	Wie Position 01.08.001, jedoch **Feinreinigung, Systemtrennwand, 38-tlg., B x H = ca. 32,70 x 2,50 m, allseitig** Ausführungsort : 2. Obergeschoss: Raum R.2.22, Besprechung; Raum R.2.24, Besprechung; Raum R.2.25, Besprechung;				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Raum R.2.26, Besprechung

Gesamtmaß : B x H = ca. 32,70 x 2,50 m

Elementanzahl : 38-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 26x Ganzglaselement:

1x B x H = ca. 0,42 x 2,50 m,
17x B x H = ca. 1,20 x 2,50 m,
3x B x H = ca. 1,13 x 2,50 m,
1x B x H = ca. 0,40 x 2,50 m,
1x B x H = ca. 0,55 x 2,50 m,
1x B x H = ca. 0,43 x 2,50 m,
1x B x H = ca. 0,51 x 2,50 m,
1x B x H = ca. 0,73 x 2,50 m

4x Installationspaneel:

4x B x H = ca. 0,10 x 2,50 m

3x Paneel für T-Stoß
GK-Wand:

3x B x H = ca. 0,15 x 2,50 m

1x 90°-Eck-Paneel:

1x B x H = ca. 0,10 x 2,50 m

4x Rohrrahmen-Türelement:

4x B x H = ca. 1,13 x 2,43 m

Türnummer : TU 259, TU 262, TU 264,
TU 270

1 St ....

01.08.005 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 18-tlg., B x H = ca. 14,27 x 2,50 m, allseitig

Ausführungsort : 2. Obergeschoss:

Raum R.2.06a, Besprechung,
Raum R.2.06b, Besprechung,
Raum R.2.10, Besprechung

Raum R.2.29, Besprechung,
Raum R.2.30a, Besprechung,
Raum R.2.30b, Besprechung

3. Obergeschoss:

Raum R.3.26, Besprechung,
Raum R.3.27a, Besprechung,
Raum R.2.27b, Besprechung,

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Raum R.3.07a, Besprechung,
Raum R.3.07b, Besprechung,
Raum R.3.11, Besprechung

4. Obergeschoss:

Raum R.4.08, Besprechung,
Raum R.4.09, Besprechung,
Raum R.4.32, Besprechung

Raum R.4.26, Besprechung,
Raum R.4.27, Besprechung,
Raum R.4.28, Besprechung

Gesamtmaß : B x H = ca. 14,27 x 2,50 m

Elementanzahl : 18-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 10x Ganzglaselement:

1x B x H = ca. 0,86 x 2,45 m,
1x B x H = ca. 0,75 x 2,45 m,
2x B x H = ca. 0,80 x 2,45 m,
2x B x H = ca. 1,12 x 2,45 m,
1x B x H = ca. 0,93 x 2,45 m,
2x B x H = ca. 1,20 x 2,45 m,
1x B x H = ca. 1.24 x 2.45 m

3x Installationspaneel:

3x B x H = ca. 0,10 x 2,45 m

2x Paneel für T-Stoß
GK-Wand:

2x B x H = ca. 0,15 x 2,45 m

3x Rohrrahmen-Türelement:

3x B x H = ca. 1,13 x 2,40 m

Türnummer : TU 296, TU 297, TU 298,
TU 287, TU 310, TU 317,
TU 351, TU 367, TU 368,
TU 324, TU 327, TU 346,
TU 397, TU 403, TU 406,
TU 410, TU 412, TU 419

6 St ....

01.08.006 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 6-tlg., B x H = ca. 5,96 x 2,45 m, allseitig

Ausführungsort : 2. Obergeschoss:

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Raum R.2.04, Besprechung

3. Obergeschoss:

Raum R.3.09, Besprechung

4. Obergeschoss:

Raum R.4.13, Besprechung

Gesamtmaß : B x H = ca. 14,27 x 2,50 m

Elementanzahl : 6-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 4x Ganzglaselement:

1x B x H = ca. 1,13 x 2,45 m,
1x B x H = ca. 1,20 x 2,45 m,
1x B x H = ca. 1,13 x 2.45 m,
1x B x H = ca. 1,23 x 2,45 m

1x Installationspaneel:

1x B x H = ca. 0,10 x 2,45 m

1x Rohrrahmen-Türelement:

1x B x H = ca. 1,13 x 2,40 m

Türnummer : TU 299, TU 349, TU 407

3 St ....

01.08.007 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 11-tlg., B x H = ca. 7,07 x 2,20 m, allseitig

Ausführungsort : 3. Obergeschoss:

Raum R.3.03, Besprechung,
Raum R.3.04, Besprechung

4. Obergeschoss:

Raum R.4.03, Besprechung,
Raum R.4.04, Besprechung

Gesamtmaß : B x H = ca. 7,07 x 2,20 m

Elementanzahl : 11-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 6x Ganzglaselement:

2x B x H = ca. 0,50 x 2.20 m,
2x B x H = ca. 1,13 x 2.20 m,
1x B x H = ca. 0,54 x 2,20 m,
1x B x H = ca. 0,50 x 2,20 m

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

2x Installationspaneel:

2x B x H = ca. 0,10 x 2,20 m

1x Paneel für T-Stoß
GK-Wand:

1x B x H = ca. 0,15 x 2,20 m

2x Rohrrahmen-Türelement:

2x B x H = ca. 1,13 x 2,12 m

Türnummer : TU 353, TU 355, TU 411,
TU 414

2 St ....

01.08.008 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 7-tlg., B x H = ca. 3,80 x 3,50 m, allseitig

Ausführungsort : 2. Obergeschoss:

Raum R.2.11, Büroraum;
Raum R.2.27, Büroraum

3. Obergeschoss:

Raum R.3.08, Büroraum

Gesamtmaß : B x H = ca. 3,80 x 3,50 m

Elementanzahl : 7-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 3x Ganzglaselement:

1x B x H = ca. 1,24 x 2.15 m,
1x B x H = ca. 1,20 x 2.15 m,
1x B x H = ca. 1,37 x 2,15 m

3x Oberlichter, verglast:

1x B x H = ca. 1.24 x 1.37 m,
1x B x H = ca. 1.20 x 1.37 m,
1x B x H = ca. 1.37 x 0,70 m

1x T-Stoß-Anschlussprofil:

1x B x H = ca. 0,04-0,07 x 3,48
m

3 St ....

01.08.009 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 13-tlg., B x H = ca. 6,45 x 3,50 m, allseitig

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Ausführungsort : 2. Obergeschoss:

Raum R.2.07, Pausenraum;
Raum R.2.31, Pausenraum;
Raum R.2.32b, Pumi

3. Obergeschoss:

Raum R.3.21b, Pumi;
Raum R.3.25, Pausenraum;
Raum R.3.10, Pausenraum

Gesamtmaß : B x H = ca. 6,45 x 3,50 m

Elementanzahl : 13-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 5x Ganzglaselement:

1x B x H = ca. 0,63 x 2,15 m,
3x B x H = ca. 1,20 x 2,15 m,
1x B x H = ca. 1,01 x 2,15 m

6x Oberlichter, verglast:

1x B x H = ca. 0,63 x 1,35 m,
4x B x H = ca. 1,20 x 1,35 m,
1x B x H = ca. 1,01 x 1,35 m

1x Installationspaneel:

1x B x H = ca. 0.10 x 2,50 m

1x Rohrrahmen-Türelement:

1x B x H = ca. 1,130 x 2.120 m

Türnummer : TU 295, TU 300, TU 347,
TU 348

4 St ....

01.08.010 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 12-tlg., B x H = ca. 6,55 x 3,50 m, allseitig

Ausführungsort : 2. Obergeschoss:

Raum R.2.04, Besprechung;
Raum R.2.07, Pausenraum;
Raum R.2.31, Pausenraum

Gesamtmaß : B x H = ca. 6,55 x 3,50 m

Elementanzahl : 12-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 6x Ganzglaselement:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

1x B x H = ca. 1.11 x 2.15 m,
4x B x H = ca. 1.20 x 2.15 m,
1x B x H = ca. 0,63 x 2,15 m

6x Oberlichter, verglast:

1x B x H = ca. 1.11 x 1.35 m,
3x B x H = ca. 1.20 x 1.35 m,
1x B x H = ca. 1.20 x 0,70 m,
1x B x H = ca. 0,63 x 1.35 m

2 St ....

01.08.011 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 26-tlg., B x H = ca. 11,35 x 3,48 m, allseitig

Ausführungsort : 2. Obergeschoss:

Raum R.2.02, Büroraum;
Raum R.2.35, Büroraum

Gesamtmaß : B x H = ca. 11,35 x 3,48 m

Elementanzahl : 26-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 10x Ganzglaselement:

2x B x H = ca. 0,41 x 2.15 m,
1x B x H = ca. 0,54 x 2,15 m,
6x B x H = ca. 1,20 x 2,15 m,
1x B x H = ca. 0,42 x 2,15 m

12x Oberlichter, verglast:

2x B x H = ca. 0,41 x 1,33 m,
1x B x H = ca. 0,54 x 1,33 m,
8x B x H = ca. 1,20 x 1,33 m,
1x B x H = ca. 0,42 x 1,33 m

2x Installationspaneel:

2x B x H = ca. 0,10 x 2,50 m

2x Rohrrahmen-Türelement:

2x B x H = ca. 1,13 x 2,12 m

Türnummer : TU 302, TU 303

1 St ....

01.08.012 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 6-tlg., B x H = ca. 3,80 x 3,85 m, allseitig

Ausführungsort : 4. Obergeschoss:

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Raum R.4.07, Büroraum,
Raum R.4.22a, Wartebereich

Gesamtmaß : B x H = ca. 3,80 x 3,50 m

Elementanzahl : 6-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 3x Ganzglaselement:

1x B x H = ca. 1,30 x 2.15 m,
1x B x H = ca. 1.20 x 2.15 m,
1x B x H = ca. 1.25 x 2.15 m

3x Oberlichter, verglast:

1x B x H = ca. 1.30 x 0,70 m,
1x B x H = ca. 1,20 x 1.70 m,
1x B x H = ca. 1,25 x 1,70 m

2 St ....

01.08.013 Wie Position 01.08.001, jedoch
Feinreinigung, Systemtrennwand, 13-tlg., B x H = ca. 6,45 x 3,85 m, allseitig

Ausführungsort : 4. Obergeschoss:

Raum R.4.12, Sozialraum;
Raum R.4.25, Sozialraum;
Raum R.4.31, Pumi

Gesamtmaß : B x H = ca. 6,50 x 3,85 m

Elementanzahl : 13-teilig

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 5x Ganzglaselement:

1x B x H = ca. 0,62 x 2,15 m,
3x B x H = ca. 1,20 x 2,15 m,
1x B x H = ca. 1,08 x 2,15 m

6x Oberlichter, verglast:

1x B x H = ca. 0,62 x 0,70 m,
4x B x H = ca. 1,20 x 1,70 m,
1x B x H = ca. 1,08 x 1,70 m

1x Installationspaneel:

1x B x H = ca. 0,10 x 2,50 m

1x Rohrrahmen-Türelement:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	1x B x H = ca. 1.13 x 2.12 m				
	Türnummer : TU 404, TU 405				
		2	St	.....	.....
01.08.014	Wie Position 01.08.001, jedoch **Feinreinigung, Systemtrennwand, 2-tlg., B x H = ca. 1,45 x 3,50 m, allseitig**				
	Ausführungsort : 3. Obergeschoss:				
	Raum R.3.10, Pausenraum				
	Gesamtmaß : B x H = ca. 1,45 x 3,50 m				
	Elementanzahl : 2-teilig				
	Einzelelementgrößen Ganzglaselemente : 1x Ganzglaselement:				
	1x B x H = ca. 1.45 x 2.15 m				
	1x Oberlichter, verglast:				
	1x B x H = ca. 1.45 x 1.37 m				
		1	St	.....	.....
01.08.015	Wie Position 01.08.001, jedoch **Feinreinigung, Systemtrennwand, 26-tlg., B x H = ca. 14,27 x 3,50 m, allseitig**				
	Ausführungsort : 3. Obergeschoss:				
	Raum R.3.02, Büroraum, Raum R.3.03, Besprechung, Raum R.3.04, Besprechung, Raum R.3.28, Büroraum, Raum R.3.25, Sozialraum				
	Gesamtmaß : B x H = ca. 14,27 x 3,50 m				
	Elementanzahl : 26-teilig				
	Einzelelementgrößen Ganzglaselemente : 11x Ganzglaselement:				
	2x B x H = ca. 0,78 x 2,15 m, 1x B x H = ca. 0,74 x 2,15 m, 6x B x H = ca. 1,20 x 2,15 m, 1x B x H = ca. 0,73 x 2,15 m, 1x B x H = ca. 0,76 x 2,15 m, 1x B x H = ca. 1.47 x 2,15 m				
	13x Oberlichter, verglast:				
	2x B x H = ca. 0,78 x 1,37 m, 1x B x H = ca. 0,74 x 1,37 m,				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	8x B x H = ca. 1,20 x 1,37 m, 1x B x H = ca. 0,73 x 1,37 m, 1x B x H = ca. 0,76 x 1,37 m, 1x B x H = ca. 1,47 x 1,37 m 2x Installationspaneel: 2x B x H = ca. 0,10 x 2,50 m 2x Rohrrahmen-Türelement: 2x B x H = ca. 1,13 x 2.12 m 1x 90°-Eck-Paneel: 1x B x H = ca. 0,10 x 3.52 m Türnummer : TU 322, TU 350	1	St	.....	.....
01.08.016	Wie Position 01.08.001, jedoch **Feinreinigung, Systemtrennwand, 2-tlg., B x H = ca. 1,45 x 3,85 m, allseitig** Ausführungsort : 4. Obergeschoss: Raum R.4.12, Sozialraum Gesamtmaß : B x H = ca. 1,45 x 3,85 m Elementanzahl : 2-teilig Einzelelementgrößen Ganzglaselemente : 1x Ganzglaselement: 1x B x H = ca. 1.45 x 2.15 m 1x Oberlichter, verglast: 1x B x H = ca. 1.45 x 1.70 m	1	St	.....	.....
01.08.017	Wie Position 01.08.001, jedoch **Feinreinigung, Systemtrennwand, 26-tlg., B x H = ca. 14,27 x 3,85 m, allseitig** Ausführungsort : 4. Obergeschoss: Raum R.4.02, Büroraum, Raum R.4.03, Besprechung, Raum R.4.04, Besprechung, Raum R.4.29, Büroraum, Raum R.4.25, Sozialraum Gesamtmaß : B x H = ca. 14,27 x 3,85 m Elementanzahl : 26-teilig				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Einzelelementgrößen
Ganzglaselemente : 11x Ganzglaselement:

2x B x H = ca. 0,78 x 2,15 m,
1x B x H = ca. 0,74 x 2,15 m,
6x B x H = ca. 1,20 x 2,15 m,
1x B x H = ca. 0,73 x 2,15 m,
1x B x H = ca. 0,76 x 2,15 m,
1x B x H = ca. 1.47 x 2,15 m

13x Oberlichter, verglast:

2x B x H = ca. 0,78 x 1,70 m,
1x B x H = ca. 0,74 x 1,70 m,
8x B x H = ca. 1,20 x 1,70 m,
1x B x H = ca. 0,73 x 1,70 m,
1x B x H = ca. 0,76 x 1,70 m,
1x B x H = ca. 1,47 x 1,70 m

2x Installationspaneel:

2x B x H = ca. 0,10 x 2,50 m

2x Rohrrahmen-Türelement:

2x B x H = ca. 1,13 x 2.12 m

1x 90°-Eck-Paneel:

1x B x H = ca. 0,10 x 3.85 m

Türnummer : TU 408, TU 409

	1	St	.....	.....

01.08 Systemtrennwände .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.09 Innentüren, Rohrrahmentüren und -türanlagen

01.09.001 Feinreinigung, Stahl-Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 1,60 x 2,25 m

Allseitige Feinreinigung von einflügeligen Stahl-rohrrahmentüren.

Einbauort : 1. Untergeschoss,

R.U1.7c, Bypass

1. Obergeschoss,

R.1.12, Büroraum;
R.1.14, Flur I;
R.1.25, Flur II;
R.1.25, Flur II;
R.1.20a, Personalrat;
R.1.20b, Gleichstellungs-beauftr.;
R.1.23, Besprechung

2. Obergeschoss,

R.2.15, Flur I;
R.1.32, Flur;
R.2.23, Besprechung;
Raum R.2.15, Flur I;
Raum R.2.32a, Flur;
R.2.23, Personalrat

3. Obergeschoss,

R.3.19, Flur;
R.3.22, Flur

4. Obergeschoss,

R.4.19, Flur;
R.4.20, Flur

Türnummer : TU 61, TU 183, TU 204,
TU 206, TU 221, TU 223,
TU 224, TU 225, TU 226,
TU 237, TU 260, TU 261,
TU 271, TU 273, TU 290,
TU 291, TU 292, TU 293,
TU 328, TU 329, TU 341,
TU 344, TU 378, TU 380,
TU 398, TU 399, TU 400,
TU 401

Breite Türanlage : ca. 1,60 m
Höhe Türelement : ca. 2,25 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller pulverbeschichteten Stahloberflächen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, Türschließern, Schlössern und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		28	St	.....	.....
01.09.002	Wie Position 01.09.001, jedoch **Feinreinigung, Stahl-Rohrrahmentür, 1-flg., 2-tlg., B x H = ca. 1,60 x 2,25 m** Allseitige Feinreinigung von einflügeligen Stahlrohrrahmentüren als 2-teilige Türanlage mit einem fest stehendem Seitenteil. Einbauort : Erdgeschoss: Raum R.E.05, Bürgerberatung 1. Obergeschoss, R.1.07, Besprechung; R.1.23, Besprechung; R.1.06, Besprechung 2. Obergeschoss, R.2.27, Büroraum; R.2.09, Flur; R.2.31, Pausenraum 3. Obergeschoss, R.3.21, Büroraum; R.3.02, Büroraum; R.3.25, Pausenraum; R.3.30, Flur 4. Obergeschoss, R.4.02, Büroraum; R.4.06, Flur; R.4.30, Flur Türnummer : TU 157, TU 222, TU 227, TU 229, TU 232, TU 233, TU 275, TU 276, TU 282, TU 294, TU 301, TU 304, TU 305, TU 323, TU 331, TU 333, TU 334, TU 345, TU 352, TU 354, TU 361, TU 362, TU 373, TU 382, TU 383, TU 395, TU 402, TU 413, TU 415, TU 416,				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	TU 421 Breite Türanlage : bis ca. 1,10 m Höhe Türelement : bis ca. 2,25 m Größe Seitenteil : bis ca. 0,50 x 2,25 m	31	St	.....	.....
01.09.003	Wie Position 01.09.001, jedoch **Feinreinigung, Stahl-Rohrrahmentür, 1-flg., 3-tlg., B x H = ca. 2,95 x 2,20 m** Allseitige Feinreinigung einer einflügeligen Stahlrohrrahmentüren als 3-teilige Türanlage mit zwei fest stehenden Seitenteilen. Einbauort : Erdgeschoss: Raum R.E.08, Eingang Bürgerberatung Achse A-B / 4-5 Türnummer : TU 139 Gesamtmaß : B x H = ca. 2.95 x 2.20 m Breite Türanlage : ca. 1,15 m Höhe Türelement : ca. 2,20 m Größe Seitenteil : 2x B x H = ca. 0,90 x 2,20 m	1	St	.....	.....
01.09.004	Wie Position 01.09.001, jedoch **Feinreinigung, Stahl-Rohrrahmentür, 2-flg., B x H = ca. 2,00 x 2,35 m** Allseitige Feinreinigung von zweiflügeligen Stahlrohrrahmentüren. Ausführungsort : 1. Obergeschoss: Raum R.1.25, Flur II 2. Obergeschoss: Raum R.2.32a, Flur 3. Obergeschoss: Raum R.3.19, Flur 4. Obergeschoss: Raum R.4.20, Flur Türnummer : TU 205, TU 272, TU 332,				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	TU 379 Breite Türanlage : ca. 2,00 m Höhe Türelement : ca. 2,25 m	4	St	.....	.....
01.09.005	Wie Position 01.09.001, jedoch **Feinreinigung, Stahl-Rohrrahmentür, 2-flg., 3-tlg., B x H = ca. 4,10 x 2.15 m** Allseitige Feinreinigung einer zweiflügeligen Stahl-rohrrahmentür als 3-teilige Türanlage mit zwei fest stehenden Seitenteilen. Einbauort : Erdgeschoss: Raum R.E.05, Bürgerberatung Achse B / 9-10 Achse A-B / 4-5 Türnummer : TU 152 Gesamtmaß : B x H = ca. 4,10 x 2.15 m Breite Türelement : ca. 1,65 m Höhe Türelement : ca. 2,10 m Größe Seitenteil : 1x ca. 1,20 x 2.15 m 1x ca. 1.27 x 2.15 m	1	St	.....	.....
01.09.006	Wie Position 01.09.001, jedoch **Feinreinigung, Stahl-Rohrrahmentür, 2-flg., 3-tlg., B x H = ca. 4,90 x 2.15 m** Allseitige Feinreinigung einer zweiflügeligen Stahl-rohrrahmentür als 3-teilige Türanlage mit zwei fest stehenden Seitenteilen. Einbauort : Erdgeschoss: Raum R.E.05, Bürgerberatung Achse C / 7-8 Achse A-B / 4-5 Türnummer : TU 144 Gesamtmaß : B x H = ca. 4,90 x 2.15 m Breite Türelement : ca. 1,95 m Höhe Türelement : ca. 2,10 m				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Größe Seitenteil : 2x ca. 1,50 x 2.15 m				
		1	St	.....	.....
	01.09 Innentüren, Rohrrahmentüren und				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.10 Außentüren, Stahltüren

01.10.001 Feinreinigung, Stahl-Außentür mit Eckzarge, 1-flg., B x H = ca. 0,55 x 1,60 m

Allseitige Feinreinigung einer einflügeligen Stahl-Außentür mit Eckzarge.

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Türblatt und Eckzarge. Reinigung der Stahlblechtür und Umfassungszarge bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, Türschließeren, Schlössern und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Ausführungsort : Zuluftturm,

Einbau in Außenmauerwerk
des Zuluftturms

Achse C-D / 3-4

Türnummer : -

Breite Tür : ca. 0,55 m
Höhe Tür : ca. 1,60 m

1 St ....

01.10 Außentüren, Stahltüren .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.11 Innentüren, Stahltüren

01.11.001 Feinreinigung, Stahltür mit Umfassungszarge, 1-flg., B x H = ca. 1,25 x 2,25 m, MW </= 0,37 m

Feinreinigung von einflügeligen Stahltüren mit Umfassungszargen.

Ausführungsort : 2. UG

Raum R.U2.02, T 01;
Raum R.U2.07, TGA ELT BOS;
Raum R.U1.25a, Flur;
Raum R.U2.06, Lüftungs-zentrale;
Raum R.U2.03, Heizungs- / Kältezentrale
Raum R.U2.07, Sprinkler-zentrale;
Raum K.U2.04, TGA ELT Sibel;
Raum K.U2.02, Abstellraum;
Raum R.U2.12, Technik 2;
Raum K.U2.01, Schleuse

1. UG,

Raum R.U1.11, Poststelle;
Raum R.U1.22a, Flur;
Raum R.U1.13, SiBe;
Raum R.U1.06, Lager;
Raum R.U1.22, Lager;
Raum R.U1.23, Lager/IT;
Raum R.U1.24, ELT/EDV;
Raum R.U1.09, HM-Werk-statt;
Raum R.U1.22a, Flur;
Raum R.U1.18, Lager;
Raum R.U1.25a, Flur;
Raum K.U1.05, EDV IV;
Raum K.U1.04, Abstellraum;
Raum R.U1.31a, TGA;
Raum R.U1.22a, Flur;
Raum R.U1.22b, Flur;
Raum R.U1.25b, TRH;
Raum R.U1.01c, Foyer 2;
Raum R.U1.30, ELT UV;
Raum R.U1.20, Annahme & Verteilung;
Raum R.U1.07a;
Raum R.U1.04, WC-Vorraum H
Raum R.U1.05, WC-Vorraum D,
Raum H.U1.31, Installations-gang

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

EG, TK Podest,

Raum K.P1.01, Lager;
Raum K.P1.04, WC -H
Vorraum

EG,

Raum R.E.06, Büroraum;
Raum K.E.04, Vorraum;
Raum K.E.02, TR 01;
Raum R.E.07,
Pausenraum

TK Podest 1. OG,

Raum K.P1.02, TRH 01;
Raum K.O2.02, Abstellraum

1. OG,

Raum R.1.23b, Schleuse;
Raum K.1.04, WC-D
Vorraum

2. OG, TK Podest,

Raum K.3.01, Abstellraum

2. OG,

Raum K.2.04, WC-H
Vorraum;
Raum K.3.04, WC-D
Vorraum;
Raum K.2.02, TR 01;
Raum K.2.06, Abstellraum

3. OG, TK Podest,

Raum K.P2.01, Abstellraum,
Raum K.P2.04, WC-H
Vorraum

3. OG,

Raum K.3.02, TR 01

TK Podest 4. OG,

Raum K.4.02, TR 01;
Raum K.4.01, Schleuse;
Raum K.3.06, Schleuse

4. OG,

Raum K.4.03, Technik;
Raum K.4.04, WC-D
Vorraum;

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Raum R.4.20, Flur

DG,

Raum K.DG.02, ELT

Türnummer : TU 13, TU 16, TU 17, TU 18,
TU 19, TU 20, TU 21, TU 24,
TU 26, TU 28, TU 31, TU 32,
TU 34, TU 37, TU 64, TU 66,
TU 68, TU 71, TU 72, TU 74,
TU 75, TU 76, TU 77, TU 78,
TU 79, TU 80, TU 81, TU 85,
TU 86, TU 97, TU 104, TU 105,
TU 106, TU 107, TU 111,
TU 112, TU 113, TU 120,
TU 142, TU 146, TU 147,
TU 149, TU 153, TU 177,
TU 178, TU 182, TU 187,
TU 209, TU 210, TU 216,
TU 250, TU 252, TU 254,
TU 255, TU 277, TU 278,
TU 279, TU 285, TU 339,
TU 364, TU 366, TU 381,
TU 384, TU 385, TU 390,
TU 423, TU 424, TU 425

Breite Tür : bis ca. 1,25 m
Höhe Tür : bis ca. 2,25 m

Maulweite : bis 0,37 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Türblatt und Eckzarge. Reinigung der Stahlblechtür und Umfassungszarge bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, Türschließeren, Schlössern und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

68 St ....

01.11.002 Wie Position 01.11.001, jedoch
Feinreinigung, Stahltür mit Umfassungszarge, 1-flg., B x H = ca. 1,25 x 2,25 m, MW > 0,37-0,60 m

Feinreinigung von einflügeligen Stahltüren mit Umfassungszargen und einer Maulweite größer 0,37 Meter bis 0,60 m.

Ausführungsort : 1. UG,

Raum R.U1.18a, Flur

EG,

Raum K.E.01, Schleuse

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	1. OG, Raum K.1.06, Schleuse 4. OG, Raum R.4.20, Flur Türnummer : TU 67, TU 145, TU 207, TU 274, TU 330 Breite Tür : bis ca. 1,25 m Höhe Tür : bis ca. 2,25 m Maulweite : > 0,37 bis 0,60 m	5	St	.....	.....
01.11.003	Wie Position 01.11.001, jedoch **Feinreinigung, Stahltür mit Umfassungszarge, 2-flg., B x H = ca. 2,00 x 2,20 m, MW </= 0,37 m** Feinreinigung von zweiflügeligen Stahltüren mit Umfassungszargen. Ausführungsort : 2. UG, Raum R.U2.03, Heizungs- / Kältezentrale, Raum R.U2.06, Lüftungs-zentrale 1. UG, Raum R.U1.22a, Flur 1. OG, Raum K.1.06, Schleuse 3. OG, Raum K.3.06, Schleuse Türnummer : TU 14, TU 15, TU 22, TU 25, TU 27, TU 82, TU 83, TU 253, TU 371 Breite Tür : ca. 2,00 m Höhe Tür : ca. 2,25 m Maulweite : bis ca. 0,37 m	9	St	.....	.....
01.11.004	Wie Position 01.11.001, jedoch **Feinreinigung, Stahltür mit Blockzarge, 1-flg., B x H = ca. 1,25 x 2,25 m**				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Feinreinigung von einflügeligen Stahltüren mit Blockzargen. Ausführungsort : 2. UG, Raum R.U2.03, Heizungs- / Kältezentrale 1. UG, Raum R.U1.17, MS-Schalt-schrank; Raum R.U1.14, Lager; Raum R.U1.06, Lager EG, Raum R.1.07, Schleuse 1. OG, Raum R.1.23c, Treppenraum (TR 8), Raum R.1.23b, Schleuse DG, Raum K.DG.03, Flur Türnummer : TU 241, F-TU 007, F-TU 010, F-TU 016, F-TU 041, TU 110, TU 138, TU 179, TU 23 Breite Tür : ca. 1,25 m Höhe Tür : ca. 2,25 m	9	St	.....	.....
01.11.005	Wie Position 01.11.001, jedoch **Feinreinigung, Stahltür mit Blockzarge, 2-flg., B x H = ca. 2,00 x 2,25 m** Feinreinigung von zweiflügeligen Stahltüren mit Blockzargen. Ausführungsort : 1.UG, Raum R.U1.16, Trafo I; Raum R.U1.15, Trafo II Türnummer : F-TU 009, F-TU 008 Breite Tür : ca. 2,00 m Höhe Tür : ca. 2,25 m	2	St	.....	.....
				01.11 Innentüren, Stahltüren	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.12 Innentüren, Holztüren

01.12.001 Feinreinigung, Holz-Innentür mit Stahl-Umfassungszarge, 1-flg., B x H = bis ca. 1,13 x 2,13 m, MW bis ca. 0,15 m

Allseitige Feinreinigung von mit HPL-Schichtstoff belegten, einflügeligen Holz-Innentüren als Drehtüren mit pulverbeschichteten Umfassungszargen.

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller kunststoff-beschichteten Oberflächen des Türblattes und der farbbeschichteten Umfassungszarge. Reinigung der Holztüren mitsamt Stahl-Umfassungszargen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, Türschließern, Schlössern und Türbändern.

Einbauort : 1.UG,

Raum K.U1.05a;
WC-Vorraum D;
Raum R.U1.04,
WC-Vorraum H;
Raum R.U1.02, Pumi

EG,

Raum R.E.10, Büroservice

TK Podest EG;
Raum K.E.05, Dusche;
Raum K.P1.05, WC-H;
Raum K.E.07, WC-Barr

1. OG,

Raum R.1.09, TA;
Raum R.1.18, TA;
Raum R.1.15, Umkleide-H;
Raum R.1.16, Umkleide-D

TK Podest 1. OG,

Raum K.1.05, WC-D

2. OG,

Raum R.2.12, TA ELT;
Raum R.2.34, TA ELT;
Raum R.2.05, ELT UV;
Raum R.2.37, ELT UV;
Raum R.2.13, Abstellraum;
Raum R.2.32b, Pumi;
Raum R.2.33, Büro Service;
Raum K.2.05, WC-H

TK Podest 2. OG,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Raum K.3.05, WC-D

3. OG,

Raum R.3.12, TA ELT;
Raum R.3.24, TA ELT;
Raum R.3.16, Pumi;
Raum R.3.19, WC-Barr.;
Raum R.3.06, ELT UV;
Raum R.3.31, ELT UV;
Raum R.3.21b, Pumi;
Raum R.3.23, Büroservice

TK Podest 3. OG,

Raum K.P2.05, WC-H

4. OG,

Raum R.4.11, TA ELT;
Raum R.4.24, TA ELT;
Raum R.4.10, Büroservice;
Raum R.4.33, ELT UV;
Raum R.4.34, ELT UV;
Raum R.4.23, Lager;
Raum R.4.31, Pumi;
Raum K.4.05, WC-D

Türnummer : TU 93, TU 98, TU 102, TU 141,
TU 148, TU 151, TU 208, TU 211,
TU 212, TU 213, TU 215, TU 251,
TU 280, TU 281, TU 283, TU 284,
TU 286, TU 289, TU 307, TU 308,
TU 316, TU 335, TU 336, TU 337,
TU 338, TU 340, TU 356, TU 357,
TU 360, TU 365, TU 386, TU 387,
TU 388, TU 389, TU 394, TU 396,
TU 417, TU 418

Breite Tür : bis ca. 1,13 m
Höhe Tür : bis ca. 2,13 m

Tiefe Umfassungszarge : bis ca. 0,15 m

38 St ....

01.12.002 Wie Position 01.12.001, jedoch
Feinreinigung, Holz-Innentür (Tapetentür) mit Holz-Blockzarge, 2-flg., B x H = bis ca. 2,00 x 2,03 m

Feinreinigung einer zweiflügeligen mit HPL-Schichtstoff beschichteten Holztür-Innentür als Drehtür mit HPL-beschichteter Holz-Blockzarge.

Türe als Tapetentür, außenseitig belegt mit pulverbeschichteten, perforierten Metalllamellen,

Einbauort : EG,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Raum R.E.14, Ratssaal Türnummer : TU 164 Breite Tür : ca. 2,00 m Höhe Tür : ca. 2,03 m	1	St	.....	.....
01.12.003	Wie Position 01.12.001, jedoch **Feinreinigung, Holztür mit Holz-Stockzarge, 2-flg., B x H = ca. 1,04 x 1,31 m** Feinreinigung einer zweiflügeligen mit HPL-Schichtstoff beschichteten Holztür-Innentür als Drehtür mit HPL-beschichteter Holz-Stockzarge. Türe als Tapetentür außenseitig belegt mit farbbeschichteten GK-Lochplatten, welche nicht in den Reinigungsprozess mit einzubeziehen sind. Die Tür befindet sich in der Wandfläche auf einer Höhe von ca. 0,90 m. Ausführungsort : 1.OG, Raum R.1.3, Galerie Ratssaal Die Tür befindet sich auf dem Umgang der Galerie des Ratsaals vor der Flucht-Außentür Türnummer : - Breite Tür : ca. 1,04 m Höhe Tür : ca. 1,31 m	1	St	.....	.....
				01.12 Innentüren, Holztüren	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.13 Deckenverkleidungen und Röhren

01.13.001 Feinreinigung Deckenverkleidungen, Paneele

Feinreinigung von pulverbeschichteten, gelochten Blechkassetten-Untersichten in den öffentlichen Flächen des Erd- und 1. Obergeschoss.

Ausführungsort : Rathaus,

Erd- bis 4. Obergeschoss

Höhe Untersicht : bis ca. 4,0 m

Breite Lamelle : ca. 180 mm
Höhe Lamelle : ca. 15 mm

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Reinigung der Paneel-Untersichten, inkl. Eckausbildungen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1785 m ....

01.13.002 Feinreinigung dekorativer Rohrleitungen (unter Decke), voller Querschnitt

Feinreinigung von lackierten, im Erdgeschoss bis zum 3. Obergeschoss unterhalb der Decke verlaufenden Rohrleitungen mit vollem Querschnitt.

Ausführungsort : Rathaus,

Erd- bis 3. Obergeschoss

Einbauhöhe : bis ca. 4,0 m

Durchmesser Rohre : ca. 500 mm

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Reinigung der Paneel-Untersichten, inkl. Eckausbildungen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

740 m ....

01.13.003 Wie Position 01.13.002, jedoch
Feinreinigung dekorativer Rohrleitungen (unter Decke), halber Querschnitt

Feinreinigung von lackierten, im Erdgeschoss bis zum 3. Obergeschoss unterhalb der Decke verlaufenden Rohrleitungen mit halbem Querschnitt.

240 m ....

01.13.004 Wie Position 01.13.002, jedoch

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Feinreinigung dekorativer Rohrleitungen (vor Wand), halber Querschnitt

Feinreinigung von lackierten, im Erd- bis zum 3. Obergeschoss beidseitig der Treppenkerne vor der Wand angeordneten als zusammenhängende Fläche ausgebildete Rohrleitungen mit halbem Querschnitt.

140 m² ....

01.13 Deckenverkleidungen und Röhren .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.14 Geländer, Leuchtenpfosten

01.14.001 Feinreinigung, Brüstungsgeländer, Innenbereich
Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich.

Geländer mit Rundrohren, D = ca. 40 mm, als Ober- und Untergurt mit vertikalen Füllstäben als Rundstäben, D = ca. 12 mm. Achsabstand der Füllstäbe ca. 120 mm. Verbindung des Geländers über Pfosten mit Fußplatten, D = ca. 40 mm, am Baugrund. Der Geländerrahmen wird über 90° gebogene Konsolstäbe, D = ca. 20 mm, an den Ober- und Untergurt mit den Pfosten verbunden. Auf den Obergurten der Geländer sind über vertikale Stäbe, D = ca. 8 mm, Edelstahlhandläufe aufgeschweißt.

Es ist die Gesamtkonstruktion aus Geländer, Pfosten und Edelstahl-Handlauf zu reinigen. Ebenso die Konsolstäbe der Pfosten und die Stäbe der Edelstahl-Handläufe.

Ausführungsort : Gebäudeinneres,

Galerien,
Lichthöfe,
Treppenhaus

Höhe Geländer ü. OK Belag : 1.100 mm

Lichter Füllstababstand : ca. 100 mm

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Geländerkonstruktionen und der Edelstahlhandläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

220 m ....

01.14.002 Wie Position 01.14.001, jedoch
Feinreinigung, Treppengeländer, Innenbereich

Feinreinigung von farbbeschichteten Treppengeländern im Innenbereich.

190 m ....

01.14.003 Zulage: Zusätzliche Feinreinigung Stahlschürze
Zulage zu den beiden Vorpositionen für die zusätzliche Reinigung von ca, 30 cm hohen farbbeschichteten seitlichen Stahlschürzen an Decken- oder Treppenkanten.

Höhe Geländer gesamt, inkl. Schürze : 1.400 - 1.500 mm

350 m ....

01.14.004 Feinreinigung, Handläufe, Innenbereich
Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Handläufen mit 90°-Konsolwinkeln und Kopfplatten im

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Innenbereich. Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Handläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	135	m	.....	.....
01.14.005	**Feinreinigung, Leuchtenpfosten, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Leuchtenpfosten, als Rundrohr D = ca. 40 mm, mit kugelsegmentförmiger Leuchtenbasis, im Innenbereich. Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Leuchtenpfosten. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlieren-freien Oberfläche. Höhe Leuchtenpfosten : ca. 900 mm	20	m	.....	.....
01.14.006	**Feinreinigung, Brüstungsgeländer, Außenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Außenbereich. Geländer mit Rundrohren, D = ca. 40 mm, als Ober- und Untergurt mit vertikalen Füllstäben als Rundstäben, D = ca. 12 mm. Achsabstand der Füllstäbe ca. 120 mm. Verbindung des Geländers über Pfosten mit Kopfplatten, D = ca. 40 mm, am Baugrund. Der Geländerrahmen wird über 90° gebogene Konsolstäbe, D = ca. 20 mm, an den Ober- und Untergurt mit den Pfosten verbunden. Ausführung der Montage der Kopfplatten an der Fassade. Auf den Obergurten der Geländer sind über vertikale Stäbe, D = ca. 8 mm, Edelstahlhandläufe aufgeschweißt. Es ist die Gesamtkonstruktion aus Geländer, Pfosten und Edelstahl-Handlauf zu reinigen. Ebenso Konsolstäbe der Pfosten und Stäbe der Edelstahl-Handläufe. Ausführungsort : Außengelände, Treppeanlagen, Dachflächen (ebenerdig erreichbar, bzw. von Treppen und Dach- flächen aus) Höhe Geländer ü. OK Belag : 1.100 mm Lichter Füllstababstand : ca. 100 mm Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Geländerkonstruktionen und der				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Edelstahlhandläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	240	m	.....	.....
01.14.007	Wie Position 01.14.006, jedoch **Feinreinigung, Treppengeländer, Außenbereich** Feinreinigung von farbbeschichteten Treppengeländern im Außenbereich.	25	m	.....	.....
01.14.008	**Zulage: Zusätzliche Feinreinigung Stahlschürze** Zulage zu den Vorpositionen für die zusätzliche Reinigung von ca. 30 cm hohen farbbeschichteten Stahlschürzen. Höhe Geländer gesamt, inkl. Schürze : 1.400 - 1.500 mm	50	m	.....	.....
01.14.009	**Feinreinigung, Leiter, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Leitern in Wandmontage. Leitern mit vertikalen Holmen, D = ca. 40 mm, und Sprossen als Rundstäbe, D = ca. 20 mm. Mit geradem Konsolanschluss an die Wände, im Innenbereich. Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Leitern. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlieren-freien Oberfläche.	10	m	.....	.....
				01.14 Geländer, Leuchtenpfosten	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.15 Stützenverkleidungen

01.15.001 Feinreinigung, Fassadenstützen, Außenbereich

Allseitige Feinreinigung von verkleideten Fassadenstützen. Die Fassadenstützen sind Teil des Primärtragwerkes des Bauwerkes.

Die Stützen sind mit pulverbeschichteten Aluminiumblechen verkleidet und haben eine im Grundriss U-förmige Form.

Ausführungsort : Fassade,

Gebäudelängsseiten

Achse A / 5-15,
Achse D / 5-15

Höhe Stützen : ca. 25,0 m

Abwicklungslänge : ca. 2,20 m

Anzahl Stützen : 22 Stück

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Stützenverkleidungen. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

550 m ....

01.15.002 Feinreinigung, Stützen, Innenbereich

Allseitige Feinreinigung von verkleideten Stützen im Innenbereich.

Die Stützen sind mit pulverbeschichteten Aluminiumblechen verkleidet und haben eine im Grundriss H-förmige Form

Ausführungsort : EG bis 4. OG

Achsen B-C / 6-14

Höhe Stützen : ca. 3,3 m

Abwicklungslänge : bis ca. 2,6 m

Anzahl Stützen : 90 Stück

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Stützenverkleidungen. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

300 m ....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

01.15 Stützenverkleidungen .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.16 Wandbeläge

01.16.001 Feinreinigung Fliesenbeläge, Wandbeläge

Feinreinigung von Wandbelägen aus keramischem Fliesenmaterial, Oberfläche matt, glasiert.

Höhe der Bekleidungsfläche bis 2,50 m.

Ausführungsort : Kellergeschoss,

WCs, Spülküche, Lager und zugehöriger Flur

Erdgeschoss,

WCs, Duschen und Umkleiden Hochschulwache

Behinderten-WC, BT M und BT G1

Obergeschoss,

Behinderten-WC, BT G1

Fliesenbeläge reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

280 m² ....

01.16 Wandbeläge .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.17 Bodenbeläge

01.17.001 Feinreinigung Bodenbeschichtung
Feinreinigung von Bodenbeschichtungen, R9, in Technikflächen, einschl. Reinigung der Sockelbeschichtungen.

Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

1650 m² ....

01.17.002 Feinreinigung Naturkautschukbodenbeläge (Noppenboden)
Feinreinigung von Bodenbelägen aus Naturkautschuk als Noppenboden, Oberfläche seidenmatt, R9.

Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

1160 m² ....

01.17.003 Feinreinigung Linoleumbodenbeläge
Feinreinigung von Bodenbelägen aus Linoleum, R9.

Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

215 m² ....

01.17.004 Feinreinigung Bodenflächen, Ziegelböden
Maschinelles Abfahren von Ziegelböden mit Einscheiben-Scheuersaugmaschine, Oberfläche matt, bis R10. Aufbringen von Reinigungsflüssigkeit, Reinigung mit Einscheibenpad und Absaugen der Reinigungsflotte in einem Arbeitsgang

Reinigen durch maschinelles Abfahren bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

Ausführungsort : Erdgeschoss, Foyer / Hallen

1960 m² ....

01.17.005 Wie Position 01.17.004, jedoch
Feinreinigung Treppenstufen Ziegelböden

Feinreinigung von Ziegelböden mit handgeführten Einscheibenmaschinen im Bereich von Treppenstufen des Foyers.

Steigungsverhältnis : ca. 17/29 cm

Hinweis zur Abrechnung:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	1 Meter = 1 Meter Tritt- und Setzstufe				
		300	m	.....	.....
01.17.006	Wie Position 01.17.004, jedoch **Feinreinigung Podeste, Schleuse und Nebenräume Treppenhaus 1, Ziegelplattenbeläge** Feinreinigung von Ziegelplattenbelägen im Bereich von Podestflächen, Schleusen und Nebenräumen des Treppenhauses 1. Ausführung der Feinreinigung mit handgeführten Einscheibenmaschinen.				
		180	m²	.....	.....
01.17.007	Wie Position 01.17.004, jedoch **Feinreinigung Treppenstufen Ziegelplattenbeläge** Feinreinigung von Ziegelplattenbelägen mit handgeführten Einscheibenmaschinen im Bereich von Treppenstufen des Treppenhauses 1. Steigungsverhältnis : ca. 17/29 cm Hinweis zur Abrechnung: 1 Meter = 1 Meter Tritt- und Setzstufe				
		210	m	.....	.....
01.17.008	**Feinreinigung Fliesenbelag, Bodenbeläge** Feinreinigung von Bodenbelägen aus Fliesenbelägen, Oberfläche matt, bis R11, glasiert, einschl. Fliesensockel. Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				
		260	m²	.....	.....
01.17.009	**Feinreinigung Teppichbelag** Feinreinigung von Böden aus textilem Bodenbelag durch Absaugen mit Bau-Entstauber (Bau-Entstauber gemäß Rücksprache SiGeKo und OÜ) bis zum Ereichen einer schmutzfreien Oberfläche. Ausführungsort : 1. bis 4. Obergeschoss				
		6760	m²	.....	.....
01.17.010	**Feinreinigung Teppichbodenbelag, grobe Verschmutzung** Reinigung von Teppichbelägen von grober Verschmutzung gemäß Pflegeanleitung des Herstellers bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.				
		700	m²	.....	.....
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
01.17.011	**Feinreinigung Sauberlaufmatte innen, A x B = ca. 1,85 x 3,30 m** Feinreinigung einer Sauberlaufmatte im Innenbereich, Größe ca. 1,85 x 3,30 m. Sauberlaufmatte herausnehmen und reinigen, Vertiefung mit Einbaurahmen reinigen bis zum Erreichen von schmutzfreien Oberfläche. Sauberlaufmatte wieder einlegen. Ausführungsort : 1. UG: Windfang West	1	St	.....	.....
01.17.012	**Feinreinigung Sauberlaufmatte innen, A x B = ca. 2,05 x 1,60 m** Feinreinigung einer Sauberlaufmatte im Innenbereich, Größe ca. 2,05 x 1,60 m Sauberlaufmatte herausnehmen und reinigen, Vertiefung mit Einbaurahmen reinigen bis zum Erreichen von schmutzfreien Oberfläche. Sauberlaufmatte wieder einlegen. Ausführungsort : EG: Windfang Ost	1	St	.....	.....
				01.17 Bodenbeläge	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.18 Sockelleisten

01.18.010 Feinreinigung Holz-Sockelleisten
Feinreinigung von lackierten Holz-Sockelleisten.

Ausführungsort : 1. bis 4. Obergeschoss

Format : ca. 75 x 20 mm

Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

2020 m ....

01.18 Sockelleisten .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.19	**Sanitäreinrichtungen**				
01.19.001	**Feinreinigung, Waschtische Porzellan** Feinreinigung von Waschtischen aus Sanitär-Porzellan, einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen. Waschtische desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : 1. UG bis 4.OG	27	St	.....	.....
01.19.002	**Feinreinigung, WCs** Feinreinigung von wandhängenden WCs aus Sanitär-Porzellan, einschl. der Betätigungsfeldern. WCs desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : 1. UG bis 4.OG	34	St	.....	.....
01.19.003	**Feinreinigung, Urinal** Feinreinigung von wandhängenden Urinalen aus Sanitär-Porzellan, einschl. der Betätigungsfeldern. Urinale desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : 1. UG bis 4.OG	22	St	.....	.....
01.19.004	**Feinreinigung, Dusche** Feinreinigung einer Duschwanne, einschl. der Armaturen. Duschtasse desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Größe Duschtassen : bis ca. 100 x 100 cm Ausführungsort : EG, Treppenkern	1	St	.....	.....
01.19.005	**Feinreinigung, Kristallglasspiegel, B x H = ca. 205 x 80 cm** Feinreinigung von Kristallspiegeln als Einklebespiegel. Kristallspiegel reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Größe Spiegel : ca. 205 x 80 cm Ausführungsort : 1. Untergeschoss: Raum R.U1.04, WC-Vorraum H Raum R.U1.05, WC-Vorraum D	2	St	.....	.....
01.19.006	Wie Position 01.19.005, jedoch **Feinreinigung, Kristallglasspiegel, B x H = ca. 140 x 80 cm** Größe Spiegel : ca. 140 x 80 cm Ausführungsort : EG bis 4.OG: Raum K.P1.04, WC-H Vorraum, Raum K.1.04, WC-D Vorraum, Raum K.2.04, WC-H Vorraum, Raum K.3.04, WC-D Vorraum, Raum K.P2.04, WC-H Vorraum Raum K.4.04, WC-D Vorraum	6	St	.....	.....
01.19.007	Wie Position 01.19.005, jedoch **Feinreinigung, Klappspiegel, B x H = ca. 60 x 100 cm** Reinigung eines Klappspiegels in Binderten-WCs. Größe Spiegel : ca. 60 x 100 cm Ausführungsort : 1.UG, EG und 3.OG: Raum U1.03, WC-Barr Raum K.E.07, WC-Barr Raum R.3.16b, WC-Barr	3	St	.....	.....
01.19.008	**Feinreinigung Toilettenpapierhalter + Toil.-Bürst.-Garnitur** Feinreinigung von Toilettenpapierhaltern und Toilettenbürstengarnituren mitsamt Aufnahmebehälter. Gegenstände aus Edelstahl/Kunststoff. WC-Ausstattung desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : 1. UG bis 4. OG	34	St	.....	.....
01.19.009	**Feinreinigung Faltpapier-Handtuchhalter** Feinreinigung von Faltpapier-Handtuchspender aus Edelstahl/Kunststoff, wandhängend. Handtuchspender reinigen bis zum Erreichen einer				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : 1.UG bis 4. OG	27	St	.....	.....
01.19.010	**Feinreinigung Seifenspender** Feinreinigung von Seifenspender aus Edelstahl / Kunststoff, wandhängend. Seifenspender reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : 1. UG bis 4. OG	27	St	.....	.....
01.19.011	**Feinreinigung WC-Trennwandanlagen** Allseitige (Mengenangabe entspricht der allseitig zu reinigenden Fläche) Feinreinigung von WC-Trennwandanlagen aus kunstoffbeschichteten Trennwänden, inkl. Türen und Beschlägen. WC-Trennwandanlagen gemäß Reinigungsvorgaben der Hersteller reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Inkl. Türen und Beschlägen sowie allen Konstruktions-Aufständerungs-Bestandteilen. Höhe : ca. 2,00 m (inkl. Aufständerung) Kabinenanzahl insgesamt : 29 St. Ausführungsort : 1. UG bis 4. OG	262	m²	.....	.....
01.19.012	**Feinreinigung Urinalschamwände** Allseitige Feinreinigung von Urinalschamwänden aus beschichtetem Holzwerkstoff, inklusive Metallbefestigungen. Urinalschamwände reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Maße : ca. 400 x 900 mm Ausführungsort : 1. UG bis 4. OG	16	St	.....	.....
01.19.013	**Feinreinigung, Wickeltisch** Feinreinigung eines wandhängenden Wickeltisches mit allen Bestandteilen.				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Wickeltisch reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : Raum K.E.07, WC-Barr Raum R.3.16b, WC-Barr	2	St	.....	.....
	01.19 Sanitäreinrichtungen				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.20 Inneneinrichtung

01.20.001 Feinreinigung Empfangstresen, EG

Feinreinigung eines mehrteiligen Empfangstresens.

Ausführungsort : EG,

Raum R.U1.01, Foyer 1

Empfangstresen als U-förmiger (mit 4x 45°-Ecken) Tresen im Foyer des Erdgeschosses, mit den Abmessungen H x T x L = ca. 1,10 x 0,85 x 7,50 m, mit Tisch- / Arbeitsplatte für das Empfangspersonal und einer höhergelegenen, frontalen Aufkantung. Mit frontalen Ausbuchtungen im Bereich der Durchreiche. Empfangstresen aus kunststoffbeschichtetem Holzwerkstoff sowie vorderseitig verkleidet mit farbbeschichteten Metalllamellen.

Hinter dem Empfangstresen befindet sich eine Rückwand, mit abschließbaren Türen und Fächern im unteren Teil der Rückwand. Rückwand weiterhin versehen mit Logo der Stadt Bocholt und Schriftzug sowie einem Großdisplay.

Auf dem Tresen und zwischen Tresen und Rückwand sind Glasverkleidungen zu reinigen, Höhe bis ca. 1,80 m.

Empfangstresen und Rückwand reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Die Glasflächen des Aufzugsschachtes (Wände und Decke) sind innen- und außenseitig zu reinigen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Die Reinigung des Großdisplays erfolgt nach vorheriger Rücksprache mit der OÜ des AGs und Reinigungsanleitung des Herstellers. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.20.002 Feinreinigung Holzsitzbänke, EG

Feinreinigung einer Bankauflage aus lackiertem Holz.

Ausführungsort : EG, Foyer

Abmessung : T x H= ca. 0,40 x 0,06 m

Bankauflage für Sitzbank aus lackiertem Holz fest montiert auf massivem Sockel aus Ziegelmauerwerk.

Bankauflage sichtseitig reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

85 m ....

Position	Beschreibung	Menge Einh	EP	GP

Übertrag: .....

01.20.003 **Feinreinigung Teeküche, EG**

Feinreinigung einer Teeküche.

Teeküche ausgeführt in Anlehnung an Detailplan "5_R_706_DE_--_639", jedoch Ausführung ohne Oberschränke, dafür aber mit oberer Abschlussplatte.

Ausführungsort : EG, Raum R.E.07, Pausenraum

Abmessungen : L x H x T = ca. 3,60 x 2,00 x 0,60 m

Teeküche als einzeilige Teeküche mit beidseitigen, hohen Schränken, jedoch ohne Oberschränke (Ansicht von vorne als U-Form). Küchenzeile bestehend aus Unterschränken, 2 seitlichen 1,10 Meter hohen Schränken, Arbeitsplatte, Rückwand (bis 2 Meter Höhe) und Abschlussdeckplatte (Dach) in 2 Meter Höhe.

Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerk-stoffplatten-Konstruktion.

Einbaugeräte und Ausstattung : - 1x Einbaukühlschrank
- 1x Einbaukühlschrank mit Eisfach
- 1x Spülmaschine
- 1x Spüle ohne Ablage
- 1x Spültischarmatur
- 2x Einbaumikrowellen
- 2x Besteckschubläden mit Besteckeinsätzen
- 2x Doppelsteckdosen
- 1x Mehrteiliger Abfall-behälter
- 1x Kaffeevollautomat

Teeküche mitsamt Einbaugeräten und Ausstattung allseitig und desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.20.004 **Feinreinigung Teeküche, Umgang 1.OG**

Feinreinigung einer aus zwei Teilen, einem wand-ständigem und einem freistehenden Teil, bestehende Teeküche.

Siehe Detailplan "5_R_706_DE_01_640".

Ausführungsort : 1. OG,

Raum R.1.02, Umgang

Abmessungen TK wandständig : L x H x T = ca. 4,20 x 3,23 x 0,70 m

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Abmessungen TK freistehend : L x H x T = ca. 4,20 x 1,10 x 0,90 m

Teeküche als eine aus zwei separat stehenden Bauelementen bestehende Teeküche:

1.) Bauelement Teil 1, wandständig:

Das erste Bauelement ist wandständig ausgeführt. Bauelement als einzeilige Teeküche mit beidseitigen, hohen Schränken sowie Oberschränke (Ansicht von vorne als rechteckige O-Form). Küchenzeile bestehend aus Unter- und Oberschränken, 2 seitlichen 1,30 Meter hohen Schränken, Arbeitsplatte und Rückwand (bis 2 Meter Höhe). Schränke mit Möbelschlössern abschließbar. Die Arbeitplatte und der umschriebene Hohlraum der Teeküche ist ebenfalls abschließbar über ein Rollgitter.

2.) Bauelement Teil 2, freistehend:

Das zweite Bauelement ist freistehend gegenüber dem Bauelement Teil 1 ausgeführt. Bauelement als einzeilige Teeküche mit davor befindlicher Theke. Tiefe der aus Plattenmaterial hergestellten Theke 0,45 m, Höhe 1,10 m. Hinter der Theke befinden sich Schränke, mit Möbelschlössern abschließbar, mit darüber befindlicher Arbeitsplatte.

Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerk-stoffplatten-Konstruktion.

Einbaugeräte und Ausstattung : - 1x Einbaukühlschrank mit Eisfach
- 1x Spülmaschine
- 1x Spüle ohne Ablage
- 1x Spültischarmatur
- 2x Besteckschubläden mit Besteckeinsätzen
- 2x Doppelsteckdosen
- 1x Mehrteiliger Abfall-behälter

Zweiteilige Teeküche mitsamt Einbaugeräten und Ausstattung allseitig und desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Schlösser und Rollgitter sind ebenfalls mit in den Reinigungsprozess einzubeziehen. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.20.005 Feinreinigung Teeküche, Vorstand 2.OG

Feinreinigung einer Teeküche.

Teeküche ausgeführt in Anlehnung an Detailplan "5_R_706_DE_--_639".

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Ausführungsort : 2. OG,

Raum R.2.21,
Sekretariat

Abmessungen : L x H x T = ca. 3,60 x 2,80 x 0,60 m

Teeküche als einzeilige Teeküche mit beidseitigen, hohen Schränken sowie Oberschränke (Ansicht von vorne als rechteckige O-Form). Küchenzeile bestehend aus Unter- und Oberschränken, 2 seitlichen 1,10 Meter hohen Schränken, Arbeitsplatte und Rückwand (bis 2 Meter Höhe).

Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatten-Konstruktion.

Einbaugeräte und Ausstattung : - 1x Einbaukühlschrank
- 1x Einbaukühlschrank mit Eisfach
- 1x Spülmaschine
- 1x Spüle ohne Ablage
- 1x Spültischarmatur
- 2x Mikrowellen
- 2x Besteckschubläden mit Besteckeinsätzen
- 2x Doppelsteckdosen
- 1x Mehrteiliger Abfallbehälter
- 1x Kaffeevollautomat

Teeküche mitsamt Einbaugeräten und Ausstattung allseitig und desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.20.006 **Feinreinigung Teeküche, Pausenräume 2. - 4.OG**

Feinreinigung einer Teeküche.

Siehe Detailplan "5_R_706_DE_--_639".

Ausführungsort : 2. OG,

Raum R.2.07,
Pausenraum;
Raum R.2.31,
Pausenraum

3. OG,

Raum R.3.10,
Pausenraum;
Raum R.3.25,
Pausenraum

4. OG,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Raum R.4.12,
Pausenraum;
Raum R.4.25,
Pausenraum

Abmessungen : L x H x T = ca. 3,60 x 2,80 x 0,60 m

Teeküche als einzeilige Teeküche mit beidseitigen, hohen Schränken sowie Oberschränke (Ansicht von vorne als rechteckige O-Form). Küchenzeile bestehend aus Unter- und Oberschränken, zwei seitlichen 1,10 Meter hohen Schränken, Arbeitsplatte und Rückwand (bis 2 Meter Höhe).

Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatten-Konstruktion.

Einbaugeräte und Ausstattung : - 1x Einbaukühlschrank
- 1x Einbaukühlschrank mit Eisfach
- 1x Spülmaschine
- 1x Spüle ohne Ablage
- 1x Spültischarmatur
- 2x Mikrowellen
- 2x Besteckschubläden mit Besteckeinsätzen
- 2x Doppelsteckdosen
- 1x Mehrteiliger Abfallbehälter
- 1x Kaffeevollautomat

Teeküche mitsamt Einbaugeräten und Ausstattung allseitig und desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

6 St ....

01.20.007 **Feinreinigung Garderobe lang, 1. - 4.OG**

Feinreinigung der zweiteiligen, langen (Standard-) Garderoben in den Obergeschossen.

Garderobe ausgeführt gemäß Detailplan "5_R_706_DE_--_621".

Ausführungsort : 1. OG,

Raum R.1.08,
Büroraum;
Raum R.1.12,
Büroraum

2. OG,

Raum R.2.14,
Büroraum;

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Raum R.2.02,
Büroraum;
Raum R.2.35,
Büroraum

3. OG,

Raum R.3.13,
Büroraum;
Raum R.3.17,
Büroraum;
Raum R.3.06,
Büroraum;
Raum R.3.28,
Büroraum

4.OG,

Raum R.4.14,
Büroraum;
Raum R.4.8,
Büroraum;
Raum R.4.02,
Büroraum;
Raum R.4.29,
Büroraum

Gardrobe bestehend aus einem unteren Sideboard und einer oberen Garderobe mit Hutablage:

Abmessungen Sideboard : L x H x T = ca. 3,27 x 0,52 x 0,62 m

Abmessungen Hutablage mit Metallrahmen und Kleiderbügeln : L x H x T = ca. 3,27 x 0,52 x 0,62 m

Zweiteilige Garderobe mit unterem Sideboard mit einer feststehenden Frontblende und 4 Schubläden sowie einer oberen Garderobenkonstruktion mit Hutablage und einer Rahmenkonstruktion aus farbbeschichteten, quadratischem Metallrahmen und einer Schiene für Kleiderbügeln als Hotelbügel mit Sicherungshaken. Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerkstoff-Platten-konstruktion sowie farbbeschichteten Metallrahmen und 32 Kleiderbügeln.

Zweiteilige Garderobe, Hutablage, Metallrahmen und Kleiderbügeln außen- und innenseitig reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

13 St ....

01.20.008 Wie Position 01.20.007, jedoch
Feinreinigung Garderobe kurz, 2.OG

Feinreinigung der zweiteilige, kurzen Garderobe im 2.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Obergeschoss. Ausführung abweichend mit 26 Kleiderbügeln. Garderobe ausgeführt in Anlehnung anDetailplan "5_R_706_DE_--_621". Ausführungsort : 2. OG, Raum R.2.21, Sekretariat Abmessungen Sideboard : L x H x T = ca. 2,70 x 0,52 x 0,62 m Abmessungen Hutablage mit Metallrahmen und Kleiderbügeln : L x H x T = ca. 2,70 x 0,52 x 0,62 m	1	St	.....	.....
01.20.009	**Feinreinigung Theke Sekretariat, 2.OG** Feinreinigung einer Theke für das Sekretariat des Führungspersonals. Ausführungsort : 2. OG, Raum R.2.21, Sekretariat Abmessungen : L x H x T = bis ca. 3,85 x 1,10 x 0,37 m Theke des Sekretariats im 2. Obergeschoss ausgeführt mit mehreren Türen, mit dahinterliegenden Fächern sowie offenen Fächern. Konstruktion als kunststoff-beschichtete Holzwerkstoff-Plattenkonstruktion. Theke von außen und innen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Ober-fläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
01.20.010	**Feinreinigung Einbauschrank, 1.OG** Feinreinigung eines Einbauschrankes (in Wandnische verbaut). Ausführungsort : 1. OG, Raum R.1.20b, Gleichstellungsbeauftr.; Raum R.1.23, Besprechung Abmessungen : L x H x T = bis ca. 2,30 x 3,34 x 1,00 m Einbauschrank mit fest verbauten Bestandteilen und mehreren Türen mit dahinterliegenden Fächern.				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerk-stoff-Plattenkonstruktion. Einbauschrank von außen und innen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	2	St	.....	.....
01.20.011	**Feinreinigung Unterbau Waschtische, 1.UG** Feinreinigung eines Waschtisch-Unterbaus. Waschtisch-Unterbau ausgeführt gemäß Detailplan "5_R_706_DE_-1_617". Ausführungsort : 1. UG, Raum R.U1.04, WC-Vorraum H; Raum R.U1.05, WC-Vorraum D Abmessungen : L x H x T = ca. 2,55 x 0,20 x 0,50 m Waschtisch-Unterbau als Basiskonstruktion für darauf eingesetzte Keramik-Waschtischen. Waschtisch-Unterbau in kubischer Form. Konstruktion als kunststoff-beschichtete Holzwerkstoff-Plattenkonstruktion. Waschtisch-Unterbau außenseitig desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	2	St	.....	.....
01.20.012	**Feinreinigung Theke Garderobe, 1.UG** Feinreinigung der Garderobentheke des Theaters. Theke ausgeführt gemäß Detailplan "5_R_706_DE_-1_618". Ausführungsort : 1. UG, Raum R.U1.07, Garderobe Abmessungen : L x H x T = ca. 6,05 x 0,93 x 0,60 m Garderobentheke als einzeiliges Möbelstück. Ausführung mit oberer, durchlaufender Platte und nach hinten offenen Fächern. Konstruktion als kunststoff-beschichtete Holzwerkstoff-Plattenkonstruktion. Garderobentheke allseitig reinigen bis zum Erreichen				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.20.013 Feinreinigung Schrank Garderobe, 1.UG

Feinreinigung eines Garderobenschrankes.

Garderobenschrank ausgeführt gemäß Detailplan "5_R_706_DE_-1_618".

Ausführungsort : 1. UG, Raum R.U1.07, Garderobe

Abmessungen : L x H x T = ca. 4,45 x 4,95 x 0,77 m

Garderobenschrank mit fest verbauten Bestandteilen und mehreren abschließbaren Türen mit dahinterliegenden Fächern. Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerkstoff-Plattenkonstruktion.

Garderobenschrank von außen und innen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.20.014 Feinreinigung Garderobenelemente schmal, 1.UG

Feinreinigung von wandhängenden Garderobenelementen mit zugehöriger, jedoch separater bodenständiger Ablage.

Siehe Detailplan "5_R_706_DE_-1_618", "Schnitt B-B" und hier das links abgebildete, schmalere Element.

Ausführungsort : 1. UG,

Raum R.U1.07, Garderobe

Abmessungen Wand-garderobe : B x H = ca. 1,02 x 1,08 m

Abmessungen boden-ständige Ablage : B x L x H = ca. 0,40 x 0,90 x 0,05 m

Rot farbbeschichtete Wandgarderobe bestehend aus Rundrohrrahmen, D = ca. 40 mm, mit 90° gebogenen Rohrsegmenten in den Ecken. Ausführung je Rahmen mit 5 auf dem Oberrohr angeschweißten Stäben auf welchen sich, nach unten offene Kugelsegmente befinden. Um das Oberrohr sind 15, auf Abstand gesetzte, gebogene Rundstäbe geformt, die beidseits des Oberrohrs als Kleiderhaken aufgebogen sind.

Die rot farbbeschichtete Ablage hat die Form einer flachen, rechteckförmigen Schale aus Stahlblech, mit

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	den zuvor benannten Maßen. Wandgarderobe und Ablage reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	5	St	.....	.....
01.20.015	Wie Position 01.20.014, jedoch **Feinreinigung Garderobenelemente breit, 1.UG** Feinreinigung von wandhängenden Garderobenelementen mit zugehöriger bodenständiger Ablage. Siehe Detailplan "5_R_706_DE_-1_618", "Schnitt B-B" und hier das rechts abgebildete, breitere Element. Abmessungen Wand-garderobe : B x H = ca. 1,30 x 1,08 m Abmessungen boden-ständige Ablage : B x L x H = ca. 0,40 x 1,18 x 0,05 m	8	St	.....	.....
01.20.016	Wie Position 01.20.014, jedoch **Feinreinigung Garderobenelemente schmal, EG** Reinigung von im Foyer befindlichen, grau farbbeschichteten, Garderoben ohne bodenständige Ablage als Einzelelemente in Boden- oder Wandmontage bis zu einer Breite von ca. 1,20 m und einer Höhe bis ca. 2,00 m.	5	St	.....	.....
01.20.017	Wie Position 01.20.014, jedoch **Feinreinigung Garderobenelemente lang, EG** Reinigung von im Foyer befindlichen, horizontal, poly-gonal verlaufenden, grau farbbeschichteten, Garderoben ohne bodenständige Ablage als Einzelelemente in Boden- oder Wandmontage bis zu einer Breite von ca. 1,20 m und einer Höhe bis ca. 1,50 m.	10	m	.....	.....
01.20.018	**Feinreinigung Spiegelwände Garderobe, 1.UG** Feinreinigung von Kristallspiegeln mit rot lackiertem Rahmen. Ausführungsort : 1. UG, Raum R.U1.07, Garderobe Die Spiegel haben unterschiedliche Größen und verlaufen teilweise über Eck.				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Kristallspiegel und Rahmen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführung der Reinigung in mehreren Teilflächen. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		10	m²	.....	.....
	01.20 Inneneinrichtung				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.21	**Leuchten**				
01.21.001	**Feinreinigung, innen, Stehleuchte, 1-flammig, Maß ca. 1.000 x 300 x 2.000 mm** Feinreinigung, innen, einer einflammigen Stehleuchte für einen Arbeitsplatz. Länge : ca. 1.000 mm Breite : ca. 300 mm Höhe : ca. 2.000 mm Einflammige Stehleuchte reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	50	St	.....	.....
01.21.002	**Feinreinigung, innen, Stehleuchte, 2-flammig, Maß ca. 2.000 x 300 x 2.000 mm** Feinreinigung, innen, einer zweiflammigen Stehleuchte für zwei Arbeitsplätze. Länge : ca. 2.000 mm Breite : ca. 300 mm Höhe : ca. 2.000 mm Zweiflammige Stehleuchte reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	190	St	.....	.....
01.21.003	**Feinreinigung, innen, Anbauleuchte, Decke, Maß ca. 2.000 x 60 x 70 mm** Feinreinigung, innen, von Deckenanbauleuchten, Maße ca. 2.000 x 60 x 70 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Deckenanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	320	St	.....	.....
01.21.004	Wie Position 01.21.003, jedoch **Feinreinigung, innen, Pendelleuchte, Maß ca. 2.000 x 60 x 70 mm, Pendellänge bis 850 mm** Ausführung als Pendelleuchte, Pendellänge bis 850 mm.	300	St	.....	.....
01.21.005	**Feinreinigung, innen, Anbauleuchte, Decke, Maß 1.300 x 70 x 70 mm** Feinreinigung, innen, von Deckenanbauleuchten, Maße ca. 1.300 x 70 x 70 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 6,7 m über Fertigfußboden. Deckenanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : Treppenhaus	32	St	.....	.....
01.21.006	**Feinreinigung, innen, Anbauleuchte, Wand D = ca. 300 mm** Feinreinigung, innen, von Wandanbauleuchten, Durchmesser ca. 300 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Wandanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : Küche	3	St	.....	.....
01.21.007	**Feinreinigung, innen, Anbauleuchte, Wand, L = ca. 600 mm** Feinreinigung, innen, von Wandanbauleuchten, Länge ca. 600 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 2,5 m über Fertigfußboden. Wandanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : WCs	3	St	.....	.....
01.21.008	**Feinreinigung, innen, Einzellichtleiste, Decke, L = ca. 2.000 mm** Feinreinigung, innen, von Einzellichtleisten, Länge ca. 2.000 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 5,0 m über Fertigfußboden. Einzellichtleisten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : Technikräume	230	St	.....	.....
01.21.009	**Feinreinigung, innen, Einzellichtleiste als Pendelleuchte, L = ca. 2.000 mm** Feinreinigung, innen, von Einzellichtleisten als Pendelleuchten, Länge ca. 2.00 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 5,0 m über Fertigfußboden. Pendelleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : Technikräume	150	St	.....	.....
01.21.010	**Feinreinigung, innen, Röhrenleuchte als Pendelleuchten, L = ca. 700 mm**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Feinreinigung, innen, von Röhrenleuchten als Pendelleuchten, Länge ca. 700 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Pendelleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	80	St	.....	.....
01.21.011	**Feinreinigung, innen, Einbau-Downlights, D = ca. 255 mm** Feinreinigung, innen, von Einbau-Downlights, Durchmesser ca. 255 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Einbau-Downlights reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	30	St	.....	.....
01.21.012	**Feinreinigung, innen, Strahler für Stromschienensystem, 2-flammig, Maß ca. 150 x 150 x 300 mm** Feinreinigung, innen, von Strahler mit Stromschienensystem, 2-flammig, Maß ca. 150 x 150 x 300 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Strahler mit Stromschienensystem reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	10	St	.....	.....
01.21.013	**Feinreinigung, außen, Strahler, Wand, Anbauleuchte** Feinreinigung, außen, von Anbauleuchten in eckiger Bauform, Maß bis ca. 300 x 300 x 300 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Anbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	10	St	.....	.....
01.21.014	**Feinreinigung, außen, Wand-Anbauleuchte mit Gitter** Feinreinigung, außen, von Anbauleuchten in ovaler Bauform mit Gehäuse, ovalem Glas und Schutzgitter, Maß bis ca. 200 x 100 x 100 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 3,0 m über Belag. Anbauleuchten mit Schutzgitter reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	12	St	.....	.....
01.21.015	**Feinreinigung, Kugelleuchten, D = ca. 250 mm**				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Feinreinigung, innen, von auf Leuchtenpfosten befindlichen Kugelleuchten aus opakem Milchglas, Durchmesser ca. 250 mm. Montage bis ca. 2,5 m über Fertigfußboden. Kugelleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	200	St	.....	.....
01.21.016	**Feinreinigung, Lichtdecke Ratssaal, Maß ca. 7.600 x 5.200 mm** Feinreinigung, innen, einer Lichtdecke, Größe ca. 7.600 x 5.200 m, bis ca. 6,30 m über Fertigfußboden. Lichtdecke reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
01.21.017	**Feinreinigung, außen, Wandleuchte, Anbau, Maß 220 x 130 x 100 mm** Feinreinigung, außen, einer Wandleuchte, Maß ca. 220 x 130 x 100 mm. Montage bis ca. 3,0 m über Fertigfußboden. Wandleuchte reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	5	St	.....	.....
01.21.018	**Feinreinigung, innen, Blitzleuchte** Feinreinigung, innen, von Blitzleuchten. Montage bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Blitzleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	35	St	.....	.....
01.21.019	**Feinreinigung, außen, Blitzleuchte** Feinreinigung, außen, von Blitzleuchten. Montage bis ca. 4,0 m über Gelände-Oberkante. Blitzleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
01.21.020	**Feinreinigung, innen, Rettungszeichenleuchte, Decke, Maß ca. 280 x 220 mm** Feinreinigung, innen, von Rettungszeichenleuchte, Maße ca. 280 x 220 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden.				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Deckenanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		270	St	.....	.....
01.21.021	**Feinreinigung, innen, Rettungszeichenleuchte, Wand, Maß ca. 350 x 190 mm** Feinreinigung, innen, von Rettungszeichenleuchten, Maß ca. 350 x 190 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Rettungszeichenleuchten als Wandanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		310	St	.....	.....
01.21.022	**Feinreinigung, außen, Sicherheitsleuchte Strahler, Wand** Feinreinigung, außen, von Sicherheitsleuchten als Strahler, Maße ca. 400 x 400 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 7,0 m über OK Belag. Sicherheitsleuchten als Wandanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlieren-freien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		14	St	.....	.....
				01.21 Leuchten	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.22	**Heizkörper**				
01.22.001	**Feinreinigung, Heizwand, Maße bis ca. 2.000 x 1.200 x 122 mm** Feinreinigung von Heizwand, Maße ca. 2.000 x 980 x 122 bis ca. 2.000 x 1.200 x 122 mm. Heizwand reinigen, inkl. Heizleitungen und Ventil, bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	22	St	.....	.....
01.22.002	Wie Position 01.22.001, jedoch **Feinreinigung, Heizwand, Maße bis ca. 2.000 x 630 x 122 mm** Feinreinigung einer Heizwand, Maße ca. 1.800 x 400 x 102 bis ca. 2.000 x 630 x 122 mm.	2	St	.....	.....
01.22.003	**Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 400 x 1.000 x 33 mm** Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 400 x 700 x 11 bis ca. 400 x 1.000 x 33 mm. Flachheizkörper reinigen, inkl. Heizleitungen und Ventil, bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	2	St	.....	.....
01.22.004	Wie Position 01.22.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 400 x 2.000 x 33 mm** Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 400 x 1.600 x 11 bis ca. 400 x 2.000 x 33 mm.	4	St	.....	.....
01.22.005	Wie Position 01.22.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 600 x 1.200 x 33 mm** Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 600 x 800 x 11 bis ca. 600 x 1.200 x 33 mm.	3	St	.....	.....
01.22.006	Wie Position 01.22.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 600 x 1.800 x 33 mm** Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 600 x 1.400 x 11 bis ca. 600 x 1.800 x 33 mm.	9	St	.....	.....
01.22.007	Wie Position 01.22.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 600 x 2.600 x 33 mm**				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 600 x 2.000 x 11 bis ca. 600 x 2.600 x 33 mm.				
		3	St	.....	.....
01.22.008	Wie Position 01.22.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 900 x 600 x 33 mm**				
	Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 900 x 400 x 11 bis ca. 900 x 600 x 33 mm.				
		35	St	.....	.....
01.22.009	Wie Position 01.22.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 900 x 1.000 x 33 mm**				
	Maße ca. 900 x 700 x 11 mm bis ca. 900 x 1.000 x 33 mm				
		5	St	.....	.....
01.22.010	Wie Position 01.22.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 900 x 1.400 x 33 mm**				
	Maße ca. 900 x 1.100 x 11 mm bis ca. 900 x 1.400 x 33 mm				
		3	St	.....	.....
01.22.011	Wie Position 01.22.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 900 x 2.300 x 33 mm**				
	Maße ca. 900 x 1.600 x 11 mm bis ca. 900 x 2.300 x 33 mm				
		9	St	.....	.....
01.22.012	**Feinreinigung, Ventil-Konvektor, Maße bis ca. 280 x 800 x 133 mm** Feinreinigung von Ventil-Konvektoren, Maße bis ca. 280 x 800 x 133 mm.				
	Konvektorheizkörper, inkl. Heizleitungen und Ventil, reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		12	St	.....	.....
01.22.013	**Feinreinigung, Wandkonvektor, Maße bis ca. 650 x 1.200 x 115 mm** Feinreinigung von Ventil-Konvektoren, Maße bis ca. 650 x 1.200 x 115 mm.				
	Wandkonvektor, inkl. Heizleitungen und Ventil, reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		7	St	.....	.....
01.22.014	Wie Position 01.22.012, jedoch				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Feinreinigung, Konvektorheizkörper, Maße bis ca. 2.600 x 210 x 300 mm				
	Maße bis ca. 2.600 x 210 x 300 mm				
		5	St	.....	.....
	01.22 Heizkörper				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.23 Technik

01.23.001 Haustechnikgeräte reinigen

Haustechnikgeräte (Lüftungsgeräte, Armaturen, Schaltschränke, EDV-Schränke, etc.) und Leitungen (Lüftungs-, Sanitär- und Stromleitungen verschiedenter Querschnitte) in den Untergeschossen in Technikbereichen außenseitig reinigen.

Es liegt eine teils hohe Installationsdichte vor.

Haustechnikgeräte und Leitungen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

Ausführungsort : 1. bis 2.UG, Technikflächen

Anteil Installation bezogen
auf die Grundfläche : ca. 70 %

Abrechnung in m2 über die Grundfläche der Technikräume.

1000 m² ....

01.23 Technik .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.24	**Außenanlagen**				
01.24.001	**Feinreinigung Bodenflächen, Ziegelbeläge** Maschinelles Abfahren von Ziegelböden in Außenbereichen mit Einscheiben-Scheuersaugmaschine, Oberfläche matt, R10. Aufbringen von Reinigungsflotte, Reinigung mit Einscheibenpad und Absaugen in einem Arbeitsgang. Die Böden sind bereits durch gesonderte Gewerke gründlich gereinigt oder neu erstellt worden. Es handelt sich um eine abschließende Feinreinigung. Reinigen durch maschinelles Abfahren bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführungsort : Außenanlagen, Ziegelflächen	1550	m²	.....	.....
01.24.002	Wie Position 01.24.001, jedoch **Feinreinigung Treppenstufen Ziegelplattenbeläge** Ausführung einer Feinreinigung mit handgeführten Einscheibenmaschinen im Bereich von Freitreppen in Außenanlagen. Steigungsverhältnis : ca. 17/29 cm Hinweis zur Abrechnung: 1 Meter = 1 Meter Tritt- und Setzstufe	55	m	.....	.....
01.24.003	**Groben Verunreinigungen sammeln** Reinigung von Ziegelbelägen in Außenanlagen von grober Verschmutzung, wie z. B. Vogelkot oder biologische Ablagerungen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	200	m²	.....	.....
01.24.004	**Laub kehren, Außenflächen** Kehren von Laub in Außenanlagen bis zum Erreichen laubfreier Oberflächen. Laub kehren, aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	500	m²	.....	.....
01.24.005	**Zivilisationsmüll aufnehmen, Außenflächen**				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Auflesen von Zivilisationsmüll wie leere Verpackungen, Flaschen, Dosen, etc., in Außenanlagen bis zum Erreichen sauberer Oberflächen. Zivilisationsmüll auflesen, aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	200	m²	.....	.....
	01.24 Außenanlagen				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.25 Sonstiges

01.25.001 Feinreinigung, Schalter und Steckdosen

Feinreinigung von Schaltern und Steckdosen aus Kunststoff. Inkl. EDV- und Steckdosen.

Schalter und Steckdosen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

Ausführungsort: Gesamtes Gebäude, Innenbereiche

Anzusetzende Fläche : ca. 15.000 m2 BGF
Anzahl : ca. 1.200 St.

psch .....

01.25.002 Feinreinigung Schaukasten, groß

Allseitige Feinreinigung eines Schaukastens als Metallbau-Glaselemenent mit 2 Drehflügeln und einer Spiegel-Verglasung.

Ausführungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.01, Foyer 3

Achse C-D / 7-9

Breite Schaukasten : ca. 2,20 m
Höhe Schaukasten : ca. 1,10 m
Ansichtsfläche Schaukasten : ca. 2,50 m2

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen des Inneren des Schaukastens. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Flügeln. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

01.25.003 Wie Position 01.25.002, jedoch
Feinreinigung Schaukasten, klein

Ausführungsort : 1. Untergeschoss,

Raum R.U1.01, Foyer 1

Achse A-B / 12-13

Breite Schaukasten : ca. 1,25 m

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Höhe Schaukasten : ca. 0,70 m Ansichtsfläche Schau- kasten : ca. 0,75 m2				
		1	St	.....	.....
01.25.004	**Feinreinigung Medienwand inkl. Großdisplay** Feinreinigung der im Ratssaal befindlichen Medienwand. Die Medienwand ist eine an die Empore andockende und ansonsten freistehende Wand innerhalb des Raumes, welche umlaufend mit gelochten, pulverbeschichteten Metalllamellen verkleidet ist. Nebenfeuchte Feinreinigung der Metalllamellen, Inkl. der Monitore. Das Reinigungsverfahren und die Reinigungsmittel für die Monitore sind vorab mit der OÜ des AGs abzustimmen. Gesamtgröße Medienwand : L x T x H : ca. 5.480 x 850 x 4.760 mm Abmessung Monitorwand : B x H = ca. 4.865 x 2.730 mm Feinreinigung der Medienwand bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				
		1	St	.....	.....
				01.25 Sonstiges	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.26	**Bauzwischenreinigung**				
01.26.001	**Laub kehren, Außenflächen** Kehren von Laub in Außenanlagen bis zum Erreichen laubfreier Oberflächen. Laub kehren, aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	500	m²	.....	.....
01.26.002	**Zivilisationsmüll aufnehmen, Außenflächen** Auflesen von Zivilisationsmüll wie leere Verpackungen, Flaschen, Dosen, etc. in Außenanlagen bis zum Erreichen sauberer Oberflächen. Zivilisationsmüll auflesen, aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	200	m²	.....	.....
01.26.003	**Reinigung von Teppichbelägen, grobe Verschmutzung** Reinigung von Teppichbelägen von grober Verschmutzung gemäß jeweiliger Pflegeanleitung des Herstellers bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	300	m²	.....	.....
01.26.004	**Bodenflächen bis 20 m² Trockensaugen und Wischen, Ziegelböden** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Ziegelböden im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : Erdgeschoss, Foyer	15	St	.....	.....
01.26.005	Wie Position 01.26.004, jedoch **Bodenflächen bis 50 m² Trockensaugen und Wischen, Ziegelböden** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
		10	St	.....	.....
01.26.006	Wie Position 01.26.004, jedoch **Bodenflächen bis 100 m² Trockensaugen und Wischen, Ziegelböden** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 100 m².				
		5	St	.....	.....
01.26.007	**Zulage: Trockensaugen und Wischen Stufenbeläge, Ziegelböden** Zulage zu den Vorpositionen der Bodenreinigung von Ziegelböden im Bereich von Stufenanlagen.				
		300	m	.....	.....
01.26.008	**Bodenflächen bis 20 m² Trockensaugen und Wischen, Bodenbeschichtung** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Bodenbeschichtungen im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort :Untergeschosse				
		15	St	.....	.....
01.26.009	Wie Position 01.26.008, jedoch **Bodenflächen bis 50 m² Trockensaugen und Wischen, Bodenbeschichtung** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².				
		10	St	.....	.....
01.26.010	Wie Position 01.26.008, jedoch **Bodenflächen bis 100 m² Trockensaugen und Wischen, Bodenbeschichtung** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 100 m².				
		5	St	.....	.....
01.26.011	**Bodenflächen bis 20 m² Trockensaugen und Wischen, Naturkautschuk** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Naturkautschuk-Bodenbelägen im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : 1. OG bis 4. OG	15	St	.....	.....
01.26.012	Wie Position 01.26.011, jedoch **Bodenflächen bis 50 m² Trockensaugen und Wischen, Naturkautschuk** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².	10	St	.....	.....
01.26.013	Wie Position 01.26.011, jedoch **Bodenflächen bis 100 m² Trockensaugen und Wischen, Naturkautschuk** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 100 m².	5	St	.....	.....
01.26.014	**Bodenflächen bis 5 m² Trockensaugen und Wischen, Fliesen- und Plattenbeläge** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Fliesen- und Plattenbelägen im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlieren-freien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : 1. UG bis 4. OG, Sanitärbereiche, Küche	10	St	.....	.....
01.26.015	Wie Position 01.26.014, jedoch **Bodenflächen bis 10 m² Trockensaugen und Wischen, Fliesen- und Plattenbeläge**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².				
		5	St	.....	.....
01.26.016	Wie Position 01.26.014, jedoch **Bodenflächen bis 25 m² Trockensaugen und Wischen, Fliesen- und Plattenbeläge** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 100 m².				
		3	St	.....	.....
01.26.017	**Zulage: Trockensaugen und Wischen Stufenbeläge, Plattenbeläge** Zulage zu den Vorpositionen der Bodenreinigung von Plattenbelägen im Bereich von Stufenanlagen.				
		210	m	.....	.....
01.26.018	**Bodenflächen bis 20 m² Trockensaugen, Teppich** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Teppichbelägen im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : 1. bis 4. OG				
		15	St	.....	.....
01.26.019	Wie Position 01.26.014, jedoch **Bodenflächen bis 50 m² Trockensaugen, Teppich** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².				
		10	St	.....	.....
01.26.020	Wie Position 01.26.014, jedoch **Bodenflächen bis 100 m² Trockensaugen, Teppich** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 100 m².				
		5	St	.....	.....
01.26.021	**Zulage: Intensivreinigung, 0,25 m², Teppich** Zulage zur Teppichreinigung der Vorpositionen für eine Intensivreinigung bis zu einer Fleckengröße von ca. 0,25 m².				
		50	St	.....	.....
01.26.022	**Bau-Mischabfälle aufnehmen**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Bau-Mischabfälle (AVV 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle) in Innen- und Außenflächen auf Anweisung der OÜ des AG aufnehmen und in gemäß Position 01.26.023 bereitzustellenden Abfallcontainern sammeln.	15	t	.....	.....
01.26.023	**Entsorgung, Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, AVV 170904** Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, inkl. Containergestellung, Container mit Deckel, abschließbar, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	10	t	.....	.....
				01.26 Bauzwischenreinigung	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

01.27 Stundenlohnarbeiten

Hinweis: Stundenlohnarbeiten
Hinweis: Stundenlohnarbeiten

Die Verrechnungssätze für die jeweilige Arbeitskraft umfassen sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftragt wurden.

Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.

01.27.001 Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter / -in, Gebäudereinigung

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen durch:

Baufacharbeiter / -in Gebäudereinigung

10 h ....

01.27.002 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer / -in, Gebäudereinigung

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen durch:

Bauhelfer / -in Gebäudereinigung

10 h ....

01.27.003 Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter / -in, Glasreinigung

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen durch:

Baufacharbeiter / -in Glasreinigung

5 h ....

01.27.004 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer / -in, Glasreinigung

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen durch:

Bauhelfer / -in Glasreinigung

5 h ....

01.27 Stundenlohnarbeiten .....

01 Geförderte Baumaßnahme (KfW) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02	**Nicht geförderte Baumaßnahme**				
02.01	**Gerüste**				
02.01.001	**Rollgerüst, Arbeitshöhe bis 6,00 m** Fahrbares Arbeitsrollgerüst mit Leitergang und Seitenschutz liefern, standsicher aufbauen, nach Erfordernis umsetzen, betriebsbereit vorhalten, nach Beendigung der Arbeiten feinreinigen und abfahren. - Lastklasse 3 - Arbeitshöhe bis ca. 6,00 m	1	St	.....	.....
02.01.002	**Rollgerüste, Arbeitshöhe bis 6,00 m, vorhalten** Gebrauchsüberlassung für das Rollgerüst der Position 02.01.001 je Stück und Woche.	5	StWo	.....	.....
02.01.003	Wie Position 02.01.001, jedoch **Rollgerüst, Arbeitshöhe bis 8,00 m** Arbeitshöhe bis 8,00 m. Inkl. ggf. erfoderlicher Ausleger.	1	St	.....	.....
02.01.004	**Rollgerüste, Arbeitshöhe bis 8,00 m, vorhalten** Gebrauchsüberlassung für das Rollgerüst der Position 02.01.003 je Stück und Woche.	5	StWo	.....	.....
02.01.005	Wie Position 02.01.001, jedoch **Rollgerüst, Arbeitshöhe bis 10,00 m** Arbeitshöhe bis 10 m. Inkl. ggf. erforderlicher Ausleger.	1	St	.....	.....
02.01.006	**Rollgerüste, Arbeitshöhe bis 10,00 m, vorhalten** Gebrauchsüberlassung für das Rollgerüst der Position 02.01.005 je Stück und Woche.	5	StWo	.....	.....
				02.01 Gerüste	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.02 Außenfassade

02.02.001 Feinreinigung Pfosten-Riegel-Fassade Bypass, außenseitig

Außenseitige Feinreinigung der festverglasten Alu-Glas-Fassade des Bypass als Pfosten-Riegel-Konstruktion. Reinigung der Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion und Glasflächen.

Ausführungsort : Außenfassade,

Bypass

Achse A-B / 15-18

Achsraster Pfosten : ca. 1,60 - 2,50 m

Querschnitt Deckleisten : B x T = ca. 5,5 x 2,0 cm

Die Reinigung kann von Bodenflächen aus erfolgen.

Glas-Fassaden-Höhe : bis ca. 3,50 m von OK Gelände, Gelände teils eben, teils abgetreppt verlaufend

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen von Pfosten und Riegeln bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

40 m² ....

02.02.002 Feinreinigung, Klapp-Flügel, B x H = ca. 1,60 x 0,65 m, außenseitig

Außenseitige Feinreinigung eines Klapp-Fensters, in der Gebäudefassade der Pos. 02.02.001 befindlich.

Ausführungsort : Ansicht West, EG,

Achse 17

Abmessung : B x H = ca. 1,60 x 0,65 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.02.003 Feinreinigung, Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 1,40 x 2,20 m,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

außenseitig
Außenseitige Feinreinigung eines einflügeligen Rohrrahmen-Türelementes innerhalb der Fassadenkonstruktion der Position 02.02.001.

Ausführungsort : Ansicht West, EG

Achse 17-18

Abmessung : B x H = ca. 1,40 x 2,20 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.02.004 Feinreinigung Untersichten, Paneele
Feinreinigung von pulverbeschichteten Blechkassetten-Untersichten der Fassade der Künstlergarderobe.

Ausführungsort : Westansicht EG,

Achse 17-21

Höhe Untersicht : ca. 2,70 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Reinigung der Paneel-Untersichten, inkl. Eckausbildungen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

80 m² ....

02.02.005 Feinreinigung, Fensterband, Künstlergarderobe, B x H = ca. 11,00 x 1,30 m, außenseitig
Außenseitige Feinreinigung von Fensterelement-konstruktionen der Künstlergarderobe, mit 5 Dreh-Kipp-Flügeln und 10 Festverglasungen.

Ausführungsort : Ansicht West, ZG + 1.OG,

Achse 17-19

Gesamtabmessung : B x H = 11,00 x 1,30 m

Gesamtfläche : 7,90 m2

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		2	St	.....	.....
02.02.006	Wie Position 02.02.005, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, Künstlergarderobe, B x H = ca. 5,50 x 1,30 m, außenseitig**				
	Außenseitige Feinreinigung von Fensterelement-konstruktionen der Künstlergarderobe, mit 3 Dreh-Kipp-Flügeln und 6 Festverglasungen.				
	Ausführungsort : Ansicht West, ZG + 1.OG,				
	Achse 20-21				
	Gesamtabmessung : B x H = 5,50 x 1,30 m				
	Gesamtfläche : 4,90 m2				
		2	St	.....	.....
02.02.007	Wie Position 02.02.005, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, Künstlergarderobe, B x H = ca. 2,40 x 1,30 m, außenseitig**				
	Außenseitige Feinreinigung von Fensterelement-konstruktionen der Künstlergarderobe, mit 2 Dreh-Kipp-Flügeln und 2 Festverglasungen.				
	Ausführungsort : Ansicht West, ZG + 1.OG,				
	Achse 19-20				
	Gesamtabmessung : B x H = 2,40 x 1,30 m				
	Gesamtfläche : 2,40 m2				
		2	St	.....	.....
02.02.008	Wie Position 02.02.005, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, Gang unter Künstlergarderobe, B x H = ca. 19,70 x 2,10 m, außenseitig**				
	Außenseitige Feinreinigung von Fensterelement-konstruktionen im Bereich des Ganges unter der Künstlergarderobe, mit 9 Kipp-Flügeln, 2 Dreh-Kipp-Flügeln und 8 Blechverkleidungen.				
	Ausführungsort : Ansicht West, EG,				
	Achse 18-21				
	Gesamtabmessung : B x H = 19,70 x 2,10 m				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Gesamtfläche : 16,10 m2				
		1	St	.....	.....
02.02.009	Wie Position 02.02.005, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, Theater, B x H = ca. 2,45 x 0,65 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung Fensterbandes des Theaters, oberhalb des Daches der Künstlergarderobe, mit 4 Dreh-Kipp-Flügeln. Ausführungsort : Ansicht West, 1.OG, Achse 19-20 Gesamtabmessung : B x H = 2,45 x 0,65 m Gesamtfläche : 1,6 m2				
		1	St	.....	.....
02.02.010	Wie Position 02.02.005, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, Treppe 5, B x H = ca. 8,50 x 0,65 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung des Fensterbandes der Treppe 5, mit 2 Dreh-Kipp-Flügeln, 6 Festverglasungen und 4 Paneelfeldern. Ausführungsort : Ansicht West, 1.OG, Achse 19-20 Gesamtabmessung : B x H = 8,50 x 0,65 m Gesamtfläche : 5,5 m2				
		1	St	.....	.....
02.02.011	Wie Position 02.02.005, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, Hinterbühne, B x H = ca. 12,50 x 1,50 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung des Fensterbandes der Hinterbühne, mit 3 Dreh-Kipp-Flügeln, 6 Festverglasungen und 2 Paneelfeldern. Ausführungsort : Ansicht Süd, 1.OG, Achse B-C Gesamtabmessung : B x H = 12,50 x 1,50 m Gesamtfläche : 18,75 m2				
		1	St	.....	.....
02.02.012	**Feinreinigung, Dreh-Flügel, B x H = ca. 1,40 x 1,10 m, außenseitig**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Außenseitige Feinreinigung eines Dreh-Fensters, in der Gebäudefassade der Pos. 02.02.018 befindlich.

Ausführungsort : Ansicht Süd, ZG + 1.OG,

Achse A-B

Abmessung : B x H = ca. 1,40 x 1,10 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

2 St ....

02.02.013 **Feinreinigung, Dreh-Flügel, B x H = ca. 1,00 x 1,00 m, außenseitig**

Außenseitige Feinreinigung eines Dreh-Fensters, in der Gebäudefassade der Pos. 02.02.018 befindlich.

Ausführungsort : Ansicht Ost,

Hinterbühne, EG,

Achse 22-23

Abmessung : B x H = ca. 1,00 x 1,00 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.02.014 **Feinreinigung, Kipp-Flügel, B x H = ca. 1,00 x 0,80 m, außenseitig**

Außenseitige Feinreinigung eines Kipp-Fensters, in der Gebäudefassade der Pos. 02.02.019 befindlich.

Ausführungsort : Ansicht Süd, 1. OG,

Achse A-B

Abmessung : B x H = ca. 1,00 x 0,80 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		1	St	.....	.....
02.02.015	**Feinreinigung, Fassadenelement, 1-flg. + 4-tlg. Fenster, B x H = ca. 4,25 x 3,00 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung einer Fassadenelement-konstruktion, bestehend aus einer einflügeligen Stahltür, einer 1-flügeligen Rohrrahmentür mit Lamelleneinsatz. Ausführung mit darüber liegender, profilierter, ca. 20 cm hohe Metallblech-Verkleidung. Ausführungsort : Ansicht Ost, EG Achse 17 Gesamtbreite : ca. 4,25 m Gesamthöhe : ca. 3,00 m Maß 2-flg. Stahltür : 1x ca. 2,00 x 2,37 m Türnummer : F-TU 011 Maß Fenster : 1x ca. 1,43 x 2,30 m mit folgender Fensterteilung: 4 x 1,00 x 0,60 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				
		1	St	.....	.....
02.02.016	**Feinreinigung, Fassadenelement, 1-flg. + 1-flg. (Lamellentür), B x H = ca. 2,50 x 2,10 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung einer Fassadenelement-konstruktion, bestehend aus einer einflügeligen Stahltür, einer 1-flügeligen Rohrrahmentür mit Lamelleneinsatz. Ausührung mit darüber liegender, profiliert auskragender, Metallblech-Verkleidung. Ausführungsort : Ansicht Ost, 1.OG Achse 17-18 Gesamtbreite : ca. 2,50 m				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Gesamthöhe : ca. 2,10 m Maß 1-flg. Stahltür : 1x ca. 0,75 x 1,95 m Türnummer : F-TU 037 Maß 1-flg. Rohr- rahmentür mit Lamelleneinsatz : 1x ca. 1,30 x 1,90 m Türnummer : F-TU 038 Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
02.02.017	**Feinreinigung, feststehendes Metall-Lamellengitter, B x H = ca. 0,75 x 0,50 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung einer eines feststehenden, pulverbeschichteten Metall-Lamellengitters innerhalb der Ziegelfassade. Ausführungsort : Ansicht West, Bühnenturm Achse 19-20 Gesamtabmessung : B x H = 0,75 x 0,50 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
02.02.018	**Feinreinigung Wellblechfassade, Künstlergarderobe** Feinreinigung der farbbeschichteten Wellblechfassade der Künstlergarderobe. Ausführungsort : Künstlergarderobe, Westansicht, Achse 17-21 Höhe Fassade : ca. 6,50 m Abwicklungslänge Fassade : ca. 38,30 m Fläche Fassade : ca. 255,00 m2				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen. Reinigung der Wellblech-Oberflächen der Fassade, inkl. abgerundeter Eckausbildungen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
02.02.019	Wie Position 02.02.018, jedoch **Feinreinigung Wellblechfassade, Treppe 5** Feinreinigung der farbbeschichteten Wellblechfassade der außenliegenden Treppe 5. Ausführungsort : Treppe 5 + Flureinhausung, Westansicht, Achse 21-22 und Südansicht, A-B Höhe Fassade : bis ca. 7,70 m Abwicklungslänge Fassade : ca. 16,00 m Fläche Fassade : ca. 58,60 m2	1	St	.....	.....
02.02.020	**Feinreinigung, Falttor, B x H = ca. 5,06 x 4,06 m, außenseitig** Außenseitige Feinreinigung eines Falttores bestehend aus ca. 80 mm dicken Torsegmenten in pulverbeschichteter Ausführung. Je Segment ausgeführt mit zwei Paneelfeldern, mit Ausnahme eines Segmentes, in dem anstelle eines Paneelfeldes eine Schlupftür integriert ist. Inkl. Reinigung Zargenrahmen, Laufschienenkonstruktion und Stahl-UK. Ausführungsort : EG, Anlieferung Hinterbühne, Achse 22-23 Breite : ca. 5,06 m Höhe : ca. 4,06 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen von Tor bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
				02.02 Außenfassade	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.03 Innenfassade, Glasfassade

02.03.001 Feinreinigung Pfosten-Riegel-Fassade Bypass, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung der festverglasten Alu-Glas-Fassade des Bypass als Pfosten-Riegel-Konstruktion. Reinigung der Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion und Glasflächen.

Ausführungsort : Erdgeschoss,

Raum R.U1.7c, Bypass

Achsraster Pfosten : ca. 1,60 - 2,50 m

Querschnitt Pfosten : B x T = ca. 7,0 x 14,0 cm
Querschnitt Riegel : B x T = ca. 7,0 x 14,0 cm

Die Reinigung kann von Bodenflächen aus erfolgen.

Glas-Fassaden-Höhe : bis ca. 3,00 m von OK FFB, teils rampenförmig

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen von Pfosten und Riegeln bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

40 m² ....

02.03.002 Feinreinigung, Klapp-Flügel, B x H = ca. 1,60 x 0,65 m, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung eines Klapp-Fensters, in der Gebäudefassade der Pos. 02.03.001 befindlich.

Ausführungsort : Erdgeschoss,

Raum R.U1.7c, Bypass

Abmessung : B x H = ca. 1,60 x 0,65 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.03.003 Feinreinigung, Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 1,40 x 2,20 m,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

innenseitig
Innenseitige Feinreinigung eines einflügeligen Rohrrahmen-Türelementes innerhalb der Fassadenkonstruktion der Position 02.03.001.

Ausführungsort : Erdgeschoss,

Raum R.U1.7c, Bypass

Abmessung : B x H = ca. 1,40 x 2,20 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.03.004 **Feinreinigung, Fensterband, Künstlergarderobe, B x H = ca. 11,00 x 1,30 m, innenseitig**
Innenseitige Feinreinigung von Fensterelement-konstruktionen der Künstlergarderobe, mit 5 Dreh-Kipp-Flügeln und 10 Festverglasungen.

Ausführungsort : ZG und 1.OG,

Künstlergarderobe

Gesamtabmessung : B x H = 9,00 x 1,30 m

Höhe : bis ca. 2,00 m

Gesamtfläche : 7,90 m2

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

2 St ....

02.03.005 Wie Position 02.03.004, jedoch
Feinreinigung, Fensterband, Künstlergarderobe, B x H = ca. 5,50 x 1,30 m, innenseitig

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Innenseitige Feinreinigung von Fensterelement-konstruktionen der Künstlergarderobe, mit 3 Dreh-Kipp-Flügeln und 6 Festverglasungen. Ausführungsort : ZG und 1.OG, Künstlergarderobe Gesamtabmessung : B x H = 5,50 x 1,30 m Gesamtfläche : 4,90 m2	2	St	.....	.....
02.03.006	Wie Position 02.03.004, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, Künstlergarderobe, B x H = ca. 2,40 x 1,30 m, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung von Fensterelement-konstruktionen der Künstlergarderobe, mit 2 Dreh-Kipp-Flügeln und 2 Festverglasungen. Ausführungsort : ZG und 1.OG, Künstlergarderobe Gesamtabmessung : B x H = 2,40 x 1,30 m Gesamtfläche : 2,40 m2	2	St	.....	.....
02.03.007	Wie Position 02.03.004, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, Theater, B x H = ca. 2,45 x 0,65 m, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung eines Fensterbandes des Theaters, oberhalb des Daches der Künstlergarderobe, mit 4 Dreh-Kipp-Flügeln. Ausführungsort : 1. Arbeitsgalerie, Raum, T.2.2c, Flur (TR 10) Gesamtabmessung : B x H = 2,45 x 0,65 m Gesamtfläche : 1,6 m2	1	St	.....	.....
02.03.008	Wie Position 02.03.004, jedoch **Feinreinigung, Fensterband, Treppe 5, B x H = ca. 8,50 x 0,65 m, innenseitig** Innenseitige Feinreinigung des Fensterbandes der Treppe 5, mit 2 Dreh-Kipp-Flügeln, 6 Festverglasungen und 4 Paneelfeldern. Ausführungsort : EG, Hinterbühne,				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Raum H.1.1c TR 5

Gesamtabmessung : B x H = 8,50 x 0,65 m

Gesamtfläche : 5,5 m2

1 St ....

02.03.009 Wie Position 02.03.004, jedoch
Feinreinigung, Fensterband, Hinterbühne, B x H = ca. 12,50 x 1,50 m, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung des Fensterbandes der Hinterbühne, mit 3 Dreh-Kipp-Flügeln, 6 Festverglasungen und 2 Paneelfeldern.

Ausführungsort : 1.OG, Hinterbühne,

Raum H.1.4, Bühnenmeister;
Raum H.1.1, Sozialraum;
Raum H.1.3, Dusche

Gesamtabmessung : B x H = 12,50 x 1,50 m

Gesamtfläche : 18,75 m2

1 St ....

02.03.010 Wie Position 02.03.004, jedoch
Feinreinigung, Dreh-Kipp-Fenster, B x H = ca. 0,60 x 1,20 m, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung von Dreh-Kipp-Fenstern.

Ausführungsort : EG,

Raum T.E.5, Stuhllager
Raum T.E.4a, Flur (TR 10)

Abmessung : B x H = 0,60 x 1,20 m

2 St ....

02.03.011 **Feinreinigung, Dreh-Fenster, B x H = ca. 1,40 x 1,10 m, innenseitig**
Innenseitige Feinreinigung eines Dreh-Fensters, in der Gebäudefassade der Pos. 02.02.018 befindlich.

Ausführungsort : ZG, Künstlergarderobe,

Raum T.Z1.5, Künstler-garderobe-D

1. OG, Künstlergarderobe,

Raum T.1.6.1, Künstler-garderobe-D

Abmessung : B x H = ca. 1,40 x 1,10 m

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

2 St ....

02.03.012 **Feinreinigung, Dreh-Fenster, B x H = ca. 1,00 x 1,00 m, innenseitig**

Innenseitige Feinreinigung eines, in der Gebäudefassade der Pos. 02.02.018 befindlichen Dreh-Fensters.

Ausführungsort : Ansicht Ost,

Hinterbühne, EG,

Achse 22-23

Abmessung : B x H = ca. 1,00 x 1,00 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.03.013 Wie Position 02.03.004, jedoch
Feinreinigung, Kipp-Fenster, B x H = ca. 1,26 x 0,70 m, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung von Kipp-Fenstern.

Ausführungsort : EG,

Raum T.E.5, Stuhllager
Raum T.E.4a, Flur (TR 10)

Abmessung : B x H = 1,26 x 0,70 m

6 St ....

02.03.014 Wie Position 02.03.004, jedoch
Feinreinigung, Kipp-Fenster, B x H = ca. 0,60 x 0,50 m, innenseitig

Innenseitige Feinreinigung von Kipp-Fenstern.

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Ausführungsort : EG,

Raum T.E.5, Stuhllager
Raum T.E.4a, Flur (TR 10)

Abmessung : B x H = 0,60 x 0,50 m

2 St ....

02.03.015 **Feinreinigung, Kipp-Fenster, B x H = ca. 1,00 x 0,80 m, innenseitig**

Innenseitige Feinreinigung eines Kipp-Fensters, in der Gebäudefassade der Pos. 02.02.019 befindlich.

Ausführungsort : 1. OG, Hinterbühne,

Raum H.1.1c, TR 5

Abmessung : B x H = ca. 1,00 x 0,80 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.03.016 **Feinreinigung, Fassadenelement, 2-flg. + 4-tlg. Fenster, B x H = ca. 4,25 x 3,00 m, innenseitig**

Innenseitige Feinreinigung einer Fassadenelement-konstruktion, bestehend aus einer einflügeligen Stahltür, einer 1-flügeligen Rohrrahmentür mit Lamelleneinsatz. Ausführung mit darüber liegender, profilierter, ca. 20 cm hohe Metallblech-Verkleidung.

Ausführungsort : EG, Theater,
Raum T.E.1

Gesamtbreite : ca. 4,25 m
Gesamthöhe : ca. 3,00 m

Maß 2-flg. Stahltür : 1x ca. 2,00 x 2,37 m

Türnummer : F-TU 011

Maß Fenster : 1x ca. 1,43 x 2,30 m

mit folgender Fensterteilung:

4 x 1,00 x 0,60 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.03.017 **Feinreinigung, Fassadenelement, 1-flg. + 1-flg. (Lamellentür), B x H = ca. 2,50 x 2,10 m, innenseitig**

Innenseitige Feinreinigung einer Fassadenelement-konstruktion, bestehend aus einer einflügeligen Stahltür, einer 1-flügeligen Rohrrahmentür mit Lamelleneinsatz. Ausführung mit darüber liegender, profiliert auskragender, Metallblech-Verkleidung.

Ausführungsort : 1. Arbeitsgalerie, Theater,

Raum T.2.3, Abluftzentrale,

und

Treppe TR 11

Gesamtbreite : ca. 2,50 m
Gesamthöhe : ca. 2,10 m

Maß 1-flg. Stahltür : 1x ca. 0,75 x 1,95 m

Türnummer : F-TU 037

Maß 1-flg. Rohr-
rahmentür mit
Lamelleneinsatz : 1x ca. 1,30 x 1,90 m

Türnummer : F-TU 038

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.03.018 **Feinreinigung, Falttor, B x H = ca. 5,06 x 4,06 m, innenseitig**

Innenseitige Feinreinigung eines Falttores bestehend aus ca. 80 mm dicken Torsegmenten in pulver-

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	beschichteter Ausführung. Je Segment ausgeführt mit zwei Paneelfeldern, mit Ausnahme eines Segmentes, in dem anstelle eines Paneelfeldes eine Schlupftür integriert ist. Inkl. Reinigung Zargenrahmen, Laufschienenkonstruktion und Stahl-UK. Ausführungsort : EG, Anlieferung Hinterbühne, Raum H.E.2, Anlieferung Bühne Breite : ca. 5,06 m Höhe : ca. 4,06 m Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen, Falz und Schiene. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Reinigen aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Türflügeln mit Paneelen und Schlupftür sowie Führungsschienen, Motoren und Bedienelemeten bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
	02.03 Innenfassade, Glasfassade				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.04 Metallbau-Innenkonstruktionen des Bestandes

02.04.001 Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Oberlichtern des Bestandes (Regie), allseitig

Allseitige (die Mengenangabe entspricht einer allseitigen Reinigung) Feinreinigung von lackierten Stahl-Rohrrahmen-Oberlichtern des Bestandes, Oberfläche seidenglänzend.

Das Metallbauelement ist eine Raum-in-Raum-Konstruktion mit teils geneigter Verglasung. Außenflächen sind teils ebenerdig über einen Umgang zu erreichen, teils Theatersaal-seitig mit Reinigungslanzen zu reinigen. Hierbei sind die Polstermöbel des Theatersaal in betreffenden Bereich durch den AN durch großflächiges Abdecken sicher zu schützen.

Ebenso ist ggf. bereits vorhandene Regietechnik im Regieraum durch Abdecken sicher zu schützen, insbesondere im Bereich der nach innen geneigten Fensterflächen.

Das Abdeckmaterial ist nach erfolgter Reinigung aufzunehmen, abzutransportieren und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Felder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt.

Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür und ein Kippfenster, inkl. Falz zu reinigen.

Ausführungsort : 1. Obergeschoss,

Raum T.1.10, Regie

Achse C-D / 15-17

Abgewickelte Länge
Glastrennwand : ca. 17,95 m
Höhe Glastrennwand : bis ca. 3,05 m

Anzahl Türelemente : 1 St. 1-flg. Drehtür

Anzahl Fensterelemente : 1 St. Kippfenster

Größe der einzelnen lotrechten Glaselemente:

1x ca. 0,49 x 0,69 m (Türelement)
1x ca. 0,29 x 0,47 m (Türelement)
1x ca. 0,49 x 0,82 m (Türelement)
1x ca. 0,74 x 1,25 m (Fensterelement)
1x ca. 0,87 x 1,39 m
1x ca. 0,51 x 1,39 m
2x ca. 1,00 x 0,43 m
2x ca. 0,44 x 0,43 m
2x ca. 0,61 x 0,43 m
1x ca. 0,79 x 0,43 m

Position	Beschreibung	Menge Einh	EP	GP

2x ca. 1,17 x 0,43 m
1x ca. 1,00 x 1,39 m
2x ca. 0,44 x 1,39 m
2x ca. 0,61 x 1,39 m
1x ca. 0,51 x 1,39 m
1x ca. 0,79 x 1,39 m
2x ca. 1,17 x 1,39 m
1x ca. 1,00 x 1,39 m

Größe der einzelnen ca. 20° geneigten Glaselemente:

2x ca. 0,64 x 1,17 x 1,32 m (dreiecksförmig)
2x ca. 1,17 x 1,40 m
2x ca. 0,81/1,29 x 1,40/1,50 m (trapezförmig)

Größe der einzelnen Paneele:

1x ca. 0,88 x 0,38 m
2x ca. 0,52 x 0,38 m
1x ca. 0,88 x 0,97 m
2x ca. 0,52 x 0,97 m
1x ca. 0,92 x 0,38 m
1x ca. 0,70 x 0,97 m
1x ca. 0,90 x 0,97 m
2x ca. 0,64 x 0,53 m
2x ca. 0,82 x 0,53 m
2x ca. 1,18 x 0,53 m
2x ca. 1,30 x 0,98 m
2x ca. 1,18 x 0,98 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller Oberflächen von Rohrrahmen, Türelement, Fensterelement inkl. Falz, Paneelen und Glas sowie Beschlägen. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen. Alle Flächen sind zu reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

100 m² ....

02.04.002 Wie Position 02.04.001, jedoch
Feinreinigung Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Pförtner), allseitig

Allseitige Feinreinigung einer lackierten Stahl-Rohrrahmen-Glas-Trennwand des Bestandes (Pförtner), Oberfläche seidenglänzend.

Die Wandfelder sind mit Verglasungen und Paneelen gefüllt.

Weiterhin ist eine 1-flügelige Drehtür zu reinigen, inkl. Falz.

Ausführungsort : Theater,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Erdgeschoss,

Raum T.E.4, Pförtner

Achse A-B / 18-19

Abgewickelte Länge
Glastrennwand : ca. 2,21 m
Höhe Glastrennwand : ca. 2,86 m

Größe der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,48 x 0,57 m (Türelement)
1x ca. 0,28 x 0,57 m (Türelement)
1x ca. 0,48 x 0,60 m (Türelement)
1x ca. 0,25 x 1,29 m
1x ca. 0,91 x 1,29 m
1x ca. 0,59 x 0,60 m
1x ca. 0,25 x 0,60 m
1x ca. 0,91 x 0,60 m

Größe der einzelnen Paneele:

1x ca. 0,92 x 0,61 m
1x ca. 0,27 x 0,61 m
1x ca. 0,27 x 0,11 m
1x ca. 0,60 x 0,11 m

13 m² ....

02.04 Metallbau-Innenkonstruktionen des .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.05 Innentüren, Rohrrahmentüren

02.05.001 Feinreinigung, Stahl-Rohrrahmentür, 1-flg., B x H = ca. 0,88 x 2,13 m

Allseitige Feinreinigung einer einflügeligen Stahl-rohrrahmentür.

Einbauort : EG,

Raum T.E.1a, Theater
Hochparkett

Türnummer : TU 136

Baurichtmaß : ca. 0,88 x 2,13 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller pulverbeschichteten Stahloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, Türschließern, Schlössern und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.05 Innentüren, Rohrrahmentüren .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.06 Außentüren, Stahltüren

02.06.001 Feinreinigung, Stahl-Außentür mit Eckzarge, 1-flg., B x H = ca. 2,00 x 2,37 m

Allseitige Feinreinigung einer einflügeligen Stahl-Außentür mit Eckzarge.

Ausführungsort : EG,

Raum R.U1.7c, Bypass

Türnummer : F-TU 026

Breite Tür : ca. 2,00 m
Höhe Tür : ca. 2,37 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller pulverbeschichteten Stahloberflächen von Türlblatt, Zarge und Falz bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, Türschließern, Schlössern und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.06.002 Wie Position 02.06.001, jedoch
Feinreinigung, Stahl-Außentür mit Umfassungszarge, 1-flg., B x H = ca. 0,75 x 2,25 m, MW = ca. 0,12 m

Feinreinigung einer einflügeligen Stahl-Außentüren mit Umfassungszargen.

Ausführungsort : EG,

Raum T.E.7b, TR 11

Türnummer : TU 119

Breite Tür : ca. 0,75 m
Höhe Tür : ca. 2,25 m

Maulweite : ca. 0,12 m

1 St ....

02.06.003 Wie Position 02.06.001, jedoch
Feinreinigung, Stahl-Außentür mit Blockzarge, 1-flg., B x H bis ca. 1,00 x 2,13 m

Feinreinigung von einflügeligen Stahl-Außentüren mit Blockzargen.

Ausführungsort : 1. UG,

Raum T.U1.13a, Inst.Gang;
Raum T.U1.1a, Treppenhaus (TR 4);

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Heizungstechnik +
Installationskanal;
Raum T.U1.7c, Schleuse;
Raum T.U1.7d, TRH;
Raum H.U1.1, TR 14;
TR 11

EG,

Raum T.E.1b, Schleuse;
Raum H.E.1a, Treppenhaus
(TR4);
Raum H.E.4c, TR 5;
Raum H.E.1a, Treppenhaus
(TR 4)

ZG,

Raum H.1.1c, TR 5

1. OG,

Raum T.2.1b, Umgang 2;
Raum H.1.1a, Treppenhaus
(TR4);
Raum T.U1.14, TR 12;

Arbeitsgalerie

TR 13

Türnummer : F-TU 012, F-TU 014,
F-TU 015, F-TU 021,
F-TU 031, F-TU 044,
TU 4, TU 12, TU 41,
TU 49, TU 54, TU 114,
TU 127, TU 128, TU 129,
TU 180, TU 244, TU 258

Breite Tür : bis ca. 1,00 m
Höhe Tür : bis ca. 2,13 m

17 St ....

02.06.004 Wie Position 02.06.001, jedoch
Feinreinigung, Stahl-Außentür mit Blockzarge, 1-flg., B x H bis ca. 1,30 x 2,35 m

Feinreinigung von einflügeligen Stahl-Außentüren mit Blockzargen.

Ausführungsort : 1. UG,

Raum T.U1.7c, Schleuse

EG,

TR 09;

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Raum H.E.1a, Treppenhaus (TR 4) ZG, TR 7 1. OG, TK Podest; TR 7 Türnummer : F-TU 013, F-TU 017, F-TU 033, F-TU 043, TU 42, TU 51 Breite Tür : bis ca. 1,30 m Höhe Tür : bis ca. 2,35 m	6	St	.....	.....
02.06.005	Wie Position 02.06.001, jedoch **Feinreinigung, Stahl-Außentür mit Blockzarge, 2-flg., B x H = ca. 1,75 x 2,25 m** Feinreinigung von zweiflügeligen Stahl-Außentüren mit Blockzargen. Ausführungsort : 1. UG, Raum T.U1.7a, Schleuse Türnummer : TU 46, TU 47 Breite Tür : bis ca. 1,75 m Höhe Tür : bis ca. 2,25 m	2	St	.....	.....
				02.06 Außentüren, Stahltüren	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.07 Innentüren, Stahltüren

02.07.001 Feinreinigung, Stahltür mit Umfassungszarge, 1-flg., B x H = ca. 0,75 x 2,00 m, MW </= 0,20 m

Allseitige Feinreinigung einer einflügeligen Stahltür mit Umfassungszarge.

Ausführungsort : 1. UG

Raum T.U1.2a, Batterie;
Raum T.U1.7g, WC;
Raum T.U1.7h, WC

Türnummer : TU 52, TU 53, TU 117

Breite Tür : bis ca. 0,75 m
Höhe Tür : bis ca. 2,00 m

Maulweite : bis ca. 0,20 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Türblatt und Zarge. Reinigung der Stahlblechtür und Umfassungszarge bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, Türschließeren, Schlössern und Türbändern. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

3 St ....

02.07.002 Wie Position 02.07.001, jedoch **Feinreinigung, Stahltür mit Umfassungszarge, 1-flg., B x H = ca. 1,00 x 2,13 m, MW </= 0,24 m**

Feinreinigung von einflügeligen Stahltüren mit Umfassungszargen.

Ausführungsort : 1. UG,

Raum H.U1.4, Werkstatt;
Raum H.U1.2, Abstellraum;
Raum H.U1.8, ELT;
Raum H.U1.3, Lager;
Raum T.U1.5, Personal / Feuerwehr;
Raum T.U1.4, Lager;
Raum T.U1.4b, Pumi

EG,

Raum T.E.4a, Flur (TR 10);
Raum T.E.3f, WC

ZG,

Raum T.Z1.7, Künstlergarderobe;

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Raum T.Z1.8a, Flur (TR 10); Raum T.Z1.8, Vorraum; Raum T.Z1.8c, WC-D 1.OG, Raum T.1.7b, Flur (TR 10); Raum T.1.6, Künstler- garderobe; Raum T.1.7, Vorraum; Raum T.1.7c, WC Türnummer : TU 6, TU 10, TU 29, TU 30, TU 33, TU 35, TU 39, TU 116, TU 126, TU 161, TU 162, TU 163, TU 165, TU 171, TU 189, TU 191, TU 194, TU 197, TU 199 Breite Tür : bis ca. 1,00 m Höhe Tür : bis ca. 2,13 m Maulweite : bis ca. 0,24 m	19	St	.....	.....
02.07.003	Wie Position 02.07.001, jedoch **Feinreinigung, Stahltür mit Umfassungszarge, 1-flg., B x H = ca. 1,00 x 2,13 m, MW > 0,24-0,37 m** Feinreinigung von einflügeligen Stahltüren mit Umfassungszargen und einer Maulweite größer 0,37 Meter bis 0,60 m. Ausführungsort : EG, Raum T.E.3, Bühne Türnummer : TU 101 Breite Tür : bis ca. 1,00 m Höhe Tür : bis ca. 2,13 m Maulweite : > 0,24 bis 0,37 m	1	St	.....	.....
02.07.004	Wie Position 02.07.001, jedoch **Feinreinigung, Stahltür mit Umfassungszarge, 2-flg., B x H = ca. 2,00 x 2,13 m, MW </= 0,24 m** Feinreinigung von zweiflügeligen Stahltüren mit Umfassungszargen. Ausführungsort : 1. UG, Raum H.U1.3, Lager EG,				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Raum R.Z.9, Schleuse; Raum T.E.4a, Flur (TR 10) Türnummer : TU 38, TU 100, TU 103, TU 125 Breite Tür : ca. 2,00 m Höhe Tür : ca. 2,13 m Maulweite : bis ca. 0,24 m	4	St	.....	.....
02.07.005	Wie Position 02.07.001, jedoch **Feinreinigung, Stahltür mit Umfassungszarge, 2-flg., B x H = ca. 2,00 x 2,00 m, MW > 0,24-0,45 m** Feinreinigung von zweiflügeligen Stahltüren mit Umfassungszargen. Ausführungsort : EG, Raum T.E.3d, Schleuse Türnummer : TU 159 Breite Tür : ca. 2,00 m Höhe Tür : ca. 2,00 m Maulweite : > 0,24 bis 0,45 m	1	St	.....	.....
02.07.006	Wie Position 02.07.001, jedoch **Feinreinigung, Stahltür mit Blockzarge, 1-flg., B x H = ca. 0,75 x 2,00 m** Feinreinigung von einflügeligen Stahltüren mit Blockzargen. Ausführungsort : 1. UG Raum T.U1.4a, Flur; Raum T.U1.5, Personal / Feuerwehr 1. Arbeitsgalerie Raum T.2.2a, TR 12; Raum T.2.2b, TR 13; Raum T.2.2c, Flur (TR 10) 2. Arbeitsgalerie Raum T.2.2a, TR 12; Raum T.2.2b, TR 13 3. Arbeitsgalerie Raum T.2.2a, TR 12;				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Raum T.2.2b, TR 13

4. Arbeitsgalerie

Raum T.2.2a, TR 12;
Raum T.2.2b, TR 13

Türnummer : TU 55, TU 56, TU 256, TU 257,
TU 315, TU 363, TU 369, TU 372,
TU 374, TU 376, TU 422

Breite Tür : ca. 0,75 m
Höhe Tür : ca. 2,00 m

11 St ....

02.07.007 Wie Position 02.07.001, jedoch
Feinreinigung, Stahltür mit Blockzarge, 1-flg., B x H = ca. 1,13 x 2,13 m

Feinreinigung von einflügeligen Stahltüren mit Blockzargen.

Ausführungsort : 1. UG,

Raum H.U1.1, Stimmzimmer;
Raum H.U1.6, Altes Stimmzimmer;
Raum H.U1.7f, Flur;
Raum T.U1.7f, Flur;
Raum T.U1.5a, Flur (TR 10)

EG,

Raum T.E.4b, Schleuse;
Raum T.E.3c, Schleuse;
Raum T.E.5, Stuhllager;
Raum T.E.3a, Schleuse

ZG 1,

Raum T.Z1.3, Galerie 1 West

1. OG,

Raum T.1.2, Galerie 2 West

1. Arbeitsgalerie

Raum T.2.1d, Schleuse;
Raum T.2.2c, Flur (TR 10)

Türnummer : TU 1, TU 9, TU 11, TU 40, TU 43,
TU 45, TU 48, TU 50, TU 115,
TU 118, TU 122, TU 123, TU 124,
TU 158, TU 200, TU 173, TU 313,
TU 314

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Breite Tür : ca. 1,13 m Höhe Tür : ca. 2,13 m				
		18	St	.....	.....
02.07.008	Wie Position 02.07.001, jedoch **Feinreinigung, Stahltür mit Blockzarge, 1-flg., B x H = ca. 1,30 x 2,35 m** Feinreinigung von einflügeligen Stahltüren mit Blockzargen. Ausführungsort : 1. UG, Raum T.U1.9, TRH; Raum T.U1.16, TRH; Raum T.U1.10, AV-Zentrale ZG 1, Raum H.Z1.2, Balkon Türnummer : TU 5, TU 7, TU 8, TU 176 Breite Tür : ca. 1,30 m Höhe Tür : ca. 2,35 m				
		4	St	.....	.....
				02.07 Innentüren, Stahltüren	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.08 Innentüren, Holztüren

02.08.001 Feinreinigung, Holz-Innentür mit Stahl-Umfassungszarge, 1-flg., B x H = bis ca. 0,75 x 2,00 m, MW bis ca. 0,18 m

Allseitige Feinreinigung von mit HPL-Schichtstoff belegten, einflügeligen Holz-Innentüren als Drehtüren mit pulverbeschichteten Umfassungszargen.

Einbauort : ZG,

Raum H.Z1.6, Dusche;
Raum T.Z1.8b, WC-H

1. OG,

Raum T.1.5, Dusche;
Raum T.1.7a, WC-H

Türnummer : TU 160, TU 175, TU 190, TU 198

Breite Tür : bis ca. 0,75 m
Höhe Tür : bis ca. 2,00 m

Tiefe Umfassungszarge : bis ca. 0,18 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller kunststoffbeschichteten Oberflächen des Türblattes und der farbbeschichteten Umfassungszarge. Reinigung der Holztüren mitsamt Stahl-Umfassungszargen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren, Türschließern, Schlössern und Türbändern.

4 St ....

02.08.002 Wie Position 02.08.001, jedoch
Feinreinigung, Holz-Innentür mit Stahl-Umfassungszarge, 1-flg., B x H = bis ca. 1,00 x 2,13 m, MW bis ca. 0,24 m

Einbauort : ZG,

Raum T.Z1.5,
Künstlergarderobe-D;
Raum T.1.6.1,
Künstlergarderobe-D

1. OG, Hinterbühne,

Raum H.1.04, Bühnenmeister;
Raum H.1.2, WC-Vorraum;
Raum H.1.3, Dusche;
Raum H.1.3a, WC-H;
Raum H.1.3b, WC-D

Türnummer : TU 168, TU 242, TU 243, TU 245, TU 246, TU 247, TU 248

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Breite Tür : bis ca. 1,00 m
Höhe Tür : bis ca. 2,13 m

Tiefe Umfassungszarge : bis ca. 0,24 m

7 St ....

02.08 Innentüren, Holztüren .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.09 Innenfenster

02.09.001 Feinreinigung, Stahl-Glas-Innenfenster, B x H = ca. 4,25 x 1,15 m

Beidseitige Feinreinigung einer Stahl-Glas-Fensteranlage in Innenräumen.

Ausführungsort : Theater,

1. Obergeschoss,

Raum T.01.07, Schleuse

Breite Fensterband : ca. 4,25 m
Höhe Fensterband : ca. 1,15 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Absaugen von Rahmen und Falz. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Rahmen und Falz. Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwischer oder kratzfreiem Schwamm benetzen. Anschließend ist die Reinigungsflotte mit einem Wischer abzuziehen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Reinigung von Beschlagsgarnituren. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

1 St ....

02.09 Innenfenster .....

Position	Beschreibung	Menge Einh	EP	GP

02.10 Geländer, Leuchtenpfosten

02.10.001 Feinreinigung, Treppengeländer, Typ 1, Innenbereich
Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Treppengeländern im Innenbereich.

Ausführungsort : Gebäudeinneres,

Raum T.E.1, Theater Saal

Treppengeländer mit Rundrohren, D = ca. 40 mm, als Ober- und Untergurt mit vertikalen Füllstäben als Rundstäben, D = ca. 12 mm. Achsabstand der Füllstäbe ca. 120 mm. Die Geländer sind über Pfosten am Baugrund befestigt. Es sind keine Fußplatten sichtbar, die Pfosten sind eingearbeitet in den Bodenbelag der Ziegelpflaster.

Es ist die Gesamtkonstruktion aus Geländer und Pfosten zu reinigen

Höhe Geländer ü. OK FFB : ca. 900 mm

Lichter Füllstababstand : ca. 100 mm

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Geländerkonstruktionen und der Edelstahlhandläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

3,5 m ....

02.10.002 Wie Position 02.10.001, jedoch
Feinreinigung, Brüstungsgeländer, Typ 1, Innenbereich

Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich.

7 m ....

02.10.003 Zulage: Zusätzliche Feinreinigung Stahlschürze
Zulage zu den beiden Vorpositionen für die zusätzliche Reinigung von ca, 30 cm hohen farbbeschichteten seitlichen Stahlschürzen an Decken- oder Treppenkanten.

Höhe Geländer gesamt,
inkl. Schürze : 1.400 - 1.500 mm

75 m ....

02.10.004 Feinreinigung, Treppengeländer, Typ 2, Innenbereich
Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Treppengeländern im Innenbereich.

Ausführungsort : Gebäudeinneres,

Raum T.E.1, Theater Saal

Position	Beschreibung	Menge Einh	EP	GP
			Übertrag:	
	Treppengeländer mit Rundrohren, D = ca. 40 mm, als Ober- und Untergurt mit vertikalen Füllstäben als Rundstäben, D = ca. 12 mm. Achsabstand der Füllstäbe ca. 120 mm. Das Geländer ist über Pfosten auf den halbhohen Mauerbrüstungen montiert, Pfostendurchmesser D = ca. 40 mm. Die Geländer sind über 90° gebogene Rundstäbe, D = ca. 20 mm, welche an den Ober- und Untergurt des Geländers anbinden, mit den Pfosten verbunden. Es ist die Gesamtkonstruktion aus Geländer und Pfosten zu reinigen. Höhe Geländer : ca. 450 mm Höhe Geländer ü. OK FFB : ca. 900 mm Gesamthöhe Geländer, inkl. Pfosten : ca. 550 mm Lichter Füllstabstand : ca. 100 mm Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Geländerkonstruktionen und der Edelstahlhandläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	25 m	.....	.....
02.10.005	Wie Position 02.10.004, jedoch **Feinreinigung, Brüstungsgeländer, Typ 2, Innenbereich** Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich.	80 m	.....	.....
02.10.006	**Zulage: Zusätzliche Feinreinigung Stahlschürze** Zulage zu den beiden Vorpositionen für die zusätzliche Reinigung von ca. 30 cm hohen farbbeschichteten seitlichen Stahlschürzen an Decken- oder Treppenkanten. Höhe Geländer gesamt, inkl. Schürze : ca. 1.180 mm	22 m	.....	.....
02.10.007	**Feinreinigung, Treppengeländer, UG-1.OG (Treppe 10), Typ 3, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich. Geländer mit Rundrohren, D = ca. 40 mm, als Ober- und Untergurt mit vertikalen Füllstäben als Rundstäben, D = ca. 12 mm. Achsabstand der Füllstäbe ca. 120 mm. Verbindung des Geländers über Pfosten mit Fußplatten, D = ca. 40 mm, am Baugrund. Der Geländerrahmen wird über 90° gebogene Konsolstäbe, D = ca. 20 mm, an den Ober-			
			Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge Einh	EP	GP

Übertrag: .....

und Untergurt mit den Pfosten verbunden. Auf den Obergurten der Geländer sind über vertikale Stäbe, D = ca. 8 mm, Edelstahlhandläufe aufgeschweißt.

Es ist die Gesamtkonstruktion aus Geländer, Pfosten und Edelstahl-Handlauf zu reinigen. Ebenso die Konsolstäbe der Pfosten und die Stäbe der Edelstahl-Handläufe.

Ausführungsort : Gebäudeinneres,

Galerien,
Lichthöfe,
Treppenhaus

Höhe Geländer ü. OK Belag : 1.100 mm

Lichter Geländerabstand : ca. 90 mm

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Geländerkonstruktionen und der Edelstahlhandläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

12 m ....

02.10.008 Wie Position 02.10.007, jedoch
Feinreinigung, Brüstungsgeländer, UG-1.OG (Treppe 10), Typ 3, Innenbereich

Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich.

4 m ....

02.10.009 **Feinreinigung, Treppengeländer, UG-1.OG, Typ 4, Innenbereich**
Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich.

Geländer mit Rundrohren, D = ca. 40 mm, als Ober- und Untergurt mit vertikalen Füllstäben als Rundstäben, D = ca. 12 mm. Achsabstand der Füllstäbe ca. 120 mm. Verbindung des Geländers über Pfosten mit Fußplatten, D = ca. 40 mm, am Baugrund. Der Geländerrahmen wird über 90° gebogene Konsolstäbe, D = ca. 20 mm, an den Ober- und Untergurt mit den Pfosten verbunden. Auf den Obergurten der Geländer sind über vertikale Stäbe, D = ca. 8 mm, Edelstahlhandläufe aufgeschweißt.

Es ist die Gesamtkonstruktion aus Geländer, Pfosten und Edelstahl-Handlauf zu reinigen. Ebenso die Konsolstäbe der Pfosten und die Stäbe der Edelstahl-Handläufe.

Ausführungsort : Gebäudeinneres,

Galerien,
Lichthöfe,
Treppenhaus

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Höhe Geländer ü. OK Belag : 1.100 mm Lichter Geländerabstand : ca. 90 mm Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Geländerkonstruktionen und der Edelstahlhandläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	10	m	.....	.....
02.10.010	Wie Position 02.10.009, jedoch **Feinreinigung, Brüstungsgeländer, UG-1.OG, Typ 4, Innenbereich** Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich.	10	m	.....	.....
02.10.011	**Feinreinigung, Treppengeländer, Theatersaal, Rahmenkonstruktion Typ 5, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich. Geländer mit Rundrohren, D = ca. 40 mm, als Ober- und Untergurt mit vertikalen Füllstäben als Rundstäben, D = ca. 12 mm. Achsabstand der Füllstäbe ca. 120 mm. Verbindung des Geländers über Pfosten mit Fußplatten, D = ca. 40 mm, am Baugrund. Der Geländerrahmen wird über 90° gebogene Konsolstäbe, D = ca. 20 mm, an den Ober- und Untergurt mit den Pfosten verbunden. Auf den Obergurten der Geländer sind über vertikale Stäbe, D = ca. 8 mm, Edelstahlhandläufe aufgeschweißt. Es ist die Gesamtkonstruktion aus Geländer, Pfosten und Edelstahl-Handlauf zu reinigen. Ebenso die Konsolstäbe der Pfosten und die Stäbe der Edelstahl-Handläufe. Ausführungsort : Gebäudeinneres, Galerien, Lichthöfe, Treppenhaus Höhe Geländer ü. OK Belag : 1.100 mm Lichter Geländerabstand : ca. 90 mm Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Geländerkonstruktionen und der Edelstahlhandläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	8	m	.....	.....
02.10.012	Wie Position 02.10.011, jedoch **Feinreinigung, Brüstungsgeländer, Theatersaal, Rahmenkonstruktion Typ**				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	5, Innenbereich				
	Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich.	3	m	.....	.....
02.10.013	**Feinreinigung, Treppengeländer, UG-1.OG, Typ 5, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich. Geländer mit Rundrohren, D = ca. 40 mm, als Ober- und Untergurt mit vertikalen Füllstäben als Rundstäben, D = ca. 12 mm. Achsabstand der Füllstäbe ca. 120 mm. Verbindung des Geländers über Pfosten mit Fußplatten, D = ca. 40 mm, am Baugrund. Der Geländerrahmen wird über 90° gebogene Konsolstäbe, D = ca. 20 mm, an den Ober- und Untergurt mit den Pfosten verbunden. Auf den Obergurten der Geländer sind über vertikale Stäbe, D = ca. 8 mm, Edelstahlhandläufe aufgeschweißt. Es ist die Gesamtkonstruktion aus Geländer, Pfosten und Edelstahl-Handlauf zu reinigen. Ebenso die Konsolstäbe der Pfosten und die Stäbe der Edelstahl-Handläufe. Ausführungsort : Gebäudeinneres, Galerien, Lichthöfe, Treppenhaus Höhe Geländer ü. OK Belag : 1.100 mm Lichter Geländerabstand : ca. 90 mm Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Geländerkonstruktionen und der Edelstahlhandläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	8	m	.....	.....
02.10.014	Wie Position 02.10.013, jedoch **Feinreinigung, Brüstungsgeländer, UG-1.OG, Typ 5, Innenbereich** Feinreinigung von farbbeschichteten Brüstungsgeländern im Innenbereich.	3	m	.....	.....
02.10.015	**Feinreinigung, Handläufe, Theatersaal, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Handläufen mit 90°-Konsolwinkeln und Kopfplatten im Innenbereich. Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Handläufe. Reinigung bis zum				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				
		17	m	.....	.....
02.10.016	**Feinreinigung, Handläufe, UG-EG, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Handläufen mit 90°-Konsolwinkeln und Kopfplatten im Innenbereich. Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Handläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				
		10	m	.....	.....
02.10.017	**Feinreinigung, Spindeltreppe Theatersaal, H = ca. 4,0 m, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung einer farbbeschichteten Spindeltreppe im Innenbereich. Ausführungsort : Theatersaal, Spindeltreppe vor Raum T.1.10 Regie Spindeltreppe mit ca. 20 cm breiter Spindel und einem Gesamtdurchmesser von ca. 1,50 m. Ausführung mit dreieckförmigen Stahlstufen und einem umlaufenden Rahmengeländer mit vertikalen Füllstäben und Pfostenstücken unterhalb der Rahmen, welche im Abstand von ca. 1,5 m auf den Oberseiten der Stahlstufen anschließen. Durchmesser der Rohre der Rahmenkonstruktion ca. 40 mm, Durchmesser der Füllstäbe ca. 10 mm. Achsabstand Füllstäbe ca. 120 mm. Höhe Spindeltreppe : ca. 4,0 m Anzahl Stufen : 20 Stufen Höhe Geländer ü. OK FFB : ca. 900 mm Lichter Füllstababstand : ca. 100 mm Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Spindeltreppe mitsamt Geländerkonstruktion. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				
		1	St	.....	.....
02.10.018	Wie Position 02.10.017, jedoch **Feinreinigung, Spindeltreppe Theatersaal, H = ca. 9,0 m, Innenbereich** Ausführungsort : Theatersaal, Spindeltreppe seitlich der Bühne Höhe Spindeltreppe : ca. 9,0 m				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Anzahl Stufen : 35 Stufen				
	Höhe Geländer ü. OK FFB : ca. 900 mm				
	Lichter Füllstababstand : ca. 100 mm				
		1	St	.....	.....
02.10.019	Wie Position 02.10.017, jedoch **Feinreinigung, Spindeltreppe in kreisrundem Treppenhäusern, H = 4,5 m, Innenbereich**				
	Feinreinigung einer ohne umlaufende Geländer-konstruktion, jedoch mit Mauerwerk umschlossenen Spindeltreppe.				
	Ausführungsort : Bühnenturm, Treppe 12				
	Höhe Spindeltreppe : ca. 4,5 m				
	Durchmesser Spindeltreppe : ca. 1,6 m				
	Anzahl Stufen : 21 Stufen				
		1	St	.....	.....
02.10.020	Wie Position 02.10.017, jedoch **Feinreinigung, Spindeltreppe in kreisrundem Treppenhäusern, H = 9,5 m, Innenbereich**				
	Feinreinigung einer ohne umlaufende Geländer-konstruktion, jedoch mit Mauerwerk umschlossenen Spindeltreppe.				
	Ausführungsort : Bühneturm, Treppe 12				
	Höhe Spindeltreppe : ca. 9,5 m				
	Durchmesser Spindeltreppe : ca. 1,6 m				
	Anzahl Stufen : 45 Stufen				
		1	St	.....	.....
02.10.021	Wie Position 02.10.017, jedoch **Feinreinigung,Spindeltreppe in kreisrundem Treppenhäusern, H = 9,5 m, Innenbereich**				
	Feinreinigung einer ohne umlaufende Geländer-konstruktion, jedoch mit Mauerwerk umschlossenen Spindeltreppe.				
	Ausführungsort : Bühneturm, Treppe 13				
	Höhe Spindeltreppe : ca. 9,5 m				
	Durchmesser Spindeltreppe : ca. 1,6 m				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Anzahl Stufen : 43 Stufen				
		1	St	.....	.....
02.10.022	**Feinreinigung, Handläufe in kreisrunden Treppenhäusern, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten, kreisrunden, die Spindeltreppen der Vorpositionen begleitenden, Handläufen mit 90°-Konsolwinkeln und Kopfplatten im Innenbereich. Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Handläufe. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.				
		45	m	.....	.....
02.10.023	**Feinreinigung, Leuchtenpfosten, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Leuchtenpfosten, als Rundrohr D = ca. 40 mm, mit kugelsegmentförmiger Leuchtenbasis, im Innenbereich. Höhe Leuchtenpfosten : ca. 900 mm Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Leuchtenpfosten. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlieren-freien Oberfläche.				
		75	m	.....	.....
02.10.024	**Feinreinigung, Leiter, Innenbereich** Allseitige Feinreinigung von farbbeschichteten Leitern in Wandmontage. Leitern mit vertikalen Holmen, D = ca. 40 mm, und Sprossen als Rundstäbe, D = ca. 20 mm. Mit geradem Konsolanschluss an die Wände, im Innenbereich. Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Leitern. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlieren-freien Oberfläche.				
		10	m	.....	.....
02.10.025	**Feinreinigung Galeriestege Bühnenturm, B = 0,70 m** Feinreinigung von pulverbeschichteten Stahlbauelementen von im Bühnenturm befindlichen Galeriestegen. Zu reinigen sind: pulverbeschichtete Stahl-Unterzüge pulverbeschichtete Stahlrohrrahmen der Gitterrostebene pulverbeschichtete Geländerrahmen bestehend aus vertikalen Flachstählen oder Quadrat-Hohlprofilen und zwei parallelen Handläufen Pulverbeschichteter Stegbelag (Tränenblech)				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Ausführungsort : Bühne, Raum T.E.3

Breite Steg : ca. 0,70 m

Dimension Unterzüge : ca. 0,70 x 0,02 m
Abstände Unterzüge : ca. 0,70 m
Anzahl Unterzüge : ca. 75 Stück

Querschnitt Stahlrohr-
rahmen Steg : ca. 0,06 x 0,20 m
Längerahmen : ca. 35,0 m

Höhe Geländer : ca. 1,00 m
Querschnitt Geländer-
rahmen : 2x ca. 0,06 x 0,06 m
Abstand Geländerpfosten : ca. 1,50 m
Gesamtlänge Geländer
und Pfosten : ca. 45 m

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen von Schwertern, Stegrost-Rahmen und Geländer bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

Hinweis zur Abrechnung:

1 m = 1 m Reinigungssteg, inkl. Unterzügen, Rohrrahmen der Tränenblecfhen und Geländern sowie Pfosten.

50 m ....

02.10.026 Wie Position 02.10.025, jedoch
Feinreinigung Galeriestege Bühnenturm, B = 0,90 m

Breite Steg : ca. 0,90 m

Dimension Unterzüge : ca. 0,90 x 0,02 m
Abstände Unterzüge : ca. 0,70 m
Anzahl Unterzüge : ca. 75 Stück

Querschnitt Stahlrohr-
rahmen Steg : ca. 0,06 x 0,20 m
Längerahmen : ca. 35,0 m

Höhe Geländer : ca. 1,00 m
Querschnitt Geländer-
rahmen : 2x ca. 0,06 x 0,06 m
Abstand Geländerpfosten : ca. 1,50 m
Gesamtlänge Geländer
und Pfosten : ca. 45 m

50 m ....

02.10.027 Wie Position 02.10.025, jedoch
Feinreinigung Galeriestege Bühnenturm, B = 1,10 m

Breite Steg : ca. 1,10 m

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Dimension Unterzüge : ca. 1,10 x 0,02 m Abstände Unterzüge : ca. 0,70 m Anzahl Unterzüge : ca. 55 Stück Querschnitt Stahlrohr- rahmen Steg : ca. 0,06 x 0,20 m Längerahmen : ca. 25,0 m Höhe Geländer : ca. 1,00 m Querschnitt Geländer- rahmen : 2x ca. 0,06 x 0,06 m Abstand Geländerpfosten : ca. 1,50 m Gesamtlänge Geländer und Pfosten : ca. 35 m	38	m	.....	.....
02.10.028	Wie Position 02.10.025, jedoch **Feinreinigung Galeriestege Bühnenturm, B = 1,70 m** Breite Steg : ca. 1,70 m Dimension Unterzüge : ca. 1,10 x 0,02 m Abstände Unterzüge : ca. 0,70 m Anzahl Unterzüge : ca. 55 Stück Querschnitt Stahlrohr- rahmen Steg : ca. 0,06 x 0,20 m Längerahmen : ca. 25,0 m Höhe Geländer : ca. 1,00 m Querschnitt Geländer- rahmen : 2x ca. 0,06 x 0,06 m Abstand Geländerpfosten : ca. 1,50 m Gesamtlänge Geländer und Pfosten : ca. 35 m	38	m	.....	.....
				02.10 Geländer, Leuchtenpfosten	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.11 Stützenverkleidungen

02.11.001 Feinreinigung, Stützen, Innenbereich

Allseitige Feinreinigung von verkleideten Stützen im Innenbereich.

Die Stützen sind mit pulverbeschichteten Aluminium-blechen verkleidet und haben eine im Grundriss H-förmige Form.

Ausführungsort : EG,

Raum T.E.1a,

Theater Hochparkett

1.OG,

Raum T.1.1,

Galerie

jeweils in den Achsen:

B / 15 und C / 15

Höhe Stützen : ca. 6,13 m

Abwicklungslänge : ca. 2,45 m

Anzahl Stützen : 2 Stück

Fest anhaftende Verschmutzungen sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Reinigung aller farbbeschichteten Metalloberflächen der Stützenverkleidungen. Reinigung bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

13 m ....

02.11 Stützenverkleidungen .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.12 Wandbeläge

02.12.001 Feinreinigung Fliesenbeläge, Wandbeläge

Feinreinigung von Wandbelägen aus keramischem Fliesenmaterial, Oberfläche seidenglänzend, glasiert.

Höhe der Bekleidungsfläche bis 2,50 m.

Ausführungsort : Kellergeschoss,

WCs, Spülküche, Lager und zugehöriger Flur

Erdgeschoss,

WCs, Duschen und Umkleiden Hochschulwache

Behinderten-WC, BT M und BT G1

Obergeschoss,

Behinderten-WC, BT G1

Fliesenbeläge reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

232 m² ....

02.12 Wandbeläge .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.13	**Bodenbeläge**				
02.13.001	**Feinreinigung Bodenbeschichtung** Feinreinigung von Bodenbeschichtungen, R9, in Technikflächen, einschl. Reinigung der Sockelbeschichtungen. Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	770	m²	.....	.....
02.13.002	**Feinreinigung Naturkautschukbodenbeläge (Noppenboden)** Feinreinigung von Bodenbelägen aus Naturkautschuk als Noppenboden, Oberfläche seidenglänzend, R9. Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	390	m²	.....	.....
02.13.003	**Feinreinigung Treppenstufen, Naturkautschuk** Feinreinigung von Kautschukbelägen als Noppenböden mit handgeführten Einscheibenmaschinen im Bereich von Treppenstufen des Theaters. Steigungsverhältnis : ca. 17/29 cm Hinweis zur Abrechnung: 1 Meter = 1 Meter Tritt- und Setzstufe	125	m	.....	.....
02.13.004	**Feinreinigung Linoleumbodenbeläge** Feinreinigung von Bodenbelägen aus Linoleum, R9. Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	335	m²	.....	.....
02.13.005	**Feinreinigung Bodenflächen, Ziegelböden** Maschinelles Abfahren von Ziegelböden mit Einscheiben-Scheuersaugmaschine, Oberfläche matt, bis R10. Aufbringen von Reinigungsflüssigkeit, Reinigung mit Einscheibenpad und Absaugen der Reinigungsflotte in einem Arbeitsgang Reinigen durch maschinelles Abfahren bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Oberfläche. Ausführungsort : Erdgeschoss, Theater	420	m²	.....	.....
02.13.006	Wie Position 02.13.005, jedoch **Feinreinigung Treppenstufen Ziegelböden** Feinreinigung von Ziegelböden mit handgeführten Einscheibenmaschinen im Bereich von Treppenstufen des Theaters. Steigungsverhältnis : ca. 17/29 cm Hinweis zur Abrechnung: 1 Meter = 1 Meter Tritt- und Setzstufe	300	m	.....	.....
02.13.007	Wie Position 02.13.005, jedoch **Feinreinigung Lüftungsgitter in Treppenstufen von Ziegelböden** Feinreinigung von Lüftungsgittern im Bereich von Treppenstufen des Theaters. Lüftungsgitter mit horizontal verlaufenden, durchgehenden Lamellen Stabquerschnitt B x H = ca. 20 x 5 mm. Vertikaler Abstand der Lamellen ca. 10 mm.	270	m	.....	.....
02.13.008	**Feinreinigung Fliesenbelag, Bodenbeläge** Feinreinigung von Bodenbelägen aus Fliesenbelägen, Oberfläche matt, bis R10, glasiert, einschl. Fliesensockel. Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.	200	m²	.....	.....
02.13.009	**Feinreinigung Holz-Bühnenboden** Feinreinigung von Holzböden der Bühne und Hinterbühne, einschl. Reinigung der Sockeleisten. Reinigen mit geeignetem Parkettreiniger durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Ober- fläche.	550	m²	.....	.....
				02.13 Bodenbeläge	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.14 Sockelleisten

02.14.010 Feinreinigung Holz-Sockelleisten
Feinreinigung von lackierten Holz-Sockelleisten.

Ausführungsort : EG bis 1.OG

Format : ca. 75 x 20 mm

Reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

450 m ....

02.14 Sockelleisten .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.15	**Sanitäreinrichtungen**				
02.15.001	**Feinreinigung, Waschtische Porzellan** Feinreinigung von Waschtischen aus Sanitär-Porzellan, einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen. Ausführungsort : 1. UG bis 1.OG Waschtische desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	19	St	.....	.....
02.15.002	**Feinreinigung, WCs** Feinreinigung von wandhängenden WCs aus Sanitär-Porzellan, einschl. der Betätigungsfeldern. Ausführungsort : 1. UG bis 1.OG WCs desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	10	St	.....	.....
02.15.003	**Feinreinigung, Urinal** Feinreinigung von wandhängenden Urinalen aus Sanitär-Porzellan, einschl. der Betätigungsfeldern. Ausführungsort : ZG bis 1.OG Urinale desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	5	St	.....	.....
02.15.004	**Feinreinigung, Dusche** Feinreinigung einer Duschwanne, einschl. der Armaturen. Duschtasse desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Größe Duschtassen : bis ca. 100 x 100 cm Ausführungsort : ZG bis 1.OG	5	St	.....	.....
02.15.005	**Feinreinigung, Kristallglasspiegel, B x H = ca. 60 x 80 cm** Feinreinigung von Kristallspiegeln als Einklebespiegel. Größe Spiegel : ca. 60 x 80 cm Ausführungsort : ZG, Künstlergarderobe,				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Raum T.Z1.8, Vorraum;
Raum T.Z1.8c, WC-D

1.OG, Künstlergarderobe,

Raum T.1.7, Vorraum;
Raum T.1.7c, WC

1.OG, Hinterbühne,

Raum H.1.2, WC-Vorraum

Kristallspiegel reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

5 St ....

02.15.006 **Feinreinigung Toilettenpapierhalter + Toil.-Bürst.-Garnitur**

Feinreinigung von Toilettenpapierhaltern und Toilettenbürstengarnituren mitsamt Aufnahmebehälter. Gegenstände aus Edelstahl/Kunststoff.

Ausführungsort : 1. UG bis 1. OG

WC-Ausstattung desinfizierend reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

10 St ....

02.15.007 **Feinreinigung Faltpapier-Handtuchhalter**

Feinreinigung von Faltpapier-Handtuchspender aus Edelstahl/Kunststoff, wandhängend.

Ausführungsort : 1.UG bis 1. OG

Handtuchspender reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

10 St ....

02.15.008 **Feinreinigung Seifenspender**

Feinreinigung von Seifenspender aus Edelstahl / Kunststoff, wandhängend.

Ausführungsort : 1. UG bis 1. OG

Seifenspender reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

19 St ....

02.15.009 **Feinreinigung WC-Trennwandanlagen**

Allseitige (Mengenangabe entspricht der allseitig zu reinigenden Fläche) Feinreinigung von WC-Trenn-

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	wandanlagen aus kunstoffbeschichteten Trennwänden, inkl. Türen und Beschlägen. Höhe : ca. 2,00 m (inkl. Aufständerung) Kabinenanzahl insgesamt : 29 St. Ausführungsort : 1. UG bis 4. OG WC-Trennwandanlagen gemäß Reinigungsvorgaben der Hersteller reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Inkl. Türen und Beschlägen sowie allen Konstruktions-Aufständerungs-Bestandteilen.	18	m²	.....	.....
02.15.010	**Feinreinigung Urinalschamwände** Allseitige Feinreinigung von Urinalschamwänden aus beschichtetem Holzwerkstoff, inklusive Metallbefestigungen. Maße : ca. 400 x 900 mm Ausführungsort : ZG bis 4. OG Urinalschamwände reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	2	St	.....	.....
02.15.011	**Feinreinigung, Wickeltisch** Feinreinigung eines wandhängenden Wickeltisches mit allen Bestandteilen. Ausführungsort : ZG bis 1. OG Wickeltisch reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	2	St	.....	.....
				02.15 Sanitäreinrichtungen	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.16 Inneneinrichtung

02.16.001 Feinreinigung Schminktische, Künstlergarderobe

Feinreinigung von Schminktischen der Künstler-garderoben.

Schminktische mit Tischbeinen und Tischplatten.

Ausführungsort : 2. OG,

Raum R.2.21,
Sekretariat

Abmessungen : Tiefe ca. 600 mm

Schminktische allseitig reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Ober-fläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

50 m ....

02.16.002 Zulage: Feinreinigung Schminktische freistehend Künstlergarderobe

Zulage zu Position 02.16.001 für die Reinigung freistehender Schminktischen mit Rückwand.

Feinreinigung von freistehenden Schminktischen der Künstlergarderoben mit hinterer, durchlaufender Rückwand / Blende, mit einer Höhe über der Tischplatte von ca. 0,70 m.

10 m ....

02.16.003 Regal in Schminktischen

Dreiecksförmige Regale in Ecken von Schminktischen mit geschlossenem Unterbau.

Anzahl Regalebenen : 4 St.
Höhe Regal : ca. 3,00 m
Breite Regal : ca. 0,85 m

Schminktische allseitig reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Ober-fläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

6 St ....

02.16.004 Feinreinigung, Schminkspiegel, B x H = ca. 70 x 60 cm

Feinreinigung von Kristallspiegeln als Schminkspiegel.

Größe Spiegel : ca. 70 x 60 cm

Ausführungsort : ZG bis 1.OG, Künstlergarderobe

Kristallspiegel reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

30 St ....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
02.16.005	**Feinreinigung Schrank Typ 1, Künstlergarderobe, ca. 1,25 x 1,90 x 1,00 m** Feinreinigung von Garderobenschränken. Ausführungsort : ZG bis 1.OG, Künstlergarderobe Abmessungen : L x H x T = ca. 1,25 x 1,90 x 1,00 m Garderobenschrank mit drei Türen mit dahinterliegenden Fächern und Kleidergarderobe. Ausführung mit zusätzlicher Garderobenstange und Kleiderbügeln. Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerkstoff-Plattenkonstruktion. Garderobenschrank von außen und innen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	2	St	.....	.....
02.16.006	Wie Position 02.16.005, jedoch **Feinreinigung Schrank Typ 2, Künstlergarderobe, ca. 2,15 x 1,90 x 1,00 m** Abmessungen : L x H x T = ca. 2,15 x 1,90 x 1,00 m Garderobenschrank mit vier Türen mit dahinterliegenden Fächern und Kleidergarderobe. Ausführung mit zusätzlicher Garderobenstange und Kleiderbügeln. Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerkstoff-Plattenkonstruktion.	2	St	.....	.....
02.16.007	**Feinreinigung Schrank Typ 3, Künstlergarderobe, ca. 1,15 x 2,40 x 0,60 m** Feinreinigung von Garderobenschränken mit Unterbau für Aufsatz-Waschbecken und Kleidergarderobe sowie Hutablage. Ausführungsort : ZG bis 1.OG, Künstlergarderobe Abmessungen : L x H x T = ca. 1,15 x 2,40 x 0,6 m Garderobenschrank mit Kleidergarderobe. Ausführung mit Garderobenstange und Kleiderbügeln sowie oberer Hutablage. Konstruktion als kunststoffbeschichtete Holzwerkstoff-Plattenkonstruktion. Ausführung mit Waschisch-Unterbau als Platte mit Blende. Garderobenschrank von außen und innen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		2	St	.....	.....
	02.16 Inneneinrichtung				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.17	**Leuchten**				
02.17.001	**Feinreinigung, innen, Pendelleuchte, Maß ca. 2.000 x 60 x 70 mm, Pendellänge bis 850 mm** Feinreinigung, innen, von Deckenanbauleuchten als Pendelleuchte, Maße ca. 2.000 x 60 x 70 mm. Pendellänge bis 500 mm Deckenmontage in Höhen bis ca. 3,0 m über Fertigfußboden. Deckenanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	4	St	.....	.....
02.17.002	**Feinreinigung, innen, Anbauleuchte, Decke, D = ca. 370 mm** Feinreinigung, innen, von Wand- / Deckenanbauleuchten, D = ca. 370 mm. Wand- oder Deckenmontage in Höhen bis ca. 4 m über Fertigfußboden. Ausführungsort : Treppenhaus Wand- / Deckenanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	9	St	.....	.....
02.17.003	**Feinreinigung, innen, Anbauleuchte, Wand/Decken, L = ca. 600 mm** Feinreinigung, innen, von Wand- / Deckenanbauleuchten, Länge ca. 600 mm. Wand- oder Deckenmontage in Höhen bis ca. 2,5 m über Fertigfußboden. Ausführungsort : WCs Wand- / Deckenanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	25	St	.....	.....
02.17.004	**Feinreinigung, innen, Anbauleuchte, Wand/Decken, ca. 220 x 130 x 100 mm** Feinreinigung, innen, von Wand- / Deckenanbauleuchten, Maß ca. 220 x 130 x 100 mm. Wand- oder Deckenmontage in Höhen bis ca. 2,5 m über Fertigfußboden. Wand- / Deckenanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	25	St	.....	.....
02.17.005	**Feinreinigung, innen, Spiegelleuchte, Decke, L = ca. 600 mm** Feinreinigung, innen, von WC-Anbauleuchten als Spiegelleuchten, Wandmontage in Höhen bis ca. 4 m über				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Fertigfußboden. Ausführungsort : WCs WC-Anbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	22	St	.....	.....
02.17.006	**Feinreinigung, innen, Schmink-Spiegelleuchte, Decke, L = ca. 600 mm** Feinreinigung, innen, von Schmink-Spiegelleuchte als Schmink-Spiegelleuchten, als Leuchte für die Schminktische in den Künstlergarderoben, in senkrechten Montage. Maße : B x H = ca. 200 x 600 mm Ausführungsort : ZG bis 1.OG, Künstlergarderobe Schmink-Spiegelleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	124	St	.....	.....
02.17.007	**Feinreinigung, innen, Einzellichtleiste, Decke, L = ca. 2.000 mm** Feinreinigung, innen, von Einzellichtleisten, Länge ca. 2.000 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 5,0 m über Fertigfußboden. Ausführungsort : Technikräume Einzellichtleisten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	55	St	.....	.....
02.17.008	**Feinreinigung, innen, Einzellichtleiste als Pendelleuchte, L = ca. 2.000 mm** Feinreinigung, innen, von Einzellichtleisten als Pendelleuchten, Länge ca. 2.00 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 5,2 m über Fertigfußboden. Pendelleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Ausführungsort : Technikräume	200	St	.....	.....
02.17.009	**Feinreinigung, innen, Einbauleuchte Gallerien** Feinreinigung, innen, von Einbauleuchten der Arbeitsgallerien des Bühnenturms, Maß bis ca. 200 x 200 mm. Deckenmontage in Höhen bis ca. 3,0 m über Fertigfußboden.				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Ausführungsort : Arbeitsgallerien Bühnenturm Einbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	195	St	.....	.....
02.17.010	**Feinreinigung, außen, Strahler, Wand, Anbauleuchte** Feinreinigung, außen, von Anbauleuchten in eckiger Bauform, Maß bis ca. 300 x 300 x 300 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Anbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	10	St	.....	.....
02.17.011	**Feinreinigung, außen, Wand-Anbauleuchte mit Gitter** Feinreinigung, außen, von Anbauleuchten in ovaler Bauform mit Gehäuse, ovalem Glas und Schutzgitter, Maß bis ca. 200 x 100 x 100 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 3,0 m über Belag. Anbauleuchten mit Schutzgitter reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	5	St	.....	.....
02.17.012	**Feinreinigung, außen, Wandleuchte, Anbau, Maß 220 x 130 x 100 mm** Feinreinigung, innen, einer Wandleuchte, Maß ca. 220 x 130 x 100 mm. Montage bis ca. 3,0 m über Fertigfußboden. Wandleuchte reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	10	St	.....	.....
02.17.013	**Feinreinigung, innen, Blitzleuchte** Feinreinigung, innen, von Blitzleuchten. Montage bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Blitzleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	3	St	.....	.....
02.17.014	**Feinreinigung, außen, Blitzleuchte** Feinreinigung, außen, von Blitzleuchten. Montage bis ca. 4,0 m über Gelände-Oberkante.				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Blitzleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		1	St	.....	.....
02.17.015	**Feinreinigung, innen, Sicherheitsleuchte, Wand und Decke, Maß bis ca. 155 x 65 mm** Feinreinigung, innen, von Sicherheits-Anbauleuchte, Maße bis ca. 155 x 65 mm. Decken- oder Wandmontage in Höhen bis ca. 6,0 m über Fertigfußboden. Sicherheits-Anbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		290	St	.....	.....
02.17.016	**Feinreinigung, innen, Sicherheitsleuchte, Stufen, Maß ca. 125 x 50 mm** Feinreinigung, innen, von Sicherheits-Einbauleuchte, eingelassen in Stufen des Theaters, Maße ca. 125 x 50 mm. Sicherheits-Einbauleuchte der Stufen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		60	St	.....	.....
02.17.017	**Feinreinigung, innen, Treppenkantenbeleuchtung, Stufen** Feinreinigung, innen, von Treppenkantenbeleuchtungen, eingelassen in Stufenkanten des Theaters. Treppenkantenbeleuchtungen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		65	m	.....	.....
02.17.018	**Feinreinigung, innen, Rettungszeichenleuchte, Wand und Decke, Maß bis ca. 280 x 220 mm** Feinreinigung, innen, von Rettungszeichenleuchte, Maße bis ca. 280 x 220 mm. Decken- oder Wandmontage in Höhen bis ca. 4,0 m über Fertigfußboden. Deckenanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		60	St	.....	.....
02.17.019	**Feinreinigung, außen, von Sicherheitsleuchten als Strahler** Feinreinigung, außen, von Sicherheitsleuchten als Strahler, Maße ca. 400 x 400 mm. Wandmontage in Höhen bis ca. 7,0 m über OK Belag.				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Sicherheitsleuchten als Wandanbauleuchten reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlieren-freien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		5	St	.....	.....
				02.17 Leuchten	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.18	**Heizkörper**				
02.18.001	**Feinreinigung, Heizwand, Maße bis ca. 2.000 x 1.200 x 122 mm** Feinreinigung von Heizwänden, Maße ca. 2.000 x 980 x 122 bis ca. 2.000 x 1.200 x 122 mm. Heizwand reinigen, inkl. Heizleitungen und Ventil, bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	11	St	.....	.....
02.18.002	Wie Position 02.18.001, jedoch **Feinreinigung, Heizwand, Maße bis ca. 2.000 x 630 x 122 mm** Feinreinigung einer Heizwand, Maße ca. 1.800 x 400 x 102 bis ca. 2.000 x 630 x 122 mm.	1	St	.....	.....
02.18.003	**Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 400 x 1.000 x 33 mm** Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 400 x 700 x 11 bis ca. 400 x 1.000 x 33 mm. Flachheizkörper reinigen, inkl. Heizleitungen und Ventil, bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1	St	.....	.....
02.18.004	Wie Position 02.18.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 400 x 2.000 x 33 mm** Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 400 x 1.600 x 11 bis ca. 400 x 2.000 x 33 mm.	2	St	.....	.....
02.18.005	Wie Position 02.18.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 600 x 1.200 x 33 mm** Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 600 x 800 x 11 bis ca. 600 x 1.200 x 33 mm.	1	St	.....	.....
02.18.006	Wie Position 02.18.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 600 x 1.800 x 33 mm** Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 600 x 1.400 x 11 bis ca. 600 x 1.800 x 33 mm.	5	St	.....	.....
02.18.007	Wie Position 02.18.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 600 x 2.600 x 33 mm**				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 600 x 2.000 x 11 bis ca. 600 x 2.600 x 33 mm.				
		1	St	.....	.....
02.18.008	Wie Position 02.18.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 900 x 600 x 33 mm**				
	Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 900 x 400 x 11 bis ca. 900 x 600 x 33 mm.				
		17	St	.....	.....
02.18.009	Wie Position 02.18.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 900 x 1.000 x 33 mm**				
	Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 900 x 700 x 11 mm bis ca. 900 x 1.000 x 33 mm				
		3	St	.....	.....
02.18.010	Wie Position 02.18.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 900 x 1.400 x 33 mm**				
	Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 900 x 1.100 x 11 mm bis ca. 900 x 1.400 x 33 mm				
		1	St	.....	.....
02.18.011	Wie Position 02.18.003, jedoch **Feinreinigung, Flachheizkörper, Maße bis ca. 900 x 2.300 x 33 mm**				
	Feinreinigung von Flachheizkörpern, Maße ca. 900 x 1.600 x 11 mm bis ca. 900 x 2.300 x 33 mm				
		4	St	.....	.....
02.18.012	**Feinreinigung, Ventil-Konvektor, Maße bis ca. 280 x 800 x 133 mm** Feinreinigung von Ventil-Konvektoren, Maße bis ca. 280 x 800 x 133 mm.				
	Konvektorheizkörper, inkl. Heizleitungen und Ventil, reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		6	St	.....	.....
02.18.013	**Feinreinigung, Ventil-Konvektor, Maße bis ca. 2.600 x 210 x 300 mm** Feinreinigung von Ventil-Konvektoren, Maße bis ca. 2.600 x 210 x 300 mm.				
	Konvektor, inkl. Heizleitungen und Ventil, reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		2	St	.....	.....
02.18.014	**Feinreinigung, Wandkonvektor, Maße bis ca. 650 x 1.200 x 115 mm**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Feinreinigung von Ventil-Konvektoren, Maße bis ca. 650 x 1.200 x 115 mm. Wandkonvektor, inkl. Heizleitungen und Ventil, reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	4	St	.....	.....
				02.18 Heizkörper	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.19 Technik

02.19.001 Haustechnikgeräte reinigen

Haustechnikgeräte (Lüftungsgeräte, Armaturen, Schaltschränke, EDV-Schränke, etc.) und Leitungen (Lüftungs-, Sanitär- und Stromleitungen verschiedenter Querschnitte) in Unter- und Obergeschossen in Technikbereichen außenseitig reinigen.

Es liegt eine teils hohe Installationsdichte vor.

Haustechnikgeräte und Leitungen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

Ausführungsort : 1. UG bis 1.OG, Technikflächen

Anteil Installation bezogen
auf die Grundfläche : ca. 70 %

Abrechnung in m2 über die Grundfläche der Technikräume.

770 m² ....

02.19.002 Veranstaltungstechnik reinigen

Veranstaltungstechnik (Strahler, etc.) im Bereich der Bühne und des Bühnenturms außenseitig reinigen.

Veranstaltungstechnik reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

Es ist vorab der Fachplaner Bühnentechnik zu konsultieren und zu involvieren (ggf. Begleitung / Einweisung des Reinigungspersonals vor Ort), hinsichtlich der Ausführung der Reinigung.

Ausführungsort : Erdgeschoss bis 3.
Arbeitsgalerie

Anteil Installation bezogen
auf die Grundfläche : ca. 20 %

Abrechnung in m2 über die Grundfläche der Bühnenräume.

550 m² ....

02.19 Technik .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.20	**Außenanlagen**				
02.20.001	**Feinreinigung Bodenflächen, Ziegelbeläge** Maschinelles Abfahren von Ziegelböden in Außenbereichen mit Einscheiben-Scheuersaugmaschine, Oberfläche matt. Aufbringen von Reinigungsflotte, Reinigung mit Einscheibenpad und Absaugen in einem Arbeitsgang. Die Böden sind bereits durch gesonderte Gewerke gründlich gereinigt oder neu erstellt worden. Es handelt sich um eine abschließende Feinreinigung. Reinigen durch maschinelles Abfahren bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführungsort : Außenanlagen, Ziegelflächen	855	m²	.....	.....
02.20.002	Wie Position 02.20.001, jedoch **Feinreinigung Treppenstufen Ziegelplattenbeläge** Ausführung einer Feinreinigung mit handgeführten Einscheibenmaschinen im Bereich von Freitreppen in Außenanlagen. Steigungsverhältnis : ca. 17/29 cm Hinweis zur Abrechnung: 1 Meter = 1 Meter Tritt- und Setzstufe	10	m	.....	.....
02.20.003	**Groben Verunreinigungen sammeln** Reinigung von Ziegelbelägen in Außenanlagen von grober Verschmutzung, wie z. B. Vogelkot oder biologische Ablagerungen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	300	m²	.....	.....
02.20.004	**Laub kehren, Außenflächen** Kehren von Laub in Außenanlagen bis zum Erreichen laubfreier Oberflächen. Laub kehren, aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	500	m²	.....	.....
02.20.005	**Zivilisationsmüll aufnehmen, Außenflächen** Auflesen von Zivilisationsmüll wie leere Verpackungen, Flaschen, Dosen, etc., in Außenanlagen bis zum				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Erreichen sauberer Oberflächen. Zivilisationsmüll auflesen, aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	200	m²	.....	.....
				02.20 Außenanlagen	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.21 Sonstiges

02.21.001 Feinreinigung, Schalter und Steckdosen

Feinreinigung von Schaltern und Steckdosen aus Kunststoff. Inkl. EDV- und Steckdosen.

Schalter und Steckdosen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche.

Ausführungsort: Gesamtes Gebäude, Innenbereiche

Anzusetzende Fläche : ca. 4.700 m2 BGF
Anzahl : ca. 450 St.

psch .....

02.21 Sonstiges .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.22	**Bauzwischenreinigung**				
02.22.001	**Laub kehren, Außenflächen** Kehren von Laub in Außenanlagen bis zum Erreichen laubfreier Oberflächen. Laub kehren, aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	500	m²	.....	.....
02.22.002	**Zivilisationsmüll aufnehmen, Außenflächen** Auflesen von Zivilisationsmüll wie leere Verpackungen, Flaschen, Dosen, etc. in Außenanlagen bis zum Erreichen sauberer Oberflächen. Zivilisationsmüll auflesen, aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen.	200	m²	.....	.....
02.22.003	**Bodenflächen bis 20 m² Trockensaugen und Wischen, Bodenbeschichtung** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Bodenbeschichtungen im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : UG-1.OG	4	St	.....	.....
02.22.004	Wie Position 02.22.003, jedoch **Bodenflächen bis 50 m² Trockensaugen und Wischen, Bodenbeschichtung** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².	2	St	.....	.....
02.22.005	Wie Position 02.22.003, jedoch **Bodenflächen bis 100 m² Trockensaugen und Wischen, Bodenbeschichtung**				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 100 m².				
		1	St	.....	.....
02.22.006	**Bodenflächen bis 20 m² Trockensaugen und Wischen, Ziegelböden** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Ziegelböden im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : EG, Theatersaal				
		5	St	.....	.....
02.22.007	Wie Position 02.22.006, jedoch **Bodenflächen bis 50 m² Trockensaugen und Wischen, Ziegelböden** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².				
		3	St	.....	.....
02.22.008	Wie Position 02.22.006, jedoch **Bodenflächen bis 100 m² Trockensaugen und Wischen, Ziegelböden** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 100 m².				
		2	St	.....	.....
02.22.009	**Bodenflächen bis 20 m² Trockensaugen und Wischen, Holz-Bühnenboden** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Holz-Bühnenböden im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : EG, Bühne und Hinterbühne				
		3	St	.....	.....
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
02.22.010	Wie Position 02.22.009, jedoch **Bodenflächen bis 50 m² Trockensaugen und Wischen, Holz-Bühnenboden** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².	2	St	.....	.....
02.22.011	Wie Position 02.22.009, jedoch **Bodenflächen bis 100 m² Trockensaugen und Wischen, Holz-Bühnenboden** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 100 m².	1	St	.....	.....
02.22.012	**Bodenflächen bis 20 m² Trockensaugen und Wischen, Naturkautschukbelag (Noppenbelag)** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Naturkautschuk-Bodenbelägen als Noppenbelag im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : EG bis 1.OG	5	St	.....	.....
02.22.013	Wie Position 02.22.012, jedoch **Bodenflächen bis 50 m² Trockensaugen und Wischen, Naturkautschukbelag (Noppenbelag)** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².	3	St	.....	.....
02.22.014	**Bodenflächen bis 20 m² Trockensaugen und Wischen, Linoleumbelag** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Linoleumbelägen im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlierenfreien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : EG bis 1.OG	5	St	.....	.....
02.22.015	Wie Position 02.22.014, jedoch **Bodenflächen bis 50 m² Trockensaugen und Wischen, Linoleumbelag** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².	3	St	.....	.....
02.22.016	**Bodenflächen bis 5 m² Trockensaugen und Wischen, Fliesen- und Plattenbeläge** Durchführen einer Bauzwischenreinigung von Fliesen- und Plattenbelägen im Sinne von Trockensaugen von Bodenflächen mit Bau-Entstaubern (die zu verwendenden Bau-Entstauber sind im Vorhinein mit dem SiGeKo und der örtlichen Objektüberwachung des AG abzustimmen) und anschließendem reinigen durch nebelfeuchtes Wischen bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und schlieren-freien Oberfläche. Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 20 m² auf Anordnung der örtlichen OÜ des AG. Inkl. zusätzlicher Anfahrt. Das aufgenommene Material ist einer geordneten Entsorgung nach AVV-Schlüssel zuzuführen. Ausführungsort : 1. UG bis 1. OG	5	St	.....	.....
02.22.017	Wie Position 02.22.016, jedoch **Bodenflächen bis 10 m² Trockensaugen und Wischen, Fliesen- und Plattenbeläge** Ausführung in Klein- und Teilflächen bis 50 m².	3	St	.....	.....
02.22.018	**Bau-Mischabfälle aufnehmen** Bau-Mischabfälle (AVV 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle) in Innen- und Außenflächen auf Anweisung der OÜ des AG aufnehmen und in gemäß Position 02.22.019 bereitzustellenden Abfallcontainern sammeln.	5	t	.....	.....
02.22.019	**Entsorgung, Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, AVV 170904** Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, inkl. Containergestellung, Container mit Deckel, abschließbar, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		3	t	.....	.....
	02.22 Bauzwischenreinigung				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

02.23 Stundenlohnarbeiten

Hinweis: Stundenlohnarbeiten
Hinweis: Stundenlohnarbeiten

Die Verrechnungssätze für die jeweilige Arbeitskraft umfassen sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftragt wurden.

Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.

02.23.001 Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter / -in, Gebäudereinigung

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen durch:

Baufacharbeiter / -in Gebäudereinigung

10 h ....

02.23.002 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer / -in, Gebäudereinigung

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen durch:

Bauhelfer / -in Gebäudereinigung

10 h ....

02.23.003 Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter / -in, Glasreinigung

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen durch:

Baufacharbeiter / -in Glasreinigung

5 h ....

02.23.004 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer / -in, Glasreinigung

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen durch:

Bauhelfer / -in Glasreinigung

5 h ....

02.23 Stundenlohnarbeiten .....

02 Nicht geförderte Baumaßnahme .....

Zusammenstellung

01.01	Gerüste	.....
01.02	Außenfassade	.....
01.03	Innenfassade	.....
01.04	Außenfassade, Dachverglasungen	.....
01.05	Innenfassade, Dachverglasungen	.....
01.06	Metallbau-Innenkonstruktionen des	.....
01.07	Stahl-Glas-Aufzugsanlagen	.....
01.08	Systemtrennwände	.....
01.09	Innentüren, Rohrrahmentüren und	.....
01.10	Außentüren, Stahltüren	.....
01.11	Innentüren, Stahltüren	.....
01.12	Innentüren, Holztüren	.....
01.13	Deckenverkleidungen und Röhren	.....
01.14	Geländer, Leuchtenpfosten	.....
01.15	Stützenverkleidungen	.....
01.16	Wandbeläge	.....
01.17	Bodenbeläge	.....
01.18	Sockelleisten	.....
01.19	Sanitäreinrichtungen	.....
01.20	Inneneinrichtung	.....
01.21	Leuchten	.....
01.22	Heizkörper	.....
01.23	Technik	.....
01.24	Außenanlagen	.....
01.25	Sonstiges	.....
01.26	Bauzwischenreinigung	.....
01.27	Stundenlohnarbeiten	.....
01	Geförderte Baumaßnahme (KfW)	.....
02.01	Gerüste	.....
02.02	Außenfassade	.....
02.03	Innenfassade, Glasfassade	.....
02.04	Metallbau-Innenkonstruktionen des	.....
02.05	Innentüren, Rohrrahmentüren	.....
02.06	Außentüren, Stahltüren	.....
02.07	Innentüren, Stahltüren	.....
02.08	Innentüren, Holztüren	.....
02.09	Innenfenster	.....
02.10	Geländer, Leuchtenpfosten	.....

02.11	Stützenverkleidungen	.....
02.12	Wandbeläge	.....
02.13	Bodenbeläge	.....
02.14	Sockelleisten	.....
02.15	Sanitäreinrichtungen	.....
02.16	Inneneinrichtung	.....
02.17	Leuchten	.....
02.18	Heizkörper	.....
02.19	Technik	.....
02.20	Außenanlagen	.....
02.21	Sonstiges	.....
02.22	Bauzwischenreinigung	.....
02.23	Stundenlohnarbeiten	.....
02	Nicht geförderte Baumaßnahme	.....

Summe .....

zzgl. MwSt ..... % .....

Gesamtsumme .....

Inhaltsverzeichnis

01	**Geförderte Baumaßnahme (KfW)**	13
01.01	**Gerüste**	13
01.02	**Außenfassade**	14
01.03	**Innenfassade**	26
01.04	**Außenfassade, Dachverglasungen**	36
01.05	**Innenfassade, Dachverglasungen**	37
01.06	**Metallbau-Innenkonstruktionen des**	38
01.07	**Stahl-Glas-Aufzugsanlagen**	51
01.08	**Systemtrennwände**	55
01.09	**Innentüren, Rohrrahmentüren und**	68
01.10	**Außentüren, Stahltüren**	73
01.11	**Innentüren, Stahltüren**	74
01.12	**Innentüren, Holztüren**	79
01.13	**Deckenverkleidungen und Röhren**	82
01.14	**Geländer, Leuchtenpfosten**	84
01.15	**Stützenverkleidungen**	87
01.16	**Wandbeläge**	89
01.17	**Bodenbeläge**	90
01.18	**Sockelleisten**	93
01.19	**Sanitäreinrichtungen**	94
01.20	**Inneneinrichtung**	98
01.21	**Leuchten**	109
01.22	**Heizkörper**	114
01.23	**Technik**	117
01.24	**Außenanlagen**	118
01.25	**Sonstiges**	120
01.26	**Bauzwischenreinigung**	122
01.27	**Stundenlohnarbeiten**	127
02	**Nicht geförderte Baumaßnahme**	128
02.01	**Gerüste**	128
02.02	**Außenfassade**	129
02.03	**Innenfassade, Glasfassade**	137

02.04	**Metallbau-Innenkonstruktionen des**	145
02.05	**Innentüren, Rohrrahmentüren**	148
02.06	**Außentüren, Stahltüren**	149
02.07	**Innentüren, Stahltüren**	152
02.08	**Innentüren, Holztüren**	157
02.09	**Innenfenster**	159
02.10	**Geländer, Leuchtenpfosten**	160
02.11	**Stützenverkleidungen**	170
02.12	**Wandbeläge**	171
02.13	**Bodenbeläge**	172
02.14	**Sockelleisten**	174
02.15	**Sanitäreinrichtungen**	175
02.16	**Inneneinrichtung**	178
02.17	**Leuchten**	181
02.18	**Heizkörper**	186
02.19	**Technik**	189
02.20	**Außenanlagen**	190
02.21	**Sonstiges**	192
02.22	**Bauzwischenreinigung**	193
02.23	**Stundenlohnarbeiten**	198