Stadt Bocholt FB-33-	Linie der Profilabrechnung Tragschicht ohne Bindemittel 3. Tragschicht und Decke	Anlage: 4

Tragschichten:

Oberkante Tragschicht ohne Bindemittel = horizontale Abrechnungslinie

Vorderkante Randeinfassung = vertikale Abrechnungslinie

3. Tragschicht u. Decke:

Soll-Ist Nachweis ist immer zu führen

