



DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.

ALLE MARE SIND AM BAU ZU PRÜFEN, MARINIERTHEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR MAREFAHER HAFET ALLEN DER AUFTRAGNEHMER, BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SICH ZU PLANUNGEN DER TRACHTENEIGENRE SOWIE ANGABEN DER SONDERFAHRTLE ZU BEACHTEN. FÜR MATERIALS UND AUSFÜHRUNGSANFORDERUNGEN GELTEN NUR DIE ZEICHNUNGSANFORDERUNGEN DES ARCHITECTEN. DIE ANFORDERUNGSSTUFEN DES AUFTRAGNEHMER SIND UNVERÄNDERT.


ALLE HÖHNENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT, AUF O.K.F. BEI TÜREN IN TÜRCKENBAUWÄNDE SIND BAURECHTMAß ANGEZEIGT, IN MASSIVWÄNDE DIE ERFORDERLICHEN ROBAUFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHBRÜCHE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDE BAUTEILE ZULÄSSIG.


ALLE SICHTBETONTEILE SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNG-GÜTE HERZUSTELLEN. SOFERN KEINE EINLEGELEISTEN BZW. DREIKANLEISTEN GEFORDERT WERDEN, MÜSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG BETONT WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FUGENDICHTHEIT DER SCHALUNG IST DESHALB INSBESONDERE ZU ACHTEN. ALLE AUSGESCHALTEN BAUTEILE MÜSSEN VOR VERSCHMUTZUNG UND BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES WEITEREN BAUFORTSCHRITTES GESCHÜTZT WERDEN. SICHTBETONBELÄGE WIE Z.B. BEI FERTIGTITREPPEN MÜSSEN DURCH EIN BEGEBBARE VERSCHALUNG ABGEDECKT WERDEN.

ROH-DECKENHÖHEN IM MODELL IM MITTEL NACH AUFMASS DARGESTELLT. AUFMASS ERFOLGTE AM 14.03.2025.
MESSPUNKTE MIT GENAUEN HÖHENANGABEN IM PLAN VERZEICHNET.
HÖHEN SIND LOKAL ZU PRÜFEN UND TOLERANZEN ZU BEACHTEN.

WANDVERSTÄRKUNG DURCH TRAVERSEN H = 30CM
HÖHENMAßE BEZIEHEN SICH AUF MITTELACHSE (TRAVERSE)
GENAUE MAßE SIND MIT DER VERANTWORTLICHEN BAULEITUNG ABZUSTIMMEN



ÜBERSICHT	ANTRAGSSTELLER*IN GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
-----------	---



PROJEKTNAME	SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT
-------------	--

ANLAGE ZUM LV

AUFTRAGGEBER*IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT



FACHPLANUNG	
-------------	--

PLANBEZEICHNUNG
GRUNDRISS EG TEIL 2

BAUTEIL RATHAUS	PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG
--------------------	-------------------------------------

PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME	INDEX
5 R 706 GR 00 002 08 P	08

DATUM ERSTELLT	13.06.2025 / THE	PROJEKT-NR.	MA0TAB
DATUM PLANSTAND	16.04.26	24472	1:50

BLATTGRÖßE	B41 X 1500		
GRUNDLAGE			
		SSP AG LISE-MEITNER-ALLEE 30 T (0)234 30709-0 F (0)234 30709-11	

44801 BOCHUM info@ssp.ag www.ssp.ag

"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 1917/1919
 DIESE ZEICHNUNG IST UNTERSCHÜTZTES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEN RECHTSMÄSSIGEN ANFORDERUNGEN AN DIE VERWIRTLICHUNG VON KUNSTWERKEN
 AUFGRUND DER ANFORDERUNGEN AN DIE VERWIRTLICHUNG VON KUNSTWERKEN

