Planungsdokument: **Türliste**
Index B

Gebäude: **06 - Sicherheitspforte**

Projekt: **Umbau Haus 06 zur Sicherheitspforte (LWL-MRVK Schloss Haldem)**

Zargentypen
UZ Umfassungsza
RR Rohrrahmenko

Beschläge
D Drücker
K Knauf
DK Drehknauf

Angriffsseite
ÖS Öffnungsseite
SS Schließseite

Angriffsseite
ÖS Öffnungsseite
SS Schließseite

Brandschutz
ds dichtschließend
rd rauchdicht
dss dicht- und selbstschließend
fh-rd feuerhemmend und rauchdicht
Sv Sichtverbindung

Sicherheitstechnik
MK Magnetkontakt mit Reedkontakt (Überwachung des Zustandes des Türblatts)
RK Riegelkontakt (Überwachung des Zustandes des Riegels)

Stand: 01.06.2026

Übersicht						Türtyp					Maße			Einbau							Zarge					Türblatt									Oberfläche			Anforderungen					Türschließer					Schloss					schläge		Sicherheitstechnik (LP3)													Bemerkung	Bemerkung LWL
															Wandart																																																						
Gebäude	Geschoss	Raumnummer	Türnummer/ Fensternummer	Raumbezeichnung	neue Türbezeichnung	Türtyp	Anzahl Flügel	1 feststehendes Seitenteil	Oberlicht	Innentür oder Außentür	Rohbauöffnungsmaß Breite (m	Rohbauöffnungsmaß Höhe (m)	Mindestanforderung lichte Durchgangsbreite (m)	DIN links	DIN rechts	Mauerwerk	Stahlbeton	Trockenbau	Wanddicke im Anschlussbereich. Rohbau	Zargentyp	Zargenmaterial	1.- / 2. teilig Umfassungszarge	Zargenspiegel (mm)	Zargeneinstand	Vollspan	Rohrrahmentür Stahl	Rohrrahmenelement Stahl	Stahlblechtür	vollverglast	Lichtausschnitt / Sichtfenster	Kantenschutz (PU-Kante)	Türunterschnitt (mm)	HPL	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, pulverlackiert	Brandschutz	Feuchtraum	barrierefreie Schwelle	Schallschutz Rw,R (dB)	U-Wert (W/(m²K))	Obentürschließer	Freilauftürschließer (BS-Türen)	Elektrischer Türöffner	Drehtürantrieb	Profilzylinder vorgerichtet	Fallen-Riegel-Schloss	Motorschloss	Panikfunktion	WC-Garnitur	Öffnungsseite	Schließseite	Einbruchhemmung Widerstandsklasse	Widerstandsklasse Glas	Beschusshemmung Widerstandsklasse	Beschusshemmung Glas	Angriffseite	Videosprechstelle	Klingelanlage	Zustandsüberwachung EMA	Zustandsüberwachung TTSÜ	Zustandsanzeige (rot-grün) jede Seite	Zutrittskontrolle (Kartenleser)	Magnetvisierrosette	Handversenscanner	Schleusenfunktion	Stromanschluss		
06	EG	101	T-01	Schleuse Besucher	Schleuse Besucher	Stahlrohrrahmentür	1	x		I	2,59	2,26	0,90	x		x				RR	S					x			x					x								x	x	x	x			K	K	RC4	P8B	~~FB7~~	~~BR7 NS~~	ÖS				MK+RK	x				AT-01	x	Element mit Querriegel und hohem Bodenriegel, GF:L / SF	3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	EG	105	T-05	-	Warten Besucher	Stahlrohrrahmentür	1		x	I	1,26	2,95	0,90		x	x			115	RR	S					x			x							x			x				x	x	x	x			K	K	RC3	P6B	~~FB4~~	~~BR4 NS~~	ÖS	x	x		MK+RK	x				AT-03	x	Element mit Querriegel und hohem Bodenriegel	3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	EG	107	T-07	Schleuse Pforte	Kontrolle	Stahlrohrrahmentür	1			I	1,52	2,26	0,90	x		x			300	RR	S					x			x							x							x	x	x	x			K	K	RC4	P8B	FB7	BR7 NS	ÖS				MK+RK	x				T-08	x	Element mit Querriegel und hohem Bodenriegel	3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	EG	107	T-08	Schleuse Pforte	Pforte	Stahlrohrrahmentür	1	x	**x**	I	1,64	2,26	0,90		x	x				RR	S					x			x							x							x	x	x	x			K	K	RC4	P8B	FB7	BR7 NS	SS				MK+RK	x				T-07	x	Element mit Querriegel und hohem Bodenriegel, GF:L / SF	3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	EG	107	T-08.1	Schleuse Pforte	Pforte / feststehendes Glaselement	Stahlrohrrahmentür	0	x	**x**	I	1,35	2,26				x				RR	S							x	x							x																														GF:L / SF:R	
06	EG	112	T-12	Schleuse Personal aussen	Schleuse Personal aussen	Stahlrohrrahmentür	1		x	I	1,42	2,95	0,90	x		x				RR	S					x			x							x							x	x	x	x			K	K	RC4	P8B	~~FB7~~	~~BR7 NS~~	ÖS	x	x		MK+RK	x				AT-02	x	Element mit Querriegel und hohem Bodenriegel	3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	EG	114	T-14	-	PNA - Raum	Stahlrohrrahmentür	1			I	1,01	2,135	0,90	x		x			175	RR	S					x										x	fh-rd							x		x	x			D	D															
06	EG	116	T-16	Schleuse Personal Innen	Schleuse Personal Innen	Stahlrohrrahmentür	1		x	I	1,26	2,95	0,90		x	x			115	RR	S					x										x							x	x	x	x			K	K	RC3	P6B				x	x		MK+RK	x	x		x	AT-04	x	Element mit Querriegel und hohem Bodenriegel	3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	**EG**	**122**	**T-26**	**HAR**	**-**	**Stahlblechtür**	**1**			**I**	**0,885**	**1,15**			**x**	**x**			**115**	**UZ**	**S**								**x**						**x**								**x**	**x**		**x**		**K**	**D**															**Brüstungshöhe 0,10m**	
06	OG	291	T-101	Dachboden 1.OG	Treppenhaus	Stahlblechtür	1			I	1,01	2,01	0,90		x	x			235	UZ	S	2							x						x		fh-rd				1,45	x				x	x		x	K	D														
06	OG	208	T-103	-	UV-SV	Stahlblechtür	1			I	0,885	2,01		x		x			115	UZ	S	2							x						x		fh-rd					x		x		x	x		x	K	D								MK+RK			x				
06	OG	209	T-104	-	UV-AV	Stahlblechtür	1			I	0,885	2,01		x		x			115	UZ	S	2							x						x		fh-rd					x		x		x	x		x	K	D								MK+RK			x				
06	OG	210	T-105	-	USV	Stahlblechtür	1			I	0,885	2,01		x		x			115	UZ	S	2							x						x		fh-rd					x		x		x	x		x	K	D								MK+RK			x				
06	OG	211	T-106	-	SiBe	Stahlblechtür	1			I	0,885	2,01			x	x			115	UZ	S	2							x						x		fh					x		x		x	x		x	D	D														
06	OG	206	**T-114**	-	BMA und Nachrichtentechnik	Stahlblechtür	1			I	1,26	2,01			x			x	125	UZ	S	2							x						x		fh-rd					x		x		x	x		x	K	D								MK+RK			x				
06	OG	207	**T-115**	-	Lüftung Pforte	Stahlblechtür	1			I	1,26	2,01		x				x	125	UZ	S	2							x						x		fh-rd					x		x		x	x		x	K	D								MK+RK			x				
06	EG	101	AT-01	Außentür Schleuse Besucher	Schleuse Besucher	Stahlrohrrahmentür	1			A	1,315	2,51	0,90	x		x			380	RR	S					x			x							x			x		1,2				x	x	x	x			K	K	RC4	P8B	~~FB7~~	~~BR7 NS~~		x	x	MK+RK	MK+RK	x		x		T-01	x	Element mit Querriegel und hohem Bodenriegel	3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	EG	112	AT-02	Außentür Personal außen	Schleuse Personal außen	Stahlrohrrahmentür	1			A	1,315	2,51	0,90	x		x			380	RR	S					x			x							x					1,2				x	x	x	x			K	K	RC4	P8B	~~FB7~~	~~BR7 NS~~		x	x	MK+RK	MK+RK	x			x	T-12	x	Element mit Querriegel und hohem Bodenriegel	3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	EG	105	AT-03	Außentür Warten Besucher	Warten Besucher	Stahlrohrrahmentür	1			A	1,26	2,51	0,90		x	x			380	RR	S					x			x							x			x		1,2				x	x	x	x			K	K	RC3	P6B				x	x	MK+RK	MK+RK	x	x			T-05	x		3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	EG	116	AT-04	Außentür Pers. Innen	Schleuse Personal Innen	Stahlrohrrahmentür	1			A	1,26	2,51	0,90		x	x			380	RR	S					x			x							x					1,2				x	x	x	x			K	K	RC3	P6B				x	x	MK+RK	MK+RK	x	x			T-16	x		3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse
06	EG	108	AT-05	Außentür Pforte	Pforte	Stahlrohrrahmentür	1			A	1,315	2,51	0,90		x	x			380	RR	S					x			x							x					1,2				x	x	x	x			K	D	**RC4**	**P8B**	FB7	BR7 NS				MK+RK	MK+RK	x				AT-07	x	Element mit Querriegel und hohem Bodenriegel	3 m Kabelüberhang, niederspannseitig anklemmen und 230 V-Anschlüsse, verspiegelt