

Leistungsverzeichnis

560-0039 - Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Leistungsbeschreibung

LV 27 Tischlerarbeiten (Türen)

Datum / Seiten

15.07.2026 / 19

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Projekt-Nr.: 560-0039

LV 27 Tischlerarbeiten (Türen)

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
27	LV Tischlerarbeiten (Türen)	1
		
	Hinweise zur Ausführung	3
		
	1. Allgemeine Hinweise	3
		
	Bei der Auswahl der Baustoffe ist darauf zu achten,	6
		
01	Los Innentüren EG	6
		
02	Los Innentüren OG	16
		
Zusammenfassung der Gliederungspunkte		(Letzte Seite: 19) 19
		

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
		Hinweise zur Ausführung	

Hinweise zur Ausführung

Die Leistung versteht sich, wenn nicht anders beschrieben, inklusive Lieferung aller Materialien, deren vollständigen Transport zur und auf der Baustelle. Eine eventuelle Vorfertigung im Werk, die zur sach- und fachgerechten Fertigstellung der Leistung notwendig ist, ist ebenso Bestandteil der Leistung.

Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den entsprechenden DIN-Normen, die für die Ausführung dieses Gewerkes und der benannten Arbeiten erforderlich werden, auszuführen.

1. Allgemeine Hinweise

Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den entsprechenden DIN-Normen, die für die Ausführung dieses Gewerkes und der benannten Arbeiten erforderlich werden, auszuführen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. Normen, europäische technische Bewertungen, Zulassungen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Alle Türelemente sind inkl. Zarge, Beschläge, Schloss, Türschließer und aller zur Funktion notwendigen Bauteile zu liefern und montieren.

Maße gelten als Rohbaumaß; Aufmaß vor Ort ist vom AN zu erbringen. Abweichungen zu den Planmaßen sind vor Bestellung mit dem AG abzustimmen.

Türdrücker und Beschläge gemäß DIN EN 1906 mindestens Nutzungskategorie 4, hohe Korrosionsbeständigkeit (Klasse 3 oder höher) und für hohe mechanische Beanspruchung geeignet; geschlossene Formen ohne Angriffs-punkte, Von der Klinik bemusterte Standardgriffe sollen verbaut werden.

Modelle gemäß Anlage "Material Innenbereiche":

Form: U-förmig gebogene Grundform, Rundrosetten

Material: Edelstahl

Oberfläche gebürstet/mattiert

Farbe: Edelstahl silberfarben

Für Türen mit Antrieben, Motorschlössern oder elektronischen Verriegelungen erfolgt die

Leitungsführung bis zum definierten Übergabepunkt in der Abhangdecke bauseits; verlegt in Schutzrohren über verdeckt

eingebaute Kabelübergänge; Dimensionierung und Anzahl der Leitungen gemäß Herstellerangaben und Fachplanung EL, von Herstellerseite aus müssen Kabelführungen mit 3 m Überhang geliefert werden, um in der Abhangdecke zu landen und angeschlossen zu werden. Diese

Kabel müssen in Mikrorohren in den Türen

verbaut sein, niederspannseitig anzuschließen und für eine 230 V-Anschließung vorzurüsten. Das

Anschließen an der bauseitigen Verkabelung ist ebenfalls durchzuführen.

Die weiterführende Kabelverlegung außerhalb des Elements, sowie das Setzen der Ansteuerelemente und Taster unter Putz ist im Gewerk Elektro eingeplant und wird vom bauseitigen Elektrounternehmer ausgeführt.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
		1. Allgemeine Hinweise	

Elektrische Türantriebe, Motorschlösser und Verriegelungskomponenten sind durch den Systemanbieter bzw. einen autorisierten Fachbetrieb anzuschließen, zu parametrieren und in Betrieb zu nehmen, einschließlich Funktionsprüfung in allen Betriebsarten (Regelbetrieb, Brandfall, Störung, Netzausfall) und Einbindung in das übergeordnete Sicherheitssystem. Die Lieferung und Montage des Zugangskontrollsystems, die Ansteuerelemente und Taster, die Lieferung und das Verlegen der Steuer- und Anschlussleitungen, die Lieferung und das Setzen und Verkleben der Verteilerdosen, sind nicht Bestandteil der jeweiligen Leistungsposition und im Auftrag des bauseitigen Elektrounternehmers enthalten. Der dafür notwendige Informationsaustausch in Form von Elektro-Schaltplänen und Datenblättern der zur Ausführung kommenden Beschlags- und Schlosskomponenten sowie die abschließend gemeinsame Inbetriebnahme, ist in den Angebotspreisen einzukalkulieren und enthalten.

Die U-Werte müssen die Mindeststandards des GEG (Anlage 7) erfüllen.

- Türdrücker nach Wahl des Bauherren (siehe Anlage "Material Innenbereich")
- Türkäufe nach Wahl des Bauherren (siehe Anlage "Material Innenbereich")
- Farbtöne nach Standard RAL-Ton nach Wahl des Bauherren (siehe Anlage "Material Innenbereich")

Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie müssen in Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen. Ihre elastischen Eigenschaften müssen im vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen genügen. Für Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe aus Silikon- oder Polysulfidbasis zu verwenden. Die Versiegelung muss unter Berücksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden Temperaturbereiche an den anschließenden Bauteilen so haften, dass sie - unter Berücksichtigung der zulässigen Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflächen abreißt. PVC-Profile dürfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des Herstellers zu befolgen. Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukörper mit Bauabdichtungsfolien ist die Auswahl nach deren Eigenschaften entsprechend den jeweiligen Anforderungen vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so müssen die Klebeflächen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Die Verankerung von Fenster- und Türwänden hat gemäß DIN 18360 und den örtlichen Gegebenheiten statisch ausreichend zu erfolgen.

Die Verankerung der Fassadenpfosten erfolgt mittels toleranzausgleichender Konsolen aus verinktem Stahl. Diese Konsolen werden jeweils in den Kopf und/oder den Fußpunkten beziehungsweise an den Zwischendecken der Fassade angeordnet. Sie sind je nach Anforderung als Los- oder Festpunktaufhängig auszubilden. Konstruktiv sind die Konsolen so auszubilden, dass sie eine zwängungsfreie Dilatation der Fassade gewährleisten. Geliechermaßen müssen Formänderungen des Baukörpers wie z.B. Deckendurchbiegungen ausgeglichen werden. Die Befestigung der Konsolen am Baukörper erfolgt mittels Befestigungsmitteln aus Edelstahl und entsprechend ihrem speziellen Verwendungszweck angepassten und bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln. Alle Bauteile der Fassadenbefestigung müssen so ausgebildet sein, dass sie die auf die Fassade einwirkenden Kräfte sicher aufnehmen und auf das Tragwerk des Baukörpers übertragen.

Schleusen dienen als Organisationsmittel, um das Betreten von Räumen zweckgemäß zu steuern. Für alle Schleusen gilt: Eine Tür kann nur geöffnet werden, wenn die andere verschlossen ist.

Flügeldichtungen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
		1. Allgemeine Hinweise	

Die Dichtungen müssen auswechselbar sein. Für Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung vorgeschrieben. Entwässerung der Konstruktion Falze und Profalnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen können, müssen nach außen entwässert werden. Sichtbare Entwässerungsschlitze sind mit Kappen abzudecken.

Entwässerung, Dampfdruckausgleichsöffnungen

Entwässerung:

Gemäß DIN 18055 muss sichergestellt sein, dass in die Rahmenkonstruktion eingedrungenes Wasser unmittelbar und kontrolliert abgeführt wird, um Schäden am Fenster und am Baukörper zu vermeiden. Die Entwässerungsöffnungen zur Außenseite sollen einen Mindestquerschnitt von 5x20 mm haben. Der Abstand der Öffnungen untereinander soll bei diesem Mindestquerschnitt nicht mehr als 600 mm betragen.

Beschläge:

Sind nicht systemgebundene Beschlagteile vorgesehen, müssen diese unter Beachtung der gültigen DIN Normen ausgewählt werden. Die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundausstattung sind unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte/ Größen und der zu erreichenden Öffnungsweite nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile sind aus nichtrostenden Materialien herzustellen und müssen justierbar sein. Inkl. der erforderliche Zusatzteile wie zusätzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bänder.

Beschläge Türen:

Für die jeweiligen Anforderungen der Türen, sind die einzusetzenden Türbänder und Beschläge in ihrer Grundausstattung in den Leistungspositionen beschrieben.

Die Ausführung und die Anordnung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers vorzusehen.

Die Stulpbleche der einzusetzenden Schlösser und die Schließbleche müssen aus Edelstahl bestehen. Zubehörteile wie Zylinder-Rosetten, Drückerstifte, Dichtstücke, Befestigungszubehör und Fußpunktabdichtungen werden in den folgenden Beschreibungen nicht besonders erwähnt; diese Zubehörteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern und einzukalkulieren.

Verglasung

Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung für die Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Bauelementen dar.

Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen

Abmessungen beziehen sich auf die Außenmaße der Bauelemente. Die Kosten für die Ermittlung der Glasmaße sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören alle hierfür erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschließliche der dicht auszuführenden Eckausbildungen und Stöße. Weiterhin mitzuliefern sind alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasaufleger und Klotzungsbrücken. Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers zu ermitteln.

2. Einbruchhemmung (DIN EN 1627)

Türsysteme mit Widerstandsklassen RC 3 und RC 4 sind als geprüfte Systemelemente (Türblatt, Zarge, Verglasung, Beschläge) gem. DIN EN 1627 zu liefern.

Ausführung in Anlehnung an die jeweilige RC-Klasse; Klassifizierungsnachweise einer akkreditierten Prüfstelle sind vor Bestellung dem AG vorzulegen.

Elementkonstruktionen (Türblatt + Zarge) müssen als System die jeweilige Klasse nachweisen.

Ergänzend zu RC 4: Querriegel + hoher Bodenriegel gem.-Planungsvorgabe (siehe Bemerkungen je Position).

3. Beschusshemmung

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
		1. Allgemeine Hinweise	

Türblatt und Verglasung sind jeweils in der gleichen ballistischen Klasse auszuführen.
Prüfzertifikate einer nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüfstelle sind verbindlich vor Bestellung dem AG vorzulegen.

4. Brandschutz

Türelemente mit Brandschutzanforderung (T30, T30-RS, T60, T90) sind als geprüfte Systemelemente nach DIN EN 1634 zu liefern. Prüfzeugnis und CE-Konformitätserklärung sind vorzulegen.

5. Barrierefreiheit (DIN 18040-1)

Türen mit Anforderung 'barrierefrei' erfüllen mind. folgende Kriterien:
Lichte Durchgangsbreite min. 0,90 m; keine Schwellen;
Bedienkräfte max. 25 N;
Alle Türen entlang der Besucherwege und barrierefrei zu nutzenden Bereiche sind mit ausreichenden lichten Durchgangsbreiten, schwellenlos und mit geeigneter Beschlagtechnik gemäß DIN 18040-1 auszuführen;
gesicherte Türen werden aus Sicherheitsgründen
ausschließlich durch Bedienstete betätigt (barrierefrei mit Begleitung).

7. Sicherheitstechnik

Alle sicherheitstechnischen Einbauteile (EMA = Einbruchmeldeanlage, TTSÜ , Zutrittskontrolle,) sind in Abstimmung mit dem Fachplaner Sicherheitstechnik einzubauen.
Der Türlieferant ist verpflichtet, alle notwendigen Einbauvorbehalten (Kabelkanäle, Ausschnitte, Verbindungsteile) werkseitig einzuplanen

Die Kabelführung im Element erfolgt in entsprechend verlegtem Schutzrohr über verdeckt eingebaute Kabelübergänge.

8. Koordinationspflichten AN

Alle Oberflächenfarben und -qualitäten sind vor Bestellung dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Bei der Auswahl der Baustoffe ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Baustoffe schadstofffrei sind.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ZEICHNERISCHE ANLAGEN - AUFMASS

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. Normen, europäische technische Bewertungen, Zulassungen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz 'oder gleichwertig' immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01 Los Innentüren EG

01.001
Position

T-02: Vollspantür

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür
Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 103, Kontrolle
Türbezeichnung: Intensivkontrolle

Maße:
Elementbreite: 0.85 m
Elementhöhe: 2.10 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Los	Innentüren EG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.001 -

Rohbauöffnung: 0.89 m × 2.13 m (BxH)
 Aufbau: 1-flügelig
 Anschlag: DIN rechts

Zarge:
 Zargentyp: Umfassungszarge
 Material: Stahl
 Wandart: Mauerwerk
 Wanddicke (Rohbau): 115 mm

Türblatt:
 Konstruktion: Vollspan
 Oberfläche: HPL

Schloss / Schließanlage:
 - Profilzylinder vorgerichtet
 - Fallen-Riegel-Schloss

Beschläge:
 Öffnungsseite: Drücker
 Schließseite: Drücker
 Bänder: nach Erfordernis

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Montageleistungen,
 Dichtungen, Justierarbeiten und Dokumentation gem. Herstellerangaben.

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

01.002

Position

T-03: Vollspantür RC3 P6B

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür
 Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 104, Kontrolle
 Türbezeichnung: Pakete Kontrolle

Maße:
 Rohbauöffnung: 0.89 m × 2.13 m (BxH)
 Aufbau: 1-flügelig
 Anschlag: DIN links

Zarge:
 Zargentyp: Umfassungszarge
 Material: Stahl
 Wandart: Mauerwerk
 Wanddicke (Rohbau): 115 mm

Türblatt:
 Konstruktion: Vollspan
 Oberfläche: HPL

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Los	Innentüren EG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.002 -

Ausstattung: Lichtausschnitt/Sichtfenster

Türschließer / Antrieb:
- Elektrischer Türöffner

Schloss / Schließanlage:
- Profilzylinder vorgerichtet
- Fallen-Riegel-Schloss

Beschläge:
Öffnungsseite: Knauf
Schließseite: Drücker
Bänder: nach Erfordernis

EINBRUCHHEMMUNG gem. DIN EN 1627:
Widerstandsklasse: RC3

Das Türsystem (Türblatt, Zarge, Beschläge, Verglasung) ist als geprüfte und klassifizierte Einheit nach DIN EN 1627, RC 3, P6B, zu liefern.

Konstruktive Anforderungen:
- Umlaufende Stahlrippen/Kantenverstärkungen
- Mehrpunktverriegelung mit min. 3 Verriegelungspunkten (oben, mitte, unten)
- Sicherheitsschloss nach DIN EN 12209, RC 3 klassifiziert
- Anschweißteile oder Sicherheitsband-Kloben

Zarge:
Zargenmaterial und -konstruktion entsprechend RC 3
Ausführungsdetails mit Planung abzustimmen.
Prüfzeugnis / Klassifizierungsnachweis vor Bestellung dem AG vorzulegen.

Verglasung:gem. DIN EN 356
Widerstandsklasse P 6 B

Prüfzertifikat gem. DIN EN 356, Klasse P 6 B, vorzulegen.

Angriffseite: Öffnungsseite

Sicherheitstechnik (LP3):
- Zustandsüberwachung TTSÜ (Magnetkontakt+Riegelkontakt)
- Diese Tür soll über einen Kartenleser geöffnet werden können.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Los	Innentüren EG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.002 -

- Ausführung durch ELT-Gewerk

Information zur Schleusenfunktion: Bildet Schleuse mit Element T-04

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Dichtungen,
Montageleistungen, Justierarbeiten und Dokumentation gem.
Herstellerangaben.

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

01.003

Position

T-04: Vollspantür RC3 P6B

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür
Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 104, Pakete
Türbezeichnung: Pakete Stationen

Maße:

Rohbauöffnung: 0.885 m × 2.135 m (BxH)

Aufbau: 1-flügelig

Anschlag: DIN links

Zarge:

Zargentyp: Umfassungszarge

Material: Stahl

Wandart: Mauerwerk

Wanddicke (Rohbau): 115 mm

Türblatt:

Konstruktion: Vollspan

Oberfläche: HPL

Ausstattung: Lichtausschnitt/Sichtfenster

Schloss / Schließanlage:

- Profilzylinder vorgerichtet

- Fallen-Riegel-Schloss

Beschlüge:

Öffnungsseite: Drücker

Schließseite: Knauf

Bänder: nach Erfordernis

EINBRUCHHEMMUNG gem. DIN EN 1627:

Widerstandsklasse: RC3

Das Türsystem (Türblatt, Zarge, Beschläge, Verglasung) ist als geprüfte und
klassifizierte Einheit nach DIN EN 1627, RC 3, P6B, zu liefern.

Konstruktive Anforderungen:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Los	Innentüren EG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.003 -

- Umlaufende Stahlrippen/Kantenverstärkungen
- Mehrpunktverriegelung mit min. 3 Verriegelungspunkten (oben, mitte, unten)
- Sicherheitsschloss nach DIN EN 12209, RC 3 klassifiziert
- Anschweißteile oder Sicherheitsband-Kloben

Zarge:

Zargenmaterial und -konstruktion entsprechend RC 3

Ausführungsdetails mit Planung abzustimmen.

Prüfzeugnis / Klassifizierungsnachweis vor Bestellung dem AG vorzulegen.

Verglasung gem. DIN EN 356:

Widerstandsklasse P 6 B

Angriffseite: Öffnungsseite

Sicherheitstechnik (LP3):

- Zustandskontrolle TTSÜ (Magnetkontakt+Riegelkontakt)

Diese Tür soll über einen Kartenleser geöffnet werden können.

Ausführung durch ELT-Gewerk

Information zu Schleusenfunktion: Bildet Schleuse mit Element T-04

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Montageleistungen,
Dichtungsmittel, Justierarbeiten und Dokumentation gem. Herstellerangaben.

1 St

EP

GP

01.004

Position

T-06 Vollspantür mit Feuchtraumanforderung

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür Feuchtraum

Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 106, WC Besucher

Maße:

Rohbauöffnung: 1.01 m × 2.13 m (BxH)

Aufbau: 1-flügelig

Anschlag: DIN rechts

Zarge:

Zargentyp: Umfassungszarge

Material: Stahl

Wandart: Mauerwerk

Wanddicke (Rohbau): 415 mm

Türblatt:

Konstruktion: Vollspan

Oberfläche: HPL

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27 **LV** **Tischlerarbeiten (Türen)** **Projekt-Nr.: 560-0039**
01 **Los** **Innentüren EG**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.004 -

Anforderungen:

- barrierefreie Schwelle
- Feuchtraum

Schloss / Schließanlage:

- WC-Schloss Frei-Besetzt

Beschläge:

Öffnungsseite: Drücker

Schließseite: Drücker

Bänder: nach Erfordernis

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Dichtungen, Montageleistungen, Justierarbeiten gem. Herstellerangaben und Dokumentation.

1 **St**

EP

GP

01.005

Position

T-09 Vollspantür

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür

Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 109, Pause Pforte

Maße:

Rohbauöffnung: 0.885 m × 2.135 m (BxH)

Aufbau: 1-flügelig

Anschlag: DIN links

Zarge:

Zargentyp: Umfassungszarge

Material: Stahl

Wandart: Mauerwerk

Wanddicke (Rohbau): 280 mm

Türblatt:

Konstruktion: Vollspan

Oberfläche: HPL

Ausstattung: Sichtverbindung (Sv) gem.
Brandschutzkonzept, Glasausschnitt

Anforderungen:

- erhöhter Schallschutz (Angabe offen)

Schloss / Schließanlage:

- Fallen-Schloss

Beschläge:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27 **LV** **Tischlerarbeiten (Türen)** **Projekt-Nr.: 560-0039**
01 **Los** **Innentüren EG**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.005 -

Öffnungsseite: Drücker
 Schließseite: Drücker
 Bänder: nach Erfordernis

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Dichtungen,
 Montageleistungen, Justierarbeiten gem. Herstellerangaben und
 Dokumentation.

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

01.006

Position

T-10 Vollspan mit Feuchtraumanforderung

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür Feuchtraum
 Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 110, WC Pforte

Maße:
 Rohbauöffnung: 0.885 m × 2.135 m (BxH)
 Aufbau: 1-flügelig
 Anschlag: DIN rechts

Zarge:
 Zargentyp: Umfassungszarge
 Material: Stahl
 Wandart: Mauerwerk
 Wanddicke (Rohbau): 115 mm

Türblatt:
 Konstruktion: Vollspan
 Oberfläche: HPL

Anforderungen:
 - Feuchtraum nach DIN EN 16580 und DIN 18534

Schloss / Schließanlage:
 - WC-Schloss Frei-Besetzt

Beschläge:
 Öffnungsseite: Drücker
 Schließseite: Drücker
 Bänder: nach Erfordernis

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Montageleistungen,
 Justierarbeiten gem. Herstellerangaben und Dokumentation.

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Los	Innentüren EG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.007

Position

T-11 Vollspantür

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür
Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 111, Umkleide Pforte

Maße:

Rohbauöffnung: 0.885 m × 2.135 m (BxH)

Aufbau: 1-flügelig

Anschlag: DIN links

Zarge:

Zargentyp: Umfassungszarge

Material: Stahl

Wandart: Mauerwerk

Wanddicke (Rohbau): 115 mm

Türblatt:

Konstruktion: Vollspan

Oberfläche: HPL

Schloss / Schließanlage:

- WC-Schloss, Frei-Besetzt-Anzeige

Beschläge:

Öffnungsseite: Drücker

Schließseite: Drücker

Bänder: nach Erfordernis

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Dichtungen,
Montageleistungen, Justierarbeiten gem. Herstellerangaben und
Dokumentation.

1**St**

EP

GP

01.008

Position

T-13: Vollspantür mit Anforderungen in Feuchträumen mit Brandschutzanf

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür Feuchtraum

Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 113, Putzmittel Pforte

Türbezeichnung: PM Pforte

Maße:

Rohbauöffnung: 0.885 m × 2.135 m (BxH)

Aufbau: 1-flügelig

Anschlag: DIN rechts

Zarge:

Zargentyp: Umfassungszarge

Material: Stahl

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Los	Innentüren EG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.008 -

Wandart: Mauerwerk
 Wanddicke (Rohbau): 115 mm

Türblatt:
 Konstruktion: Vollspan
 Oberfläche: HPL

Anforderungen:
 - Brandschutz: fh-rd (feuerhemmend-rauchdicht)
 - Feuchtraum nach DIN EN 16580 und DIN 18534

Türschließer / Antrieb:
 - Obentürschließer

Schloss / Schließanlage:
 - Profilzylinder vorgerichtet
 - Fallen-Riegel-Schloss

Beschläge:
 Öffnungsseite: Knauf
 Schließseite: Drücker
 Bänder: nach Erfordernis

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Dichtungen
 Montageleistungen, Justierarbeiten und Dokumentation gem.
 Herstellerangaben

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

01.009

Position

T-15: Vollspantür mit Sichtverbindung

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür
 Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 115, Büro Pforte
 Türbezeichnung: Büro Pforte

Maße:
 Rohbauöffnung: 0.885 m × 2.135 m (BxH)
 Aufbau: 1-flügelig
 Anschlag: DIN rechts

Zarge:
 Zargentyp: Umfassungszarge
 Material: Stahl
 Wandart: Mauerwerk
 Wanddicke (Rohbau): 115 mm

Türblatt:
 Konstruktion: Vollspan

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27	LV	Tischlerarbeiten (Türen)	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Los	Innentüren EG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.009 -

Oberfläche: HPL

Ausstattung: Sichtverbindung (Sv)

Anforderungen:

- barrierefrei

- Schallschutzanforderungen (noch offen)

Schloss / Schließanlage:

- Profilzylinder vorgerichtet

- Fallen-Riegel-Schloss

- Elektrischer Türöffner

Beschläge:

Öffnungsseite: Dürcker

Schließseite: Knauf

Bänder: nach Erfordernis

Sicherheitstechnik :

Diese Tür soll über einen Kartenleser geöffnet werden können.

Ausführung durch ELT-Gewerk

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Dichtungen,
Montageleistungen, Justierarbeiten gem. Herstellerangaben und
Dokumentation.

1 St

EP

GP

01.010

Position

T-25: Vollspantür mit Brandschutz: dss

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür

Einbauort: Geb. 06, EG, Raum 121, PM Turnhalle

Maße:

Rohbauöffnung: 1.01 m × 2.01 m (BxH)

Aufbau: 1-flügelig

Anschlag: DIN rechts

Zarge:

Zargentyp: Umfassungszarge

Material: Stahl

Wandart: Mauerwerk

Wanddicke (Rohbau): 240 mm

Türblatt:

Konstruktion: Vollspan

Oberfläche: HPL

Anforderungen:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Projekt-Nr.: 560-0039

27 **LV** **Tischlerarbeiten (Türen)**
01 **Los** **Innentüren EG**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.010 -		
	- Brandschutz: dss (dicht und selbstschließend)		
	Türschließer / Antrieb:		
	- Obentürschließer		
	Schloss / Schließanlage:		
	- Profilzylinder vorgerichtet		
	- Fallen-Riegel-Schloss		
	Beschläge:		
	Öffnungsseite: Drücker		
	Schließseite: Knauf		
	Bänder: nach Erfordernis		
	Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Dichtungen, Montageleistungen, Justierarbeiten gem. Herstellerangaben und Dokumentation.		
	1 St	EP	GP
01.011 Position	Stundenlohnarbeiten		
	Stundelohnarbeiten für unvorgesehene Arbeiten		
	10 h	EP	GP

Los 01 Innentüren EG

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

02 Los Innentüren OG**02.001 T-107 Stahlblechtür mit Brandschutzanforderungen rd**

Position

Lieferung und Montage einer Innentür als Stahlblechtür
 Einbauort: Geb. 06, OG, Raum 211, SiBe

Maße:

Rohbauöffnung: 1.26 m × 2.01 m (BxH)

Aufbau: 1-flügelig

Anschlag: DIN rechts

Zarge:

Zargentyp: Umfassungszarge

Material: Stahl

Wandart: Mauerwerk

Wanddicke (Rohbau): 115 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27 **LV** **Tischlerarbeiten (Türen)** **Projekt-Nr.: 560-0039**
02 **Los** **Innentüren OG**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.001 -

Türblatt:

Konstruktion: Stahlblechtür

Oberfläche: Stahl grundiert, Lackierung erfolgt durch Malergewerk

Anforderungen:

- Brandschutz: rd (rauchdicht)

Türschließer / Antrieb:

- Obentürschließer

Schloss / Schließanlage:

- Profilzylinder vorgerichtet

- Fallen-Riegel-Schloss

Beschläge:

Öffnungsseite: Drücker

Schließseite: Drücker

Bänder: nach Erfordernis

Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Dichtungen, Montageleistungen, Justierarbeiten gem. Herstellerangaben und Dokumentation.

1 **St** EP GP

02.002

Position

T-112 Vollspantür Feuchtraumanforderungen mit Brandschutzanforderungen

Lieferung und Montage einer Innentür als Holztür Feuchtraum

Einbauort: Geb. 06, OG, Raum 203,

Putzmittel Apartments

Türbezeichnung: PM Apartments

Maße:

Rohbauöffnung: 0.885 m × 2.01 m (BxH)

Aufbau: 1-flügelig

Anschlag: DIN links

Zarge:

Zargentyp: Umfassungszarge

Material: Stahl

Wandart: Mauerwerk

Wanddicke (Rohbau): 240 mm

Türblatt:

Konstruktion: Vollspan

Oberfläche: HPL

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

27 **LV** **Tischlerarbeiten (Türen)** **Projekt-Nr.: 560-0039**
02 **Los** **Innentüren OG**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 02.002 -		
	Anforderungen: - Brandschutz: ds (dichtschließend)		
	Türschließer / Antrieb: - Obentürschließer		
	Schloss / Schließanlage: - Profilzylinder vorgerichtet - Fallen-Riegel-Schloss		
	Beschläge: Öffnungsseite: Knauf Schließseite: Drücker Bänder: nach Erfordernis		
	Inkl. aller Einbaumaterialien, Befestigungsmittel, Dichtungen, Montageleistungen, Justierarbeiten gem. Herstellerangaben und Dokumentation.		
	1 St	EP	GP
02.003 Position	Stundenlohnarbeiten Stundelohnarbeiten für unvorgesehene Arbeiten		
	10 h	EP	GP

Los 02 Innentüren OG

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Projekt-Nr.: 560-0039

LV 27 Tischlerarbeiten (Türen)

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in €
01	Los	Innentüren EG	
02	Los	Innentüren OG	

Gesamtsumme

LV 27 Tischlerarbeiten (Türen)	
MWSt. 19,0 %	
Gesamtsumme inkl. MWSt.	