

Leistungsverzeichnis

560-0039 - Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Leistungsbeschreibung

LV 23 Maler- und Bodenbelagarbeiten

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Projekt-Nr.: 560-0039

LV 23 Maler- und Bodenbelagarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
23	LV Maler- und Bodenbelagarbeiten	1
	Vorbemerkungen	3
	Allgemein	3
01	Titel Malerarbeiten	4
02	Titel Bodenbelagarbeiten OG	14
Zusammenfassung der Gliederungspunkte		(Letzte Seite: 19) 19

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23	LV	Maler- und Bodenbelagarbeiten	Projekt-Nr.: 560-0039
Vorbemerkungen			

Allgemeine Hinweise

Die Leistung versteht sich, wenn nicht anders beschrieben, inklusive Lieferung aller Materialien, deren vollständigen Transport zur und auf der Baustelle. Eventuelle Vorleistungen, die zur sach- und fachgerechten Fertigstellung der Arbeiten notwendig sind, sind ebenfalls Bestandteil der Leistung. Alle Angaben in den Vorbemerkungen sind Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Erforderliche Nebenleistungen sind in die Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den entsprechend gültigen DIN-Normen und Richtlinien, die für die Ausführung dieses Gewerkes und der benannten Arbeiten erforderlich werden, auszuführen.

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, europäische technische Bewertungen, Zulassungen, etc.) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Bei der Auswahl der Baustoffe ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Baustoffe schadstofffrei sind.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen / Hinweise zur Dokumentation

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben.

Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben.

Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten: Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungs-erklärungen, Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-Produkt-deklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Vorbemerkungen Allgemein / Hinweise zur Ausführung

Allgemeine Ausführungsbedingungen

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten Beläge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23	LV	Maler- und Bodenbelagarbeiten Allgemein	Projekt-Nr.: 560-0039
----	----	--	-----------------------

Restmaterial, das der Auftraggeber nicht übernehmen will, hat der Auftragnehmer entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

01 Titel Malerarbeiten

Vorbemerkungen Gewerk

Text

Maler- und Lackierarbeiten

Vorbemerkungen Gewerk/ Hinweise zur Ausführung

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen. Siehe auch hierzu die **Weiteren besonderen Vertragsbedingungen** unter Punkt Baustoffe.

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Bewegungsfugen dürfen nicht überstrichen werden.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23	LV	Maler- und Bodenbelagarbeiten	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Titel	Malararbeiten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem Einbau.

01.01
 Position
Untergrundvorbereitung, Randdämmstreifen überstehend, entfernen, Boden

Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen und fachgerecht entsorgen.

Bauteil	Boden
Untergrundvorbereitung	Randdämmstreifen überstehend, entfernen

130	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

01.02
 Position
Abdeckung Bodenflächen, Malerabdeckvlies, Innenflächen

Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen.

Abdeckmaterial	Malerabdeckvlies
Verwendung	Abdeckung Bodenflächen
Einbauort	Innenflächen

400	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.03
 Position
Ableben Einrichtungen, Fenster- und Türflächen, Abdeckfolie, PE, Innenflächen

Abkleben von Einrichtungen, Fenster- und Türflächen inkl. der jeweiligen Rahmen im Innenbereich mit Malerfolie. Klebebänder passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folien nach Abschluss der Arbeiten rückstandslos entfernen und entsorgen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23	LV	Maler- und Bodenbelagarbeiten	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Titel	Malerarbeiten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03 -

Abdeckmaterial	Abdeckfolie (PE)
Verwendung	Einrichtungsgegenstände, Fenster- und Türflächen
Einbauort	Innenflächen

155	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.04

Position

Untergrund, trocken reinigen, mineralisch, Innenflächen

Fläche, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung, sowie haftvermindernde Schichten entfernen.

Untergrund	mineralisch/Putz, Stahlbeton
Untergrundvorbereitung	trocken reinigen
Bauteil	Außen- und Innen-flächen, Wand, Stützen, Decke

1.350	m2	EP	GP
--------------	-----------	----------	----------

01.05

Position

wie Pos. 01.01.4, jedoch Treppenlauf/ -untersicht

Wie Pos. 01.01.4, jedoch Treppenlauf/ -untersicht/ -podest

Bauteil	Treppenlauf/ -untersicht/ -podest
---------	-----------------------------------

19	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

01.06

Position

Gewebespachtelung, Malergewebe, Innenflächen

Überspannen rissegefährdeter Flächen sowie Kanten, Ecken etc., mit Gewebe, inkl. Vorbehandlung und Spachtelung.

Untergrundvorbereitung	Gewebespachtelung
Einlage	Malergewebe
Einbauort	Innenflächen

230	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.07

Position

Grundierung, Beton, verfestigend, haftvermittelnd

Grundbeschichtung (Tiefengrund) als Vorbehandlung von Betonflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Unter- grunds, Verringerung der Saugfähigkeit, sowie Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Beschichtung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23	LV	Maler- und Bodenbelagarbeiten	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Titel	Malerarbeiten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.07 -

Beschichtungsart	Grundierung
Untergrund	Beton, Sichtbeton
Wirkung	verfestigend, haftvermittelnd
Bauteil	Treppenlauf / -untersicht, Podest
	Pfeiler Räume 102, 103, 114, 115, 191

40	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

01.08

Position

Grundierung, Putz, verfestigend, haftvermittelnd, Innenflächen

Grundbeschichtung (Tiefengrund) als Vorbehandlung von Putz- flächen im Innenbereich, inklusive aller Fensterlaibungen (bis zu einer Tiefe von ca. 25cm), zur Verfestigung des Untergrunds, Verringerung der Saugfähigkeit, sowie Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Beschichtung.

Beschichtungsart	Grundierung
Untergrund	Putz
Farbton	unpigmentiert
Wirkung	verfestigend, haftvermittelnd
Bauteil	Innenflächen

1.100	m2	EP	GP
--------------	-----------	----------	----------

01.09

Position

Grundierung, Gipsplatte, haftvermittelnd, Wand

Grundbeschichtung (Tiefengrund) als Vorbehandlung von Gips- platten im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrundes und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit.

Beschichtungsart	Grundierung
Untergrund	Gipsplatte
Farbton	unpigmentiert
Wirkung	haftvermittelnd
Bauteil	Wände im OG

207	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.10

Position

Grundierung, Gipsplatte, haftvermittelnd, Decke

Grundbeschichtung (Tiefengrund) als Vorbehandlung von Gips- platten im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrundes und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Projekt-Nr.: 560-0039

23 **LV** **Maler- und Bodenbelagarbeiten**
01 **Titel** **Malerarbeiten**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.10 -			
	Beschichtungsart Grundierung Untergrund Gipsplatte Farbton unpigmentiert Wirkung haftvermittelnd Bauteil Decken im EG und OG		
	263 m2	EP	GP
01.11 Position	Wie Pos. 1.2.5, jedoch Dachschräge Wie Pos. 1.2.5, jedoch Dachschräge		
	Bauteil Dachschräge		
	37 m2	EP	GP
01.12 Position	Glasfasertapete, weiß, grob, Wand Wandbekleidung aus Glasfasertapete, auf Stoß tapeziert, weiß Anstrich in gesonderter Position.		
	Tapete Glasfasertapete Bauteil Außen-, Innenwände Untergrund Putz Wandhöhe bis 3,0 m (Abhanghöhe) Körnung grob Farbe weiß Nassabriebbeständigkeit mind. Klasse 2		
	1.120 m2	EP	GP
01.13 Position	wie Pos. 01.02.6, jedoch Innenwände Wie Pos. 01.02.6, jedoch Innenwände		
	Bauteil Innenwände Untergrund Gipsplatten		
	210 m2	EP	GP
01.14 Position	Malervlies mit Dispersionskleber tapezieren Schadstoffgeprüftes Malervlies weiß pigmentiert, zur dekorativen Gestaltung von Deckenflächen. Liefern und Tapezieren auf Stoß oder Doppelschnitt eines		
- Fortsetzung auf nächster Seite -			
		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23 **LV** **Maler- und Bodenbelagarbeiten** Projekt-Nr.: 560-0039
01 **Titel** **Malerarbeiten**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.14 -

dekorativen, hochbeanspruchbaren, dimensionsstabilen,
rissüberbrückenden, pigmentierten Malervlieses mit gebrauchsfertigem,
transparentem, lösemittel- und weichmacherfreiem, emissionsarmem und
schadstoffgeprüftem Dispersionskleber, auf tragfähigem Untergrund.

Untergrund	Gipsplatten
Material	Malervlies
Struktur	feine Struktur
Farbton	weiß
Bauteil	Decke, Fries

294	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.15
Position

wie Pos. 01.02.8, jedoch Dachschräge

Bauteil	Dachschräge
Untergrund	Gipsplatten

37	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

01.16
Position

Erst- und Schlussbeschichtung Dispersionsfarbe, Wand

Erst- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, nach DIN EN 13300,
wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig

Nassabriebbeständigkeit	Klasse 1
Deckvermögen	Klasse 1, stumpfmatt
Bauteil	Wand
Untergrund	Glasfaser- und Vliestapete
Farbton	Standard-RAL-Ton Weiß, nach Wahl des Bauherrn

Technische Eigenschaften
- frei von Konservierungsmitteln
- TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer
 Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
- Zertifiziert durch Institut Bauen und Umwelt e.V., die Umwelt-
 Produktdeklaration (Environmental Product Declaration EPD)

1.330	m2	EP	GP
--------------	-----------	----------	----------

01.17
Position

Erst- und Schlussbeschichtung Dispersionsfarbe, Decke

Erst- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, nach DIN EN 13300,
wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig

Nassabriebbeständigkeit	Klasse 1
Deckvermögen	Klasse 1, stumpfmatt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23 **LV** **Maler- und Bodenbelagarbeiten** Projekt-Nr.: 560-0039
01 Titel Malerarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.17 -

Bauteil	Wand und Decke
Untergrund	Glasfaser- und Vliestapete
Farbton	Standard-RAL-Ton Weiß, nach Wahl des Bauherrn

Technische Eigenschaften
 - frei von Konservierungsmitteln
 - TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" gem. Fraunhofer
 Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
 - Zertifiziert durch Institut Bauen und Umwelt e.V., die Umwelt-
 Produktdeklaration (Environmental Product Declaration EPD)

331 **m2** EP GP

01.18
Position

Eckprofil, Polystyrol

Eckprofil aus hochfestem Polystyrol, vorgrundiert, in verschiedenen Längen
 an Kanten im Innenbereich mit Systemkleber befestigt, bzw.
 Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers.

Profil	Eckprofil
Material	Polystyrol
Untergrund	Raufaser und Vliestapete
Farbe	nach Wahl des Bauherrn analog zum Anstrich

50 **m** EP GP

01.19
Position

Beschichtung von Stahlblechtüren mit Zarge im Innenbereich

Beschichtung von Stahlblechtürblätter mit Zarge im Innenbereich mit
 schlagfestem Kunstharzlack, bestehend aus einer Zwischen- und
 Schlussbeschichtung

Untergrund	werkseitig grundiert
Beschichtungsstoff	Kunstharzlack
Glanzgrad	seidenmatt
Deckvermögen	deckend
Farbton	lichtgrau/weiß, nach Wahl AG
Bauteil	Stahlblechtür
Anzahl d. Türflügel	1-flügelig
Glasausschnitt	teilweise
Abmessung	bis 1,00x2,15 m
Maulweite	bis 15 cm
Einbauort	Innenbereich

8 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23	LV	Maler- und Bodenbelagarbeiten	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Titel	Malerarbeiten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.20

Position

Beschichtung von Türstahlzargen im Innenbereich

Beschichtung von Türstahlzargen im Innen- bereich mit schlagfestem Kunstharzlack, bestehend aus einer Zwischen- und Schlussbeschichtung

Untergrund	werkseitig grundiert
Beschichtungsstoff	Kunstharzlack
Glanzgrad	seidenmatt
Deckvermögen	deckend
Farbton	lichtgrau/weiß nach Wahl AG
Bauteil	Holztür
Anzahl d. Türflügel	1-flügelig
Glasausschnitt	teilweise
Abmessung	bis 1,00x2,15 m
Maulweite	bis 28 cm
Einbauort	Innenbereich

12	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

01.21

Position

Fugenabdichtung, Acryl, Innenbereich

Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.

Bauteil	Fugen
Fugenmaterial	Acryl
Einbauort	Innenbereich
Fugenbreite	bis 15mm

1.250	m	EP	GP
--------------	----------	----------	----------

01.22

Position

Fugenabdichtung, Silikon, Innenbereich

Elastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Silikonbasis, im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.

Bauteil	Fugen
Fugenmaterial	Silikon
Einbauort	Innenbereich, Feuchtraum, Fensterbänke etc.
Fugenbreite	bis 10mm

240	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23	LV	Maler- und Bodenbelagarbeiten	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Titel	Malerarbeiten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.23

Position

Staubbindender Anstrich

Gereinigte Rohbodenflächen (Zementestrich) mit einem lösemittelfreien, emissionsarmen 1K-Anstrich zur Staubbindung versehen. Die Verträglichkeit mit dem Stützenklebstoff ist sichergestellt. Die Ausführung ist für offene Luftführung geeignet

Material: Multikonzentrat-Dispersion, 1-komponentig

Räume alle Technikräume im EG und OG

55**m2**

EP

GP

01.24

Position

Zulage Steinwolleplatten

Als Zulage zu Pos.1.2.22:
Gedacht als umlaufender "Balken" um eine Tür.
Eignung der Trennwand für die Klebmontage durch Klebe- oder Abreißversuche prüfen und beurteilen. Eventuell vorhandene, nicht tragfähige Beschichtungen vollständig und rückstandslos entfernen. Den Untergrund säubern und von Fetten bzw. Ölen befreien. Hohlstellen verspachteln. Vorbehandlung mit einem Haftvermittler. Wärmedämmplatten aus formstabiler, nichtbrennbarer Steinwolle mit unbeschädigten Ecken und Kanten für die Klebmontage vorbereiten. Kleber gemäß Herstellerangaben mit Wasser vermischen und anrühren. Kleber vollflächig mit mind. 8er Zahnkelle auf die Rückseite der Platten verteilen, so dass die Kleberschicht nicht dicker als 10 mm ist. Kleber nicht antrocknen lassen und die Platten mit flachen Händen gleichmäßig an die Trennwand drücken und vorsichtig gegen benachbarte Platten bzw. Bauteile schieben, um den Kleber nachhaltig einzuschwämmen.

Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

Sichtseite helles Glasvlies

Plattenformat (L x B) 1200 x 400 mm

Plattendicke 120 mm

3**m2**

EP

GP

01.25

Position

Beschichtung, Heizungsrohr, Stahl, Kunstharz, < 60 mm, weiß

Erstbeschichtung als Kunstharzbeschichtung auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung.

Beschichtungsstoff Heizkörperlackfarbe,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Projekt-Nr.: 560-0039

23 **LV** **Maler- und Bodenbelagarbeiten**
01 **Titel** **Malerarbeiten**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.25 -

lösemittelfrei
 Glanz/Reflektionswert seidenmatt
 Farbton/Deckvermögen weiß, deckend
 Rohrdurchmesser < 60 mm Angeb.

36	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

01.26 Beschichtung, Treppenhaus, Zulage

Position

Als Zulage:
 Für die Beschichtungen im Treppenhaus ab einer Höhe
 von 2,50 m, für das Einrücken, Vorhalten und Abrücken.
 Grundfläche 3,00m x 2,40m
 Höhe mit Dachschräge und abgehängter Decke
 <5,50m

35	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

01.27 Glasfasertapete, Beschichtung, Leibung bis 25 cm

Position

Als Zulage:
 Wandbekleidung an Leibungsflächen, aus Glasfasertapete, auf Stoß
 tapeziert, einschl. deckender Beschichtung aus scheuerbeständiger
 Kunststoff-Dispersion; Ausführung wie Fläche.
 Breite bis 30cm
 1 Fenster im OG bis 60cm
 Farbe Standard-RAL-Ton Weiß,
 nach Wahl des Bauherrn

116	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

01.28 Fugenüberdeckung, Gewebestreifen für Tapete

Position

Fugen mit Gewebestreifen, z.B. in Innenecken, GK-Wände zu
 Massivwänden, Vorsatzschalen, in Flächen aus Leichtbau- und
 Gipsbauelementen, überdecken, inkl. Beispachteln der angrenzenden
 Flächen. Im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss.

80	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

01.29 Verspachtelung Q3

Position

Aufspachtelung von Q2 Verspachtelung durch Vorgewerke auf
 Q3-Verspachtelung.
 Oberflächenausbildung der Montagewände und Decken aus Gipsplatten und
 Putzbelag, mit Verspachtelung einschl. starrem Anschluss an angrenzende

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23	LV	Maler- und Bodenbelagarbeiten	Projekt-Nr.: 560-0039
01	Titel	Malerarbeiten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.29 -			
	Bauteile; ggf. Fugenbewehrung gemäß Systemvorgaben. Qualitätsstufe :Q3 Ausführung :maschinell/manuell Bauteile :EG und OG		
	1.240 m2	EP	GP
01.30 Position	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten. Nur nach Freigabe durch die Bauleitung. Stundenzettel sind wöchentlich der Bauleitung zur Gegenzeichnung vorzulegen.		
	10 h	EP	GP
01.31 Position	Stundenlohnarbeiten Helfer Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten. Nur nach Freigabe durch die Bauleitung. Stundenzettel sind wöchentlich der Bauleitung zur Gegenzeichnung vorzulegen.		
	10 h	EP	GP

Titel 01 Malerarbeiten	
-------------------------------	-------

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

02 Titel Bodenbelagarbeiten OG**Vorbemerkungen Gewerk**

Text

Bodenbelagsarbeiten**Vorbemerkungen Gewerk/ Hinweise zur Ausführung**

Wenn für längenorientierten Beläge wie Laminatböden oder Beläge mit längenorientierten Mustern im Leistungstext keine Verlegerichtung vorgegeben ist, ist diese vor Beginn der Verlegung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhängenden Fläche muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbschiede auftreten können, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Projekt-Nr.: 560-0039

23 **LV** **Maler- und Bodenbelagarbeiten**
02 **Titel** **Bodenbelagarbeiten OG**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02 -

hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen.

Der Auftragnehmer hat die verlegten Beläge bis zur Abnahme gegen Beschädigung und Verschmutzung durch Abdecken mit Abdeckpapier oder dergleichen zu schützen.

Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer überlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten.

Es dürfen nur Vorstriche und Kleber verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 610 zählen.

02.01
Position

Zementestrich schleifen, bürsten, saugen

Zementestrich abschleifen, inkl. Bürsten und Absaugen

60 **m2** EP GP

02.02
Position

Risse verschließen, Estrich

Risse in Estrichfläche mit Kunstharzvergussmasse vergießen, sowie Armierungsstäbe einschneiden und verspachteln.
 Nach Aufforderung durch die Bauleitung.

10 **m** EP GP

02.03
Position

Spachteln/Schleifen, vollflächig, 1-5 mm Fehlstellen

Spachteln und Schleifen von Estrich mit Fehlstellen, mit Spachtelmasse, vollflächig abgezogen, inkl. Ausgleichen von geringen Unebenheiten.

Material Zementspachtelmasse
 Spachteldicke 1 - 5 mm

12 **m2** EP GP

02.04
Position

Grundierung, Estrich, verfestigend, haftvermittelnd, Bodenfläche innen

Grundbeschichtung für zementäre Bodenflächen im Innen- bereich auf trockenem und staubfreiem Untergrund.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23 **LV** **Maler- und Bodenbelagarbeiten** Projekt-Nr.: 560-0039
 02 Titel Bodenbelagarbeiten OG

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.04 -

Beschichtungsart	Grundierung
Untergrund	zementäre Flächen, stark saugend
Schlussbeschichtung	Tiefgrund, transparent
Wirkung	verfestigend, haftvermittelnd
Bauteil	Bodenfläche innen

108	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

02.05

Position

Anschluss Türschiene

Anschluss an Türschiene durch Anspachteln von Türanschlügen.

Spaltbreite ca. 1 - 20 cm

22	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

02.06

Position

Haftgrund auf Unterboden

Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung bzw.
 Haftverbesserung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelag

Untergrund	Zementestrich
Fußbodenbelag	Linoleum

60	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

02.07

Position

wie Pos. 2.1.6, jedoch staubbindender Anstrich

Wie Pos. 2.1.6, jedoch staubbindender Anstrich

Fußbodenbelag staubbindender Anstrich

55	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

02.08

Position

Bodenbelag, Linoleum, Bahnen, 4,0 mm, Klasse 32, Naturharzdispersionskleber

Bodenbelag aus Linoleum als Bahnenware, Dicke 4,0 mm, auf
 vorbereitetem, belegreifem Zementestrich vollflächig mit
 Naturharzdispersionskleber verlegen.

Einschließlich Anpassen, Zuschneiden, Einlegen, Andrücken und
 fachgerechtem Herstellen der Nahtverbindungen. Nähte nach ausreichender
 Abbindezeit des Klebstoffs gemäß Herstellervorgabe fräsen und mit
 systemzugehörigem Schmelzdraht thermisch verschweißen. Schmelzdraht
 nach Erkalten planeneben abstoßen; Farbton passend zum Belag bzw. nach
 Bemusterung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23	LV	Maler- und Bodenbelagarbeiten	Projekt-Nr.: 560-0039
02	Titel	Bodenbelagarbeiten OG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.08 -

Bewegungs-, Bauwerks- und Trennfugen des Untergrunds sind lagegleich im Belag zu übernehmen und mit geeigneten Bewegungsfugenprofilen auszubilden; diese dürfen nicht thermisch verschweißt oder starr überbrückt werden.

Untergrund	Zementestrich
Bodenbelag	Linoleum
Ausführung	Bahnen
Antistatisch	< 2 kV
Rutschhemmung	R9
Stuhlrolleneignung	nicht relevant
FB-Heizungsg geeignet	nicht relevant
Chemikalienbeständigkeit	ja, bei kurzzeitiger Einwirkung
Kleber	Naturharzdispersionskleber
Giscode	D 1
Emicode	EC 1
Brandverhalten:	Cfl-s1 (DIN EN 13501-1 / schwerentflammbar)
Beanspruchungsklasse	Klasse 32 (normal) Gewerbe Bereiche mittelstarke Nutzung
Farbton	nach Wahl des Bauherrn
Musterung	nach Wahl des Bauherrn
Dicke Bodenbelag	4,0 mm

60 **m2** EP GP

02.09

Position

Staubbindender Anstrich, Estrich

Beschichtung des Estrichs mit staubbindender Fußbodenfarbe wie folgt:

- Grundbeschichtung
 - Schlussbeschichtung
- Farbe Standartfarbton nach Wahl AG

55 **m2** EP GP

02.10

Position

Randstreifen entfernen

Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, inkl. Entsorgung und Deponiegebühr.

120 **m** EP GP

02.11

Position

Sockelleiste, PVC-weich, 60-80 mm

Sockelleiste, PVC-weich, inkl. Verschweißen der Übergänge und Stöße, Wandanschlüsse elastisch verfugt.

Untergrund	GK-Wände, Mauerwerk
Sockelhöhe	60 - 80 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

23 **LV** **Maler- und Bodenbelagarbeiten** Projekt-Nr.: 560-0039
02 Titel Bodenbelagarbeiten OG

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.11 -			
	Farbe passend zum Belag Kleber chem. Basis Dispersion Giscode D 1 Emicode EC 1		
	120 m	EP	GP
02.12 Position	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten		
	10 h	EP	GP
02.13 Position	Stundenlohnarbeiten Helfer Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten		
	10 h	EP	GP

Titel 02 Bodenbelagarbeiten OG

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

Projekt-Nr.: 560-0039

LV 23 Maler- und Bodenbelagarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in €
01	Titel	Malerarbeiten	
02	Titel	Bodenbelagarbeiten OG	
Gesamtsumme			
		LV 23 Maler- und Bodenbelagarbeiten	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	