



1a BFL_11 Keramik-Bodenfliese
15 mm Keramik-Bodenfliesen, R9, Farbton in Anlehnung an RAL7039 n. Bemusterung, Fugenfarbe grau n. Bemusterung, Fliesenraster 600x600 mm, mit Kristallinkleber in Buttering-Floating-Verfahren geklebt, 10 mm Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben im Zement-Mittelbettmörtel

1b BSL_16: Sauberlaufzone
ca. 20 mm herausnehmbare Sauberlaufmatte für stark belastete Bereiche, R12, Fixierung in einem Edelstahl-Einbaurahmen, Farbe Grau/Anthrazit n. Bemusterung

ca. 3 mm Vliesarmierte Flüssigabdichtung auf Basis von 1-komponentigem Polyurethan, Lösemittelfrei, Diffusionsoffen

2 65 mm schwimmender Zementestrich CT_C35_F7_S65 Nutzlast 5 kN/ qm
3 PE-Folie als Gleitlage
4 125 mm Polystyrol Extruderschaum-Dämmung WLG 035, dyn. Steifigkeit s' ≤30 MN/cbm, Verkehrslast 5 kN/ qm

SAUBERLAUFZONE WINDFANG - AUSSTELLUNG EG: NBA.25 / BFL_11 bzw. BSL_16

Besondere Hinweise
Die vorliegende Planung ist nur mit der Ausführungsplanung des Architekten sowie der zugehörigen Planung der jeweiligen Fachplaner gültig. Eventuelle Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Bauaufsicht zu klären. Alle Haustechnikangaben verstehen sich als Vorabangaben und sind mit den Haustechnikplänen abzugleichen. Für die konstruktiven Bauteile sind die Schal- und Bewehrungspläne der Tragwerksplanung verbindlich. Die tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach statischer und geprüfter Berechnung herzustellen. Sämtliche Ausführungen müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt werden. Für die Richtigkeit der Ausführung ist allein der Unternehmer verantwortlich.

Vor Baubeginn sind örtlich Naturmaße zu nehmen und Höhenkoten zu prüfen. Abweichungen zwischen Naturmaßen und Planmaßen sind schriftlich anzuzeigen und vor Beginn der Fertigung mit der Bauaufsicht zu klären.

- Allgemeine Hinweise**
- Umbau im Bestand
 - ungesicherte Bestandskonstruktionen
 - Übernahme planerischer Bestandskonstruktionen in Umbauplanung (nicht verformungsgerecht)
 - Bestandsunterlagen liegen vor und können bei Bedarf eingesehen werden
 - vor Ausführung Überprüfung und Aufmaß vor Ort
 - grundsätzlich umsichtigem, bestandsschonendem Abbruch gemäß Vorgaben und nach Abstimmung mit Bauleitung
 - sofortige Einstellung von Arbeiten und Rückmeldung/-sprache mit Bauleitung, wenn Bestandskonstruktionen wesentlich von planerisch unterstellten Konstruktionen abweichen

Hinweis:
Die Grundlage dieser Planung sind die vom Bauherren zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen vom 09.09.2020.
Die Architekten empfehlen als Grundlage für die weitere Planung ein verformungsgerechtes Aufmaß durch einen Vermessungsingenieur durchführen zu lassen.

Planzeichen

II F = Geschossigkeit, Dachform
75 = Grundstück
= Grundstücksgrenze

OKFF Höhenangaben: NHN-Höhen in DHN 2016
OK RD +2,55 OK RD +2,50
Deckenversprung

OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRD = Oberkante Rohdecke

Neubauelemente Abbruchelemente Bestands-elemente
Baustandbau und Beschaffenheit soweit nicht weiter definiert unbekannt.

**ACHTUNG VORABZUG!
NUR ZU AUSSCHREIBUNGS-
UND KALKULATIONSZWECKEN**

Übersicht

Flur: 75
±0,00 entspricht +60,70 über NHN
Gemarkung: Münster

Phase	LP 5 Ausführungsplanung						
Projekt	LWL Museum für Naturkunde - Gesamtmaßnahme Sentruper Straße 285 48161 Münster						
Bauherr	Landschaftsverband Westfalen-Lippe Warendorfer Straße 24,48145 Münster						
Architekt							
Fachplaner							
Planbezeichnung	Neuer Bodenaufbau Bestand_NBA.25 / BFL_11 bzw. BSL_16						
Plannummer	330_P01_W_64.12_V_6111						Plan 6111
Projektnummer	Erstelldatum	Druckdatum	Maßstab	Format	gz	gp	Index
330		10.02.2026	M1:5	A3			