Die Leuchten sind jeweils mittig über der darunterliegenden Tür anzuordnen.
Die exakte Position ist im Rahmen der Werk- und Montageplanung abzustimmen.
Die hier angegebenen Maße dienen lediglich zur Orientierung und beziehen sich auf das Fassadenraster.
Die Leuchten sind jeweils mittig über der darunterliegenden Tür anzuordnen.
Die exakte Position ist im Rahmen der Werk- und Montageplanung abzustimmen.
Die hier angegebenen Maße dienen lediglich zur Orientierung und beziehen sich auf das Fassadenraster.
Darstellung symbolisch! Farbe nach Benutzerwunsch
Aufbau Langfeldleuchte
Aufbau Deckenspiegel für Tür Rund
Aufbau Wärmemelder Rund
Einbau Präsenzmelder Rund
Aufbau W-Lan Access Point
Einbau Drallschlitzdüse Zuluft Quadratisch
Einbau Drallschlitzdüse Abluft Quadratisch
Einbau Lüftungsventil Zuluft Rund
Einbau Lüftungsventil Abluft Rund
Einbau Downlight Rund
Einbau Bodeneinbauleuchte Rund
Einbau Bodeneinbauleuchte Rund
Einbau Bodeneinbauleuchte Rund
Einbau Rasterleuchte für Rasterdecke 625 x 625 mm
Einbau Sicherheitsleuchte Rund
Pendelleuchte Seilführung
Einbau Fluchtwegleuchte
Pendel
Einbau Fluchtwegleuchte
Einbau Außenleuchte Rund
Einbau Bodeneinbauleuchte Außen Rund
Einbau Kombidurchlass Zuluft
Einbau Kombidurchlass Abluft
Einbau Abstrahlung Lautsprecher Rund
Durchbruchsöffnung durch nichttragenden Deckenputz
Druckknopftaster, Wandelement
RWA Taster, Wandelement
Wandelement
Stahlbeton, roh
Stahlbeton, gespachtelt und gestrichen
Stahlbeton, mit Wärmedämmung lt. EnEV 2014
Stahlbeton mit 15mm Putz, gestrichen
Gipskarton-Abgehängte Decke, gestrichen
Holzwolle Abgehängte Decke, revisionierbar
Holzwolle Abgehängte Decke, Flurdecke in Rundungen, nicht revisionierbar
Holzwolle Deckensegel, Aula, nicht revisionierbar
Holzwolle Leichtbauplatte als Baffel
Kirchendecke (Lieferung TGA)
Akustikplatte-Decke
Akustikplatte-Decke
Feuchtemessgerät
Temperaturmessgerät
Brandschutzklappe, schwerentflammbar
Brandschutzklappe, nicht brennbar
offene Abluftöffnung als Schlafenfluge Zuluft
Einbaukran Schiene, gestrichen
Bereich mit linksgewendeten Deckenplatten, nicht revisionierbar
Akustikplatten an der Wand gemäß Sitzungsnotiz zur Raumakustik
Projekt_Ersteller_Leistungsphase_Gebäude_Planart_Inhalt_laufende Nummer
EBR_ARC_05_S_DS_00_S005_010
Index
E
Status
ZP
Projekt
Neubau der Elsa-Brändström-Realschule inkl. Dreifachsporthalle in Rheine
Stadtgrenze Straße 151-153
48431 Rheine
±0.00 = 39.00 üNHN
Bauherr / Projektleitung
STADTRHEINE
Stadt Rheine, Der Bürgermeister, Hochbau 5.21
Klosterstraße 14
48431 Rheine
Tel.: 05971 939 - 462
Fax.: 05971 939 - 8462
Fachplaner
Architekt
Planbezeichnung
Deckenspiegel Erdgeschoss Seg.005
Datum
25.06.2026
Leistungsphase
Ausführungsplanung
Format
A0 Überlänge (1189 x 841)
Maßstab
1 : 50
Projekt_Ersteller_Leistungsphase_Gebäude_Planart_Inhalt_laufende Nummer
EBR_ARC_05_S_DS_00_S005_010
Index
E
Status
ZP