Hinweise (gilt für alle Pläne)

- Planstand entnahl nachrichtlich den Planstand:
  - Kücheplanung, Stand 02.04.2025
  - Fachklassenplanung, Stand 17.03.2025
  - Brandschutzkonzept, Stand 20.03.2024, BAK, Stand 19.03.2024,
  - Gründung + Dimensionen Tragwerk nach Angabe Statik, Stand LPH 31.01.2023, genrüfter Schallplanung und nachrichtlicher Abstimmung
  - Bauphysik (Nachweis Bauteiler Wärmeschutz und Schallschutz, Stand 03.12.2024).
- Maßnahmen Raumakustik im Planstand noch nicht enthalten.
- Außenanlagen sind im Grundriss nicht dargestellt, siehe Plan Außenanlagen.
- Dargestellte Möblierung nur exemplarisch.
- Nutzlast siehe LPH Leipziger Statik.

Legende - Wandtypen

AW 1	**Stahlbeton**, WU, gestrichen	AW 1	**Mauerwerk**, 15 mm Putz, QS Ausführungsangabe Anstrich, sichtbar Wandfliesen/Sockelfliesen
AW 2	**Stahlbeton**, roh	AW 2	**Stahlbeton**, WU, gestrichen mit Wärmedämmung
AW 3	**Stahlbeton**, 15 mm Putz, Q3 gestrichen	AW 3	**Mauerwerk**, roh
AW 4	**Stahlbeton**, gespachtelt, gestrichen	AW 4	**Mauerwerk**, 15 mm Putz, Q3 gestrichen
AW 5	**Stahlbeton**, gespachtelt, Q3 gestrichen	AW 5	**Mauerwerk**, roh, Q3 gestrichen
AW 6	**Stahlbeton**, 15 mm Ausgleichputz, (Raumhohe Wandfliesen)	AW 6	**Mauerwerk**, 15 mm Putz, Q3 gestrichen
AW 7	**Stahlbeton**, 15 mm Ausgleichputz, Q3 Ausführungsangabe Anstrich sichtbar Wandfliesen/Sockelfliesen	AW 7	**Mauerwerk** mit Fugenglattstrich, gestrichen
AW 8	**Stahlbeton**, gestrichen mit Wärmedämmung	AW 8	**Mauerwerk**, 15 mm Putz, Raumhohe Wandfliesen)

Legende - Bodenbelägen

B 01	**Boden Kiltäger** Aufgeschnitzt KL/120 Rollfördergurtplatte	15mm	B 11	**Hölzerner Bodenbelag 2 / RI** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	75mm 30mm 40mm	B 21	**Fliesen Küche 2 / R12/4** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120
B 02	**Teppichbelag / R9** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	70mm 20mm 40mm	B 12	**Fliesen WC / R10A** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	10,5mm 2,5mm 75mm 20mm 40mm	B 22	**Fliesen WC / R10A** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120
B 03	**Linoleum / R8** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	3mm 70mm 20mm 40mm	B 13	**Fliesen Küche WC / R10** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	10,5mm 2,5mm 75mm 20mm 40mm	B 23	**Fliesen Treppenhaus / R10A/10,5mm** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120
B 04	**Linoleum abtellig / R8** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	70mm 20mm 40mm	B 14	**Fliesen Küche 1 / R11/8** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	10,5mm 2,5mm 75mm 20mm 40mm	B 24	**Fliesen Treppenlauf / R10A**
B 05	**Hölzerner Bodenbelag 2 / R9** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	75mm 30mm 40mm	B 15	**Fliesen Küche 1 / R11/8** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	10,5mm 2,5mm 75mm 20mm 40mm	B 25	**Fliesen Dusche / R11/8** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120
						B 26	**Fliesen Dusche / R11/2** Verbundabdichtung W2-I Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120

B 31	**Fliesen Aufzug / R11/8**	20mm	B 41	**Estrich mit Anstrich / R10A** Heizestrichdämmung Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	10mm 70mm 20mm 40mm
B 32	**Bautzidendar Anstrich / R10**	10mm	B 42	**Bautzidendar Anstrich / R10**	10mm
B 33	**Linoleum abtellig / R8**	3mm	B 43	**Linoleum abtellig / R8**	3mm
B 34	**Eingangsmatte** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	22mm 20mm 50mm	B 44	**Eingangsmatte** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	22mm 20mm 50mm
B 35	**Sockelsafuhre** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	10mm 80mm 20mm 40mm	B 45	**Sockelsafuhre** Heizestrich Trittschalldämmung Aufgeschnitzt KL/120	10mm 80mm 20mm 40mm

Legende - Deckentypen

D 01	**Stahlbeton**, roh	D 11	**Hölzerne Abgehängte Decke**, Farbliche, revisionierbar				
D 02	**Stahlbeton**, gespachtelt und gestrichen	D 12	**Hölzerne Abgehängte Decke**, Farbliche, nicht revisionierbar				
D 03	**Stahlbeton**, mit Wärmedämmung	D 13	**Rasterdecke**, revisionierbar			D 51	**Holzwolle Decke** Akustikputzdecke
D 04	**Stahlbeton** mit 15mm Putz, gestrichen	D 14	**gelochte Gipskarton**-Abgehängte Decke, gestrichen			D 52	**Holzwolle Deckenpaneel, Aus.** nicht revisionierbar
D 05	**Gipskarton**-Abgehängte Decke, gestrichen	D 15	**Hölzerne Lamellenpaneele** als Sofite			D 53	**Küchendecke**
D 06	**Hölzerne Abgehängte Decke**, revisionierbar	D 16	**Außenliche Eingangsdecke** Akoustikmaterialien, nicht sichtbar befestigt			D 54	**Akustikplatte-Decke**

Weitere Hinweise

- Bindegehärtete Detailforderungen sind der Fach- und Montageplanung zu entnehmen.
- Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung und Architekt umgehend zu informieren.
- Alle Stahlbetonteile sind zu fugen.
- Toleranzen Fase, Tür(angaben), Orthetion Fase + 15mm (Diagonale), im Bereich von Abdichtungen Fase + 30mm (Diagonale)
- Öffnungsrichten, Türhöhen und Brüstungshöhen bestehen sich auf OKFFB.
- Hersteltbedingte Maßabweichungen, die die Gestaltung beeinflussen, sind mit dem Auftraggeber und den Architekten abzustimmen. Abstimmung und Koordination erfolgt mit allen Beteiligten.

Planzeichnungen / Plangrafik

Betonwand WU-Qualität	Oberkante Fertig Oberkante Roh		Flur-/Verkehrszone		beschränkte Fahrspur
Betonwand	Oberkante Gelände		Bodendurchbruch		Fußgängerweg
Mauerwerk	Oberkante Gelände		Deckendurchbruch		interner Begrünung
Glaswand	Oberkante Fertig		Wanddurchbruch		interner Begrünung
Innenausbau	Oberkante Roh		Behinderten PKW Stellplatz		Aas
Belüftungsfeld	Unterkante Roh		Elektro PKW Stellplatz		Änderungswelle
Dämmung	Unterkante AHD		Planungsgrenze		Kälrungswelle
Erdreich	Abbruch Bestand		Druckknopfmelder / Taster, H: 1,40 m v. OKFFB		Feuerlöscher

Abkürzungen

AHD	Ahehangdecke	FT	Fördertechnik	STG	Steigungen
AK	Außerkante	HKV	Hecklosseteller	TRH	Treppenhaus
AL	Abluft	IK	Innerkante	UF	Überlauf
BAS	Bodenablaufdruch	K	Kaltwasser	UK	Unterkante
BD	Bodenschütz	LH	Lichte Raumhöhe	UK	Unterkante
BRH	Brüstungshöhe	NA	Notausgang	UV	Elektro Unterverteilung
BRS	Brüstungsoberkante	OK	Oberkante	VE	Verteiler
BTB	Baustellist	OL	Oberlicht	UZ	Umlenzug
BTK	Backfahatzug	RA	Rauchabzug	URHN	über Normahult
DA	Dachabläufe	RE	Rauchmelder	WD	Wandschütz
DO	Deckendurchbruch	RBV	Rohbauöffnung	WG	Wandaschlitzdruch
ELT	Elektro	RD	Rohdecke	WS	Wandschütz
FB	Fußbodenaufbau	RDA	Rauchschutz-Druck-Anl.	ZU	Zuluft
F	Fertig	RDA	Rauchschutz-Druck-Anl.		
FK	Fundamentkante	RWA	Rauchwärmeabzug		

F	Feuerwiderstandsklasse		
F30	Feuerhemmend		
F90	Feuerbeständig		
EI	Feuerschutzabschluss Bauteilliste		
T	T30		
RS	Rauchschlossend		
RS	Rauchschutztür		
WHT	Wandhydrant		
TS	Türschließer		
TS	Tuckene Stellgelung		
BM	Brandmelder		
LÜ	Lüftungsöffnung Brandfall		
LÖA	Löschwasserentnahmestelle		

Projekt_Ersteller_Leistungsphase_Gebäude_Planart_Inhalt_laufende Nummer
EBR_ARC_W3_S_GR_00_S001_006

Index: I | Status:

Projekt
Neubau der Elsa-Brändström-Realschule inkl. Dreifachsporthalle in Rheine

Stoltenger Straße 151-153
48431 Rheine

±0.00 = 39.00 üNHN



Bauherr / Projektleitung

STADTRHEINE
Stadt Rheine, Der Bürgermeister, Hochbau 5.21
Klosterstraße 14
48431 Rheine

Tel.: 05971 939 - 462
Fax.: 05971 939 - 8462

Fachplaner

Architekt

Planbezeichnung:
Grundriss Erdgeschoss Seg.001

Datum:
25.06.2026

Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Format:
A0 Überlänge (1189 x 841)

Maßstab:
1 : 50

Projekt_Ersteller_Leistungsphase_Gebäude_Planart_Inhalt_laufende Nummer
EBR_ARC_W3_S_GR_00_S001_006

Index: I | Status: ZP

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Ihr Recht vorbehalten.